北海道一級河川環境保全連絡協議会
網走地方部会幹事会
「土砂流出に関する講演会」

日 時 平成21年5月11日(月)10:00～
場 所 網走市南2条西4丁目 ホテルサンパーク

北海道一級河川環境保全連絡協議会網走地方部会幹事会
「土砂流出に関する講演会」

議 事 次 第

日 時 平成21年5月11日(月) 10:00~12:00

場 所 網走市南2条西4丁目 ホテルサンパーク 2階 翔鶴の間

- 1 開 会
- 2 挨 拶 北海道一級河川環境保全連絡協議会網走地方部会
幹事長 網走開発建設部次長 伊藤 丹
- 3 講 演 (1)川を濁らないようにする流域管理
北海道立林業試験場 森林環境部 保健機能科長 佐藤弘和
(2)常呂川およびその小流域における土砂輸送
北見工業大学 工学部 社会環境工学科 教授 中山恵介
- 4 意見交換 各機関の土砂流出防止・軽減に関する取組状況
今後の取り組みに関する意見交換
- 5 その他
- 6 閉 会

川を濁らないようにする流域管理

北海道立林業試験場

森林環境部 保健機能科長 佐藤弘和

1. 濁水は産業や生活に悪影響を及ぼすことがある

海まで流れ出した濁水

- 濁水が流れると・・・
- 飲用水の供給が止まる
 - ホタテ貝などの養殖に被害が及ぶ
 - サケ科魚類などが生息しにくくなる
- ことがある

こうした状況では・・・
濁水発生の実態と原因を把握し、
対策を講じる必要がある

そこで、流域内における濁水流出の実態と原因（ここでは、畑地と道路を取り上げます）を明らかにして、川を濁らないようにする対策方法について提案します

2. 畑地では濁水が生じやすい状況にある

畑地で発生した濁水
この後、排水路を経由して河川に
流れ込む

農作業車両が走行する場所は、
土壌が締め固められ、浸透能
などが低下するため、降雨時では
高濃度の濁水が発生しやすい
→場所によっては、土砂濃度が
10,000mg/Lと高い値を示す

流域内における農地面積率が
高いほど、流出する土砂の量
が多い傾向にある

畑地では土壌物理性の悪化が問題となる

3. 畑地周辺では崩壊や侵食が起きることがある

畑地周辺に形成された巨大なガリー状崩壊

畑地周辺では

- 斜面の表土層が崩落する
表層崩壊
- 斜面に溝状の侵食が生じて
起きるガリー状崩壊

などがみられることがある
表層崩壊は10年以内で植生回復
するが、ガリー状崩壊は回復しに
くいの特徴

河川に土砂が流れ込むだけでなく、畑地面積
そのものが減少することに繋がる

4. 伐採後の濁りには集材路が関与する

10年以上経過しても依然として裸地になっ
ている集材路
路面の土は、林地や伐採跡地より高く、
路面上を流れた水による侵食が続いて
いる

集材路の様子

- 伐採後も濁りが変化しない場合
→川沿いに集材路なし
- 伐採後に濁りが回復する場合
→川沿いに集材路あり
→最初は崩れていたが、数年後
には植生が回復し安定していた
- 伐採後も濁り続けている場合
→川沿いに集材路あり
→川への土砂流入が続いている

集材路の配置と攪乱の度合いが濁りに影響

5. 林内道路では崩れやすい条件がある

暗渠管が詰まり行き場を失った川の水
が管の側方を侵食したため、通行不能
になった道路

切取りり面

- のり高3m以上の箇所
- 盛土のり面（林道に多い）
- 横断排水溝からの水による侵食
- 暗渠管の閉塞による側方侵食
- 川沿いでは、川の水がぶつかる
場所に多い

路面（作業路に多い）

- わだちが水を集めた侵食
（勾配6°以上で発生、横断排水溝が
ほとんどない）
- 側溝からあふれた水による侵食
（勾配3°程度でも発生）

林内道路では水流のコントロールが重要

6. 川を濁らせないように配慮した対策方法

常呂川およびその小流域における土砂輸送

北見工業大学

工学部 社会環境工学科 教授 中山恵介

常呂川およびその小流域における土砂輸送

北見工業大学工学部
社会環境工学科 中山 恵介

本研究の背景

- 平成13年9月の洪水時における河口からの濁水・土砂流出によると考えられている大量のホタテの斃死
- 平成19年6月の第一頭首工口周辺における濁水の取水による断水

社会的影響が
大きい！！

- **流域全体を対象とした対策を検討提案が必要**

本研究の目的・検討項目

- 流域における総合的な土砂輸送の把握，水質環境の維持・改善を目的
- 常呂川で最も大きな問題であると考えられる**超高濁度水の発生要因を解明**
 1. 平水時における土砂輸送・水質環境の検討
 2. 概念モデルの適用(流出の再現性検討)
 3. 分布型流出モデルによる土地利用状況を反映した降雨-流出，土砂輸送予測の検討
 4. 元素分析による輸送機構の解明

本研究の構成と発表内容

【本研究の構成】

常呂川流域の降雨-流出，浮遊砂流出特性の把握

上常呂地点での集中型モデルによる降雨-流出，浮遊砂流出の再現
概念モデルによるモデル流域全体での浮遊砂の流出予測と分布型モデルの拡張準備

分布型モデルによる常呂川流域の降雨-流出，浮遊砂の予測モデルの開発
土地利用状況に応じた浮遊砂の流出予測

モデル流域での降雨-流出，浮遊砂観測と結果
土地利用状況に応じた浮遊砂流出モデルの構築

浮遊砂輸送機構解明
粒度構成，土壌構成の分析

【今回の発表内容】

1973年から2006年の33年間に
おける流出特性の解析

2001年7月から2001年10月の
降雨-流出の再現結果と考察
簡易手法による浮遊砂流出量
の再現結果と考察

2001年7月における流出の再
現結果と考察

オロムシ川での降雨-流出，浮遊
砂観測結果

粒度構成及び土壌構成の分析
結果

Available data

components (interval)

- Discharge (daily from 1970 but hourly data is available)
- SS
(Once to three times a month from 1973)
- DO (Same as above)
- PH (Same as above)
- BOD (Same as above)
- COD (Same as above)
- TN (Same as above)
- TP (Same as above)
- Coliform count (Same as above)

Observatory

Rain fall data

(1978 ~) every 1 hour
(1994 ~) every 10 minutes

Rain station

Hydrograph Upstream 2001

Hydrograph Middle stream 2001

Hydrograph Down stream 2001

Water quality graph (SS) Down stream 2001

SS

Water quality graph (TN) Down stream 2001

TN

Water quality graph (TP) Down stream 2001

TP

SSと流量の関係について

図-4 上常呂における平水時の流量とSSの関係。

(a) 1973年から2005年までの流量とSS. (b) 1987年における流量とSS. (c) 1973年から2005年における9月から11月の流量とSS. (d) 1987年の9月から11月における流量とSS.

集中型モデルによる降雨-流出解析(1)

- 集中型モデルは貯留関数法やタンクモデル等、様々な手法が開発されている。しかし、一般的に流出係数といった水収支の物理則が十分に反映されていないモデルとなっている。
- 本研究では、水収支の物理則を反映した集中型モデルであるDownward Approach法を適用した。

集中型モデルによる降雨-流出解析(2)

- Downward Approach法は, S1-S4の4stepで構成され, 段階的に水収支を物理的に表現できる.

	降雨	蒸発散	樹木による遮断	土壌条件	流出
S1	実降雨			飽和	表面流
S2	実降雨			飽和	表面流・中間流
S3	実降雨			飽和-不飽和	表面流・中間流
S4	実降雨			飽和-不飽和	表面流・中間流・基底流

今回の検討範囲

Water Balance Using Downward Approach (S_1 & S_2)

$$S_1: Q_{ss} = 0, \quad \alpha_{ss} = 0$$

$$S_2: Q_{ss} > 0, \quad \alpha_{ss} > 0$$

Volume of Stored

$$S_b = D\phi, \quad S_{fc} = f_c S_b$$

$$S_t = S_{t-1} + p - q - e$$

Evaporation

$$e = e_i + e_{veg} + e_{bs}$$

$$e_i = \alpha_{ei} p + \beta_{ei}$$

$$e_{veg} = \begin{cases} Mk_v e_p & S_t > S_{fc} \\ Mk_v \frac{S_t}{S_{fc}} e_p & S_t < S_{fc} \end{cases}$$

$$e_{bs} = (1 - M) \alpha_{eb} \frac{S_t}{S_b} e_p$$

Runoff

$$q = q_{se} + q_{ss}$$

$$q_{se} = \begin{cases} S_t - S_b & S_t > S_b \\ 0 & S_t < S_b \end{cases}$$

$$q_{ss} = \alpha_{ss} (S_t - S_{fc})^{\beta_{ss}}$$

$$\beta_{ss} = 1 \text{ if linear and 2 nonlinear}$$

S₁ & S₂ Calculation

集中型モデルによる降雨-流出解析 (3)

減衰期が十分に表現されていない

分布型モデルによる常呂川流域の 降雨-流出の再現(1)

分布型モデルによる常呂川流域の 降雨-流出の再現(2)

凡例

礫・砂	粘板岩
碎屑物	軽石(浮石流堆積物)
礫・砂・粘土	凝灰岩質岩石
泥炭	流紋岩質岩石
砂岩・泥岩互層	安山岩質岩石
砂岩・礫岩	玄武岩質岩石
礫岩	花崗岩質岩石
泥岩	輝緑岩質岩石

Rain station

River channel

再現計算結果

SSの推定結果

土砂輸送解析の対象領域について

土地利用や表層土壌の空間スケールが数km以下である。

土砂輸送も同様なスケールにより支配されている可能性がある。

まずは流域面積が小さく、数kmスケールの現象を把握するのに適したオロムシ川流域をモデル流域とした。

オロムシ川流域

オロムシ川での観測結果(1)

2008年9月30日から10月31日

オロムシ川での観測結果(2)

オロムシ川での観測結果の比較

浮遊砂生産源特定のための土砂分析

モデル流域: オロムシ川

【採泥による分析項目】

- ・粒度分布
- ・重金属類成分

採泥の様子

畑での採泥(ご協力ありがとうございました)

流域での採泥

オロムシ川での採泥

土の処理の様子

2.0mm篩にて根と土の仕分け

63μm篩にて篩い

篩った後の土

磨り潰した土をプレス機で圧力をかけて出来たメダル状の土

乾燥させた土の磨り潰し

乾燥庫で110 に熱し、乾燥させた土

分析内容

- 粒度分布を測定し, 採泥地点の粒度分布を把握する.
- メダル状の土に蛍光X線をあて, 土に含まれる金属物質を測定する.

粒度分布測定装置

蛍光X線装置

粒度分布結果

オロムシ川_模式図

凡例
SiO_2

まとめ

- SS濃度に関して，年変動・季節変動が大きいことが示された．
- 集中型および分布型流出モデルを用いた流出解析を紹介した．
- SS濃度の流出特性について，観測結果をもとに考察した．
- 元素分析結果を紹介した．

各機関の土砂流出防止・軽減に関する取組状況

網 走 開 発 建 設 部

北 見 河 川 事 務 所

「平成19年常呂川の濁水に関する流域対策検討会」でとりまとめた対策について ~ 北見河川事務所

訓子府町内の堤内排水路において以下の対策を実施

- 堤内排水に堆積している土砂の掘削及び法面の植生回復を促す事により、土砂流出を抑制。
- 堤内排水路に土砂溜ピットを造成

小泉小学校(北見市)と連携して環境学習・植樹用苗作りを実施

- 北見水防拠点を活用し、生徒による植樹用の苗を栽培。
(紙パックによる苗ポット)

堤内排水路からの土砂流出抑制

川岸に草が生えていないと、雨が降って川に水が流れ込むときに川岸が崩れて、土砂が流れ出します。

土砂溜ピット

堤内排水路の一部を広げることにより、水路内を流下する土砂の沈降を促し、その箇所に土砂を溜めやすくする。

地域と連携して植樹用の苗を栽培

北見水防拠点を活用し、
小泉小学校(北見市)の生徒による
植樹用の苗を栽培

北海道網走支庁産業振興部

農務課、調整課、整備課、林務課

農林業側の取り組み状況

北海道網走支庁産業振興部
農務課、調整課、整備課、林務課

1. 普及・啓発

■ 農林業者、関係団体用

リーフレットと事例集を平成20年作成

管内市町村、農業協同組合、森林組合、土地改良区、道の出先機関など60機関に配布。

各種会議等を通じ、資料内容の説明を行い、普及・啓発に努めている。

網走支庁主催の会議等では、これまで延べ250人に説明を行うとともに今後も継続して実施する。

■ 林業者、関係団体への取り組み状況

年月日	会議名等	対象者	内容	備考
H20.6.23	網走支庁管内民有林造林担当者会議	市町村、森林組合等	リーフレットの配布・説明、森林所有者への普及啓発依頼	64名
H20.6月～11月	伐採現場での指導	伐採事業者	環境に配慮した伐採方法などについて市町村と合同で現地指導	常呂川流域 約60カ所
H21.3.23～24	環境に優しい森林伐採方法に向けた研修会	伐採事業者、森林組合等	土砂流出防備のための森林環境保全対策について 環境保全に配慮した林業機械の使用方法について 森林計画制度について	紋別市 45名 北見市 58名

環境に優しい森林伐採方法研修会
(北見市)

**林業からの所産土壌流出を防止するための
森林の伐採作業における対策マニュアル**

地表擾乱をともなう間伐やそれに伴う集材路等は、地上部や土壌の変化をもたらす水浸現象を大きく変えることに繋がります。
(注) 擾乱(かくらん) → かく乱す/かく乱すること

緑け崩れ
土砂流出
土砂流出による集材路
土砂流出による集材路

森林に進入、所産(りんさん)

森林に進入、所産(りんさん)
土砂流出による集材路
土砂流出による集材路

森林林業に携わる林業関係者は、将来の林地の健全に取組むための努力をしなければなりません。ただ伐採するだけでなく、伐採にあたっては、次の点に十分留意のうえ実施しましょう。

伐採にあたっての心構え

① 伐すの意識が数化を視認する

大規模伐採を避ける
伐す箇所に目印を付ける

伐採された後の森林
伐採された後の森林

② 間伐地との間に集材路(運材路など)を築くなどの対策を

集材路を築く際の注意点は、集材路の幅を狭くする
集材路の幅を狭くする
集材路の幅を狭くする

伐採時の集材路、集材路を築く際には、土砂流出を防止するための対策を講ずることが重要です。

集材路を築く際の注意点は、集材路の幅を狭くする
集材路の幅を狭くする
集材路の幅を狭くする

集材路を築く際の注意点は、集材路の幅を狭くする
集材路の幅を狭くする
集材路の幅を狭くする

2. 事業による対応

■ 農業農村整備事業(ハード)

平成21年度は、常呂川流域で13地区の事業を実施予定。

事業内容は、排水路の改修、農地の区画整理、暗渠排水、客土、心土破碎などを実施。

■ 農地の防災機能増進事業(ソフト)

地域の災害対策の強化を図るため、農地等の防災機能に着目した「地域防災施設管理計画」づくりや地域住民によるワークショップを開催。

(調査期間 平成20～21年度)

常呂川流域内
道営農業農村整備事業地区位置

- 造林事業

常呂川流域内で、植林344ha、間伐662ha
実施予定

- 治山事業

訓子府町：復旧治山事業(谷止工)

3. 農地・水・環境保全向上対策の活用

- 流域内の関係3市町では、下表のとおり実施
- 関係する活動では、排水路の草刈りや土砂上げ、農地法面の草刈りや作物収穫後の緑肥の植栽などを取り組みを実施

	北見市	訓子府町	置戸町	計
H19より実施	17	1	0	18
H20より実施	5	2	2	9
計	22	3	2	27
協定面積	20,915ha	785ha	4,279ha	25,979ha

網走土木現業所

事業部 治水課

網走土木現業所における土砂流出防止・軽減に関する取り組みについて

平成21年5月11日（月）

網走土木現業所 事業部治水課

常呂川支流における土砂流出軽減措置

治水対策の必要な河川において、抜本的な河川改修の実施により副次的に土砂流出の抑制効果を期待

- ・洪水被害を軽減することにより、氾濫に伴う畑地等からの土砂流出の抑制
- ・堤防方式で整備することにより、河川への直接的な流入土砂の捕捉
- ・排水等の流入箇所において、流入土砂の軽減を図るための対策を検討
- ・その他

事業実施河川

河川名	事業名	H21事業概要（予定）
オロムシ川	単独事業（地域改良）	掘削工、築堤工、護岸工、排水工設計、用地補償
オシマ川	総合流域防災事業	掘削工、築堤工、護岸工、落差工、測試、用補
ケトナイ川	単独事業（自然災害）	用地調査
ポンケトナイ川	単独事業（地域・自然）	掘削工、護岸工、用地調査、用地補償

河川位置図

- ・別紙 位置図のとおり

網走土木現業所における土砂流出防止・軽減に関する取組河川 位置図

凡例	
	直轄区間
	二条七号区間
	知事区間
	普通河川
	鉄道 (25000)
	支庁
	市役所
	土現所在地
	土現出先所在地

訓子府町

訓子府町の濁水対策について

平成19年度に実施した町道のチップ舗装は2年が経過し、春の融雪時期に現地確認し、ほぼ安定した状態を保っております。

強い降雨等では、チップが多少流亡する状況にありますが、路面（路盤）自体の侵食は少なく、上流部からの土砂がチップ上で留まりながら安定している状況です（写真参照）。下流部（起点部）である橋梁部分の流出土砂の量は減少していることなどから、濁水対策には有効であると考えられます。

今後は、チップ材の劣化等を確認しながら、補充等の時期を検討することとしております。

起点 終点

平成20年5月撮影

SP100 終点

平成20年5月撮影

SP150 起点

平成20年5月撮影

平成21年4月撮影

平成21年4月撮影

平成21年4月撮影

SP200付近

平成21年4月撮影

平成21年4月撮影

チップ上で土砂が留まり同化している

平成21年4月撮影