

平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	平成30年 5月上旬	門型ブラケット	240*300 Uボルト含まず	個	¥2,300	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
2	平成30年 5月上旬	門型ブラケットベース	56*56*95 ボルト含む	個	¥1,120	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
3	平成30年 5月上旬	ロープ止め金具	φ16*600mm	個	¥950	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
4	平成30年 5月上旬	プレテンション桁 (中桁)	BS22(塩Ⅱ)-950 L=21.717m 60°	本	¥1,900,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
5	平成30年 5月上旬	プレテンション桁 (外桁)	BS22(塩Ⅱ)-950 L=21.717m 60° 埋込鉄筋含む	本	¥1,950,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
6	平成30年 5月上旬	メーセ鉄筋	SD345 D38*2280 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	本	¥12,100	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
7	平成30年 5月上旬	メーセ鉄筋	SD345 D38*2470 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	本	¥13,000	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
8	平成30年 5月上旬	中空床板用円筒 型枠	φ950mm(管厚1mm)鋼 製蓋・固定バンド等含む	m	¥22,900	北斗市内工事 独自	現場持込 み価格
9	平成30年 5月上旬	歩車道境界ブロック	IV型縁石 標準	m	¥2,950	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
10	平成30年 5月上旬	軟弱地盤安定補 強材	帯状ジオンセティック 200KN/m 幅4.5m(有効 幅4.4m) 使用数量2,000m2以下 の場合は別途	m2	¥930	七飯町内工事 独自	現場持込 み価格
11	平成30年 5月上旬	軟弱地盤安定補 強材	帯状ジオンセティック 300KN/m 幅4.5m(有効 幅4.4m) 使用数量2,000m2以下 の場合は別途	m2	¥1,080	七飯町内工事 独自	現場持込 み価格
13	平成30年 5月上旬	ソケット(鉄筋取付フ レート9枚)	φ2,100*21t L=2,830 (SKK490)、付属品含む	個	¥3,790,000	函館市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
14	平成30年 5月上旬	ソケット(鉄筋取付フ レート10枚)	φ2,100*21t L=2,830 (SKK490)、付属品含む	個	¥3,890,000	函館市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
15	平成30年 5月上旬	中央分離帯ガード パイプ	GP-AM-3E3 ダークブラウン ボルト・ナット含む	m	¥18,800	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
16	平成30年 5月上旬	ガードレール	CO用 Gr-A-2B 塗装(茶 色)袖ピーム、ブラケット含む ボルト・ナットはメッキ	m	¥9,170	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格

平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
17	平成30年 5月上旬	ガードレール	土中用 Gr-A-4E 塗装 (茶色) 袖ビーム、ブラケット 含む ホルト・ナットはメッキ	m	¥9,260	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
18	平成30年 5月上旬	ガードレール	土中用 Gr-B-4E 塗装 (茶色) 袖ビーム、ブラケット 含む ホルト・ナットはメッキ	m	¥7,350	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
19	平成30年 5月上旬	プレキャスト A1000	H-520、B-1000、L-2000	個	¥45,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
20	平成30年 5月上旬	吊筋	D51*2,250L(HT690)	本	¥19,600	函館開発建設 部管内	現場持込 み(車上渡 し)価格
21	平成30年 5月上旬	親柱	H鋼 200×100×5.5×8 無塗装	t	¥255,000	函館市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
22	平成30年 5月上旬	車道U型側溝	450×450×990	個	¥14,800	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
23	平成30年 5月上旬	橋梁用排水柵	B-TYPE FC250 320× 230 H=620 グレーチング蓋 他付属品含む 溶融亜鉛 メッキ	個	¥360,000	函館市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
24	平成30年 5月上旬	機能性砕石マッシュ クアスファルト混合物	高粘度脱色バインダーH型 植物繊維入り赤色顔料 (ベンガラ3.0%、赤石 10.0%)昼間ゾーン① 予 定数量50t程度	t	¥69,500	函館市、北斗 市内工事独自	現場持込 み価格
25	平成30年 5月上旬	機能性砕石マッシュ クアスファルト混合物	高粘度脱色バインダーH型 植物繊維入り赤色顔料 (ベンガラ3.0%、赤石 10.0%)夜間ゾーン① 予 定数量50t程度	t	¥69,600	函館市、北斗 市内工事独自	現場持込 み価格
26	平成30年 5月上旬	機能性砕石マッシュ クアスファルト混合物	高粘度脱色バインダーH型 植物繊維入り青色顔料 (CMブルー6000 1.5%、チタ ンホワイト1.5%)昼間ゾーン ① 予定数量50t程度	t	¥90,950	函館市、北斗 市内工事独自	現場持込 み価格
27	平成30年 5月上旬	機能性砕石マッシュ クアスファルト混合物	高粘度脱色バインダーH型 植物繊維入り青色顔料 (CMブルー6000 1.5%、チタ ンホワイト1.5%)夜間ゾーン ① 予定数量50t程度	t	¥91,050	函館市、北斗 市内工事独自	現場持込 み価格
28	平成30年 5月上旬	PC桁(SN1～SN4)	GH=1000 GL=22.4m(中 桁)	本	¥2,450,000	函館市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格

平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
29	平成30年 5月上旬	越波防止柵	コンクリート建込式 H=1.3m 支柱,ホルトナット,有孔折板 等含む	m	¥47,500	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
30	平成30年 5月上旬	鋼製ハンドホール	1300×780×650 内蓋含む	個	¥468,000	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
31	平成30年 5月上旬	鋼製ハンドホール蓋	監査歩廊用(鋼製)	組	¥70,200	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
32	平成30年 5月上旬	特殊気泡材	AP-1	kg	¥1,710	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
33	平成30年 5月上旬	可塑剤	AP-2	kg	¥551	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
34	平成30年 5月上旬	鉄筋金網	SD295 D13*100~250	t	¥180,000	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
35	平成30年 5月中旬	細密粒度キヤップ アスコン13F55(新 材)(ポリマー改質ア スファルトⅡ型混合 物)	ゾーン単価(木古内町)	t	¥18,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
36	平成30年 5月中旬	超速硬コンクリート (下東来橋)	フレミックスタイプ	m ³	¥265,000	知内町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
37	平成30年 5月中旬	防舷材	150H×1800L 幅広型 テーパー付 埋込栓含む	基	¥376,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み(車上渡 し)価格
38	平成30年 5月中旬	防舷材	150H×400W×1860L ゴ ム本体 埋込栓含む	基	¥458,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み(車上渡 し)価格
39	平成30年 5月中旬	門扉基礎アンカー	D22(M24)	基	¥47,500	函館市内工事 独自	現場持込 み価格
40	平成30年 5月中旬	門扉 H=2.4m,w=11.0m	鋼製 メッキ+塗装品 ゲート・ フェンス・小窓含む	基	¥3,970,000	函館市内工事 独自	現場持込 み価格
41	平成30年 5月中旬	アンテナマスト	Φ25.4×1.82m	本	¥1,350	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
42	平成30年 5月中旬	マスト取付金具	40A用	個	¥4,810	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
43	平成30年 5月中旬	マスト取付金具	40A用 底板付	個	¥4,810	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
44	平成30年 5月中旬	F型用中継アダプ ター	FA	個	¥310	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格

平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
45	平成30年 5月中旬	防水F型コネクター	高発泡5Cケーブル用	個	¥580	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
46	平成30年 5月中旬	防水F型コネクター	高発泡7Cケーブル用	個	¥660	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
47	平成30年 5月中旬	高性能UHFアンテナ	20素子	基	¥5,760	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
48	平成30年 5月中旬	サイトベース	壁面取付用	個	¥910	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
49	平成30年 5月中旬	UHF増幅器	40dB型	台	¥9,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
50	平成30年 5月中旬	UHFラインプースター	18dB型	台	¥3,150	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
51	平成30年 5月中旬	アンテナマスト	Φ31.8×3.2m	本	¥3,460	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
52	平成30年 5月中旬	補強金具	750mm 支持板	本	¥1,180	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
53	平成30年 5月中旬	UHFアンテナ	20素子	基	¥2,920	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
54	平成30年 5月下旬	縦目地設置費 (稲荷橋)	上下許容変位量60mm	m	¥90,400	知内町内工事 独自	直接工事 費(手間の み)
55	平成30年 5月下旬	伸縮装置設置費 A1・車道部	地覆・誘導板 シーリング材 含む	m	¥205,000	松前町内工事 独自	直接工事 費(手間の み)
56	平成30年 5月下旬	伸縮装置設置費 A1・歩道部	地覆・シーリング材含む	m	¥233,000	松前町内工事 独自	直接工事 費(手間の み)
57	平成30年 5月下旬	伸縮装置設置費 A2・車道部	地覆・誘導板 シーリング材 含む	m	¥158,000	松前町内工事 独自	直接工事 費(手間の み)
58	平成30年 5月下旬	伸縮装置設置費 A2・歩道部	地覆・シーリング材含む	m	¥231,000	松前町内工事 独自	直接工事 費(手間の み)
59	平成30年 5月下旬	伸縮装置設置費 P1-P2間 車道部 ヒンジ部	二次止水型・誘導板含 む	m	¥215,000	松前町内工事 独自	直接工事 費(手間の み)
60	平成30年 5月下旬	伸縮装置設置費 P1-P2間 歩道部 ヒンジ部		m	¥216,000	松前町内工事 独自	直接工事 費(手間の み)
61	平成30年 5月下旬	伸縮装置設置費 P2-P3間 車道部 ヒンジ部	二次止水型・誘導板含 む	m	¥215,000	松前町内工事 独自	直接工事 費(手間の み)

平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
62	平成30年 5月下旬	伸縮装置設置費 P2-P3間 歩道部 ヒンジ部		m	¥216,000	松前町内工事 独自	直接工事 費(手間の み)
63	平成30年 5月下旬	伸縮装置設置費 車道部	地覆・誘導板 シーリング材 含む	m	¥205,000	江差町内工事 独自	直接工事 費(手間の み)
64	平成30年 5月下旬	鉄筋防錆ペースト	SJI 塩分吸着剤配合	m ³	¥3,080,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
65	平成30年 5月下旬	ポリマーセメントモルタル	遮塩モルタル RP200 塩分 吸着剤配合	m ³	¥455,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
66	平成30年 5月下旬	レジテクトRT-2用プ ライマー	レジプライマー PW-F	kg	¥3,290	松前町内工事 独自	現場持込 み価格
67	平成30年 5月下旬	レジテクトRT-2用 素地調整材	レジテクト T-50N	kg	¥3,160	松前町内工事 独自	現場持込 み価格
68	平成30年 5月下旬	レジテクトRT-2用 保護材	CVスプレー	kg	¥3,490	松前町内工事 独自	現場持込 み価格
69	平成30年 5月下旬	レジテクトRT-2用 トップコート	レジトップ	kg	¥3,290	松前町内工事 独自	現場持込 み価格
70	平成30年 5月下旬	落下物防止網	φ2.6×25×25(Z-GS7) 副資材含む H=1780mm副資材(貼線 φ4(Z-GS7)、φ34用吊 り金具、M8*30B・ N(HDZ)	m	¥6,950	松前町内工事 独自	現場持込 み価格
71	平成30年 5月下旬	伸縮装置 P1・P2 車道部【大船川 橋】	2次止水型 許容伸縮量 50mm 適用遊間 106mm 車道地覆・誘導板・シーリ ング材含む 塗装仕様・D5 塗装	m	¥219,000	函館市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
72	平成30年 5月下旬	伸縮装置 P1・P2 歩道部【大船川 橋】	2次止水型 許容伸縮量 50mm 適用遊間 106mm 歩道地覆・シーリング材含 む 塗装仕様・D5塗装	m	¥163,000	函館市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
73	平成30年 5月下旬	鋼製支承【大船 川橋】	324.3kN 可動 溶融亜鉛 メッキ	基	¥396,000	函館市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格

平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
74	平成30年5月下旬	鋼製支承【大船川橋】	324.3kN 固定 溶融亜鉛メッキ	基	¥423,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
75	平成30年5月下旬	伸縮装置(車道部)【蓮内橋】	許容伸縮量20mm 遊間20mm 二次止水構造 誘導板あり	m	¥158,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
76	平成30年5月下旬	伸縮装置(歩道部)【蓮内橋】	許容伸縮量20mm 遊間20mm 二次止水構造	m	¥160,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
77	平成30年5月下旬	伸縮装置(車道部)【高岱橋】	許容伸縮量20mm 遊間50mm 二次止水構造 誘導板あり	m	¥168,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
78	平成30年5月下旬	排水装置【高岱橋】	SM400A+STKR400 L=1100 溶融亜鉛メッキ	箇所	¥52,200	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
79	平成30年5月下旬	伸縮装置(車道部)【中森橋】	許容伸縮量20mm 遊間50mm 二次止水構造 誘導板あり	m	¥169,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
80	平成30年5月下旬	排水装置【中森橋】	SM400A+STKR400 L=1100 溶融亜鉛メッキ	箇所	¥52,200	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
81	平成30年5月下旬	主桁補剛材【大船川橋】	SS400 スペーサー-PL L-100×100×10×648 TCB 無機ジンクリッチペイント	組	¥14,100	函館市内工事独自	現場持込み価格
82	平成30年5月下旬	主桁補剛材【大船川橋】	SS400 スペーサー-PL L-100×100×10×798 TCB 無機ジンクリッチペイント	組	¥17,600	函館市内工事独自	現場持込み価格
83	平成30年5月下旬	フラットジャッキ【大船川橋】	FJ-80 付属品含む	台	¥172,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
84	平成30年5月下旬	排水管【川汲大橋】	SGP-150A・125A レジューサー エルボ BN 亜鉛メッキ	m	¥18,400	函館市内工事独自	現場持込み価格
85	平成30年5月下旬	サポートL側 S1~S37【川汲大橋】	SS400 BN 亜鉛メッキ	組	¥22,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
86	平成30年5月下旬	サポートR側 S【川汲大橋】	SS400 BN 亜鉛メッキ	組	¥36,400	函館市内工事独自	現場持込み価格
87	平成30年5月下旬	橋名板裏板【桂橋】	鋼板 SS400 PL 550×200×4.5 【桂橋】ホルト取付式、亜鉛メッキ	枚	¥3,440	函館市内工事独自	現場持込み価格
88	平成30年5月下旬	水切り【高岱橋】	軟質塩化ビニール 【高岱橋】接着剤含む	m	¥800	函館開発建設部管内	現場持込み価格

