

2024年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2025年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	1月上旬	ソーラー式自発光式矢羽根	LED23個 緑色 GPS受信温度センサー付き	基	¥195,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
2	1月上旬	被覆防食ペトロラタム	水中硬化形エポキシ樹脂、FRPカバーt2.5、発泡ポリエチレンシートt10,t15、ペトロラタム系防食シートt2.2、ペトロラタム系防食ペースト、ホルトキャップ 端部処理材料含まず	m2	¥87,400	森町内工事独自	現場持込み価格
3	1月上旬	直管	PE125A	m	¥10,100	森町内工事独自	現場持込み価格
4	1月上旬	継手	異径チース(PE125A-50A)	個	¥100,000	森町内工事独自	現場持込み価格
5	1月上旬	配管ガード	L-50×50×6(溶融亜鉛めっき)	基	¥144,000	森町内工事独自	現場持込み価格
6	1月上旬	RC-4S(b)(c) 普通ホルトランドセメント	低添加型膨張材入、耐寒剤入4%	m3	¥42,050	南渡島・松山地区(せたな町及び今金町地区は除く)	現場持込み価格
7	1月上旬	プレテンション桁製作中桁	Cランプ橋 BS21改 斜角68° 00' 00"	本	¥2,620,000	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
8	1月上旬	プレテンション桁製作外桁R側	Cランプ橋 BS21改 斜角68° 00' 00" 理込筋含む	本	¥2,670,000	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
9	1月上旬	プレテンション桁製作外桁L側	Cランプ橋 BS21改 斜角68° 00' 00" 理込筋・機械式継手含む	本	¥3,050,000	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
10	1月上旬	検査路	Cランプ SM400A、SS400、STK400、XG21 アンカー、ホルトナット メッキ 付属品含む	t	¥1,150,000	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
11	1月上旬	排水枡	プレテンPC中空床版橋用385×385 STKR400 L=1.10m	個	¥669,000	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
12	1月上旬	根固めブロック	擬岩タイプ 1450×1450×435 2tタイプ 連結金具含まず	個	¥60,100	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
13	1月上旬	砂	コンクリート用	m3	¥11,400	乙部町内工事独自	現場持込み価格
14	1月上旬	面導水パネル	断熱パネルA型、妻部特殊形状パネル(銚子トンネルに限る)	m2	¥66,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
15	1月上旬	水中不分離コンクリート	設計基準強度:18N/mm2 スランプ:40～50cm 空気量:4%以下 最大の水セメント比:60% 粗骨材の最大寸法:40mm以下 最小単位セメント量:270kg/m3 設計日当たり打設量:10.6m3 打設日数:4日 冬季割増含まず	m3	¥53,800	函館市内工事独自	現場持込み価格
16	1月上旬	等辺山形鋼	SUS304,L-50×50×6,長穴あり	kg	¥6,150	函館市内工事独自	現場持込み価格
17	1月上旬	FRP製異形管 泥吐管	VP用 φ150×100全方離脱防止リング内蔵型	個	¥86,700	今金町内工事独自	現場持込み価格

2024年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2025年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
18	1月上旬	縞鋼板蓋	□1300(内寸1000mm)用 三つ割り	組	¥205,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
19	1月上旬	かごマット(ホリエチレン 被覆鉄線)	平張式 H-500 曲率5%以 内	m2	¥13,900	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
20	1月中旬	石灰系固化材	ベストキーパ―P30(1tフレコン)	t	¥28,500	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
21	1月中旬	軟弱地盤安定補 強材	高強度帯状ジオンセティック Tmax=200kN/m	m2	¥1,360	七飯町、森町内 工事独自	現場持込み価格
22	1月中旬	機能性砕石マスチック 混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り (夜間)ゾーン①適用価格	t	¥25,750	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
23	1月中旬	気象観測装置(気 象情報板用)	変換部	台	¥400,000	函館開発建設 部管内工事独 自	工場渡し価格
24	1月中旬	鋼製階段手摺	溶解亜鉛メッキ SGP- 20A,25A,32A FB-6×50	組	¥428,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
25	1月中旬	鋼製階段	溶解亜鉛メッキ 100×50× 5/7.5 200×50×3.2	組	¥639,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
26	1月中旬	鋼製ステージ手摺	溶解亜鉛メッキ SGP- 20A,32A FB-6×50	組	¥380,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
27	1月中旬	鋼製ステージ	溶解亜鉛メッキ 100×50× 5/7.5	組	¥762,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
28	1月中旬	プレキャストボックス	標準型 B1500×H1500× L2000mm 参考重 量:5170kg/個	個	¥312,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
29	1月中旬	プレキャストボックス	特厚型 B1500×H1500× L2000mm 参考重 量:7025kg/個	個	¥600,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
30	1月中旬	壁面材	A4 2.700×1.200	枚	¥82,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
31	1月中旬	壁面材	A4 2.700×1.200(穴あき)	枚	¥87,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
32	1月中旬	壁面材	A5 2.700×1.200	枚	¥82,500	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
33	1月中旬	壁面材	A6 2.700×1.200	枚	¥83,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
34	1月中旬	壁面材	B6-1.20 2.700×1.200	枚	¥83,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
35	1月中旬	壁面材	U2-0.58P 2.700×0.580(7 ンカ-筋付)	枚	¥45,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
36	1月中旬	壁面材	U4-1.18P 2.700×1.180(7 ンカ-筋付)	枚	¥86,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
37	1月中旬	壁面材	CL4 2.670×1.200	枚	¥87,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格

2024年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2025年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
38	1月中旬	壁面材	CL6 2.670×1.200	枚	¥88,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
39	1月中旬	壁面材	B2-0.60 2.700×0.600	枚	¥41,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
40	1月中旬	壁面材	B3-0.60 2.700×0.600	枚	¥41,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
41	1月中旬	壁面材	BCL6-1.20 2.67 2.670×1.200	枚	¥88,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
42	1月中旬	壁面材	UCL2-0.58-2.67P 2.670×0.580(アンカー筋付)	枚	¥50,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
43	1月中旬	壁面材	CR-4-1.35 1.350×1.200	枚	¥60,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
44	1月中旬	壁面材	BCR2-0.60-1.35 1.350×0.600	枚	¥39,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
45	1月中旬	壁面材	BCR4-1.20-1.35 1.350×1.200	枚	¥60,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
46	1月中旬	壁面材	UCR2-0.58-1.35P 1.350×0.580(アンカー筋付)	枚	¥43,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
47	1月中旬	壁面材	UCR4-1.18-1.35P 1.350×1.180(アンカー筋付)	枚	¥64,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
48	1月中旬	壁面材	E1AN2-1.20 0.600×1.200	枚	¥89,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
49	1月中旬	壁面材	E1BD1-0.60 0.600×0.600	枚	¥44,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
50	1月中旬	壁面材	E1AU2-1.18 0.600×1.180	枚	¥89,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
51	1月中旬	直線テーパースポール10m	一灯用 一律 単独 IS10B-S (丸ベース露出型 めっき)	基	¥483,000	函館道路事務所管内工事独自	現場持込み価格
52	1月中旬	LEDトンネル照明器具	KWE090BLS-J 415V SUS	台	¥133,000	函館道路事務所管内工事独自	現場持込み価格
53	1月中旬	プリンカーライト	スリムタイプ BH-2KS-LED2	個	¥226,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
54	1月中旬	直管LED型ベースランプ	反射笠付・防水防湿型 SUS製 Hf32形高出力型1灯相当 ランプ含む	台	¥41,800	今金町内工事独自	現場持込み価格
55	1月中旬	直管LED型ベースランプ	天井直付・防水防湿型 SUS製 Hf32形高出力型1灯相当 ランプ含む	台	¥38,600	今金町内工事独自	現場持込み価格
56	1月中旬	LED投光器	屋外用 8500lm以上	台	¥72,900	今金町内工事独自	現場持込み価格
57	1月中旬	LED投光器	屋外用 11800lm以上	台	¥81,000	今金町内工事独自	現場持込み価格

2024年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2025年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
58	1月中旬	LED照明器具	LSA2-63 電源部・ホールアダプタ含む	台	¥176,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
59	1月中旬	LED照明器具	LST4-60LN 半面ミラーグローブ・電源部含む	台	¥100,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
60	1月中旬	LED照明器具	LST1-60LN 電源部含む	台	¥203,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
61	1月中旬	丸ポール	TB4.5 溶融亜鉛メッキ後塗装仕上	本	¥135,000	今金町内工事 独自	工場渡し価格
62	1月中旬	V型柵渠工	親柱鋼材 160～180kg未満	kg	¥411	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
63	1月中旬	水道用硬質ポリ塩化ビニール管継手	ドレサージョイントφ450 鑄鉄製 離脱防止付 黒合成樹脂塗装	個	¥382,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
64	1月中旬	PC柵渠板	USP-1(設計抵抗曲げモーメント3.5kN・m/m(正) 1.7kN・m/m(負))	m2	¥17,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
65	1月中旬	臼尻漁港案内看板	W1500×H1000mm Φ10mm穴×8カ所 2mmアルミ板	枚	¥145,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
66	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=2.5m キャップナット・パッキン・スベール・プレート含む	組	¥10,700	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
67	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=3.0m キャップナット・パッキン・スベール・プレート含む	組	¥11,700	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
68	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=3.5m キャップナット・パッキン・スベール・プレート含む	組	¥12,600	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
69	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=4.0m キャップナット・パッキン・スベール・プレート含む	組	¥13,600	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
70	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=4.5m キャップナット・パッキン・スベール・プレート含む	組	¥14,500	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
71	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=5.0m キャップナット・パッキン・スベール・プレート含む	組	¥15,400	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
72	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=5.5m カブラー・キャップナット・パッキン・スベール含む	組	¥17,500	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
73	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=6.0m カブラー・キャップナット・パッキン・スベール含む	組	¥18,500	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
74	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=6.5m カブラー・キャップナット・パッキン・スベール含む	組	¥19,400	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
75	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=7.0m カブラー・キャップナット・パッキン・スベール含む	組	¥20,300	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
76	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=7.5m カブラー・キャップナット・パッキン・スベール含む	組	¥21,300	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
77	1月中旬	ロックホルト	SD345 D22 L=8.0m カブラー・キャップナット・パッキン・スベール含む	組	¥22,400	北斗市内工事 独自	現場持込み価格

2024年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2025年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
78	1月中旬	ロックボルト	SD345 D22 L=8.5m カッ ラー・キャップナット・パッキン・ス ペース含む	組	¥23,400	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
79	1月中旬	集水樹1800型 下 部樹	1800×1800×1500h	基	¥310,000	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
80	1月中旬	注入口	Φ72孔開け、ソケットブラグ取 付加工費	箇所	¥15,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
81	1月中旬	注入口	Φ37孔開け、ソケットブラグ取 付加工費	箇所	¥12,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
82	1月中旬	鋼管インチサイズエキ ストラ	Φ812.8	t	¥10,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
83	1月中旬	鋼管蓋	鉄板 PL-6Φ785(R392.5)4 - Φ70/8- Φ⑫ナットM10×8 個溶接	個	¥61,000	七飯町内工事 独自	現場持込み価格
84	1月中旬	道路標識 片持式 F252型支柱のみ	267.4Φ×6.6×6750 ペース PL22×600×600 (367.5kg)	基	¥492,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
85	1月中旬	吹払式防雪柵 部 材 H=3.6m	中間上支柱 H=2570 リップ H100×100×20×3.2 □ 100×50×3.2	組	¥168,000	江差町内工事 独自	現場持込み価格
86	1月中旬	吹払式防雪柵 部 材 H=3.6m	中間下支柱 H=900 H100 ×100×6×8 □100×50 ×3.2	組	¥160,000	江差町内工事 独自	現場持込み価格
87	1月中旬	角落し金物	SUS製 ほ場樹(内寸□ 1400)コンクリートブラグ含む	個	¥105,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
88	1月下旬	鋼製スッパ―	A1橋台:1400kN用	基	¥1,500,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
89	1月下旬	鋼製スッパ―	P1～P4橋脚起点:1000kN 用	基	¥810,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
90	1月下旬	鋼製スッパ―	P1～P4橋脚終点:400kN用	基	¥630,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
91	1月下旬	鋼製スッパ―	A2橋台:2800kN用	基	¥3,080,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
92	1月下旬	ペースプレート	A1橋台:880*80*530	枚	¥1,080,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
93	1月下旬	ペースプレート	P1～P4橋脚(起点 側):720*50*480	枚	¥504,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
94	1月下旬	ペースプレート	P1～P4橋脚(終点 側):690*45*320	枚	¥321,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
95	1月下旬	ペースプレート	A2橋台:930*95*640	枚	¥1,470,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
96	1月下旬	調整プレート	A1橋台:550*22*550	枚	¥113,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
97	1月下旬	調整プレート	P1～P4橋脚(起点 側):430*22*390	枚	¥60,900	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格

2024年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2025年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
98	1月下旬	調整プレート	P1～P4橋脚(終点側):520*22*370	枚	¥69,600	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
99	1月下旬	調整プレート	A2橋台:830*22*520	枚	¥139,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
100	1月下旬	桁内補強材	A1橋台:SM400A、PL-12～22、工場塗装(D-5、F-12)含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥1,390,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
101	1月下旬	下部工ブラケット	A1橋台:SM490YB、PL-22～25、工場塗装(亜鉛メッキ)含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	基	¥3,360,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
102	1月下旬	アンカーボルト	A1橋台:SD345、D41*730、1・3種ナット、座金、ネジ部亜鉛メッキ含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥9,270	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
103	1月下旬	桁内補強材	A2橋台:SS400、CH-180*75*7*10.5、SM400A、PL-22、工場塗装(D-5、F-12)含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥2,340,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
104	1月下旬	下部工ブラケット	A2橋台:SM490YB、PL-22、SM520C、PL-45、工場塗装(亜鉛メッキ)含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	基	¥4,970,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
105	1月下旬	アンカーボルト	A2橋台:SD345、D51*920、1・3種ナット、座金、ネジ部亜鉛メッキ含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥16,200	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
106	1月下旬	主桁補強材	P1～P4橋脚(起点側):SM400A、PL-22、SM400A、PL-9、工場塗装(C-5、D-5、F-11、F-12)含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥295,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
107	1月下旬	下部工ブラケット	P1～P4橋脚(起点側):SM490YB、PL-22～32、工場塗装(亜鉛メッキ)含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	基	¥1,630,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
108	1月下旬	アンカーボルト	P1～P4橋脚(起点側):SD345、D32*580、1・3種ナット、座金、ネジ部亜鉛メッキ含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥4,340	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格

2024年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2025年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
109	1月下旬	主桁補強材	P1～P4橋脚(終点側):SM400A、PL-22、SM400A、PL-9、工場塗装(C-5、D-5、F-11、F-12)含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥240,000	知内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
110	1月下旬	下部工ブラケット	P1～P4橋脚(終点側):SM490YB、PL-22～25、工場塗装(亜鉛メッキ)含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	基	¥896,000	知内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
111	1月下旬	アンカーボルト	P1～P4橋脚(終点側):SD345、D32*580、1・3種ナット、座金、ネジ部亜鉛メッキ含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥4,340	知内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
112	1月下旬	段差防止構造	A1・A2橋台:SM400A、PL-22、工場塗装(亜鉛メッキ)、Anc.B・SUSBN含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥90,400	知内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
113	1月下旬	緩衝材	A1・A2橋台:クロロレンゴム、200*50*500	個	¥17,100	知内町内工事独自	現場持込み価格
114	1月下旬	主桁補強材	A1・A2橋台:SS400、L-130*130*12、工場塗装(C-5、D-5、F-11、F-12)含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥93,900	知内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
115	1月下旬	段差防止構造	P1～P4橋脚:SM400A、PL-22、工場塗装(亜鉛メッキ)、Anc.B・SUSBN含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥90,400	知内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
116	1月下旬	緩衝材	P1～P4橋脚:クロロレンゴム、200*50*500	個	¥17,100	知内町内工事独自	現場持込み価格
117	1月下旬	主桁補強材	P1～P4橋脚:SS400、L-130*130*12、工場塗装(C-5、D-5、F-11、F-12)含む ※間接労務費・工場管理費を含む材料製作単価	組	¥93,900	知内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
118	1月下旬	IPテレメータ観測局装置	本体(基本部、筐体、添付品含む)10量型 AC100V	台	¥1,860,000	函館開発建設部管内工事独自	工場渡し価格
119	1月下旬	気象観測装置	屋外閉鎖型(溶融亜鉛メッキ)、電源部・耐雷トランス部、ヒータ付	台	¥4,000,000	函館開発建設部管内工事独自	工場渡し価格
120	1月下旬	気象変換装置	基本部、温度変換部、視程変換部、視程計電源部、接続部、光成端部	台	¥1,500,000	函館開発建設部管内工事独自	工場渡し価格
121	1月下旬	視程計		台	¥2,400,000	函館開発建設部管内工事独自	工場渡し価格
122	1月下旬	独立型防護柵基礎ブロック	H480mm×B800mm×L2000mm	個	¥35,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2024年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2025年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

[illegible]