



平成 2 8 年 8 月 23 日

常呂川出水に対する対応状況（8月23日0時時点）

をお知らせします

平成28年8月20日（土）からの大雨に伴う常呂川水系常呂川での水位上昇に対応して、北海道開発局では、地域の支援や応急復旧工事など、引き続き現地での対応を行っているところです。8月23日0時時点の対応状況をお知らせします。（詳細は別紙）

常呂川の水位は、避難勧告等の発令の目安となる「はん濫危険水位（レベル4）」を下回っていますが、引き続き、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって下さい。

参考

川の防災情報 <http://www.river.go.jp/>

【問合せ先】	北海道開発局	建設部	河川計画課	電話（ダイヤルイン）011-709-2110
	河川企画官		時 岡	（内線 5292）
	課長補佐		榎 井	（内線 5294）

常呂川出水の対応概要【H28 8/23 (火) 0:00時点】

国管理の常呂川水系常呂川で越水4箇所発生(うち堤防法崩れ1箇所、堤防天端砂利一部流出1箇所、いずれも応急復旧済み)。このほか、支川2箇所で堤防の決壊を確認(応急復旧中)。浸水家屋なし。



※ これは速報であり、数値等は
今後変わることもあります。

支川柴山沢川(2-7区間)堤防の決壊

21日 5:20 巡視時に柴山沢川の堤防の
一部流出を確認(延長約100m)
22日 9:30 緊急復旧工事に着手



左岸24.0k 堤防天端敷砂利の一部流出

21日 0:10 堤防からの越水を確認
21日 5:20 巡視時に堤防天端の敷砂利一部流出を確認
21日15:40 応急復旧完了(土のうによる埋め戻し)



左岸22.6k 堤防裏法崩れ

21日
0:40 堤防からの越水を確認
(越流幅70m)
0:50 巡視時に堤防裏法の崩れ
を確認(幅16m)
5:20 越水終了を確認
13:50 応急復旧完了(大型土の
うによる堤防応急復旧)



支川東亜川(道管理区間)堤防の決壊

22日
10:00頃 東亜川の堤防の決壊を確認
13:00 堤防復旧に着手(北海道)



※国管理区間の改良工事と一体として施工する必要があるため、河川法施行令第2条第7号に基づき、指定区間のうち国が工事を施工する区間。