

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
1	5月	開発Ⅰ型A樹 特殊上部	1095×840×H180/210	個	127,000	現場着価格 当該工事指定	第4号
2	5月	開発Ⅰ型A樹 特殊上部	1165×840×H180/210	個	133,000	現場着価格 当該工事指定	第4号
3	5月	排水管補修部材	(取付金具)メッキ仕様 L-125×90×10 SS400,2kg 鋼板SS400 t=6, 6kg	式	126,000	現場着価格 当該工事指定	第1号
4	5月	主桁補強部材	L-150×150×12,SS400,工場塗装含むW=127kg	式	262,000	現場着価格 当該工事指定	第1号
5	5月	端対傾構	SM400A,SS400,工場塗装(C-5)含む t=8,10mm W=296kg	式	870,000	現場着価格 当該工事指定	第1号
6	5月	排水管	下りD-5 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット含む	組	109,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
7	5月	排水管	下りD-6 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット含む	組	196,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
8	5月	排水管	下りD-7 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット含む	組	197,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
9	5月	排水管	上りV1 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット・ブラケット含む	組	348,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
10	5月	排水管	上りD-2 STK400 φ139.8×4.5 ホルト・ナット・ブラケット含む	組	288,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
11	5月	排水管	上りD-3 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット・ブラケット含む	組	168,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
12	5月	排水管	上りD-11 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット含む	組	108,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
13	5月	排水管	上りD-12 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット含む	組	108,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
14	5月	排水管	上りD-13 STK400 φ139.8×4.5 ホルト・ナット含む	組	27,000	現場着価格 当該工事指定	第2号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
15	5月	排水管	上りV4 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット含む	組	82,900	現場着価格 当該工事指定	第2号
16	5月	落下物防止柵	道路 H=0.8m	m	23,500	現場着価格	第2号
17	5月	車道用伸縮装置	伸縮量70mm 車道部<AlMgTs仕様>226kg/1.8m 二次止水材・誘導板・シール材等含む	m	388,000	現場車上渡し 当該工事指定	第2号
18	5月	地覆用伸縮装置	伸縮量70mm 車道部<AlMgTs仕様>133kg/1.8m 二次止水材・誘導板・シール材等含む	m	384,000	現場車上渡し 当該工事指定	第2号
19	5月	補強部材(主桁・ガセット)鋼板	SM400A,工場塗装含む t=9,12mm W=44kg	部材	193,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
20	5月	補強部材(対傾構)鋼板	SM400A,工場塗装(シンク)含む t=8mm W=61kg	部材	282,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
21	5月	補強部材(対傾構)鋼板	SS400,工場塗装(シンク)含む t=8mm W=27kg	部材	147,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
22	5月	補強部材(下横構)鋼板	SM400A,工場塗装(シンク)含む t=8mm W=46kg	部材	175,000	現場着価格 当該工事指定	第2号
23	5月	含浸材	MCI-2018 (塗布量:0.3L/m ²)	m ²	5,490	現場着価格 当該工事指定	第2号
24	5月	補強リング固定金具	Uボルト D29用 ナット含む	個	270	現場車上渡し 当該工事指定	第6号
25	5月	補強リング固定金具	Uボルト D32用 ナット含む	個	270	現場車上渡し 当該工事指定	第6号
26	5月	補強リング固定金具	Uボルト D35用 ナット含む	個	280	現場車上渡し 当該工事指定	第6号
27	5月	補強リング	L-9×75×75 曲げ・穴あけ加工含む	kg	680	現場車上渡し 当該工事指定	第6号
28	6月	止水板 (あと施工型L型止水板)	伸縮ゴム(NR系) 伸び量30mm 沈下量40mm	m	87,000	現場着価格 当該工事指定	第3号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
29	6月	自発光式視線誘導標 (路側用)	BSP-8GR-G-RC 支柱・ロケットアンカー付	基	179,000	現場着価格 当該工事指定	第5号
30	6月	自発光式視線誘導標 (防護柵用)	BSP-8GR-G-GC 支柱・共架金具付	基	192,000	現場着価格 当該工事指定	第5号
31	6月	省力化大型かご	中下段用大型かご H1.00×L3.00×W2.00 上蓋等 含む	m2	62,000	現場着価格 当該工事指定	第7号
32	6月	省力化大型かご	最上段用大型かご H1.00×L3.00×W2.00 上蓋等 含む	m2	85,500	現場着価格 当該工事指定	第7号
33	6月	省力化大型かご	側面網 H1.00×W3.00	枚	38,500	現場着価格 当該工事指定	第7号
34	6月	再生アスファルト安定処理	R274むかわ町穂別稲里 再生骨材混入率50% 昼間	t	12,700	現場着価格 当該工事指定	第8号
35	6月	再生密粒度アスファルト 混合物13F	R274むかわ町穂別稲里 再生骨材混入率50% 昼間	t	15,450	現場着価格 当該工事指定	第8号
36	6月	手摺(階段部)	トップ2段手摺 ベース仕様 端部鋼管材 φ101.6×3.5×900(めっき仕上)	m	69,000	現場着価格 当該工事指定	第9号
37	6月	杭頭吊型枠プレート	PL-φ372×9t(SS400) W=7.68kg	枚	35,000	現場着価格 当該工事指定	第10号
38	6月	鉄筋溶接プレート	PL-600×209×9(SM400) W=6.082kg	枚	9,230	現場着価格 当該工事指定	第10号
39	6月	袋型根固	FPU-30、再生ポリエステルラッシュ網、 引張強度2700N以上、3t用	袋	44,000	現場着価格 当該工事指定	第10号
40	6月	ペトロラム被覆	セル鋼矢板用(ペトロラムベース、ペトロラムシート、 発泡ポリエチレンシート、FRPカバー、取付金具含む)	m2	106,000	現場車上渡し 当該工事指定	第10号
41	6月	ゴム梯子	150H×1,200+3,000L 取付金具及び手摺含む	基	702,000	現場車上渡し 当該工事指定	第10号
42	6月	鉄筋コンクリートフリーム	直線部 B=2.1m H=1.5m L=1.66m/個 短尺 片側開口 φ150 W=4,627kg	個	458,000	現場車上渡し 当該工事指定	第11号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
43	6月	プレキャストボックス (蓋部中間柵)	φ 750(t=150mm) H=450mm	個	129,000	現場着価格 当該工事指定	第14号
44	6月	プレキャストボックス (地上機器部中間柵)	開口寸法 1600×550 H=700mm	個	300,000	現場着価格 当該工事指定	第14号
45	6月	プレキャストベース版	1800×3800×100(埋込インサート・連結プレート含む)	枚	183,000	現場着価格 当該工事指定	第14号
46	6月	プレキャストベース版	1700×3500×100(埋込インサート・連結プレート含む)	枚	159,000	現場着価格 当該工事指定	第14号
47	6月	プレキャストボックス (I型地上機器柵函型)	内空1300×1800×3300-B 立金物・梯子・付属品含む	基	2,410,000	参考重量:11,130kg 現場車上渡し 当該工事指定	第14号
48	6月	プレキャストボックス (II型通信接続柵函型)	内空1200×1500×3000-B 立金物・梯子・付属品含む	基	2,050,000	参考重量:9,115kg 現場車上渡し 当該工事指定	第14号
49	6月	マンホール蓋	φ 750 T-14 省力 舗装用黒蓋 二重ロック構造 開発局ロ`入り 受枠含む	組	643,000	現場着価格 当該工事指定	第14号
50	6月	再生骨材	40mm級(厚真町幌内地区)	m3	4,400	現場着価格 当該工事指定	第13号
51	6月	再生骨材	80mm級(厚真町幌内地区)	m3	4,400	現場着価格 当該工事指定	第13号
52	6月	切込砂利	40mm級(厚真町幌内地区)	m3	5,200	現場着価格 当該工事指定	第13号
53	6月	切込砂利	80mm級(厚真町幌内地区)	m3	5,200	現場着価格 当該工事指定	第13号
54	7月	中割石	30kg/個～300kg/個、岸壁渡し(浦河港)	m3	10,000	現場着価格 当該工事指定	第15号
55	7月	ハンドレール	SUS製(RB φ 25mm PL6) ケミカルアンカー含む	基	115,000	現場着価格	第12号
56	7月	FT継手	φ 300	個	402,000	現場着価格 当該工事指定	第12号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
57	7月	配線用遮断器	埋込型 スタットホルト型 3P 250AF/150AT	台	106,000	現場着価格 当該工事指定	第17号
58	7月	路面水分検知器	路面電極式	個	88,000	現場着価格	第20号
59	8月	自発光式LED表示板	AMK-4S 1400×400mm 温度センサー付 支柱φ89.1×4,000mm 親子バンド付 亜鉛メッキ仕上	基	1,490,000	現場着価格 当該工事指定	第18号
60	8月	集水樹蓋	I型B下部樹用 鋼製 細目 T-6 930×930×50	組	103,000	現場着価格 当該工事指定	第18号
61	8月	伸縮装置	伸縮量120mm、本体、誘導板 二次止水装置含む	m	759,000	参考重量:275kg/m 現場車上渡し 当該工事指定	第24号
62	8月	FRPM管 (内挿用外圧管L3種管)	φ1350	m	146,000	現場車上渡し 当該工事指定	第21号
63	8月	照明制御盤	3P 2系統 分岐10回路 自動開閉8回路 外部監視出力付	面	5,830,000	工場渡し	第23号
64	8月	アルミ製橋梁用高欄	H900、W2000 シルバー色 ヘースさや管、 ライナーPL SS400 めっき t3ホリカーボネート板、端部パネル 含む	m	166,000	現場着価格 当該工事指定	第25号
65	8月	発泡スチロール	床版部 t=105mm(平均) ハンチ等加工費含む	m ²	14,900	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
66	8月	伸縮装置	A1 モジュール型 L=9.7m 二次止水付	基	17,100,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
67	8月	伸縮装置	P1 モジュール型 L=9.7m 二次止水付	基	17,900,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
68	8月	伸縮装置	A2 モジュール型 L=9.7m 二次止水付	基	18,600,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
69	8月	床版水抜きパイプ	PD箱桁 TL-1・TR-1 曲管タイプ SUS304 φ34×3.5 L=2,162mm(絶縁用フイルテープ含む)	個	54,300	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
70	8月	床版水抜きパイプ	箱桁 TL-2・TR-2 曲管タイプ SUS304 φ34×3.5 L=2,412mm(絶縁用フイルテープ含む)	個	57,700	現場車上渡し 当該工事指定	第29号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
71	8月	床版水抜きパイプ	箱桁 TL-3・TR-3 曲管タイプ SUS304 φ34×3.5 L=3,882mm(絶縁用フチルテープ含む)	個	72,800	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
72	8月	床版水抜きパイプ	箱桁 TL-4 曲管タイプ SUS304 φ34×3.5 L=1,490mm(絶縁用フチルテープ含む)	個	46,100	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
73	8月	床版水抜きパイプ	箱桁 TR-4 曲管タイプ SUS304 φ34×3.5 L=1,682mm(絶縁用フチルテープ含む)	個	48,400	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
74	8月	床版水抜きパイプ	鋳桁 TL-1・TR-1 曲管タイプ SUS304 φ34×3.5 L=3,382mm(絶縁用フチルテープ含む)	個	67,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
75	8月	床版水抜きパイプ	鋳桁 TL-2・TR-2 曲管タイプ SUS304 φ34×3.5 L=1,632mm(絶縁用フチルテープ含む)	個	48,400	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
76	8月	床版水抜きパイプ	鋳桁 TL-3 曲管タイプ SUS304 φ34×3.5 L=1,340mm(絶縁用フチルテープ含む)	個	45,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
77	8月	床版水抜きパイプ	鋳桁 TR-3 曲管タイプ SUS304 φ34×3.5 L=1,290mm(絶縁用フチルテープ含む)	個	43,800	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
78	8月	省力化大型かご	中下段用大型かご H1.00×B2.00×L2.00 上蓋・仕切網込み	m2	35,800	現場着価格 当該工事指定	第27号
79	8月	省力化大型かご	中下段用大型かご H1.00×B2.00×L1.00 上蓋・仕切網込み	m2	35,800	現場着価格 当該工事指定	第27号
80	8月	省力化大型かご	側面網 H1.00×B2.00	枚	16,500	現場着価格 当該工事指定	第27号
81	8月	ガードパイプ	Gp-A2-2E3 耐雪型 景観色 支柱間隔短縮型	m	26,800	現場着価格 当該工事指定	第27号
82	8月	ハイキースターゲート	スチール製 H=1.85 W=10.0 両開き	基	547,000	現場着価格 当該工事指定	第31号
83	8月	残置型枠ブロック(F1部)	4.020L×1.100H W=2.265t/個	個	177,000	現場車上渡し 当該工事指定	第22号
84	8月	残置型枠ブロック(F1部)	4.020L×1.000H W=2.058t/個	個	161,000	現場車上渡し 当該工事指定	第22号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
85	8月	残置型枠ブロック(F1部)	4.150L×1.100H W=2.327t/個	個	182,000	現場車上渡し 当該工事指定	第22号
86	8月	残置型枠ブロック(F1部)	4.150L×1.000H W=2.113t/個	個	165,000	現場車上渡し 当該工事指定	第22号
87	8月	格子型フェンス	H=1800 W=2000 亜鉛メッキ	m	32,300	現場着価格 当該工事指定	第32号
88	8月	格子型フェンス用門扉	H=1800 W=3000 亜鉛メッキ	基	1,560,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
89	8月	格子型フェンス用門扉	H=1800 W=1000 亜鉛メッキ	基	279,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
90	8月	格子型フェンス用門扉	H=1100 W=3000 亜鉛メッキ	基	470,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
91	8月	不飽和ポリエステル樹脂 工法材料	プライマー+補強層+表面補強層+上塗 t=1.3mm±0.3mm	m2	7,220	現場着価格 当該工事指定	第32号
92	8月	グレーチング	鋼製蓋 1360×995×H32(V800トラフ用) 亜鉛メッキ W=53kg	枚	98,800	現場着価格 当該工事指定	第32号
93	8月	グレーチング	鋼製蓋 1360×455×H32(V800トラフ用) 亜鉛メッキ W=24kg	枚	45,200	現場着価格 当該工事指定	第32号
94	8月	グレーチング	鋼製蓋 2038×455×H44 亜鉛メッキ W=46kg	枚	92,400	現場着価格 当該工事指定	第32号
95	8月	グレーチング	鋼製蓋 2038×427×H44 亜鉛メッキ W=43kg	枚	86,700	現場着価格 当該工事指定	第32号
96	8月	受梁	鋼製 L=2200 L75×75×6 アンカーボルト含む W=15kg	本	27,500	現場着価格 当該工事指定	第32号
97	8月	グレーチング	鋼製蓋 1985×455×H44 亜鉛メッキ W=45kg	枚	89,500	現場着価格 当該工事指定	第32号
98	8月	グレーチング	鋼製蓋 1985×480×H44 亜鉛メッキ W=47kg	枚	94,500	現場着価格 当該工事指定	第32号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
99	8月	グレーチング	鋼製蓋 985×515×H32 亜鉛メッキ W=25kg	枚	50,200	現場着価格 当該工事指定	第32号
100	8月	受梁	鋼製 L=3200 L75×75×6 アンカーボルト含む W=21kg	本	40,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
101	8月	受梁	鋼製 L=2600 L75×75×6 アンカーボルト含む W=17kg	本	32,500	現場着価格 当該工事指定	第32号
102	8月	グレーチング	鋼製蓋 1390×695×H32 亜鉛メッキ W=34kg	枚	70,500	現場着価格 当該工事指定	第32号
103	8月	グレーチング	鋼製蓋 1390×755×H32 亜鉛メッキ W=37kg	枚	76,600	現場着価格 当該工事指定	第32号
104	8月	グレーチング	鋼製蓋 (1609×1484)×1390×H32 亜鉛メッキ W=77kg	枚	163,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
105	8月	グレーチング	鋼製蓋 1390×485×H32 亜鉛メッキ W=24kg	枚	49,200	現場着価格 当該工事指定	第32号
106	8月	グレーチング	鋼製蓋 1390×455×H32 亜鉛メッキ W=22kg	枚	46,100	現場着価格 当該工事指定	第32号
107	8月	グレーチング	鋼製蓋 2080×395×H44 亜鉛メッキ W=41kg	枚	81,500	現場着価格 当該工事指定	第32号
108	8月	グレーチング	鋼製蓋 2080×240×H44 亜鉛メッキ W=24kg	枚	49,500	現場着価格 当該工事指定	第32号
109	8月	受梁	鋼製 L=2700 L75×75×6 アンカーボルト含む W=18kg	本	33,800	現場着価格 当該工事指定	第32号
110	8月	グレーチング	鋼製蓋 1290×1290 h=32 亜鉛メッキ W=59kg	組	103,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
111	8月	グレーチング	鋼製蓋 1590×890 h=32 受梁付 亜鉛メッキ W=55kg	組	115,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
112	8月	グレーチング	鋼製蓋 I 型B 下部柵用 T-25 受枠含む 亜鉛メッキ W=117kg	組	115,000	現場着価格 当該工事指定	第32号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
113	8月	鋼製越流ゲート	W2080×H4000 操作台含む SS製 スピントル式	基	2,210,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
114	8月	鋼製階段	H=2600 両手摺付 ケミカルアンカー含む	個	1,500,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
115	8月	上蓋	アルミ製 φ1800(半割) t=3.5 カギ付 断熱材入り	枚	666,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
116	8月	上蓋	アルミ製 φ1200(2枚割) t=3.5 カギ付	枚	470,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
117	9月	免震支承(LRB)	A1,A2 550×550×176	基	2,040,000	製作工場持込 当該工事指定	第34号
118	9月	免震支承(LRB)	P1 720×720×145	基	2,940,000	製作工場持込 当該工事指定	第34号
119	9月	浸漬塗装器	塗装器本体、塗装器ホルダー、ドレントラップ、 付属品、予備品、送料	台	1,740,000	現場着価格 当該工事指定 諸経費含まず	第35号
120	9月	検査路(上部付)	P1 K1 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	362,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
121	9月	検査路(上部付)	P1 K2 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	285,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
122	9月	検査路(上部付)	P1 K3 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	362,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
123	9月	検査路(上部付)	P1 K4 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	285,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
124	9月	検査路(上部付)	P2 K5 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	352,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
125	9月	検査路(上部付)	P2 K6 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	352,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
126	9月	検査路(上部付)	P2 K7 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	352,000	現場着価格 当該工事指定	第38号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
127	9月	検査路(上部付)	P2 K8 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	285,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
128	9月	検査路(上部付)	P3 K9 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	350,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
129	9月	検査路(上部付)	P3 K10 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	348,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
130	9月	検査路(上部付)	P3 K11 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	350,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
131	9月	検査路(上部付)	P3 K12 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	287,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
132	9月	検査路(上部付)	P4 K13 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	362,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
133	9月	検査路(上部付)	P4 K14 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	266,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
134	9月	検査路(上部付)	P4 K15 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	362,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
135	9月	検査路(上部付)	P4 K16 BN含む 溶融亜鉛メッキ	基	266,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
136	9月	検査路梯子(上部付)	L=2800 打込アンカー・BN含む 溶融亜鉛メッキ	組	153,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
137	9月	検査路手摺(上部付)	L=1030 打込アンカー・BN含む 溶融亜鉛メッキ	組	28,500	現場着価格 当該工事指定	第38号
138	9月	検査路フラケット	B-1 打込アンカー・BN含む 溶融亜鉛メッキ	組	122,000	現場着価格 当該工事指定	第38号
139	9月	スタッド・シベル	φ22×200 打設費含む	本	530	製作工場持込	第36号
140	9月	スタッド・シベル	φ22×150 打設費含む	本	490	製作工場持込	第36号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
141	9月	耐浪型灯具ユニット	ZL-LS115-Y1-WTA DH-109 黄光 4秒1閃光(明0.5秒) 14cd(保守率含む)	個	1,300,000	現場着価格 当該工事指定	第37号
142	9月	アタフタ	4-6-100 黄色	式	170,000	現場着価格 当該工事指定	第37号
143	9月	フリーアクセス架台 照明制御盤用	SS400 錆止め塗装	組	135,000	現場着価格 当該工事指定	第39号
144	9月	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	Gr-B2-2E 端末防護	m	5,480	直接工事費(材料別 途)(諸経費別) 当該工事指定 手間のみ	第28号
145	9月	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	Gr-B2-2E 端末防護(再利用)	m	7,800	直接工事費(材料別 途)(諸経費別) 当該工事指定 手間のみ	第28号
146	10月	セメント系固化剤	アースタイト105 特殊土用セメント系固化材(汎用) 1tパック	t	25,000	現場車上渡し	第40号
147	10月	ZWB120S型用係留索	φ32 エントシャックル 2個 φ32 連結用シャックル 1個 φ32 スイベルピース 1個 φ32 スタッドリンクチェーン L=7m 1本	本	543,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
148	10月	あと施工アンカーボルト	HDZ スリーブ打込式 M8×65	本	119	現場着価格 当該工事指定	第42号
149	10月	照明器具取付金具 (標準部)	基本照明用,FB50×t4,SUS304	組	18,400	現場着価格 当該工事指定	第42号
150	10月	照明器具取付金具 (漏水防止板部)	基本照明用,FB50×t4,SUS304	組	16,200	現場着価格 当該工事指定	第42号
151	10月	照明器具取付金具 (標準部)	入口照明用,FB50×t4,SUS304	組	18,200	現場着価格 当該工事指定	第42号
152	10月	照明器具取付金具 (漏水防止板部)	入口照明用,FB50×t4,SUS304	組	16,200	現場着価格 当該工事指定	第42号
153	10月	照明器具取付金具	転換所・斜坑部用,FB50×t4,SUS304	組	14,500	現場着価格 当該工事指定	第42号
154	10月	あと施工アンカーボルト	SUS スリーブ打込式 M10×100 二重落下防止対策品	本	718	現場着価格 当該工事指定	第42号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
155	10月	あと施工アンカーボルト	SUS スリーブ打込式 M10×150 二重落下防止対策品	本	845	現場着価格 当該工事指定	第42号
156	10月	落下防止金具 (標準部)	ワイヤー、シャックル、アンカー 一式	組	39,700	現場着価格 当該工事指定	第42号
157	10月	落下防止金具 (漏水防止板部)	ワイヤー、シャックル、アンカー 一式	組	45,800	現場着価格 当該工事指定	第42号
158	10月	あと施工アンカーボルト	HDZ スリーブ打込式 M10×150 二重落下防止対策品	本	467	現場着価格 当該工事指定	第42号
159	10月	ZWB120S型用係留索	φ32 エントシャックル 2個 φ32 連結用シャックル 1個 φ32 スイベルピース 1個 φ32 スタッドリンクチェーン L=11m 1本	本	648,000	現場着価格 当該工事指定	第43号
160	10月	鋼製MH調整版	1050×1050×16(蓋部径調整用) (鋼板、溶融亜鉛メッキ) ステップ付	枚	202,000	現場着価格 当該工事指定	第44号
161	10月	案内標識	アルミ板t=2mm 1,540mm×600mm カプセルブリスム型+CG 標識柱用Uバンド付	枚	104,000	現場着価格 当該工事指定	第45号
162	10月	放流警報板	印地盤面1500×1500 t=3mm 基礎盤面1480×1480 t=3mm 支柱 φ60.5×3850 プリブ5段、Uバンド10カ所含む	基	192,000	現場着価格 当該工事指定	第46号
163	11月	自在R交差点用 連続基礎	基本 B1105×H300×L2060	個	86,900	現場着価格 当該工事指定	第50号
164	11月	自在R交差点用 連続基礎	端部A B1105×H300×L1360	個	77,200	現場着価格 当該工事指定	第50号
165	11月	自在R交差点用 連続基礎	端部B B1105×H300×L1700	個	77,800	現場着価格 当該工事指定	第50号
166	11月	自在R連続基礎ブロックB	基本 B400×H450×L1975	個	43,100	現場着価格 当該工事指定	第50号
167	11月	自在R連続基礎ブロックB	端部A B400×H450×L1275	個	36,900	現場着価格 当該工事指定	第50号
168	11月	自在R連続基礎ブロックB	端部B B400×H450×L1700	個	38,300	現場着価格 当該工事指定	第50号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
169	11月	トンネル照明分電盤	W1800×D1800×H2350 屋内自立型	面	11,800,000	工場渡し	第47号
170	11月	立入防止柵A(鹿対応) アンカーパイプ	φ 101.6×t3.2 L=1,250	本	9,720	現場着価格	第49号
171	11月	雑割石 300kg/個未満	岸壁渡し(陸上運搬)	m3	23,100	現場着価格 当該工事指定	第52号
172	11月	セメントミルク	配合 C=1170kg W=629kg	m3	34,900	ゾーン4内価格 現場着価格	第48号
173	11月	ベース式標識柱	φ 101.6×5.7×4100～2本 亜鉛メッキ+茶色塗装 ベース部300×300 M20×130オールアンカー付 Uバンド φ 101.6用 茶色塗装	基	412,000	現場着価格 当該工事指定	第51号
174	11月	グレーチング (T-25:普通目)	亜鉛メッキ ホルト固定300用 995×400×55/59.5	枚	28,400	現場着価格	第51号
175	11月	ガードレール(分離帯用)	A種 メッキ品 支柱間隔2m 狭さく型 間隔材W=400 ベースプレート一体型 支柱 φ 139.8×4.5×H750 アンカーホルト別途	m	53,300	現場着価格 当該工事指定	第53号
176	11月	立入防止柵用門扉	金網型A(鹿対応タイプ)H=2.5m W=1.0m (小動物侵入防止タイプ)	基	179,000	現場着価格	第56号
177	12月	漏水防止板	アルミ積層複合板t=3mm 断熱材t=85mm	m2	44,000	現場着価格 当該工事指定	第54号
178	12月	端部材	亜鉛鉄板(塗装品)t=1.2mm	m	8,100	現場着価格 当該工事指定	第54号
179	12月	漏水防止板 (断面変化部)	アルミ積層複合板t=3mm 断熱材t=25mm	m2	77,600	現場着価格 当該工事指定	第55号
180	12月	端部材	亜鉛鉄板(塗装品)t=1.2mm	m	6,600	現場着価格 当該工事指定	第55号
181	12月	可視樹脂繊維シート	押抜荷重1.5kN以上、付着強さ1.5kN/mm2以上 口含まず	m2	16,300	現場着価格 当該工事指定	第55号
182	12月	水位計保護管	SUS304製 φ 101.6×3t×L3000mm 落下防止棒、有孔付、22kg	本	160,000	現場着価格 当該工事指定	第57号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
183	12月	中割石	30kg/個～300kg/個(伊達～庶野漁港) 陸上運搬	m3	23,500	現場着価格 当該工事指定	第58号
184	12月	ケーシング管	φ406.4×7.9 L=7100 先端・継ぎ加工含む	本	446,000	現場着価格 当該工事指定	第59号
185	12月	フライクリーン	0-40mm	m3	3,650	20,000m3 現場着価格 当該工事指定	第68号
186	12月	フライクリーン	10-40mm	m3	5,000	20,000m3 現場着価格 当該工事指定	第68号
187	12月	フライクリーン	20-40mm	m3	5,900	20,000m3 現場着価格 当該工事指定	第68号
188	12月	フライクリーン	0-40mm	m3	2,250	20,000m3 工場渡し 当該工事指定	第68号
189	12月	フライクリーン	10-40mm	m3	3,600	20,000m3 工場渡し 当該工事指定	第68号
190	12月	フライクリーン	20-40mm	m3	4,500	20,000m3 工場渡し 当該工事指定	第68号
191	12月	フライクリーン	0-40mm	m3	3,650	10,000m3 現場着価格 当該工事指定	第68号
192	12月	フライクリーン	10-40mm	m3	5,000	10,000m3 現場着価格 当該工事指定	第68号
193	12月	フライクリーン	20-40mm	m3	5,900	10,000m3 現場着価格 当該工事指定	第68号
194	12月	フライクリーン	0-40mm	m3	2,250	10,000m3 工場渡し 当該工事指定	第68号
195	12月	フライクリーン	10-40mm	m3	3,600	10,000m3 工場渡し 当該工事指定	第68号
196	12月	フライクリーン	20-40mm	m3	4,500	10,000m3 工場渡し 当該工事指定	第68号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
197	12月	直線形鋼矢板 切断加工費(FL)	ハンドソーによる切断加工 (SP-FL(SYW295,t=9.5mm)、 表面处理:無処理)	切断	2,210	その他条件 当該工事指定	第70号
198	12月	直線形鋼矢板 切断加工費(FXL)	ハンドソーによる切断加工 (SP-FXL(SYW295,t=12.7mm)、 表面处理:無処理)	切断	2,630	その他条件 当該工事指定	第70号
199	12月	天端保護材加工費	鋼板(SS400,PL-6mm×600mm)R13252mm(外寸)加工、 等辺山形鋼(SS400,100mm×100mm×10mm) R13252mm(外寸)加工、溶接含む	t	549,000	その他条件 当該工事指定	第70号
200	12月	プレキャストボックス (蓋部中間柵)	φ750(t=150mm) H=450mm	個	135,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
201	12月	プレキャストボックス (地上機器部中間柵)	開口寸法 1600×550 H=700mm	個	315,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
202	12月	プレキャストベース版	1800×3800×100(埋込インサート・連結プレート含む)	枚	192,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
203	12月	プレキャストボックス (I型地上機器柵函型)	内空1300×1800×3300-B 立金物・梯子・付属品含む	基	2,530,000	現場車上渡し 当該工事指定	第81号
204	12月	マンホール蓋	φ750 T-14 省力 舗装用黒蓋 二重ロック構造 開発局ロー入り 受枠含む	組	643,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
205	12月	ガードレール	Gr-Am-4E(ヒーム間隔400)	m	22,000	現場着価格 当該工事指定	第61号
206	12月	ガードレール	Gr-Am-Mo(ヒーム間隔400)着脱式	m	29,000	現場着価格 当該工事指定	第61号
207	12月	ガードハイフ【景観色】	Gp-A2-2B3-BPL	m	35,800	現場着価格 当該工事指定	第65号
208	12月	遮音板 金属板 (アイボルト無)【景観色】	500×95×3960 中段用 背面:フッ素樹脂塗装(ダークブラウン)	枚	163,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
209	12月	支柱 土工部 【景観色】	H125×125×6.5×9×1570 SS400 HDZ55 静電粉体塗装(ダークブラウン)	本	81,300	現場着価格 当該工事指定	第65号
210	12月	固定金具	H125 中段用 SUS301-CSP	個	720	現場着価格 当該工事指定	第65号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
211	12月	固定金具	H125 最下段用 SUS301-CSP	個	810	現場着価格 当該工事指定	第65号
212	12月	遮音板 金属板 (アイボルト付)【景観色】	500×95×3960 最上段用 正面 背面:フッ素樹脂塗装(ダークブラウン)	枚	215,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
213	12月	遮音板 金属板 (アイボルト付)【景観色】	500×95×3960 中段用 正面 背面:フッ素樹脂塗装(ダークブラウン)	枚	164,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
214	12月	支柱橋梁部【景観色】	H125×125×6.5×9×1320 SS400 HDZT77 静電粉体塗装(ダークブラウン)	本	174,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
215	12月	支柱橋梁部(伸縮部) 【景観色】	H125×125×6.5×9×1320 SS400 HDZT77 静電粉体塗装(ダークブラウン)	本	231,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
216	12月	支柱橋梁部 (擦り付け部) 【景観色】	H125×125×6.5×9×1320 SS400 HDZT77 静電粉体塗装(ダークブラウン)	本	292,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
217	12月	固定金具	H125金属板中段用 SUS301-CSP	個	720	現場着価格 当該工事指定	第65号
218	12月	ワイヤ止め金具	t=1.5 SUS301-CSP	個	4,200	現場着価格 当該工事指定	第65号
219	12月	パネル落下防止ワイヤー 【景観色】	φ10(7×19SS/0)×5540 JIS G 3550B種	本	46,600	現場着価格 当該工事指定	第65号
220	12月	水切板	PL1.6×156.2×3755 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレンゴム5倍発泡	枚	22,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
221	12月	水切板	PL1.6×156.2×3840 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレンゴム5倍発泡	枚	19,100	現場着価格 当該工事指定	第65号
222	12月	水切板	PL1.6×156.2×3280 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレンゴム5倍発泡	枚	22,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
223	12月	水切板	PL1.6×281.5×3018 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレンゴム5倍発泡	枚	39,000	現場着価格 当該工事指定	第65号
224	12月	水切板	PL1.6×147.2×560 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレンゴム5倍発泡	枚	4,200	現場着価格 当該工事指定	第65号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
225	12月	水切板	PL1.6×147.2×620 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレンゴム5倍発泡	枚	5,800	現場着価格 当該工事指定	第65号
226	12月	水切板	PL1.6×156.2×450 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレンゴム5倍発泡	枚	4,200	現場着価格 当該工事指定	第65号
227	12月	水切板	PL1.6×147.2×580 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレンゴム5倍発泡	枚	4,200	現場着価格 当該工事指定	第65号
228	12月	水切板	PL1.6×147.2×568 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレンゴム5倍発泡	枚	5,800	現場着価格 当該工事指定	第65号
229	12月	アンカーボルト(主柱用)	M20×170 (B1、UN1、W1) SS400相当HDZT49	組	1,900	現場着価格 当該工事指定	第65号
230	12月	アンカーボルト(水切り版用)	M10×70 (B1、UN1、W1) SUS304	組	1,250	現場着価格 当該工事指定	第65号
231	12月	集水樹蓋	□1400(内寸1100mm)用 t=100mm 鉄巻蓋2枚/組	組	77,300	現場着価格 当該工事指定	第66号
232	12月	集水樹 下部	□1400(内寸1100mm) H=1250	個	169,000	現場車上渡し 当該工事指定	第66号
233	12月	集水樹 下部	□1400(内寸1100mm) H=1350	個	180,000	現場車上渡し 当該工事指定	第66号
234	12月	集水樹 下部	□1200(内寸900mm) H=1350	個	147,000	現場車上渡し 当該工事指定	第66号
235	12月	ボックスカルバート	内空1000mm 内高800mm L=2000mm T-25 パッキン材含む	個	290,000	現場車上渡し 当該工事指定	第66号
236	12月	横断用トラフ	1000×500×1995 T-25 Zアングル、連結金具付	個	546,000	現場車上渡し 当該工事指定	第66号
237	12月	端部壁	1300×806×150 定着金具付き(M12-64) 参考重量385Kg/個	組	112,000	現場着価格 当該工事指定	第66号
238	12月	案内標識板	520×2450mm アルミt=2mm CG UV固着型印刷 ガゼルフリズム型反射シート T型アングル付	枚	217,000	現場着価格 当該工事指定	第63号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
239	12月	案内標識板	520×2090mm アルミt=2mm CG UV固着型印刷 カプセルプリズム型反射シート T型アングル付	枚	185,000	現場着価格 当該工事指定	第63号
240	12月	案内標識板	2140×520mm アルミt=2mm CG UV固着型印刷 カプセルプリズム型反射シート T型アングル付	枚	190,000	現場着価格 当該工事指定	第63号
241	12月	案内標識板	520×2150mm アルミt=2mm CG UV固着型印刷 カプセルプリズム型反射シート T型アングル付	枚	191,000	現場着価格 当該工事指定	第63号
242	12月	Kモルタル	エポキシ樹脂系	ℓ	2,380	現場着価格	第69号
243	12月	アルミ階段ステップ3段	W=1050 L=1485 t=48 取付金具含む	組	310,000	現場着価格 当該工事指定	第72号
244	12月	アルミ階段ステップ4段	W=1400 L=1485 t=48 取付金具含む	組	378,000	現場着価格 当該工事指定	第72号
245	12月	手摺 鋼製	H=950 L=1500 STK400 t=6 φ42.7 ベースプレート 60×100	枚	100,000	現場着価格 当該工事指定	第72号
246	12月	手摺 鋼製	H=950 L=1650 STK400 t=6 φ42.7 ベースプレート 60×100	枚	110,000	現場着価格 当該工事指定	第72号
247	12月	手摺 鋼製	H=950 L=835 STK400 t=6 φ42.7 ベースプレート 60×100	枚	91,100	現場着価格 当該工事指定	第72号
248	12月	手摺 鋼製	H=950 L=1135 STK400 t=6 φ42.7 ベースプレート 60×100	枚	100,000	現場着価格 当該工事指定	第72号
249	12月	排水管(歩道部)	STK400 φ114.3×4.5mm L=1600 PL SS400 t=6.9mm BN含む 溶融亜鉛めっき	組	247,000	現場着価格 当該工事指定	第64号
250	12月	路側標識柱	単柱・ベースプレート式 溶融亜鉛メッキ仕上げ	t	1,410,000	現場着価格	第67号
251	12月	伸縮装置 (静川高架橋(P4下り))	伸縮量120mm、本体、誘導版 二次止水装置含む	m	752,000	現場車上渡し 当該工事指定	第71号
252	12月	乾式止水材 (静川高架橋(P7下り))	寒冷地仕様、幅290、軟質バックアップ材、排水ゴム管、 導水管等一式含む	m	250,000	現場着価格 当該工事指定	第71号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
253	12月	乾式止水材 (静川高架橋(P10下り))	寒冷地仕様、幅290、軟質バックアップ材、排水ゴム管、 導水管等一式含む	m	253,000	現場着価格 当該工事指定	第71号
254	12月	高炉セメントB種	1tパック	t	20,300	現場車上渡し	第73号
255	12月	洗掘防止用 孔あき強化アスファルトマット	厚:70mm アスファルト:JIS-K2207に適合	m2	29,000	船上渡し 1工事当り製作数量 1,000m2以上 その他条件 当該工事指定	第75号
256	12月	金網付不織布	不織布:厚5.0mm以上 金網:網目50～60mm	m2	6,900	1工事当り製作数量 1,300m2以上 現場車上渡し 当該工事指定	第75号
257	12月	中割石	30～300kg/ヶ未満 白老港岸壁渡し	m3	9,400	現場着価格 当該工事指定	第76号
258	12月	鉄筋鉄網	SD295 D13×100～250	t	250,000	現場着価格	第82号
259	12月	大型標識基礎	1500×2900×1300 アンカーボルト含む	個	900,000	現場車上渡し 当該工事指定	第84号
260	12月	自在R連続基礎ブロックB	基本 B400×H450×L1975	個	43,100	現場着価格 当該工事指定	第86号
261	12月	自在R連続基礎ブロックB	端部A B400×H450×L1275	個	36,900	現場着価格 当該工事指定	第86号
262	12月	自在R連続基礎ブロックB	端部B B400×H450×L1700	個	38,300	現場着価格 当該工事指定	第86号
263	1月	視線誘導標	トンネル中央剛性防護柵取付式 φ100両面防塵式 取付金具含む	基	12,800	現場着価格	第87号
264	1月	テラセルマットレス	150SP(150mm×3段) W=1.024～2.56m L=6.84m 連結材含む	m2	22,800	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
265	1月	樹脂アンカーピン	□20mm×L300mm	本	180	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
266	1月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 参考重量8,185kg	基	581,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
267	1月	鉄筋コンクリートフリーム (曲線部 片切)	B=2.7m H=1.45m L=2.133m/基 参考重量7,274kg R=300	基	671,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
268	1月	鉄筋コンクリートフリーム (曲線部 片切)	B=2.7m H=1.45m L=1.565m/基 参考重量5,337kg R=300	基	492,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
269	1月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 両側開口 φ100 参考重量8,185kg	基	684,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
270	1月	鉄筋コンクリートフリーム (曲線部 片切)	B=2.7m H=1.45m L=1.881m/基 参考重量6,415kg R=50	基	591,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
271	1月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部 短尺)	B=2.7m H=1.45m L=1.427m/基 参考重量4,867kg	基	414,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
272	1月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部 短尺 VP管付(ダウエルバー用))	B=2.7m H=1.45m L=2.0m/基 参考重量6,818kg	基	725,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
273	1月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部 短尺 VP管付(ダウエルバー用))	B=2.7m H=1.45m L=2.0m/基 参考重量6,818kg 片側開口 φ600	基	905,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
274	1月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部 短尺)	B=2.7m H=1.45m L=1.323m/基 参考重量4,512kg	基	480,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
275	1月	鉄筋コンクリートフリーム (分水部)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 参考重量7,578kg	基	755,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
276	1月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部 短尺)	B=2.7m H=1.45m L=1.883m/基 参考重量6,422kg	基	547,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
277	1月	鉄筋コンクリートフリーム (曲線部 片切)	B=2.7m H=1.45m L=2.0m/基 参考重量6,821kg R=70	基	630,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
278	1月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部 短尺)	B=2.7m H=1.45m L=1.843m/基 参考重量6,285kg	基	535,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
279	1月	鉄筋コンクリート分水壁	B=1.2m H=1.7m 参考重量=750kg/基 鋼管300A(スチフナー付) L=0.65m	基	217,000	現場車上渡し 当該工事指定	第89号
280	1月	ジョイントゴム	エチレンプロピレンゴム TOP-M50	m	3,600	現場着価格 当該工事指定	第89号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
281	1月	充填材	TOP-M50用 エポキシ樹脂(寒冷地用)	kg	8,100	現場着価格 当該工事指定	第89号
282	1月	異管種継手	FT継手 φ300 鋼管×FRPM・コンクリート管	個	462,000	現場着価格 当該工事指定	第89号
283	1月	切込砕石	5-25 mm級	m3	5,800	土場渡し 当該工事指定	第80号
284	1月	ボックスカルバート	内空1100mm 内高1000mm L=2000mm T-25 バック材含む	個	387,000	現場車上渡し 当該工事指定	第85号
285	1月	U-BOX	450×450×1000 T-25	m	36,500	現場着価格	第85号
286	1月	再生密粒度アスコン 13F	R274日高町日夕橋付近～日高町清水町境、 R237日高町占冠村境～日高町平取町境 再生骨材混入率50% 昼間	t	18,450	現場着価格 当該工事指定	第74号
287	1月	再生細粒度アスコン 歩道用	R274日高町日夕橋付近～日高町清水町境、 R237日高町占冠村境～日高町平取町境 再生骨材混入率50% 昼間	t	20,350	現場着価格 当該工事指定	第74号
288	1月	再生密粒度アスコン 13F	R274むかわ町夕張市境～日高町日夕橋付近 再生骨材混入率50% 昼間	t	17,200	現場着価格 当該工事指定	第74号
289	1月	再生細粒度アスコン 歩道用	R274むかわ町夕張市境～日高町日夕橋付近 再生骨材混入率50% 昼間	t	19,100	現場着価格 当該工事指定	第74号
290	1月	再生密粒度アスコン 13F	R237日高町平取町境～R237号道道131号交点 再生骨材混入率50% 昼間	t	15,650	現場着価格 当該工事指定	第74号
291	1月	再生細粒度アスコン 歩道用	R237日高町平取町境～R237号道道131号交点 再生骨材混入率50% 昼間	t	17,550	現場着価格 当該工事指定	第74号
292	1月	密粒度ギャップアスコン	むかわ町(穂別稲里地区) (新材)改質Ⅰ型 昼間	t	24,750	現場着価格 当該工事指定	第77号
293	1月	細密粒度ギャップアスコン	むかわ町(穂別稲里地区) (新材)改質Ⅱ型 昼間	t	25,650	現場着価格 当該工事指定	第77号
294	1月	密粒度アスコン	むかわ町(穂別稲里地区) (新材) 昼間	t	20,600	現場着価格 当該工事指定	第77号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
295	1月	再生密粒度アスコン 13F	R237平取町振内 再生骨材混入率50% 昼間	t	15,550	現場着価格 当該工事指定	第78号
296	1月	再生粗粒度アスコン	R237平取町振内 再生骨材混入率50% 昼間	t	14,050	現場着価格 当該工事指定	第78号
297	1月	再生アスファルト安定処理	R237平取町振内 再生骨材混入率50% 昼間	t	12,750	現場着価格 当該工事指定	第78号
298	1月	再生細粒度アスコン 車道用	R237平取町振内 再生骨材混入率50% 昼間	t	20,150	現場着価格 当該工事指定	第78号
299	1月	再生細粒度アスコン 歩道用	R237平取町振内 再生骨材混入率50% 昼間	t	17,450	現場着価格 当該工事指定	第78号
300	1月	再生細密粒度アスコン 13F55	R237平取町振内 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30% 昼間	t	23,150	現場着価格 当該工事指定	第78号
301	1月	再生密粒度アスコン 13F	R274むかわ町字稲里 再生骨材混入率50% 昼間	t	16,650	現場着価格 当該工事指定	第79号
302	1月	再生粗粒度アスコン	R274むかわ町字稲里 再生骨材混入率50% 昼間	t	15,150	現場着価格 当該工事指定	第79号
303	1月	再生アスファルト安定処理	R274むかわ町字稲里 再生骨材混入率50% 昼間	t	13,850	現場着価格 当該工事指定	第79号
304	1月	凍結防止剤	【路通】:250kg袋 カルボン酸ナトリウム 顆粒状/5mm以下 比重/0.75	kg	363	現場着価格 当該工事指定	第88号
305	1月	プレキャスト防護柵基礎工	B・C種 B=800 800×400×2,000 連結金具含む	個	38,500	現場着価格	第90号
306	1月	鉄筋コンクリートU形	横断側溝ホルト固定式 300×1,000	個	30,300	現場着価格	第90号
307	1月	側溝蓋	グレーティング蓋 300横断側溝用 細目 T-25 L=995	枚	47,000	現場着価格	第90号
308	1月	開先加工費(鋼矢板)	(11.0m+9.0m)1組 片側開先加工	組	25,100	その他条件 当該工事指定	第91号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
309	1月	トップマーク	ZT-X-B(支柱付) アルミニウム合金	個	380,000	現場着価格 当該工事指定	第92号
310	1月	トップマーク架台	ZT-X-B用 一般構造用圧延鋼材(溶融亜鉛メッキ処理)	個	382,000	現場着価格 当該工事指定	第92号
311	1月	補強部材	(主桁・カセット)鋼板 SM400A, 工場塗装(C-5)含む t=9,12mm W=57kg	部材	270,000	現場着価格 当該工事指定	第93号
312	1月	補強部材	(端対傾構)鋼板 SM400A, 工場塗装(C-5)含む t=9mm W=69kg	部材	297,000	現場着価格 当該工事指定	第93号
313	1月	補強部材	(端対傾構)鋼板 SM400A, 工場塗装(C-5)含む t=9mm W=58kg	部材	270,000	現場着価格 当該工事指定	第93号
314	1月	補強部材	(端対傾構)鋼板 SS400, 工場塗装(C-5)含む t=9mm W=34kg	部材	175,000	現場着価格 当該工事指定	第93号
315	1月	補強部材	(端対傾構)鋼板 SS400, 工場塗装(C-5)含む t=9mm W=33kg	部材	166,000	現場着価格 当該工事指定	第93号
316	1月	補強部材	(下横構)鋼板 SM400A, 工場塗装(C-5)含む t=9mm W=52kg	部材	225,000	現場着価格 当該工事指定	第93号
317	1月	補強部材	(下横構)鋼板 SM400A, 工場塗装(C-5)含む t=9mm W=47kg	部材	216,000	現場着価格 当該工事指定	第93号
318	1月	車道用伸縮装置	伸縮量70mm 車道部<AlMgTs仕様>226kg/1.8m 二次止水材・誘導板・シール材等含む	m	388,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
319	1月	車道用伸縮装置	YHI-110型 許容伸縮量110mm 適用遊間200mm 二次止水材・誘導板・シール材等含む	m	353,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
320	1月	地覆用伸縮装置	伸縮量70mm 地覆部<AlMgTs仕様>133kg/1.8m 二次止水材・誘導板・シール材等含む	m	384,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
321	1月	地覆用伸縮装置	YHI-110型 許容伸縮量110mm 適用遊間200mm 二次止水材・誘導板・シール材等含む	m	353,000	現場車上渡し 当該工事指定	第93号
322	1月	排水管	上りD-3 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット・ブラケット含む	組	168,000	現場着価格 当該工事指定	第93号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
323	1月	コンクリート蓋	590×590×100、T-25対応 蓋側用ゴムパッキン(t=5mm)含む 穴埋めボルト含む	枚	237,000	現場着価格 当該工事指定	第94号
324	1月	コンクリート蓋受枠	626×626×125 L-125×75×13 受枠用ゴムパッキン(t=5mm)含む	台	129,000	現場着価格 当該工事指定	第94号
325	1月	鉄筋コンクリートフリーム	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.4m/両側開口φ450 参考重量8,185kg	基	889,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
326	1月	鉄筋コンクリートフリーム	直線部 B=2.7m H=1.45m L=2.4m/片側開口φ450 参考重量8,185kg	基	735,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
327	1月	鉄筋コンクリートフリーム	直線部 浮力対応型 B=2.7m H=1.45m L=2.4m/個 参考重量8,772kg	基	661,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
328	1月	鉄筋コンクリートフリーム	直線部 浮力対応型 B=2.7m H=1.45m L=2.4m/個 片側開口φ400 参考重量8,772kg	基	789,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
329	1月	鉄筋コンクリートフリーム	直線部 浮力対応型 B=2.7m H=1.45m L=2.4m/個 両側開口φ100 参考重量8,772kg	基	764,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
330	1月	鉄筋コンクリートフリーム	直線部 浮力対応型 B=2.7m H=1.45m L=1.6m/個 短尺 参考重量5,457kg	基	530,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
331	1月	鉄筋コンクリートフリーム	直線部 浮力対応型 B=2.7m H=1.45m L=1.6m/個 短尺 両側開口φ100 参考重量5,457kg	基	633,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
332	1月	鉄筋コンクリートフリーム	直線部 浮力対応型 B=2.7m H=1.45m L=2.2m/個 短尺 参考重量7,503kg	基	728,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
333	1月	プレキャスト重力擁壁	H=1,450×L=995 ウィープホール・止水材・機械継手 ・連結金具含む 参考重量2,442kg	基	120,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
334	1月	プレキャスト重力擁壁	H=1,450×L=695 ウィープホール・止水材・機械継手 ・連結金具含む 参考重量1,782kg	基	133,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
335	1月	プレキャスト重力擁壁	H=1,450×L=895 ウィープホール・止水材・機械継手 ・連結金具含む 参考重量2,291kg	基	172,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
336	1月	プレキャスト重力擁壁	H=1,450×L=995 ウィープホール・止水材・機械継手 ・連結金具含む 開口φ450 参考重量2,442kg	基	293,000	現場車上渡し 当該工事指定	第96号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
337	1月	テラセルマットレス	150MP(150mm×2段)W=0.96～2.56m L=8.67	m2	11,400	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
338	1月	テラセルマットレス	150MP(150mm×3段)W=0.96～2.56m L=8.67	m2	17,600	現場車上渡し 当該工事指定	第96号
339	1月	中割石	30kg/個～300kg/個(伊達～室蘭港、陸上運搬)、 (室蘭港～浦河港、海上運搬)、 (浦河港～庶野漁港、陸上運搬岸壁渡し)	m3	17,800	現場着価格 当該工事指定	第99号
340	1月	打込鋼管基礎	φ355.6×7.9×3000(化粧枠無し) 垂鉛メッキ仕上げ 290.1kg/本	本	564,000	直接工事費 (材工共) (諸経費別) 当該工事指定	第60号
341	1月	打込鋼管基礎	φ216.3×5.8×4000(化粧枠付) 垂鉛メッキ仕上げ 182.0kg/本	本	397,000	直接工事費 (材工共) (諸経費別) 当該工事指定	第60号
342	1月	打込鋼管基礎	φ216.3×5.8×2000(化粧枠無し) 垂鉛メッキ仕上げ 101.3kg/本	本	226,000	直接工事費 (材工共) (諸経費別) 当該工事指定	第60号
343	1月	化粧枠	打込基礎用 φ355.6用 6×620×620×640	個	86,000	現場着価格 当該工事指定	第60号
344	1月	化粧枠	打込基礎用 φ216.3用 6×370×370×400	個	31,700	現場着価格 当該工事指定	第60号
345	1月	中央分離帯ブロック (センター穴φ208)	1400×500×H700	個	59,800	現場着価格 当該工事指定	第97号
346	1月	眩光防止板	狭窄型ガードレール取付型 取付金具などの付属物含む	本	18,000	現場着価格	第102号
347	1月	プレキャストコンクリート製型枠	5.000L×1.100H W=2.734t/個 連結金具含む	個	222,000	現場車上渡し 当該工事指定	第95号
348	1月	プレキャストコンクリート製型枠	5.000L×1.000H W=2.484t/個 連結金具含む	個	201,000	現場車上渡し 当該工事指定	第95号
349	1月	プレキャストコンクリート製型枠	4.110L×1.100H W=2.306t/個 連結金具含む	個	195,000	現場車上渡し 当該工事指定	第95号
350	1月	プレキャストコンクリート製型枠	4.110L×1.000H W=2.095t/個 連結金具含む	個	178,000	現場車上渡し 当該工事指定	第95号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
351	1月	プレキャストコンクリート製型枠	2.600L×1.100H W=1.582t/個 連結金具含む	個	134,000	現場車上渡し 当該工事指定	第95号
352	1月	プレキャストコンクリート製型枠	2.600L×1.000H W=1.437t/個 連結金具含む	個	122,000	現場車上渡し 当該工事指定	第95号
353	1月	プレキャストコンクリート製型枠	2.200L×1.100H W=1.391t/個 連結金具含む	個	118,000	現場車上渡し 当該工事指定	第95号
354	1月	プレキャストコンクリート製型枠	1.200L×1.100H W=0.741t/個 連結金具含む	個	62,900	現場車上渡し 当該工事指定	第95号
355	1月	鉛直ドレーン材	PDF工法用	m	135	現場着価格	第101号
356	1月	先端アンカー(強化型)	ウォータージェット用(WJ) PDF工法用	個	420	現場着価格	第101号
357	1月	先端アンカー(強化型)	パワーブースト用(PWB) PDF工法用	個	840	現場着価格	第101号
358	1月	フライアッシュ	JIS規格外品・ハラ	t	2,140	現場着価格 当該工事指定	第101号
359	1月	分離防止材	ZH-890(15kg紙袋)	kg	1,960	現場着価格	第101号
360	1月	照明基礎ブロック	500×500×2400 (組アンカーボルト含まず)	個	52,100	現場着価格	第104号
361	1月	永久型枠パネル	H=2.235m L=1.0m A-1,A-2,A-3,A-4,A-5	枚	254,000	現場着価格 当該工事指定	第106号
362	1月	永久型枠パネル	H=2.235m L=1.0m B-1,B-2,B-3,B-4,B-5	枚	257,000	現場着価格 当該工事指定	第106号
363	1月	永久型枠パネル	H=1.250m L=1.0m E-1	枚	217,000	現場着価格 当該工事指定	第106号
364	1月	永久型枠パネル	H=1.250m L=1.0m E-2,3	枚	221,000	現場着価格 当該工事指定	第106号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
365	1月	永久型枠パネル	H=2.235m L=1.0m H	枚	227,000	現場着価格 当該工事指定	第106号
366	1月	ホルモ	φ 75mm、L=650mm	本	27,100	現場着価格 当該工事指定	第106号
367	1月	ホルモ	スタッド・ジベル式 差筋アンカー φ 40mm L=200m	本	9,330	現場着価格 当該工事指定	第106号
368	1月	永久型枠設置用 架台賃料	H=2.235m	日	55,800	賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定	第106号
369	1月	永久型枠設置用 架台賃料	H=1.25m	日	51,100	賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定	第106号
370	1月	移動式吊足場		日	14,200	賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定	第106号
371	1月	レディミクストコンクリート	C-5PS(BB)(粗骨材最大寸法25mm)	m3	25,450	現場着価格 当該工事指定	第106号
372	1月	高欄(プレキャストコンクリート)	L=1.00m、B=0.30m、H=1.20m	基	62,000	現場着価格 当該工事指定	第106号
373	1月	コンクリートカットプレート	54吋	枚	432,000	現場着価格 当該工事指定	第106号
374	1月	コンクリートカットプレート	62吋	枚	576,000	現場着価格 当該工事指定	第106号
375	1月	横断用トラフ	U-300 T-14用 L=1000mm	個	29,200	現場着価格 当該工事指定	第110号
376	1月	横断用トラフ	U-300 T-25用 L=1000mm	個	30,700	現場着価格 当該工事指定	第110号
377	1月	横断用トラフ	U-450 T-14用 L=1000mm	個	43,400	現場着価格 当該工事指定	第110号
378	1月	横断用トラフ	U-600 T-14用 L=1000mm	個	62,300	現場着価格 当該工事指定	第110号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
379	1月	横断用トラフ	U-600 T-25用 L=1000mm	個	66,900	現場着価格 当該工事指定	第110号
380	1月	集水樹蓋	□1200(内寸900)用 コンクリート蓋 t=100mm 2枚/組	個	27,300	現場着価格 当該工事指定	第110号
381	1月	集水樹蓋	□2500(内寸2000)用 コンクリート蓋 t=100mm 2枚/組	個	126,000	現場着価格 当該工事指定	第110号
382	1月	グレーチング蓋	亜鉛メッキ品 1.9m×1.05m 3枚/組	組	207,000	現場着価格 当該工事指定	第110号
383	1月	高密度ポリエチレン管	シングル構造 有孔・無孔 φ450	m	12,200	現場着価格 当該工事指定	第110号
384	1月	高密度ポリエチレン管	シングル構造 有孔・無孔 φ600	m	19,600	現場着価格 当該工事指定	第110号
385	1月	シリコン接着シート	t2mm×W120mm×L450mm	枚	7,990	現場着価格 当該工事指定	第111号
386	1月	排水管	上りV1 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット・ブラケット含む	組	327,000	現場着価格 当該工事指定	第111号
387	1月	排水管	上りD-2 STK400 φ139.8×4.5 ホルト・ナット・ブラケット含む	組	270,000	現場着価格 当該工事指定	第111号
388	1月	排水管	上りV4 STK400 φ139.8×4.5 エルボ・ホルト・ナット含む	組	77,900	現場着価格 当該工事指定	第111号
389	1月	ホルト固定側溝	U240 L=1000 T-25	本	23,600	現場着価格	第98号
390	1月	グレーチング	ホルト固定 U240用 細目 T-25	枚	40,000	現場着価格	第98号
391	1月	ジェットファン(φ1030) 取付用部品 ターンバックル	L(L=約807)、SS、溶融亜鉛メッキ	組	367,000	現場着価格 当該工事指定	第100号
392	1月	ジェットファン(φ1030) 取付用部品 ターンバックル	C(L=730)、SS、溶融亜鉛メッキ	組	334,000	現場着価格 当該工事指定	第100号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
393	1月	ジェットファン(φ1030) 取付用部品 ターンバックル	R(L=約807)、SS、溶融亜鉛メッキ	組	367,000	現場着価格 当該工事指定	第100号
394	1月	立入防止柵 アンカーパイプ	φ101.6×3.2 L-1200	本	9,510	現場着価格 当該工事指定	第103号
395	1月	立入防止柵 アンカーパイプ	φ101.6×3.2 L-1250	本	10,600	現場着価格 当該工事指定	第103号
396	1月	立入防止柵 アンカーパイプ	φ101.6×3.2 L-1300	本	11,700	現場着価格 当該工事指定	第103号
397	1月	立入防止柵 アンカーパイプ	φ101.6×3.2 L-1350	本	13,000	現場着価格 当該工事指定	第103号
398	1月	立入防止柵 扉部	金網型A鹿対応 小動物侵入防止タイプ アンカータイプ L-1150	基	173,000	現場着価格 当該工事指定	第103号
399	1月	立入防止柵 扉部	金網型A鹿対応 小動物侵入防止タイプ アンカータイプ L-1200	基	177,000	現場着価格 当該工事指定	第103号
400	1月	立入防止柵 扉部	金網型A鹿対応 小動物侵入防止タイプ アンカータイプ L-1300	基	181,000	現場着価格 当該工事指定	第103号
401	1月	水	地盤改良工におけるセメントスリ-練混用水	m3	3,500	現場着価格 当該工事指定	第105号
402	1月	水切り板付きH型鋼	材質SS400 メッキ+塗装 H13,500mm×W2,100mm ハイテンションボルト含む・配管孔加工	基	5,260,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
403	2月	遠心カボックスカルハート	CSB型 φ450×L2400	本	65,900	現場着価格 当該工事指定	第117号
404	2月	鋳鉄製 角受丸蓋 柵用	φ800 T-14 開発局マーク	組	172,000	現場着価格 当該工事指定	第117号
405	2月	中割石 30kg/個～300kg/個	伊達～室蘭港(陸上運搬)、 室蘭港～浦河港(海上運搬)、 浦河港～様似漁港(陸上運搬) 岸壁渡し	m3	14,500	現場着価格 当該工事指定	第120号
406	2月	中割石 30kg/個～300kg/個	伊達～室蘭港(陸上運搬)、 室蘭港～浦河港(海上運搬) 岸壁渡し	m3	10,000	現場着価格 当該工事指定	第120号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
407	2月	雑割石 300kg/個未満	伊達～室蘭港(陸上運搬)、 室蘭港～浦河港(海上運搬)、 浦河港～様似漁港(陸上運搬) 岸壁渡し	m3	14,400	現場着価格 当該工事指定	第120号
408	2月	係船柱直柱	50kN型 反射鋁無し アンカー先付タイプ 錆止め塗装1回塗後出荷	基	122,000	現場車上渡し 当該工事指定	第120号
409	2月	アスファルトマット	t=80mm(5.0m×2.2m) 摩擦増大用	m2	28,800	現場車上渡し 当該工事指定	第120号
410	2月	プレキャスト閉塞工 (EMH-R7 Aタイプ)	1020×1400×150 防護コンクリート面積1.428m2	組	114,000	現場車上渡し 当該工事指定	第121号
411	2月	プレキャスト閉塞工 (EMH-R7 Bタイプ)	1260×1395×150 防護コンクリート面積1.758m2	組	126,000	現場車上渡し 当該工事指定	第121号
412	2月	プレキャスト閉塞工 (TMH-R7 Aタイプ)	600×550×150 防護コンクリート面積0.330m2	組	35,000	現場車上渡し 当該工事指定	第121号
413	2月	プレキャスト閉塞工 (TMH-R7 Bタイプ)	555×795×150 防護コンクリート面積0.442m2	組	46,000	現場車上渡し 当該工事指定	第121号
414	2月	鋼製支承	可動支承,反力600kN,亜鉛メッキ	基	1,230,000	現場車上渡し 当該工事指定	第125号
415	2月	ジャッキ資材	フラットジャッキ(FJ-120)最大揚力1177kN支圧板等含む	個	223,000	現場車上渡し 当該工事指定	第125号
416	2月	鋼材	PL t=9mm SM490YB 無機ジンクリッチ	kg	2,250	現場着価格 当該工事指定	第125号
417	2月	鋼材	PL t=6mm SM400A 無機ジンクリッチ	kg	2,520	現場着価格 当該工事指定	第125号
418	2月	鋼材	PL t=9mm SM400A ヒルトアップ材, 無機ジンクリッチ	kg	8,100	現場着価格 当該工事指定	第125号
419	2月	鋼材	PL t=8mm SM400A ヒルトアップ材, 無機ジンクリッチ	kg	8,100	現場着価格 当該工事指定	第125号
420	2月	鋼材	PL t=12mm SM400A ヒルトアップ材, 無機ジンクリッチ	kg	8,100	現場着価格 当該工事指定	第125号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
421	2月	鋼材	PL t=9mm SM400A 無機シンクリッチ	kg	2,520	現場着価格 当該工事指定	第125号
422	2月	大型かご	2.0×1.0×2.0 網目130mm	m	30,600	現場車上渡し 当該工事指定	第113号
423	2月	排水補強パイプ NJタイプ(ネジ式)	φ60.5×t2.3(先端金具・接続管等付属品含む)	本	11,600	現場車上渡し 当該工事指定	第114号
424	2月	DSRC路側無線装置 きょう体架台	HDZT77 450×370×150	組	117,000	現場着価格 当該工事指定	第124号
425	2月	HDIPカメラ装置 標準塗装	本体(積雪軽減対策)	組	2,700,000	工場渡し	第122号
426	2月	HDIPカメラ機側装置 標準塗装 ホール取付	電源部AC200V入力AC100V出力	組	1,980,000	工場渡し	第122号
427	2月	DSRC路側無線装置	RSU無線部(空中線タイプB)	組	1,600,000	工場渡し	第123号
428	2月	DSRC路側無線装置	RSU無線部(空中線タイプC)	組	1,600,000	工場渡し	第123号
429	2月	DSRC路側無線装置	RSU制御部	組	2,700,000	工場渡し	第123号
430	2月	DSRC路側無線装置	伝送部(HUB)	組	200,000	工場渡し	第123号
431	2月	DSRC路側無線装置	電源部	組	450,000	工場渡し	第123号
432	2月	DSRC路側無線装置	きょう体(自立型)	組	1,100,000	工場渡し	第123号
433	2月	再生密粒度 ギャップアスコン	R274日勝峠(日高側) 改質Ⅰ型 再生骨材混入率20% 昼間	t	27,250	現場着価格 当該工事指定	第115号
434	2月	再生細密粒度 ギャップアスコン	R274日勝峠(日高側) 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30% 昼間	t	27,150	現場着価格 当該工事指定	第115号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
435	2月	推進用鋼管	STK400 φ914.4×16.0t 切断加工費含む	t	511,000	現場着価格 当該工事指定	第116号
436	2月	スパーサー	φ900/600用	個	62,900	現場着価格 当該工事指定	第116号
437	2月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部 短尺 浮力対応型)	B=2.7m H=1.45m L=1.8m/基 参考重量6,579kg	基	596,000	現場車上渡し 当該工事指定	第126号
438	2月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部 短尺 浮力対応型)	B=2.7m H=1.45m L=1.8m/基 両側開口 φ100 参考重量6,579kg	基	699,000	現場車上渡し 当該工事指定	第126号
439	2月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部 短尺)	B2700×H1450×L1640/基 参考重量5554kg	基	433,000	現場車上渡し 当該工事指定	第127号
440	2月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部 短尺)	B2700×H1450×L1775/基 参考重量5981kg	基	468,000	現場車上渡し 当該工事指定	第127号
441	2月	両受曲管(フリーヘント)	K型曲管 φ800×16° (両受1～47°)	本	1,330,000	現場車上渡し 当該工事指定	第128号
442	2月	片受曲管(フリーヘント)	K型曲管 φ800×2° (片受1～47°)	本	1,090,000	現場車上渡し 当該工事指定	第128号
443	2月	片受曲管(フリーヘント)	K型曲管 φ800×58° (片受49～89°)	本	1,460,000	現場車上渡し 当該工事指定	第128号
444	2月	異種継輪	鋼製継輪 FRPM×DCIP φ800 t=10.0mm	個	1,470,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
445	2月	異種継輪	鋼製継輪 SP(FRPM外径)×DCIP φ800 t=10.0mm	個	1,470,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
446	2月	鋼製両挿短管	φ800×L=1.0m t=10.0mm FRPM(挿口)×DCIP(挿口)	本	1,130,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
447	2月	タタイル鑄鉄管接合材	ALW管用特殊押輪 φ800	組	187,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
448	2月	ライニング材	φ800 高強度 t=22.0mm	m	462,000	現場着価格 当該工事指定	第128号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
449	2月	防水ライナー(Aタイプ)	φ 800mm	m	11,800	現場着価格 当該工事指定	第128号
450	2月	未含浸材料	φ 800mm t=22mm 高強度	m	202,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
451	2月	クッションチューブ		m	202,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
452	2月	内面バンド	φ 800mm	個	377,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
453	2月	ライナーエンド引込材	超ハードエンドテラックス	個	118,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
454	2月	鋼製異形管	φ 600×□600×90° ステンレス製	本	3,580,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
455	2月	異種継輪	φ 600 ヒューム管×鋼管 SS400製	個	1,250,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
456	2月	保温材付アルミ蓋	W2330×B1525 重ね15mm 取手,鍵付き	組	1,250,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
457	2月	鋼製扉	親子フラッシュドア W1300×H1900	台	757,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
458	2月	鋼製異形短管	φ 700×L=1.0m t=12.0mm FRPM(挿口)×DCIP(受口)	本	1,330,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
459	2月	防風柵	DPH-370(14T)ベース式 有孔板80% 亜鉛アルミ合金メッキ	m	189,000	現場着価格 当該工事指定	第129号
460	2月	スライド門扉	有効開口 H=3.33m W=4.0m スライド式両開き 亜鉛アルミ合金メッキ	基	4,940,000	現場着価格 当該工事指定	第129号
461	2月	ステンレス鋼管	SUS304TPA 65A-4.0	kg	1,490	工場渡し 当該工事指定	第130号
462	2月	手動ラック式開閉装置	10kN用スタンド付き 先端金具、ラックバー、開閉架台含む	基	1,800,000	現場着価格 当該工事指定	第130号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
463	2月	手動ラック式開閉装置	20kN用スタンド付き 先端金具、ラックカバー、開閉架台含む	基	2,020,000	現場着価格 当該工事指定	第130号
464	2月	手動スピンドル式 開閉装置	BGA-04 1:2 開度計・スタンド付き 先端金具、スピンドルカバー、開閉架台含む	基	845,000	現場着価格 当該工事指定	第130号
465	2月	手動内ネジ式開閉装置	BGA-04 1:2 開度計・スタンド付き 先端金具、スピンドルカバー、開閉架台含む	基	3,500,000	現場着価格 当該工事指定	第130号
466	2月	ラック棒	SUS304 10kN用	m	80,100	工場積込	第130号
467	2月	転倒防止用マット	600×950×20 取付金具・薬液注入剤含む	枚	45,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
468	2月	転倒防止用マット	600×1950×20 取付金具・薬液注入剤含む	枚	75,000	現場車上渡し 当該工事指定	第131号
469	2月	フリーアクセス架台 遮断機 遠隔制御装置用	SS400 錆止め塗装	組	195,000	現場着価格 当該工事指定	第133号
470	2月	フリーアクセス架台 遠方監視制御子局装置 用	SS400 錆止め塗装	組	177,000	現場着価格 当該工事指定	第133号
471	2月	フリーアクセス架台 光ケーブル成端箱用	SS400 錆止め塗装	組	171,000	現場着価格 当該工事指定	第133号
472	2月	光ケーブル成端箱	屋内自立型 80C以下用	個	651,000	現場着価格 当該工事指定	第133号
473	2月	光ケーブル成端箱	壁掛型 48C以下用	個	93,800	現場着価格 当該工事指定	第133号
474	2月	橋梁用伸縮装置	EJ-1(A1用)L=12,640mm	基	20,200,000	現場車上渡し 当該工事指定	第132号
475	2月	橋梁用伸縮装置	EJ-2(A2用) L=12,640mm	基	20,200,000	現場車上渡し 当該工事指定	第132号
476	2月	壁高欄カバー	A1,A2用 壁間250用 t=5mm	組	154,000	現場車上渡し 当該工事指定	第132号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
477	2月	簡易型交通量計測装置	感知部(超音波センサー)、引出線含む	組	127,000	工場渡し	第119号
478	2月	杭等処理用静的 破砕材取付金具	大杭径水平切断用(クイッターE) シングル取付け金具	個	368	現場着価格 当該工事指定	第134号
479	2月	杭等処理用静的 破砕材取付金具	大杭径水平切断用(クイッターE) ダブル取付け金具	個	656	現場着価格 当該工事指定	第134号
480	2月	主筋養生用縁切材	D32×2,000mm	本	524	現場着価格 当該工事指定	第134号
481	2月	主筋養生用縁切材	D29×1,000mm	本	220	現場着価格 当該工事指定	第135号
482	2月	主筋養生用縁切材	D35×2,000mm	本	590	現場着価格 当該工事指定	第135号
483	2月	仮設配電設備	低圧MCCB盤(1)(L3) W1600×D500×H1900 (mm) 程度	台	5,950,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
484	2月	仮設配電設備	低圧MCCB盤(2)(L4) W1000×D500×H1900 (mm) 程度	台	1,520,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
485	2月	仮設配電設備	低圧MCCB盤(3)(L5) W1000×D500×H1900 (mm) 程度	台	3,710,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
486	2月	仮設配電設備	低圧MCCB盤(4)(L6) W1000×D500×H1900 (mm) 程度	台	1,840,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
487	2月	仮設配電設備	低圧MCCB盤(5)(L7) W1000×D500×H1900 (mm) 程度	台	1,950,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
488	2月	仮設配電設備	低圧MCCB盤(6)(L8) W1000×D500×H1900 (mm) 程度	台	1,690,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
489	2月	超音波流量計	φ900用 2測線タイプ 検出器、検出器取付金具、結合箱、付属ケーブル10m 付	台	9,690,000	現場着価格 当該工事指定	第139号
490	2月	超音波流量計	φ75用 2測線タイプ 検出器、検出器取付金具、結合箱、付属ケーブル10m 付	台	6,360,000	現場着価格 当該工事指定	第139号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
491	2月	河川水位計	電波式 最大測定距離20m以内	台	1,900,000	現場着価格 当該工事指定	第139号
492	2月	鋼板	PL-6(L-65×65補強含む)	枚	119,000	現場着価格 当該工事指定	第137号
493	2月	伸縮装置	伸縮量20mm用二次止水 シール材・排水ホース・接着剤 含む	m	165,000	現場車上渡し 当該工事指定	第137号
494	2月	鋼製ブラケット	L-100×100(SS400) PLt=12 t=9(SM400A) PLt=9 塗装	基	270,000	現場着価格 当該工事指定	第137号
495	2月	鋼材	L-130×130×12 SS400 無機ジンク リッチ	kg	1,260	現場着価格 当該工事指定	第142号
496	2月	オールテレークレーン	130t吊 オペレーター付	日	280,000	賃貸業者置場渡し 置場渡し 当該工事指定	第146号
497	2月	防錆油含有可塑性 高分子ポリマー	防錆被覆材	kg	24,200	現場着価格 当該工事指定	第138号
498	2月	二液性変性シリコン		リットル	4,300	現場着価格 当該工事指定	第138号
499	2月	防錆処理済 ハイテンションボルト	M22×90(F10T/F10/F35)	組	3,570	現場着価格 当該工事指定	第138号
500	2月	防錆処理済 ハイテンションボルト	M22×105(F10T/F10/F35)	組	3,660	現場着価格 当該工事指定	第138号
501	2月	防錆処理済 ハイテンションボルト	M22×110(F10T/F10/F35)	組	3,700	現場着価格 当該工事指定	第138号
502	2月	防錆処理済 ハイテンションボルト	M22×115(F10T/F10/F35)	組	3,760	現場着価格 当該工事指定	第138号
503	2月	防錆処理済 ハイテンションボルト	M22×120(F10T/F10/F35)	組	3,810	現場着価格 当該工事指定	第138号
504	2月	ハイテンションナットキャップ [※] (TSナットキャップ)	M22 シングルナット用	個	910	現場着価格 当該工事指定	第138号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
505	2月	充填防錆剤	防錆間詰材	kg	2,850	現場着価格 当該工事指定	第138号
506	2月	充填防錆剤	防錆圧入材	kg	3,420	現場着価格 当該工事指定	第138号
507	2月	柔軟型エポキシ樹脂塗料	中塗用 淡彩色	kg	8,920	現場着価格 当該工事指定	第138号
508	2月	柔軟型エポキシ樹脂 塗料用シンナー	中塗用	L	1,940	現場着価格 当該工事指定	第138号
509	2月	柔軟型ふっ素樹脂塗料	上塗用 淡彩色	kg	18,600	現場着価格 当該工事指定	第138号
510	2月	柔軟型ふっ素樹脂塗料 上塗用シンナー	上塗用	L	2,270	現場着価格 当該工事指定	第138号
511	2月	ケーブルバンドカバー	TH1000A/T1/2,600mm×1,740mm(付属品含む)	枚	143,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
512	2月	ケーブルバンドカバー	TH1000A/T6/2,600mm×2,300mm(付属品含む)	枚	156,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
513	2月	タイフル	F70T L=15.28m(角度補正なし) マンション2個、 トランペットシース2個・ナット2個含む、定着プレート含まず	組	185,000	現場車上渡し 当該工事指定	第145号
514	2月	タイフル	F70T L=15.08m(角度補正必要) マンション2個、 トランペットシース2個・ナット2個含む、定着プレート・テーパード レート・ テーパードワッシャー含まず	組	184,000	現場車上渡し 当該工事指定	第145号
515	2月	タイフル	F70T L=11.65m(角度補正なし) マンション2個、 トランペットシース2個・ナット2個含む、定着プレート含まず	組	166,000	現場車上渡し 当該工事指定	第145号
516	2月	防舷材	幅広型 200H×1800L 8本/基 テーパー付	組	1,000,000	現場車上渡し 当該工事指定	第145号
517	2月	六価クロム浄化剤	ドラム缶 180kg入り	缶	72,400	現場車上渡し 当該工事指定	第150号
518	2月	橋梁用伸縮装置	A1、P3突合せ型伸縮量50mm対応 遊間90mm 二次止水他	m	210,000	現場車上渡し 当該工事指定	第143号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
519	2月	橋梁用伸縮装置	たわみ量±60mm 標準塗装 ハッキン材、シール材含む	m	54,800	現場車上渡し 当該工事指定	第143号
520	2月	橋梁用車道用防護柵	B種 丸パイプ 3本レール H=850 横梁H=650 アンカー式 WN	m	55,200	現場着価格 当該工事指定	第143号
521	2月	フレキシブルチューブ	φ20 SUS316L 片ナット サドルバンド含む	m	3,850	現場着価格 当該工事指定	第143号
522	2月	床版水抜きパイプ	クイックレールⅡ 300タイプ SUS304 固定金具含む	本	18,500	現場着価格 当該工事指定	第143号
523	2月	排水管	STKR φ114.3×4.5 L=2500 支持金具等含む メッキ 仕様	本	114,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
524	2月	排水管	STKR φ114.3×4.5 L=1850 支持金具等含む メッキ 仕様	本	98,800	現場着価格 当該工事指定	第143号
525	2月	排水樹	200×200×380H×φ100 材質:FC250 メッキ仕様	組	62,700	現場着価格 当該工事指定	第143号
526	2月	浸透系エポキシ樹脂	補修用プライマー 塗布量:1.0kg/m2	kg	4,870	現場着価格	第143号
527	2月	エポキシ樹脂系打継用 接着材	橋梁床版・桁用 塗布量:1.0kg/m2	kg	4,200	現場着価格	第143号
528	2月	プライマー材	エポキシ樹脂プライマー 0.2kg/m2	kg	4,500	現場着価格	第143号
529	2月	不陸修正材	エポキシ樹脂パテ 1.0kg/m2	kg	3,500	現場着価格	第143号
530	2月	接着樹脂材	エポキシ含浸接着樹脂 0.6kg/m2	kg	4,500	現場着価格	第143号
531	2月	表面仕上げプライマー材	エポキシ樹脂系 0.2kg/m2	kg	4,970	現場着価格	第143号
532	2月	保護モルタル材	ポリマーセメントモルタル 16kg/m2	kg	360	現場着価格	第143号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
533	2月	表面仕上げ材	透湿・撥水性シリカ系塗料	kg	2,650	現場着価格	第143号
534	2月	アラミ繊維シート	一方向アラミ繊維シート 目付量:280g/m2	m2	7,300	現場着価格	第143号
535	2月	集水樹蓋	□1900(内寸1500mm)用 コンクリート蓋 t=100mm(3枚割)	組	77,200	現場着価格 当該工事指定	第148号
536	2月	集水樹蓋	□2100(内寸1700mm)用 コンクリート蓋 t=100mm(4枚割)	組	96,000	現場着価格 当該工事指定	第148号
537	2月	集水樹蓋	□2300(内寸1800mm)用 コンクリート蓋 t=100mm(4枚割)	組	107,000	現場着価格 当該工事指定	第148号
538	2月	集水樹蓋	□2500(内寸2000mm)用 コンクリート蓋 t=100mm(4枚割)	組	130,000	現場着価格 当該工事指定	第148号
539	2月	落口工	φ 600 1.5割 排水流入工	個	119,000	現場着価格 当該工事指定	第148号
540	2月	SCアンボント	φ 15.2mm(SC-U2)	kg	865	現場着価格	第149号
541	2月	鋼製受圧板	KIT22S-800-L	個	439,000	現場車上渡し	第149号
542	2月	山形鋼	SS400 L150×100×15	t	165,000	製作工場持込 当該工事指定	第144号
543	2月	鋼管	STK400 φ139.8×4.5	t	215,000	製作工場持込 当該工事指定	第144号
544	2月	棒鋼	SNCM447 φ109.5	t	405,000	製作工場持込 当該工事指定	第144号
545	2月	構造用角型鋼管	STKR400 100×40×2.3	t	191,000	製作工場持込 当該工事指定	第144号
546	2月	構造用角型鋼管	STKR400 60×30×2.3	t	190,000	製作工場持込 当該工事指定	第144号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
547	2月	タイロット	NHT690	セット	119,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
548	2月	覆工板	2.0m×3.75m 亜鉛メッキ塗装 シリカサンドエポキシ樹脂塗装	枚	1,320,000	現場着価格 当該工事指定	第144号
549	2月	ガードレール 耐雪型	Gr-B3-2B メッキ レール2列配置 支柱及び袖ビーム含む	m	49,600	現場着価格 当該工事指定	第144号
550	2月	固定支承	全反力 R=833.0kN	基	1,490,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
551	2月	可動支承	全反力 R=833.0kN 設計移動量e2=70mm	基	1,470,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
552	3月	フルボックス	300×400×150 3t SUS304 5Y9/1.5	個	256,000	現場着価格 当該工事指定	第151号
553	3月	HDIPカメラ装置用 機側装置 付加機能	ダウンランス 1φ2W 200-100V 1kVA	組	300,000	工場渡し	第141号
554	3月	セメント系固化材	特殊土用 パラ(ジオセメント211)	t	23,000	現場着価格	第152号
555	3月	吸水性泥土改良材		t	38,300	現場着価格 当該工事指定	第156号
556	3月	吸出し防止用 アスファルトマット	t=50mm 普通マット 工場製作 アスファルトルーフィングシート 無し	m2	19,500	現場車上渡し 当該工事指定	第157号
557	3月	ラバーシート	平面用(色調:黒) ゴム・SS400 厚み40mm(埋没鋼板6mm)	m2	130,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
558	3月	固定ボルト	ゴム・SUS304 M16×50L	本	1,840	現場着価格 当該工事指定	第147号
559	3月	ワッシャー	SUS304 M16(特)	枚	97	現場着価格 当該工事指定	第147号
560	3月	埋め込みソケット(後付け)	SUS304・SD φ22(D19)×250L(内ねじM16)	本	4,120	現場着価格 当該工事指定	第147号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
561	3月	エポキシ樹脂	HIT-500V3(樹脂量500mL)	本	11,600	現場着価格 当該工事指定	第147号
562	3月	防砂シート	ゴム M16×50L 1.5t×100W	m	1,060	現場着価格 当該工事指定	第147号
563	3月	洗掘防止材	SS400・SD 16t×140L (D13アンカー付き)(防錆塗装)	m	95,000	現場着価格 当該工事指定	第147号
564	3月	UFCパネル	1460×1000×30(5)	枚	112,000	現場着価格 当該工事指定	第153号
565	3月	UFCパネル	1460× 500×30(5)	枚	55,800	現場着価格 当該工事指定	第153号
566	3月	UFCパネル	1460× 750×30(5)	枚	84,700	現場着価格 当該工事指定	第153号
567	3月	エポキシ樹脂	水中ライニング用	m3	3,440,000	現場着価格 当該工事指定	第153号
568	3月	無収縮モルタル	t=5～10,1:1混合 (流動性型,石灰系膨張材,プレミックス型,50N/mm2以上)	m3	313,000	現場着価格 当該工事指定	第153号
569	3月	プライマー	2液型エポキシ樹脂	kg	3,780	現場着価格 当該工事指定	第153号
570	3月	ポリウレタ樹脂	スウェール AR-450Sグレー	kg	3,600	現場着価格 当該工事指定	第153号
571	3月	垂直補剛材	L-100×10×100×1580, W=23.54kg (SS400)シンクリッチ塗装	本	29,700	現場着価格 当該工事指定	第154号
572	3月	垂直補剛材	L-100×10×100×1280, W=19.07kg (SS400)シンクリッチ塗装	本	24,300	現場着価格 当該工事指定	第154号
573	3月	支圧板	PL-280×22×280, W=13.55kg (SM400A)シンクリッチ塗装	本	13,500	現場着価格 当該工事指定	第154号
574	3月	支圧板	PL-280×22×280, W=13.55kg (SS400)	本	9,900	現場着価格 当該工事指定	第154号

令和6年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和7年3月13日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
575	3月	プレキャスト基礎ブロック	車両用防護柵基礎ブロック t=100 W=1200 L=2000	m	21,800	現場着価格 当該工事指定	第155号
576	3月	高規格 飛雪防止柵 (橋梁部)	スパン3.0 H=1.6m 面壁高0.9用 アンカー含まず	m	39,000	現場着価格 当該工事指定	第155号
577	3月	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm 720日超え	枚・日	100	賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定	第155号