

事業の概要

事業名	遠軽北見道路(一般国道333号) 生田原道路	事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 北海道開発局
起終点	自：北海道紋別郡遠軽町生田原水穂 至：北海道紋別郡遠軽町生田原旭野	延長	5.7 km		

事業概要

遠軽北見道路は、北海道の6圏域中心都市間を連結する広域交通ネットワークの骨格を形成する路線であり、旭川紋別自動車道と分岐し、遠軽紋別地域の商圏中心都市遠軽町からオホーツク圏の中心都市北見市に至る延長約60kmの地域高規格道路である。

このうち、生田原道路は、紋別郡遠軽町生田原水穂から生田原旭野に至る延長5.7kmの事業である。

事業の目的、必要性

生田原道路は、旭川紋別自動車道の延伸に伴う交通量の増加により顕著化する課題に対し、多発する自然災害による通行止めの解消、市街地や道路線形が不良な山間部における旅行速度の低下の解消を目的としており、旭川紋別自動車道と一体となって広域交通ネットワークの形成により、広大な北海道における地域間交流の促進、確実性、安全性の向上、物流の効率化、救急搬送などに大きく寄与するものである。

全体事業費	約80億円	計画交通量	10,800台/日
-------	-------	-------	-----------

事業概要図



関係する地方公共団体等の意見

生田原道路は、圏域連結による広域的な医療・物流・観光のさらなる連携において、地域課題克服に資する高速交通ネットワーク形成の早期確立が必要であることから、網走市庁管内総合開発期成会（会長：網走市長）、遠軽北見道路整備促進期成会（会長：北見市長）、東北海道商工会議所連絡協議会、西紋別地区総合開発期成会、佐呂間町、遠軽町（旧生田原町）から早期整備の要望を受けている。

事業採択の前提条件

費用対便益：便益が費用を上回っている。

事業評価結果

費用対便益	B/C	4.5	総費用： 63億円		総便益： 285億円		基準年：	
			事業費： 49億円	維持管理費： 13億円	走行時間短縮便益： 222億円	走行費用減少便益： 50億円	交通量減少便益： 13億円	平成18年
感度分析の結果	交通量変動	B/C=5.0	(交通量 +10%)		B/C=4.0	(交通量 -10%)		
	事業費変動	B/C=4.2	(事業費 +10%)		B/C=4.9	(事業費 -10%)		
	事業期間変動	B/C=4.4	(事業期間 +20%)		B/C=4.8	(事業期間 -20%)		
事業の影響	評価項目	評価	根拠					
	自動車や歩行者への影響	渋滞対策	—	注目すべき影響はない。				
		事故対策	◎	道路線形の隘路、冬期視程障害の解消により、死亡事故件数の減少が見込まれる。 【致死率】 5.6% (H7～H16)と全国直轄国道平均の5倍となっている致死率の減少 ※ 全国直轄国道平均：1.1%、北海道直轄国道平均：2.8% (H16) (*致死率=死者数÷発生件数×100) その他の特徴：平面線形隘路7箇所、最小曲線半径60m、5%以上の急勾配区間0.9kmが存在する隘路区間を回避				
		歩行空間	—	注目すべき影響はない				
	社会全体への影響	住民生活	◎	【高次医療施設へのアクセス向上】 オホーツク圏で唯一存在する第3次医療施設（北見赤十字病院）へのアクセス向上 （東京都の約5倍の面積の地域をカバー、遠軽町～北見市 72分 → 67分）				
		地域経済	◎	【農林水産品の流通の利便性が向上】 （オホーツク圏～苫小牧港 4時間10分 → 3時間39分） 農水産品物流ルートの安全性、確実性の向上 （オホーツク圏のホタテ漁獲量16.4万トン、対北海道比32%）				
		災害	◎	【緊急輸送道路の機能向上】 3箇所の通行規制区間を持つ緊急輸送道路が通行止の場合に、大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成 迂回に90km、108分の増加となる現国道の通行止め時の代替路の確保 【冬季交通の利便性の向上】 冬季における旅行速度の改善（冬季旅行速度20.2km/h）				
		環境	○	【CO2排出量の削減】 CO2：1,340t-CO2/年の削減				
地域社会		◎	【拠点都市間の連絡】 北海道6圏域の中心都市間の連結、交流促進 （旭川圏（旭川市）～オホーツク圏（北見市） 202分 → 171分、31分短縮）					
事業実施環境	○	【高速自動車国道と一体となった高速交通体系の構築】 高規格幹線道路網とともに、北海道における6圏域の中心都市間を結ぶ北海道の広域交通ネットワークの骨格を形成する。						

採択の理由

費用便益比が4.5と便益が費用を上回っており、事業採択の前提条件が確認できる。
 また、北海道の広域交通ネットワークの骨格を形成する事業であり、地域間交流の促進とともに物流の効率化、高次医療機会の支援、安全性、確実性の向上など整備の必要性、効果は高いと判断できる。
 以上より、本事業を採択した。

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。