

工事番号 833

開札日 H31.3.19

## 寄せられた質問と回答

工事名 旭川紋別自動車道 遠軽町 瀬戸瀬東改良工事

質問月日	質問	回答
H31.2.22	<p>1) 見積参考資料4頁について 特殊ふとん箆(法面用)において、中詰め材規格は切込砂利 80mm 級と考えるとよろしいでしょうか。</p> <p>2) 見積参考資料5頁、6頁について 吸出し防止材設置において、吸出し防止材規格はフェルト系厚さ 10mm 9.8KN/m(1tf/m)と考えるとよろしいでしょうか。</p> <p>3) 見積参考資料7頁について 鋼矢板・H形鋼(埋設)において、鋼矢板単価は鋼矢板ハット形(25H)ベース単価及び鋼矢板規格エキストラ ベース SYW295 SYW430 単価が計上されていると考えるとよろしいでしょうか。</p> <p>4) 見積参考資料7頁について 笠コンクリートブロックにおいて、生コン規格は C-4 混合B種セメント AE 減水剤と考えるとよろしいでしょうか。</p> <p>5) 見積参考資料9頁について かごマット設置(スロープ型)(多段積型)において、詰石用石材規格は栗石砕石 15~5cmと考えるとよろしいでしょうか。</p> <p>6) 見積参考資料11頁について プレキャストU型側溝 蓋版において、蓋版の規格をご教示下さい。</p> <p>7) 見積参考資料17頁について 側溝清掃(単独作業)清掃作業において、側溝清掃車の時間損料はブロワ式・ホッパ容量 4.5~5.0m<sup>3</sup>・風量 40m<sup>3</sup>/minと考えるとよろしいでしょうか。</p>	<p>1) 設計図 P30 に記載のとおり、切込材料(砕石) 80<sup>φ</sup>で設計しています。</p> <p>2) よろしいです。</p> <p>3) 鋼矢板(SYW295 10H.25H.45H 形)で設計しており、エキストラは計上していません。</p> <p>4) 設計図 P33 に記載のとおり、笠コンクリート(中詰コンクリート)は C-4(混合 B 種 AE 減水剤)で設計しています。</p> <p>5) 設計図 P17 に記載のとおり、玉石砕石(30~15<sup>φ</sup>)で設計しています。</p> <p>6) 横断 U トラフ 300 用(ボルト固定タイプ普通目)で設計しています。</p> <p>7) 真空吸引式 ホッパ容量 9.0m<sup>3</sup> で設計しています。</p>

工事番号 833

開札日 H31.3.19

## 寄せられた質問と回答

工事名 旭川紋別自動車道 遠軽町 瀬戸瀬東改良工事

質問月日	質問	回答
H31.2.22	<p>8) 見積参考資料17頁について 柵清掃(単独作業)において、側溝清掃車の 時間損料はブロワ式・ホッパ容量4.5~ 5.0m<sup>3</sup>・風量40m<sup>3</sup>/minと考えるとよろしいで しょうか。</p> <p>9) 見積参考資料について 積算工期は平成31年3月20日~平成32 年1月23日と考えるとよろしいでしょうか。</p>	<p>8) 真空吸引式 ホッパ容量9.0m<sup>3</sup>で設 計しています。</p> <p>9) よろしいです。</p> <p>見積参考資料を修正しましたのでご確認 願います。5) 6) 7) 8)</p>
H31.2.26	<p>1) 見積参考資料5頁について 砂利流出防止網(材料費)において、材料の 割り増しは1.07と考えるとよろしいでしょ うか。</p> <p>2) 見積参考資料7頁について WJ併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打 込みにおいて、水の確保はどの様にお考えで しょうか。</p> <p>3) 見積参考資料8頁、9頁について かごマットにおいて、吸出し防止材規格はフ ェルト系厚さ10mm 9.8KN/m(1tf/m)と考えると よろしいでしょうか。</p> <p>4) 見積参考資料9頁について 根固めブロック(材料費)において、設置費 は計上されないのでしょうか。</p> <p>5) 見積参考資料11頁について プレキャストU型側溝U-300において、蓋の規格が 横断トラフ300用(ボルト固定タイプ普通目) と回答がありましたが、U型側溝規格は横断 Uトラフ300用となるのではないでしょ うか。</p>	<p>1) 見積参考資料に記載のとおり1.0で 設計しています。</p> <p>2) 遠軽開発事務所及び白滝管理STでの 給水で考えています。</p> <p>3) よろしいです。</p> <p>4) 特記仕様書(総則-19)に記載のと おり当初未計上としており、設計変更にて 計上します。</p> <p>5) 横断Uトラフ300となります。見積参 考資料を修正しましたのでご確認願いま す。</p>

工事番号 833

開札日 H31.3.19

## 寄せられた質問と回答

工事名 旭川紋別自動車道 遠軽町 瀬戸瀬東改良工事

質問月日	質問	回答
H31.2.27	見積参考資料7頁について WJ併用パイロハンマ施工による鋼矢板打込みにおいて、水の運搬費は計上されないのでしょうか。	特記仕様書を修正しますので、確認願います。
H31.2.28	1) 見積参考資料14頁について 地下排水 法面保護部 有孔 VU150 切込 80mm 級において、碎石切込碎石 80mm 級に施工費は計上されないのでしょうか。 2) 見積参考資料14頁について 遮断排水 U型 300部 有孔管 VU150 切込 80mm 級において、碎石 切込碎石 80mm 級に施工費は計上されないのでしょうか。 3) 見積参考資料14頁について 遮断排水 U型 600部 有孔管 VU150 切込 80mm 級において、碎石 切込碎石 80mm 級に施工費は計上されないのでしょうか。	1) 2) 3) 施工費が計上されていませんでした。 見積参考資料を修正しましたのでご確認願います。