

工事番号 724

開札日 H31.5.8

## 寄せられた質問と回答

工事名 一般国道244号 斜里町 山女橋補修外一連工事

質問月日	質問	回答
H31.3.12	登岳橋 舗装復旧について確認事項です。 施工区分 機械施工1.4m以上で各種作業重機が計上されていますが、実施工では間に伸縮装置が入るため、アスファルトフィニッシャーの施工延長L=1.8m程度と短く人力施工での作業になると思われます。(転圧重機も同様) 見積単価表は添付内容のとおりでの作成可否かをご教示ください。	登岳橋の舗装については、設計図「登岳橋伸縮装置詳細図(1) 図面番号19」に示す施工手順で行う為、舗装作業時に伸縮装置が障害になることはありません。 また、橋梁部とその前後の舗装補修が想定されるため設計ではW=1.4m以上としています。