

工事番号 727

開札日 H31.4.24

## 寄せられた質問と回答

工事名 津別地区 恩根工区区画整理工事

| 質問月日    | 質問  | 回答   |
|---------|---|--|
| H31.3.5 | <p>Q1 その他工事費について<br/>1工区、2工区、3工区にそれぞれ計上されていますが、管理費区分の記載がありません。<br/>取扱いは「管理費区分9（全ての間接費の対象としない）」と解してよろしいでしょうか。</p> <p>Q2 3工区・基盤排水工（整地）について<br/>基盤排水工（P38）において、整地（下段1行目）が計上されていますが、参考事項が空欄となっています。施工条件についてご教示願います。</p> <p>Q3 3工区・附帯明渠工（かごマット）について<br/>かごマットの規格が一般製品と異なっているようですが、ご教示願います。<br/>t=30cm 線径3.2mm 網目13cm（→75mm?）<br/>t=50cm 線径3.2mm（→4.0mm?） 網目13cm（→100mm?）</p> | <p>Q1 その他工事費について<br/>1工区、2工区、3工区のその他工事費取扱いは「管理費区分9（すべての間接費の対象としない）」です。</p> <p>Q2 3工区・基盤排水工（整地）について<br/>基盤排水工（P38）の、整地（下段1行目）の施工条件は、「&lt;1m<sup>3</sup> 当り&gt; 整地工 作業区分=残土受け入れ地での処理」です。<br/>数量総括表及び見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>Q3 3工区・附帯明渠工（かごマット）について<br/>かごマットの規格は、「t=30cm 線径3.2mm 網目75mm」及び「t=50cm 線径4.0mm 網目100mm」です。<br/>数量総括表及び見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> |