

工事番号 715

開札日 H31.4.10

寄せられた質問と回答

工事名 津別地区 共和工区区画整理工事

質問月日	質問	回答
H31.2.26	<p>見積参考資料7ページ 技術管理費・品質証明書の技師A、1式は、何人でしょうか。</p> <p>見積参考資料44ページ、62ページのふとんかごの線径は3.2φでしょうか。</p> <p>見積参考資料61ページ 鉄筋コンクリート管・据付2種管φ600はL=2.000なのでゴムリングは5個/10mではないでしょうか。</p>	<p>見積参考資料7ページ 「技術管理費・品質証明書の技師A、1式」について、内訳は技師A 2人です。 見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>見積参考資料44ページ、62ページ ふとんかごについて、規格は線径3.2mm、網目13cm、中詰材(栗石15~5cm)です。 なお、ふとんかごで使用する吸出防止材(別計上)について、ふとんかごの施工パッケージ単価に含まれているため削除します。 数量総括表及び見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>見積参考資料61ページ 鉄筋コンクリート管(据付2種管φ600)のゴムリングについて、数量は5個/10mになります。 見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p>