

工事番号 726

開札日 H31.4.24

寄せられた質問と回答

工事名 津別地区 大昭工区区画整理工事

質問月日	質問	回答
H31.3.5	<p>1. 見積参考資料18項 8行 承水路工B-30*30について、図面では張芝の記載がありますが、見積参考資料では未計上だと思いません。計上はされないでしょうか？</p> <p>2. 見積参考資料19項 1行 承水路工G-30*30について、図面では張芝の記載がありますが、見積参考資料では未計上だと思いません。計上はされないでしょうか？</p> <p>3. 見積参考資料19項 6行 フレキシブルパイプについて、規格ではφ300の記載がありますが、参考事項歩掛の条件では450~600mmとなっています。200~400mmではないでしょうか？</p> <p>4. 見積参考資料39、49項 共通仮設費について、2工区、3工区では20t以上の建設機械（スクレープドーザ、ブルドーザ湿地20t級）が計上されていると思いますが、運搬費積み上げは計上されないでしょうか？</p>	<p>1. 見積参考資料18項 8行 承水路工B-30*30について、正しい規格は、「承水路工A-30*30」です。 数量総括表、見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>2. 見積参考資料19項 1行 承水路工G-30*30について、正しい規格は、「承水路工F-30*30」です。 数量総括表、見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>3. 見積参考資料19項 6行 フレキシブルパイプについて、規格がφ300のため、参考事項歩掛の条件を200~450mmに修正します。 見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>4. 見積参考資料39、49項 共通仮設費について、2工区、3工区の建設機械（スクレープドーザ、ブルドーザ湿地20t級）の運搬費を計上します。 数量総括表、見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p>

工事番号 726
開札日 H31.4.24

寄せられた質問と回答

工事名 津別地区 大昭工区区画整理工事

質問月日	質問	回答
H31.3.5	<p>5. 見積参考資料46項 8行 承水路工G-30*30について、図面では張芝の記載がありますが、見積参考資料では未計上だと思いません。計上はされないでしょうか？</p> <p>6. 見積参考資料48項 1行 鉄筋コンクリート側溝について、管内単価表ではグレーチング蓋T-25は32.7kgと明記されていますが、蓋版の積算条件は40を超え170kg以下となっています。材料単価は策定単価(溝蓋 横断用 41.2kg/枚)が計上されているのでしょうか？</p> <p>7. 見積参考資料74項 5行 鉄筋コンクリート管について、規格には2種管の明記がありますが、参考事項では1種管の歩掛が計上されています。どちらが正しいのでしょうか？</p> <p>8. 見積参考資料76項 3行 舗装版破砕工について、参考事項に積算条件が明記されていませんが、施工パッケージCB430310が計上されていると認識でよろしいでしょうか？それとも、舗装版破砕積込(小規模)CB210720が計上されているのでしょうか？</p> <p>9. 見積参考資料47項 5、6行 側溝掘削について、張芝工の施工規模は現時点44m²だと思いますが、上記1、2、5が計上されても1工事の数量は491m²ではないかと思えます。施工規模の補正はされないでしょうか？</p>	<p>5. 見積参考資料46項 8行 承水路工G-30*30について、正しい規格は、「承水路工F-30*30」です。 数量総括表、見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>6. 見積参考資料48項 1行 鉄筋コンクリート側溝について、蓋版の積算条件を40kg以下修正します。 見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>7. 見積参考資料74項 5行 鉄筋コンクリート管について、正しい規格は2種管です。 見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>8. 見積参考資料76項 3行 舗装版破砕工について、施工パッケージCB430310を計上しています。 見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p> <p>9. 見積参考資料47項 5、6行 側溝掘削について、張芝工の面積が44m²であるため、施工規模の補正が必要になります。 見積参考資料の記載を修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので確認願います。</p>