

工事番号 728

開札日 H31.4.24

寄せられた質問と回答

工事名 八十土地区 八十土排水路導流堤工事

質問月日	質問	回答
H31.3.11	<p>1. 見積参考資料 (P1) 鋼矢板 SP-25H SYW295 L=9.1m について</p> <ul style="list-style-type: none">・ 鋼矢板の長さが 9.1m の場合、長さエクストラ 500mm 仕様以外の切揃料は必要ないのでしょうか。 <p>2. 見積参考資料 (P1) 鋼矢板 SP-25H SYW295 L=9.6m について</p> <ul style="list-style-type: none">・ 鋼矢板の長さが 9.6m の場合、長さエクストラ 500mm 仕様以外の切揃料は必要ないのでしょうか。 <p>3. 見積参考資料 (P12) 仮設材輸送 敷鉄板搬入及び敷鉄板搬出について</p> <ul style="list-style-type: none">・ 運搬距離は何 km でしょうか。 <p>4. 見積参考資料 (P12) 仮設材輸送 仮設材鋼矢板搬入について</p> <ul style="list-style-type: none">・ 運搬距離は何 km でしょうか。・ 仮設材等の積込み、取卸し費 作業区分=積込みのみとなっていますが、取卸し費は必要ないのでしょうか。 <p>5. 見積参考資料 (P13) 仮設材輸送 仮設材鋼矢板搬出について</p> <ul style="list-style-type: none">・ 運搬距離は何 km でしょうか。・ 仮設材等の積込み、取卸し費 作業区分=取卸しのみとなっていますが、積込費は必要ないのでしょうか。	<p>1. 見積参考資料 (P1) 鋼矢板 SP-25H SYW295 L=9.1m について、長さエクストラ 500mm 仕様以外の切揃料を追加します。見積参考資料に記載を追加し、ダウンロードシステムに再登録しますので御確認願います。</p> <p>2. 見積参考資料 (P1) 鋼矢板 SP-25H SYW295 L=9.6m について、長さエクストラ 500mm 仕様以外の切揃料を追加します。見積参考資料に記載を追加し、ダウンロードシステムに再登録しますので御確認願います。</p> <p>3. 見積参考資料 (P12) 仮設材輸送 敷鉄板搬入及び敷鉄板搬出の運搬距離は「20km まで」です。数量総括表及び見積参考資料に追記し、ダウンロードシステムに再登録しますので御確認願います。</p> <p>4. 見積参考資料 (P12) 仮設材輸送 仮設材鋼矢板搬入の運搬距離は「90km まで」です。数量総括表及び見積参考資料に追記します。また、仮設材等の積込み、取卸し費について「作業区分=積込みのみ」を「作業区分=積込み、取卸し(片道分)」に修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので御確認願います。</p> <p>5. 見積参考資料 (P13) 仮設材輸送 仮設材鋼矢板搬出の運搬距離は「90km まで」です。数量総括表及び見積参考資料に追記します。また、仮設材等の積込み、取卸し費について「作業区分=積込みのみ」を「作業区分=積込み、取卸し(片道分)」に修正し、ダウンロードシステムに再登録しますので御確認願います。</p>