石狩川上流水質調査位置図

凡　例

- 水質調査定点調査
- 底質調査

治水橋
牛朱別大橋
永山橋
功　橋
緑　橋
東神楽橋
伊納大橋
美瑛緑橋

凡　例

築堤(完成)	支庁界
〃 (暫定堤防)	郡市界
〃 (暫々定堤防)	町村界
計画低水路法線	大臣管理区間
専用道路	法河川
床止め・固定堰	水路その他
可動堰	開発建設部
取水水門	事務所・事業所
排水水門	水位観測所(普通、自記)
用水樋門・樋管	流量観測所(普通、自記)
排水樋門・樋管	雨量観測所(普通、自記)
用排水樋門・樋管	水質観測所(一般、基準)
揚水機場	無線・テレメータ
排水機場	距離標
ダム(完成、建設中、実調)	直轄河川防御対象氾濫区域
橋梁	浸水区域(昭和56年8月発生)
堰	
サイフォン	
都市計画区域	
市街化区域	
国道及び自動車専用道路	

石狩川上流改修計画概要

水源地及標高	北海道上川郡上川町石狩岳 1,967m
流域面積	(水系全体) 14,330㎢ (山地 10,268.1㎢ 平地 3,600.1㎢) (石狩川上流) 3,449.5㎢ (山地 2,869.6㎢ 平地 542.2㎢)
流路延長	(水系全体) 本川268.0km、豊平川72.5km、千歳川107.9km、夕張川135.5km、 幾春別川47.0km、空知川194.5km、雨竜川77.0km、オサラッペ川25.7km、 忠別川59.2km、美瑛川67.6km、牛朱別川36.8km (石狩川上流) 本川18.7km、オサラッペ川25.7km、忠別川59.2km、美瑛川67.6km、 牛朱別川36.8km
氾濫防御区域	(水系全体) 大臣管理区間内 2,953.6㎢ (石狩川上流) 大臣管理区間内 473.2㎢
大臣管理区間	(水系全体) 河川：本川215.2km、豊平川29.0km、千歳川80.2km、夕張川44.4km、 幾春別川47.3km、空知川20.8km、雨竜川93.2km、オサラッペ川11.4km、 忠別川33.5km、美瑛川44.4km、牛朱別川14.0km ダム：本川19.7km、豊平川21.7km、千歳川11.0km、幾春別川54.7km、 空知川37.5km、夕張川47.0km、忠別川5.7km (石狩川上流) 河川：本川66.8km、オサラッペ川11.4km、忠別川29.8km、美瑛川44.4km、 牛朱別川14.0km ダム：本川19.7km、忠別川5.7km
計画高水流量	(石狩大橋地点) 基本高水流量 18,000㎥/s 計画高水流量 14,000㎥/s (伊納地点) 基本高水流量 7,500㎥/s 計画高水流量 6,000㎥/s
既往著名出水	(戦後最大) 昭和56年8月上旬 (低気圧・前線) 石狩大橋地点 11,330㎥/s 伊納地点 4,025㎥/s