

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2021年10月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	10月上旬	覆道開口部防波柵設置 開口No. 57,58,59,60,61,62,63	支柱鋼材・調整用鋼材・繫用鋼材・樹脂アンカー類・取付ホルト類・オールアンカー・ホリカ折板パネル・ホリカ平板・ゴム類	箇所	¥2,910,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
2	10月上旬	覆道開口部防波柵設置 開口No. 64,65,66,67,68,69,92	支柱鋼材・調整用鋼材・繫用鋼材・樹脂アンカー類・取付ホルト類・オールアンカー・ホリカ折板パネル・ホリカ平板・ゴム類	箇所	¥2,640,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
3	10月上旬	覆道開口部防波柵設置 開口No. 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91	支柱鋼材・調整用鋼材・繫用鋼材・樹脂アンカー類・取付ホルト類・オールアンカー・ホリカ折板パネル・ホリカ平板・ゴム類	箇所	¥3,650,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
4	10月上旬	立入防止柵門扉	金網型・鹿対策型・小動物侵入 対策タイプ・SA-4(H=2.5m・W=1.0m)	基	¥118,000	北斗市、木古内町内工事 独自	現場持込み価格
5	10月上旬	橋梁用伸縮装置	A1車道,伸縮量30mm,北海道仕様	m	¥147,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
6	10月上旬	橋梁用伸縮装置	A1歩道,伸縮量30mm,北海道仕様,地覆・縁石カバー含	m	¥147,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
7	10月上旬	橋梁用伸縮装置	A2車道,伸縮量40mm,北海道仕様	m	¥170,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
8	10月上旬	橋梁用伸縮装置	A2歩道,伸縮量40mm,北海道仕様,地覆・縁石カバー含	m	¥166,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
9	10月上旬	ゴム支承	470×270×80,te=14mm×3層 滑動防止ソケット・せん断キー含む	枚	¥78,200	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
10	10月上旬	ゴム支承	470×420×132,te=18mm×5層 滑動防止ソケット・せん断キー含む	枚	¥177,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
11	10月上旬	変位制限装置	可動,φ60×1370(アンカーバー・キャップ・防錆材・スライル筋含)アンカーバー・キャップ(SS400)・保持パッキン・防蝕材含	組	¥119,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
12	10月上旬	変位制限装置	固定,φ95×1960(アンカーバー・キャップ・防錆材・スライル筋含)アンカーバー・キャップ(SS400)・保持パッキン・防蝕材含	組	¥276,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2021年10月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
13	10月上旬	変位制限装置	横変位拘束構造, φ70×1570(アンカーバー・キャップ他 含)アンカーバー・キャップ (SS400)・緩衝パッキン・防 蝕材含	組	¥164,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
14	10月上旬	標識支柱	F257 柱 φ318.5×10.3 ×7790(ベース・リブ・キャップ 含む)	基	¥642,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
15	10月上旬	標識支柱	F106 梁 φ165.2×4.5× 3390(ラチス・フランジ・リブ・ キャップ含む)	基	¥203,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
16	10月上旬	130° エルボ	排水用フレキシブルパイプ φ 800用	個	¥132,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
17	10月上旬	110° エルボ	排水用フレキシブルパイプ φ 800用	個	¥132,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
18	10月中旬	落石防護柵 端末 支柱 端末支柱構 成H=3.0m 新便覧 対応型 2020年度 版	支柱H=200×200×8× 12(支柱) サポート材、索端 金具ほか部材含む(めっ き品)	基	¥225,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
19	10月中旬	落石防護柵 端末 支柱 端末支柱構 成H=5.0m 新便覧 対応型 2020年度 版	支柱H=200×200×8× 12(支柱) サポート材、索端 金具ほか部材含む(めっ き品)	基	¥394,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
20	10月中旬	特殊開口部 (H=5.0~3.0m、 W=3.0~1.25m)	接続ロープ17条掛、接続 金具、間隔保持材、BNIほ か部材含む(めっき品)	箇所	¥320,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
21	10月上旬	ホーク・タイワイアン カー	φ17.3 L=100mm SUS	本	¥1,150	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
22	10月上旬	シンプルロック	SL4-S φ4用 SUS304	個	¥3,300	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
23	10月上旬	ステンレスワイヤ	7×19 SS/0 φ4 JIS G 3550相当	m	¥760	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
24	10月上旬	パネルゲート	PGN-D45(柱なし) H4.5 ×W4.5 MPGN-45型	基	¥470,000	せたな町内工 事独自	現場持込み(車上渡 し)価格
25	10月上旬	車止め・リフター 上 下式 バリアフリータイ プ LA-12LC-BF	ステンレス φ114.3×t2.3 ク サリ内蔵(P=2.0m) ワンタッチ ロック付	本	¥61,200	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
26	10月上旬	アルミキャスターゲート	EXG 2040 両開き H1.9 ×W4.5 2基/組	組	¥220,000	せたな町内工 事独自	現場持込み(車上渡 し)価格
27	10月上旬	FRP製砂箱 KS- M型 本体のみ	FRP製 高=930mm 幅 =670mm 奥行=555mm	基	¥180,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格