

2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年 12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	12月上旬	機器収納架耐震架台		台	¥129,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
2	12月上旬	魚道ゲート機側操作盤用 無停電電源装置	1kVA	台	¥262,000	今金町内工事独自	工場渡し価格
3	12月上旬	噴射ヘッド(モニター)	OPTジェット工法 専用モニター	個	¥1,700,000	七飯町・森町内工事独自	現場持込み価格
4	12月上旬	超高圧ホース	Pmax=110Mpa L=200m	個	¥3,000,000	七飯町・森町内工事独自	現場持込み価格
5	12月上旬	三重管スィベル	超高圧用 OPT工法用	個	¥650,000	七飯町・森町内工事独自	現場持込み価格
6	12月上旬	三重管ロッド	φ=114mm L=3.0m OPT工法用	個	¥270,000	七飯町・森町内工事独自	現場持込み価格
7	12月上旬	エアホース	Pmax=7.5Mpa L=100m	個	¥150,000	七飯町・森町内工事独自	現場持込み価格
8	12月上旬	超速硬ポリマーセメントモルタル	30N/mm ² 以上 凝結遅延剤含まず。練り手間含まず。	m ³	¥583,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
9	12月上旬	オーバーハング型防雪柵 OHL-6A-40	主柱(脱着式) □75×75×3.2	基	¥218,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
10	12月上旬	オーバーハング型防雪柵 OHL-6A-40	支柱 □75×45×3.2	基	¥90,200	今金町内工事独自	現場持込み価格
11	12月上旬	オーバーハング型防雪柵 OHL-6A-40	防雪板 t1.6×25×520-3620	枚	¥28,500	今金町内工事独自	現場持込み価格
12	12月上旬	オーバーハング型防雪柵 OHL-6A-40	支持材(脱着式) L65×65×6-530	個	¥14,200	今金町内工事独自	現場持込み価格
13	12月上旬	オーバーハング型防雪柵 OHL-6A-40	嵩上げ主柱 □75×75×3.2 PL600×400	組	¥116,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
14	12月上旬	オーバーハング型防雪柵 OHL-6A-40	主柱・支柱収納金具 ホルト類含む	個	¥93,100	今金町内工事独自	現場持込み価格
15	12月上旬	オーバーハング型防雪柵 OHL-6A-40	板収納金具 ホルト類含む	個	¥82,600	今金町内工事独自	現場持込み価格
16	12月上旬	オーバーハング型防雪柵 OHL-6A-40	脱着蓋 ホルト類含む	枚	¥74,100	今金町内工事独自	現場持込み価格
17	12月上旬	防雪柵 自立式水平可動型 ML-40B	脱着支柱 φ76.3×3.2 ホルト類含む	基	¥175,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
18	12月上旬	防雪柵 自立式水平可動型 ML-40B	脱着部隣り支柱 φ76.3×3.2 ホルト類含む	基	¥175,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
19	12月上旬	分岐柵(分割タイプ)	1200*600*1000 t=100mm 立金物L=380 4本 プーリングフック1本を含む	基	¥315,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
20	12月上旬	分岐柵(分割タイプ) 中間柵	1200*600*500 t=100mm	基	¥136,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格

2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年 12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
21	12月上旬	分岐柵蓋	1200*600 T-14 省力・化粧蓋 二重ロック構造、開発局ロック入り、受け枠含む	組	¥511,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
22	12月中旬	伸縮継手	A1橋台部 誘導板、地覆カバー、排水装置を含む	m	¥314,000	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
23	12月中旬	伸縮継手	P1橋脚部 誘導板、地覆カバー、排水装置を含む	m	¥240,000	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
24	12月中旬	伸縮継手	P2橋脚部 誘導板、地覆カバー、排水装置を含む	m	¥229,000	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
25	12月中旬	伸縮継手	A2橋脚部 誘導板、地覆カバー、排水装置を含む	m	¥229,000	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
26	12月中旬	流末処理排水管	SGP HDZ45 取付金具含む	組	¥358,000	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
27	12月中旬	排水管	SGP125A×1800 HDZ45	本	¥50,400	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
28	12月中旬	支持金具	φ140用 HDZ55 ホルトナット含む	本	¥32,400	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
29	12月中旬	伸縮継手	伸縮量60mmタイプ 荷重支持型 車道用 CDx型用接着剤含む 誘導板・連結誘導板含む	m	¥239,000	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
30	12月中旬	鋼製カバー	A1 地覆部	個	¥112,000	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
31	12月中旬	鋼製カバー	A2 地覆部	個	¥112,000	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
32	12月中旬	排水ホース	15A×7000	本	¥35,200	せたな町内工事独自	現場持込み価格
33	12月中旬	かごマット	スロープ型 長期性能型(被膜鉄線)t=50cm	m2	¥10,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
34	12月中旬	根固めブロック	擬岩タイプ 1450×1450×435 2tタイプ 連結用フック含む	個	¥52,300	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
35	12月中旬	連結金具	連結用シャッフル(根固めブロック用) φ16	個	¥637	七飯町内工事独自	現場持込み価格
36	12月中旬	大型張ブロック A型	950×950×150 連結金具含まず	m2	¥10,700	七飯町内工事独自	現場持込み価格
37	12月中旬	法覆基礎ブロック	2.0割 H=1.9m L=1m 連結金具含まず	m	¥81,500	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
38	12月上旬	自発光式視線誘導標支柱(防護柵添架)	φ89.1×2.8×2500mm(親子金具2個含む)メッキ	組	¥24,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
39	12月上旬	自発光式視線誘導標支柱	剛性防護柵設置用 φ89.1 ^φ -スPL:180*180 t=9mm	基	¥14,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
40	12月上旬	木杭(防腐処理)	末口 φ200 L=3.60m	本	¥14,600	今金町内工事独自	現場持込み価格

2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年 12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
41	12月上旬	木杭(防腐処理)	末口 φ180 L=6.30m	本	¥26,300	今金町内工事 独自	現場持込み価格
42	12月上旬	木杭(防腐処理)	末口 φ180 L=5.40m	本	¥19,900	今金町内工事 独自	現場持込み価格
43	12月上旬	木杭(防腐処理)	末口 φ160 L=5.40m	本	¥15,900	今金町内工事 独自	現場持込み価格
44	12月上旬	木杭(防腐処理)	末口 φ160 L=3.60m	本	¥9,600	今金町内工事 独自	現場持込み価格
45	12月上旬	木杭(防腐処理)	末口 φ150 L=5.40m	本	¥14,100	今金町内工事 独自	現場持込み価格
46	12月中旬	超速硬コンクリート	$\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	¥314,000	せたな町内工 事独自	現場持込み(車上渡 し)価格
47	12月中旬	軟弱地盤安定補 強材	高強度帯状ジオンセティック $T_{max}=50\text{kN/m}$	m ²	¥730	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
48	12月中旬	軟弱地盤安定補 強材	高強度帯状ジオンセティック $T_{max}=200\text{kN/m}$	m ²	¥1,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
49	12月中旬	床版用排水パイプ	Type-B φ34 L=3850	組	¥156,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
50	12月中旬	床版用排水パイプ	Type-C φ34 L=2600	組	¥119,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
51	12月中旬	碎石	7号碎石(5mm~ 2.5mm)(J-ン③)	m ³	¥8,500	函館市内工事 独自	現場持込み価格
52	12月中旬	グレーチング蓋	集水柵 1400型 下部柵用 1220×1220×H81 T-25 細目	組	¥263,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
53	12月下旬	背面排水材	ハットホルリサイクル排水材 t=23×w=120	m	¥770	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
54	12月下旬	背面排水材	ハットホルリサイクル排水材 t=35×w=170	m	¥920	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
55	12月下旬	長繊維	ポリプロピレン 3.05kg/m ³	kg	¥2,480	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
56	12月下旬	アンカーバー	土砂部 D19 L=1,200	本	¥4,320	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
57	12月下旬	アンカーバー	岩盤部 D19 L=800	本	¥4,140	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
58	12月下旬	アンカーピン	φ9 L=200	本	¥43	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
59	12月下旬	保水材	200×100×75	個	¥147	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
60	12月下旬	Tジョイント	袋ジョイント T字Mタイプ(塩ビ 板補強無し)	個	¥900	函館開発建設 部管内	現場持込み価格

2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年 12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
61	12月下旬	砂	【③ 函館市】コンクリート用	m ³	¥7,300	函館市内工事 独自	現場持込み価格
62	12月下旬	樹脂製階段	再生プラスチック製ステップ HS-4LS 幅750mm	枚	¥6,970	函館市内工事 独自	現場持込み価格
63	12月下旬	樹脂製階段	再生プラスチック角材 90×90 ×2000mm	本	¥6,480	函館市内工事 独自	現場持込み価格
64	12月下旬	樹脂製階段	鉄筋杭 ホルト・ブラケット付 D16×750mm	組	¥2,530	函館市内工事 独自	現場持込み価格
65	12月下旬	樹脂製階段	コーススレット釘(SUS) 65mm	本	¥20	函館市内工事 独自	現場持込み価格
66	12月下旬	樹脂製階段	コーススレット釘(SUS) 90mm	本	¥32	函館市内工事 独自	現場持込み価格
67	12月下旬	手摺	チェーン柵 本体メッキH=1200 SUSチェーン 鋼管基礎付	m	¥23,500	函館市内工事 独自	現場持込み価格
68	12月下旬	樹脂製階段	再生プラスチック調整角材 90 ×90×800mm	本	¥2,600	函館市内工事 独自	現場持込み価格
69	12月下旬	樹脂製階段	再生プラスチック調整角材 90 ×90×900mm	本	¥3,650	函館市内工事 独自	現場持込み価格
70	12月下旬	照明分電盤	屋外自立型、W1600× H2500×D880、HDZT63 チャンネルベース(HDZT77)、組 アンカーボルト含む	面	¥12,100,000	七飯町内工事 独自	工場渡し価格
71	12月下旬	引込開閉器盤	屋外装柱型、W750× H1650×D250、HDZT63 装 柱金物含む	面	¥1,790,000	七飯町内工事 独自	工場渡し価格
72	12月下旬	主桁補強材【大和橋】	PL t=9(SS400) PL t=10.16(SM490YB) TCB含 む 無機ジンクリッチペ イント	箇所	¥50,300	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
73	12月下旬	端横桁【大和橋】	TYPE1 PL t=9(SS400) TCB含む 無機ジンクリッチペ イント	箇所	¥161,000	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
74	12月下旬	端横桁【大和橋】	TYPE2 PL t=9(SS400,SM400A) TCB 含む 無機ジンクリッチペ イント	箇所	¥294,000	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
75	12月下旬	下横桁【大和橋】	PL t=10(SS400) TCB含む 無機ジンクリッチペ イント	箇所	¥180,000	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
76	12月下旬	当て板(端対傾構) 【中山橋】	2-PL 64×9× 1,695(SS400) 1-PL 160× 9×1,695(SS400) 防食下 地(ボルト・ナット TCB M22含 む)	組	¥118,000	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
77	12月下旬	補剛材(仮支点) 【中山橋】	L150×150×19(SS400) 防食下地(ボルト・ナット TCB M22含む)	組	¥279,000	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
78	12月下旬	伸縮装置【大和 橋】	A1 車道部・地覆部 2次止 水型 適用遊間76mm 許容 伸縮量30mm 誘導板 シール 材含む	m	¥227,000	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格

