

2023年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	5月中旬	伸縮装置	【朝日橋】A1・A2部 許容伸縮量20mm 二次止水材・誘導板・シール材	m	¥150,000	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
2	5月中旬	伸縮装置	【朝日橋】P1・P2部 許容伸縮量20mm 二次止水材・誘導板・シール材	m	¥150,000	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
3	5月中旬	伸縮装置	【朝日橋】歩道部 A1・A2部 P1・P2部 許容伸縮量20mm 二次止水材・シール材	m	¥129,000	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
4	5月中旬	浸透性エポキシ樹脂プライマー	標準量0.5kg/m ²	kg	¥4,340	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
5	5月中旬	打継用接着剤	標準量0.8kg/m ²	kg	¥3,710	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
6	5月中旬	ポリマーセメントモルタル	主桁 $\sigma_{ck} \geq 40N/mm^2$ 亜硝酸リチウム配合用 標準使用量1,750kg/m ³	kg	¥317	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
7	5月中旬	ポリマーセメントモルタル	PC定着部、地覆 $\sigma_{ck} \geq 21N/mm^2$ 亜硝酸リチウム配合用 標準使用量1,750kg/m ³	kg	¥317	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
8	5月中旬	亜硝酸リチウム水溶液	濃度40% 9.4kg/m ³	kg	¥12,100	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
9	5月中旬	繊維シート	アラミド・ナイロン複合繊維シート、繊維質量240/380(g/m ²)以上 副資材含まず	m ²	¥19,400	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
10	5月中旬	鋼製縁石	W260xH290xL400 溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ 後施工アンカー含む	基	¥140,000	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
11	5月中旬	埋設型床版排水柵	SUS304 上面集水タイプ 固定アンカー一式含む	個	¥52,700	松前町内工事 独自	現場持込み価格
12	5月中旬	外ケーブル	F230TS-GM L=5,290	組	¥805,000	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
13	5月中旬	水平補剛材	PL t=10(SS400) TCB含む 無機ジンクリッチペイント	箇所	¥90,900	函館市内工事 独自	現場持込み価格
14	5月中旬	端横桁	TYPE3 PL t=8(SM400A) TCB含む 無機ジンクリッチペイント	箇所	¥256,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
15	5月中旬	端横桁	TYPE4 PL t=8(SM400A) TCB含む 無機ジンクリッチペイント	箇所	¥259,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
16	5月中旬	下横構	PL t=8(SM400A) TCB含む 無機ジンクリッチペイント	箇所	¥108,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
17	5月中旬	超速硬コンクリート【大森橋】	$\sigma_c = 30N/mm^2(3h)$ $24N/mm^2$ 以上) プレミックスタイプ	m ³	¥312,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
18	5月中旬	鋼材【大森橋】	鋼板 SM400A t=9mm	kg	¥1,300	函館市内工事 独自	現場持込み価格
19	5月中旬	鋼材【大森橋】	形鋼 SS400 H-400×200×8×13	kg	¥1,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
20	5月中旬	鋼材【大森橋】	形鋼 SS400 L-120×120×8	kg	¥1,100	函館市内工事 独自	現場持込み価格

2023年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
21	5月中旬	鋼・ゴム製伸縮装置(A1・A2)【大森橋】	車道用:溶射仕様、誘導板含む	m	¥219,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
22	5月中旬	鋼・ゴム製伸縮装置(A1・A2)【大森橋】	歩道用:溶射仕様	m	¥183,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
23	5月中旬	地覆部鋼製カバー【大森橋】	歩道地覆部	個	¥99,700	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
24	5月中旬	縁石部鋼製カバー【大森橋】	縁石部	個	¥91,400	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
25	5月中旬	排水ホース【大森橋】	15A×7,000	本	¥35,200	函館市内工事 独自	現場持込み価格
26	5月中旬	CDx型用接着剤【大森橋】	60用	組	¥10,400	函館市内工事 独自	現場持込み価格
27	5月中旬	伸縮装置【汐泊川橋】	P1・P2 車道部 2次止水型伸縮量50mm 適用遊間100mm 誘導板・シーリング材含む	m	¥246,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
28	5月中旬	伸縮装置【汐泊川橋】	A2 車道部 2次止水型伸縮量70mm 適用遊間120mm 誘導板・シーリング材含む	m	¥271,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
29	5月中旬	伸縮装置【汐泊川橋】	P1・P2 歩道部 2次止水型伸縮量50mm 適用遊間100mm 地覆・シーリング材含む	m	¥192,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
30	5月中旬	伸縮装置【汐泊川橋】	A2 歩道部 2次止水型伸縮量70mm 適用遊間120mm 地覆・シーリング材含む	m	¥217,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
31	5月中旬	乾式止水材	【トッパ沢橋】A1	m	¥124,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
32	5月中旬	乾式止水材	【トッパ沢橋】A2	m	¥156,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
33	5月中旬	排水管製作加工	【トッパ沢橋】鋼管STK400 φ139.8×4.5 亜鉛メッキ品 取付バンド BN含む L=2.3m	箇所	¥126,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
34	5月中旬	排水管製作加工	【トッパ沢橋】A1部 鋼管STK400 φ139.8×4.5 亜鉛メッキ品 曲管 取付バンド BN含む L=2.536m	箇所	¥174,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
35	5月中旬	排水管製作加工	【トッパ沢橋】A2部 鋼管STK400 φ139.8×4.5 亜鉛メッキ品 曲管 取付バンド BN含む L=2.536m	箇所	¥172,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
36	5月中旬	超速硬コンクリート	σ _{ck} ≥24Nmm ² プレミックスタイプ	m ³	¥318,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
37	5月中旬	鋼板	PL t=9mm(SS400)工場加工含む・無塗装	kg	¥1,150	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
38	5月中旬	鋼・ゴム製伸縮装置(A1・A2)	荷重支持型 車道用	m	¥177,000	福島町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格

2023年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
39	5月中旬	鋼・ゴム製伸縮装置(P1・P2)	荷重支持型 車道用	m	¥169,000	福島町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
40	5月中旬	鋼・ゴム製伸縮装置(A1・P1・P2・A2)	荷重支持型 歩道用	m	¥150,000	福島町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
41	5月中旬	垂直補剛材(端部)	PL100×12×100(SM400A) 無機ジンクリッチペイント	箇所	¥15,600	函館市内工事 独自	現場持込み価格
42	5月中旬	垂直補剛材(中間部)	L90×90×10×155(SS400) TCB含む 無機ジンクリッチペイント	箇所	¥13,500	函館市内工事 独自	現場持込み価格
43	5月中旬	下フランジ補強材	PL t=14(SM490YB) TCB含む 無機ジンクリッチペイント	箇所	¥57,400	函館市内工事 独自	現場持込み価格
44	5月中旬	排水柵	L側 PL-174×10×194(皿ホルト含む)	箇所	¥30,600	函館市内工事 独自	現場持込み価格
45	5月中旬	排水柵	R側 PL-174×10×204(皿ホルト含む)	箇所	¥27,400	函館市内工事 独自	現場持込み価格
46	5月中旬	排水管	TYPE1 φ114.3×4.5 STK400 取付金具、BN、TapBolt含む	箇所	¥79,800	函館市内工事 独自	現場持込み価格
47	5月中旬	プレキャストL型擁壁	H2500×B2600mm	m	¥98,600	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
48	5月中旬	プレキャストボックス	特厚型 B1000×H1000×L2000mm	個	¥332,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
49	5月中旬	プレキャストボックス	標準型 B1000×H1000×L2000mm	個	¥161,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
50	5月中旬	プレキャストボックス	標準型(片斜切) B1000×H1000×L1875/2000mm	個	¥244,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
51	5月中旬	プレキャストボックス	標準型 B1500×H1500×2000mm	個	¥264,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
52	5月中旬	プレキャストボックス	特厚型 B1500×H1500×L2000mm	個	¥508,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
53	5月中旬	プレキャスト大型水路	天端斜切 B1100×H1140/1700×L1500mm	個	¥217,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
54	5月中旬	排水ホース	15A×7000	本	¥35,200	福島町内工事 独自	現場持込み価格
55	5月中旬	CDx型用接着剤	40用	組	¥10,400	福島町内工事 独自	現場持込み価格
56	5月中旬	シリコン系シール材	地覆・縁石部:プライマー・バックアップ材含む	L	¥6,960	福島町内工事 独自	現場持込み価格
57	5月中旬	詰石	200mm程度	m3	¥7,200	八雲町(旧熊石町)内工事 独自	現場持込み価格
58	5月中旬	伸縮装置	A1、P1、P2、A2 車道部・歩道部 二次止水型 適用遊間106mm 許容伸縮量50mm 誘導板 シール材含む	m	¥252,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格

