2024年度　函館開発建設部管内単価【臨時調査】

〇下記価格は消費税抜きの価格である。

2024年 8月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価（円）	適用地区	備考
1	8月上旬	袋型根固め工法用袋材	W=10t	枚	¥172,000	松前港内工事独自	松前港持込み価格
2	8月上旬	割栗石	150mm～200mm	m3	¥6,500	松前港内工事独自	松前港持込み価格
3	8月上旬	当て板(L側)	2-PL80×9×280、2-90×9×110(SS400)、TCB含む ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁ処理済	組	¥18,900	木古内町内工事独自	現場持込み価格
4	8月上旬	当て板(R側)	2-PL80×9×280、1-87×9×110、1-90×9×100、1-140×25×120(SS400) HTB含む ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁ処理済	組	¥24,700	木古内町内工事独自	現場持込み価格
5	8月上旬	垂直補鋼材	L-130×130×12(SS400) 鋼板t=22mm ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁ処理済 TCB含む	組	¥72,700	木古内町内工事独自	現場持込み価格
6	8月上旬	鋼製支承	線支承 450×240	基	¥1,450,000	木古内町内工事独自	現場持込み（車上渡し）価格
7	8月上旬	ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ(φ360)	FJ-120 水注入式、単動 リース品含む、リース期間14日	台	¥214,000	木古内町内工事独自	現場持込み（車上渡し）価格
8	8月中旬	U型側溝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付側溝 U-300B 300×300×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(普通目T-14)	組	¥50,800	森町内工事独自	現場持込み価格
9	8月中旬	U型側溝	U-300BOX L=1000	個	¥15,200	森町内工事独自	現場持込み価格
10	8月中旬	ﾋﾟﾝ支承	SCW480 716kN	基	¥3,570,000	木古内町内工事独自	現場持込み（車上渡し）価格
11	8月中旬	BP-B支承	SCW480 716kN	基	¥2,770,000	木古内町内工事独自	現場持込み（車上渡し）価格
12	8月中旬	仮設補剛材(P3,P4,A2)	L100×100×10 SS400(TCB含む)無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	kg	¥2,200	木古内町内工事独自	現場持込み価格
13	8月中旬	敷鉄板(P3,P4,A2)	PL500×22×500 無塗装	枚	¥34,200	木古内町内工事独自	現場持込み価格
14	8月中旬	主桁補修材	PL22mm,9m,SM400A,SS400(TCB,ﾎﾞﾙﾄ類含む)無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	kg	¥1,890	木古内町内工事独自	現場持込み価格