

2024年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2024年 9月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	9月上旬	マッシュルコンクリート	C-6-1(対応)BB、マッシュルパウダー混入量100kg/m ³ 、設計基準強度21N/mm ² 、スランフ5cm、空気量5.5%、水セメント比の最大値50%、粗骨材最大寸法40mm、最小セメント量-、呼び強度30N/mm ²	m ³	¥26,000	南渡島、桧山地区(せたな町、今金町地区は除く)	現場持込み価格
2	9月上旬	マッシュルコンクリート	C-6-1P(対応)BB、マッシュルパウダー混入量100kg/m ³ 、設計基準強度21N/mm ² 、スランフ8cm、空気量5.5%、水セメント比の最大値50%、粗骨材最大寸法40mm、最小セメント量270kg/m ³ 、呼び強度30N/mm ²	m ³	¥26,150	南渡島、桧山地区(せたな町、今金町地区は除く)	現場持込み価格
3	9月上旬	矢羽根型路面標示(昼間)	樹脂系すべり止め舗装青 MMA系樹脂 A=0.62m ² /箇所 数量:74、RPN-301、施工面:既設密粒度アスファルト、時間的制約無し	箇所	¥28,000	江差道路事務所管内工事独自	直接工事費(材工共)
4	9月上旬	矢羽根型路面標示(昼間)	反射材部 高視認性非リフ式 W=15cm換算 白 A=0.4m/箇所 数量:37、豪雪補正済	箇所	¥10,000	江差道路事務所管内工事独自	直接工事費(材工共)
5	9月上旬	自転車走行マーク(昼間)	水性型 常温式 手動 白 W=15cm換算 L=6.27m/箇所 数量:37、豪雪補正済	箇所	¥16,220	江差道路事務所管内工事独自	直接工事費(材工共)
6	9月上旬	クイックシート(路面標示材)	方向標示 どうなん海道路ルート10 貼付式 W=25cm H=127.5cm 数量:12、青色	枚	¥19,200	江差道路事務所管内工事独自	現場持込み価格
7	9月上旬	クイックシート(路面標示材)	方向標示 どうなん海道路ルート10 貼付式 W=25cm H=146.3cm 数量:2、青色	枚	¥21,300	江差道路事務所管内工事独自	現場持込み価格
8	9月上旬	クイックシート(路面標示材)	専用プライマー 数量:1.11	L	¥2,100	江差道路事務所管内工事独自	現場持込み価格
9	9月上旬	耐圧ポリエチレンリフ管 直管	R30 Φ1000 定尺5.0m	本	¥361,000	乙部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
10	9月上旬	耐圧ポリエチレンリフ管 直管	R30 Φ600 定尺5.0m	本	¥148,000	乙部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
11	9月上旬	耐圧ポリエチレンリフ管 直管	F30 Φ1000 定尺5.0m	本	¥558,000	乙部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
12	9月上旬	耐圧ポリエチレンリフ管 曲管30°	F30 Φ1000 2120mm	個	¥627,000	乙部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
13	9月上旬	耐圧ポリエチレンリフ管 曲管30°	F30 Φ1000 2540mm	個	¥848,000	乙部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
14	9月上旬	耐圧ポリエチレンリフ管 曲管45°	F30 Φ1000	個	¥757,000	乙部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
15	9月上旬	耐圧ポリエチレンリフ管 曲管60°	F30 Φ1000	個	¥918,000	乙部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格

