

臨時調査により策定した単価

釧路開発建設部 技術管理課

【更新】 令和2年9月18日

1. 下記価格は釧路開発建設部仕様に基づく。
2. 下記価格は消費税抜きの価格である。
3. 現場着価とは、荷渡し場所が現場であり、荷卸し費まで含む価格である。
4. 現場車上渡しとは、荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり荷卸し費は別途加算する価格である。
5. 工場（店頭）渡しとは、工場（店頭）での車上積み渡しの価格である。
6. 管内とは、特定区域以外の釧路開発建設部管内であり、特定区域とは、十勝港（広尾町）・大津漁港（豊頃町）である。
7. 特定区域（広尾地区）（浦幌・大津地区）とは、十勝地方生コンクリートゾーンのことである。

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
1	ジェットクリーテ用 固化材	特殊固化用、バラ	t	30,500	特定区域現場着価	R2.05
2	C-6-1 (混合B種セメント使用)	設計基準強度21N/mm ² 、スランプ 5cm、水セメント比(最大)50%、 最大骨材寸法40mm、空気量5.5%	m ³	16,150	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
3	C-6-1P (混合B種セメント使用)	設計基準強度21N/mm ² 、スランプ 8cm、水セメント比(最大)50%、 最大骨材寸法40mm、空気量5.5%、最小セメント量270kg/m ³	m ³	16,250	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
4	C-7S (普通ポルトランドセメント使用)	設計基準強度曲げ4.5N/mm ² 、スランプ 2.5cm、水セメント比(最 大)45%、最大骨材寸法40mm、空気量5.5%、最小セメント量 270kg/m ³	m ³	16,750	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
5	C-7-1S (普通ポルトランドセメント使用)	設計基準強度曲げ4.5N/mm ² 、スランプ 6.5cm、水セメント比(最 大)45%、最大骨材寸法40mm、空気量5.5%、最小セメント量 270kg/m ³	m ³	16,950	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
6	C-9S (混合B種セメント使用)	設計基準強度18N/mm ² 、スランプ 15～18cm、水セメント比(最 大)50%、 最大骨材寸法40mm、空気量5.5%、最小セメント量340kg/m ³	m ³	17,100	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
7	RC-6S (混合B種セメント使用)	設計基準強度24N/mm ² 、スランプ 12cm、水セメント比(最 大)50%、 最大骨材寸法40mm、空気量4.5%、最小セメント量280kg/m ³	m ³	16,300	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
8	RC-6S (混合B種セメント使用)	設計基準強度30N/mm ² 、スランプ 12cm、水セメント比(最 大)50%、 最大骨材寸法40mm、空気量5.5%、最小セメント量300kg/m ³	m ³	17,000	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
9	RC-7S (混合B種セメント使用)	設計基準強度24N/mm ² 、スランプ 12cm、水セメント比(最 大)50%、 最大骨材寸法40mm、空気量4.5%、最小セメント量280kg/m ³	m ³	16,300	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
10	RC-7S (混合B種セメント使用)	設計基準強度30N/mm ² 、スランプ 12cm、水セメント比(最 大)50%、 最大骨材寸法40mm、空気量5.5%、最小セメント量300kg/m ³	m ³	17,000	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
11	RC-8S (混合B種セメント使用)	設計基準強度24N/mm ² 、スランプ 12cm、水セメント比(最 大)50%、 最大骨材寸法20～25mm、空気量4.5%、最小セメント量280kg	m ³	16,450	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
12	RC-9S (混合B種セメント使用)	設計基準強度24N/mm ² 、スランプ 12cm、水セメント比(最 大)55%、 最大骨材寸法40mm、空気量4.5%、最小セメント量280kg/m ³	m ³	16,300	特定区域（浦幌・大津 地区）現場着価	R2.05
13	スクリーン	W994×L423×H125 SUS304 目幅200	個	223,000	管内現場着価	R2.05
14	プライマー	ERプライマー主剤・硬化剤混和液	kg	2,000	管内現場着価	R2.05
15	ERプライマー	エポキシ系ポリマーセメントモルタル	kg	1,040	管内現場着価	R2.05
16	水性ポリエチレン系防食 防水	ポリエチレン系エマルジョン防食防水	kg	3,070	管内現場着価	R2.05
17	推進機	インパクトモーター95型	台	2,880,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
18	推進機	インパクトモーター130型	台	4,140,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
19	発進台	インパクトモーター95型用	台	630,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
20	発進台	インパクトモーター130型用	台	900,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
21	計測器	トランジット・レベル	台	612,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
22	計測器	レーザー	台	1,470,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
23	計測器	傾斜計	台	810,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
24	計測器	ターゲット装置	台	450,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
25	ガス切断機	350m/m 0.7φmm ホース、メーター含む	台	45,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
26	高圧洗浄機	工事用・モーター駆動(機関出力 11kw)	台	1,020,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
27	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・排対型1次 8KVA	台	656,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
28	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・排対型1次 10KVA	台	828,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
29	排土車両	高压洗浄車 5300リットル	台	9,540,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
30	排土車両	吸引車 4.0t車	台	12,700,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
31	工事車両	テレビカメラ搭載車 2.0t	台	19,100,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
32	クインチ	開放型(電動)・単胴 1t	台	693,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
33	クインチ	開放型(電動)・単胴 2t	台	1,260,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
34	元押装置	油圧ジャッキ 60t用 30t×300st×2	台	2,700,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
35	牽引部材	φ23×2m×25本+ワイヤ	台	360,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
36	牽引部材	φ26×2m×25本+ワイヤ	台	495,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
37	牽引部材	φ32×2m×25本+ワイヤ	台	675,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
38	ハールプ	ショックハールプ	台	630,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
39	仮設備工具	ブレーカー	台	194,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
40	コア抜き装置	穿孔機 電動式	台	418,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
41	マスターコーン	φ65～φ100 土質A	個	36,900	管内価格 ※基礎価格	R2.05
42	マスターコーン	φ125～φ150 土質A	個	93,600	管内価格 ※基礎価格	R2.05
43	マスターコーン	φ200～φ250 土質A	個	219,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
44	マスターコーン	φ65～φ100 土質B	個	36,900	管内価格 ※基礎価格	R2.05
45	マスターコーン	φ125～φ150 土質B	個	93,600	管内価格 ※基礎価格	R2.05
46	マスターコーン	φ200～φ250 土質B	個	219,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
47	特殊ケーシング	φ250 土質A	個	1,100,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
48	特殊ケーシング	φ250 土質B	個	1,100,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
49	カッティングリング	φ100 土質A	個	4,500	管内価格 ※基礎価格	R2.05
50	カッティングリング	φ125 土質A	個	6,300	管内価格 ※基礎価格	R2.05
51	カッティングリング	φ150 土質A	個	9,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
52	カッティングリング	φ200 土質A	個	18,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
53	カッティングリング	φ250 土質A	個	36,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
54	カッティングリング	φ100 土質B	個	4,500	管内価格 ※基礎価格	R2.05
55	カッティングリング	φ125 土質B	個	6,300	管内価格 ※基礎価格	R2.05
56	カッティングリング	φ150 土質B	個	9,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
57	カッティングリング	φ200 土質B	個	18,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
58	カッティングリング	φ250 土質B	個	36,000	管内価格 ※基礎価格	R2.05
59	プロファイル	#79SW 内巻	m	3,420	管内現場着価	R2.05
60	SPR裏込材	2号モルタル	m ³	228,000	管内現場着価	R2.05
61	注入ホース	注入用 φ50×20m	本	94,500	管内現場着価	R2.05
62	洪水痕跡計機能付量水標	SUS製 各勾配対応 フロート式	m	34,600	管内現場着価	R2.06
63	エポキシアスファルト	ポキシ密粒度アスファルト混合物	t	50,800	厚岸町内指定価格 現場着価	R2.06
64	ポキシ樹脂パテ材	炭素繊維シート巻き立て用 不陸整正材	kg	1,820	管内現場着価	R2.06
65	転落防止柵	P種 格子パネル型 ベースプレート式 H=1,100 塗装品 オールアンカー含む	m	14,700	管内現場着価	R2.06

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
66	転落防止柵	H800 3段ビーム ベースプレート式 塗装品 オールアンカー含む	m	10,800	管内現場着価	R2.06
67	特殊フトン簞	φ3.2網目50 H400×W1000×L2000	本	7,100	管内現場着価	R2.06
68	超高強度繊維補強コンクリート	圧縮強度130N/mm2以上、鋼繊維2.5%、 高気密透気係数0.001×10 ⁻¹⁶ m2以下	m ³	1,650,000	管内現場着価	R2.06
69	ワイヤーロープ式防護柵LD種	ワイヤーロープ 3×7G/0 φ18 溶融亜鉛メッキ付着量300g/m2	m	2,620	管内現場着価	R2.06
70	ワイヤーロープ式防護柵LD種	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 キャップ、ストラップ、間隔材、スリーブ、カバー含む溶融亜鉛メッキ	本	25,200	管内現場着価	R2.06
71	ワイヤーロープ式防護柵LD種	端末支柱(鋼管杭) 支柱φ89.1×4.2×1430 B、N、SW、2W、スリーブ、間隔材、索端金具、ターンバックル、ジョイント、端末金具、ストラップ、キャップ、ワイヤーロープ含む 鋼管杭φ165.2×5.0×2600、B、N、SW、W含む 溶融亜鉛めっき	箇所	397,000	管内現場着価	R2.06
72	安全ブロック	ボックスビーム端部用	個	159,000	管内現場着価	R2.06
73	手摺り	H=0.75m (スロープ部) (ベースプレートタイプ) 2段式手すり	m	71,100	管内現場着価	R2.06
74	シュー付パイプアンカー	φ114.3×4.5mm L=2.1m めっき品	本	55,700	管内現場着価	R2.06
75	アスファルト混合物	【②阿寒・白糠】SMA舗装ポリマー改質Ⅱ型 植物繊維入り 夜間	t	21,600	ゾーン内現場着価 (2ゾーン 小口単価)	R2.06
76	生コンクリート	RC-1 普通ポルトランドセメント 顔料黒3% スランプ12cm	m ³	32,200	ゾーン内現場着価 (4ゾーン)	R2.06
77	生コンクリート	C-4 普通ポルトランドセメント 顔料黒3%	m ³	31,200	ゾーン内現場着価 (4ゾーン)	R2.06
78	生コンクリート	普通ポルトランドセメント、36N/mm2、スランプ12cm、空気量 5.0%、W/C55%、粗骨材20~25 【1ゾーン 釧路地区】	m ³	19,750	ゾーン内現場着価 (1ゾーン)	R2.06
79	生コンクリート	普通ポルトランドセメント、36N/mm2、スランプ12cm、空気量 5.0%、W/C55%、粗骨材20~25、膨張材入り 【1ゾーン 釧路地区】	m ³	23,350	ゾーン内現場着価 (1ゾーン)	R2.06
80	転落防止柵	GP-PT1-2C 支柱根入200mm 溶融亜鉛メッキ275g/m2以上+ポリエチレン樹脂粉体塗装200μ以上	m	10,800	管内現場着価	R2.06
81	細密粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 6ゾーン 羅白	t	18,550	ゾーン内現場着価 (6ゾーン)	R2.06
82	生コンクリート	RC-2-1 普通ポルトランドセメント 顔料黒3% スランプ12cm	m ³	32,200	ゾーン内現場着価 (4ゾーン)	R2.07
83	転落防止柵兼用車両用防護柵	H=1.1m W=2.0m 溶融亜鉛メッキ仕上げ	m	33,000	特定区域現場着価	R2.07
84	平面排水材 モノドレン	M-3	m	900	特定区域現場着価	R2.07
85	無機凝集剤	主成分:天然鉱物 有機高分子凝集剤との併用の必要無し	kg	1,900	管内現場着価	R2.07
86	レディーミクストコンクリート	高炉B種AE減水剤 記号C-11	m ³	20,300	ゾーン内現場着価 (3ゾーン)	R2.08
87	みなとカメラ	※別添参照	組	16,000,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
88	保安器(映像)	※別添参照	組	39,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
89	保安器(制御)	※別添参照	組	39,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
90	保安器(電源)	※別添参照	組	39,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
91	ぶれ補正装置	※別添参照	台	2,500,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
92	画像鮮明化装置	※別添参照	台	3,000,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
93	文字発生器	※別添参照	台	1,640,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
94	エンコーダ	※別添参照	台	1,040,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
95	通信コンバータ	※別添参照	台	55,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
96	L2-SW	※別添参照	台	174,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
97	機側盤	※別添参照	台	780,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
98	サージエネルギー減衰方式SPD	※別添参照	台	73,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
99	光成端部	※別添参照	台	87,000	管内価格(工場渡し)	R2.08
100	引込開閉器盤	※別添参照	面	400,000	管内価格(工場渡し)	R2.08

番号	品名	規格	単位	価格	備考	単価策定月
101	山硬 (やまざり)		m ³	2,400	ゾーン内現場着荷 (4ゾーン)	R2.09
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						