

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 別海西部地区 泉川1号配水管末端施設泉川工区外一連工事

質問日	質問内容	回答内容
平成31年3月15日	<p>見積参考資料の記載内容について</p> <p>見積参考資料その他工事費（電気通信設備工事）における参考事項について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地中配管「波付硬質ポリエチレン電線管100mm 径100mm」における波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設の条数による補正は「1条」、付属品率は「0%」で宜しいでしょうか。</li> <li>・地中配管「波付硬質ポリエチレン電線管30mm 径30mm」における波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設の条数による補正は「1条」、付属品率は「0%」で宜しいでしょうか。</li> <li>・地中配管「トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル100mm<sup>2</sup>」の地中管内配線における仕上外径を明示して頂けないでしょうか。</li> <li>・地中配管「トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル14mm<sup>2</sup>」の地中管内配線における仕上外径を明示して頂けないでしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設の条数による補正は「1条」、付属品率は「0%」です。見積参考資料その他工事費（電気通信設備工事）における参考事項の記載漏れであるため、見積参考資料を訂正いたします。併せて、数量総括表における規格の記載漏れであるため、数量総括表を訂正いたします。</li> <li>・波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設の条数による補正は「1条」、付属品率は「0%」です。見積参考資料その他工事費（電気通信設備工事）における参考事項の記載漏れであるため、見積参考資料を訂正いたします。併せて、数量総括表における規格の記載漏れであるため、数量総括表を訂正いたします。</li> <li>・仕上外径は50mm以下です。見積参考資料その他工事費（電気通信設備工事）における参考事項の記載漏れであるため、見積参考資料を訂正いたします。併せて、数量総括表における規格の記載漏れであるため、数量総括表を訂正いたします。</li> <li>・仕上外径は30mm以下です。見積参考資料その他工事費（電気通信設備工事）における参考事項の記載漏れであるため、見積参考資料を訂正いたします。併せて、数量総括表における規格の記載漏れであるため、数量総括表を訂正いたします。</li> </ul>
平成31年3月18日	<p>その他工事費（電気通信設備工事）において管理費区分一覧表に電気設備（機器単体）が明記されていないので管理費区分無と考えるとよろしいでしょうか。</p>	<p>管理費区分無でよろしいです。なお、間接工事費の構成等については、農林水産省土地改良工事積算基準を参照願います。</p>