

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 落石漁港（浜松地区）防波堤建設その他工事

質問日	質問内容	回答内容
平成31年4月4日	<p>見積参考資料について</p> <p>1. P2の「土運船運搬工」及びP16の「32土運船運搬工」では、土運船（曳航）の規格が鋼300m³（密閉式）となっておりますが、P25の「48回航費（非回航方式 作業船）」、「49回航費（非回航方式 作業船）」、「50回航費（非回航方式 作業船）」では、土運船（曳航）の規格が鋼300m³（開閉式）になっております。どちらの土運船規格が正しいのか、ご教示願います。</p> <p>2. P34の「53分解組立運搬」及びP35の「54分解組立運搬」は、それぞれ片道ではなく往復輸送と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>1 見積参考資料のP25の「48回航費（非回航方式 作業船）」、「49回航費（非回航方式 作業船）」、「50回航費（非回航方式 作業船）」の土運船（曳航）の規格に誤りがありました。土運船（曳航）の規格は密閉式です。見積参考資料を修正しましたので入札説明書等ダウンロードシステムでご確認願います。</p> <p>2 よろしいです。</p>
平成31年4月5日	<p>設計書について</p> <p>1. 港湾・漁港請負工事特記仕様書 第4条2根固めブロックの吊鉄筋について設計変更の対象となるとありますが、鉄網についても設計変更の対象となるでしょうか。</p> <p>2. 見積参考資料45より、カルバート工が鉄筋構造物となっておりますが、鉄筋加工組立・吊鉄筋等は設計変更の対象になるでしょうか。</p> <p>以上ご教示願います。</p>	<p>1 根固めブロックには鉄網を入れる予定はありません。</p> <p>2 特記仕様書に記載漏れがありました。工事仕様 第9条 カルバート工に「3. 配筋については、設計変更にて計上するものである。なお、詳細については別途指示する。」と追加訂正しましたので、入札説明書等ダウンロードシステムでご確認願います。</p>