

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 一般国道38号 釧路市 鶴野東舗装工事

質問日	質問内容	回答内容
<p>平成31年4月2日 (管理番号1)</p>	<p>見積参考資料</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>参考資料P7の縁石工歩車道境界ブロックの設置区分は、平成31年度施工パッケージ型積算方式標準単価表の各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)でよろしいでしょうか。</li> <li>参考資料P13のクッションドラムは、開発局単価、刊行物掲載単価のどちらを使用しているのでしょうか。</li> <li>参考資料P15のハンドホール蓋は、開発局単価09-09の中耐鉄蓋(2t荷重)600φ丸型でよろしいでしょうか。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)が正解です。参考資料001を差替えます。詳細については、入札説明書等ダウンロードシステム「注意事項」を参照願います。</li> <li>刊行物掲載単価を使用しています。</li> <li>よろしいです。</li> </ol>
<p>平成31年4月3日 (管理番号2)</p>	<p>見積参考資料について</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>P3「上層路盤(車道・路肩部)～再生アスファルト安定処理 t=60mm 3.0m超 タックコート」の積算条件が平均幅員=1.4m以上となっていますが、平均幅員=3.0m超で積算されていると考えて宜しいですか。</li> <li>P6「保護路肩処理」の再生細粒度アスコンは歩道用と考えて宜しいですか。</li> <li>P7「フィル材」は材料費のみと考えて宜しいですか。</li> <li>P7「歩車道境界ブロック」にブロック規格=各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)と記載がありますが、ここは平成31年度施工パッケージの条件より、ブロック規格=各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg以下)で積算されると考えて宜しいですか。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>平均幅員=3.0m超が正解です。参考資料001を差替えます。詳細については、入札説明書等ダウンロードシステム「注意事項」を参照願います。</li> <li>よろしいです。</li> <li>よろしいです。</li> <li>各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)が正解です。参考資料001を差替えます。詳細については、入札説明書等ダウンロードシステム「注意事項」を参照願います。</li> </ol>

	<p>5. P13「クッションドラム」は「建設物価」と「積算資料」から、計上されていると考えて宜しいですか。</p> <p>6. P14「床掘り」、「埋戻し」、「保護砂」は積算基準書「共通工～土工～作業土工」の歩掛かりで積算されると考えて宜しいですか。</p> <p>7. P15「波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設」の材料（FEP管）の割増しは「無い」と考えて宜しいですか。</p> <p>8. P15「埋設標識シート敷設」の材料（埋設標識シート）に割増しは「無い」と考えて宜しいですか。</p> <p>9. P15、P16「ハンドホール設置」のハンドホール蓋は北海道開発局単価09-09にある、「中耐鉄蓋（2t荷重）600φ丸型」で積算されていると考えて宜しいですか。</p> <p>10. P19「殻処分（コンクリート殻無筋）」の処理費は木村工務店の規格「コンクリート塊 300×300mm以下」の単価で積算されていると考えて宜しいですか。</p>	<p>5. よろしいです。</p> <p>6. よろしいです。</p> <p>7. 付属品率計上=1%が正解です。 参考資料001を差替えます。詳細については、入札説明書等ダウンロードシステム「注意事項」を参照願います。</p> <p>8. よろしいです。</p> <p>9. よろしいです。</p> <p>10. よろしいです。</p>
<p>平成31年4月8日 （管理番号3）</p>	<p>見積参考資料 見積参考資料P21の現場管理費参考事項欄には、施工地域補正＝無し、と記載されていますが、共通仮設費では一般交通影響有り（1）となっています。 共通仮設費が一般交通影響有りの場合、現場管理費は補正有りに該当するのではないのでしょうか。</p>	<p>1. 現場管理費 施工地域補正＝一般交通影響有り（1）が正解です。 参考資料001を差替えます。詳細については、入札説明書等ダウンロードシステム「注意事項」を参照願います。</p>
<p>平成31年4月8日 （管理番号4）</p>	<p>見積参考資料 1. 見積参考資料 P21 共通仮設費（率）及び現場管理費において計上されている「施工地域補正」が一般交通影響有り（1）、補正な</p>	<p>1. 管理番号3の1. をご参照ください。</p>

	<p>しとなっておりますがどちらを計上するのかご教授願います。また見積参考資料通り別々に計上する場合、その計上方法をご教授願えませでしょうか。</p> <p>2. H31土木工事標準積算基準書改訂に伴った公示用設計書、見積参考資料の変更はあるのでしょうか。 上記の場合、変更はいつ頃を予定しているのでしょうか。また、見積参考資料P7「歩車道境界ブロック」、P14～15「波付硬質合成樹脂（FEP）敷設」の参考事項の仕様が変更になるのでしょうかご教授願います。</p> <p>3. 見積参考資料 P2 計上されている「砂」は釧路開発部単価の路盤用砂が計上されていると考えて宜しいでしょうか。</p> <p>4. 見積参考資料 P13 クッションドラム丸形580*820は建設物価P229 積算資料P274掲載の2社平均と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>5. 見積参考資料 P14 電線管路工～作業土工の床掘り及び埋戻しは共通工-土工の歩掛で積算されていると考えて宜しいでしょうか。</p> <p>6. 見積参考資料 P15 ハンドホール設置工で計上されているハンドホールH2-9は局単09-09の建設省型H2-9、また600φT-2のハンドホール蓋は同じく局単09-09の中耐鉄蓋(2t荷重)600φ丸型 建設省型R2K-60が計上されていると考えて宜しいでしょうか。</p> <p>7. 見積参考資料 P15 埋設標識シート敷設の埋設標識シート（材料費）は土木工事標準積算基準書IV-4-3-4によるロス率が計上されていると考えて宜しいですか。</p>	<p>2. 管理番号2の4. および管理番号2の7. をご参照ください。</p> <p>3. よろしいです。</p> <p>4. 管理番号2の5. をご参照ください。</p> <p>5. 管理番号2の6. をご参照ください。</p> <p>6. よろしいです。</p> <p>7. 土木工事標準積算基準書8-2-3に基づき積算しており、収率は計上しておりません。</p>
平成31年4月8日	<p>見積参考資料</p> <p>1. P6保護路肩処理について 再生細粒度アスコンは歩道用でよろしいでしょうか</p>	<p>1. 管理番号2の2. をご参照ください。</p>

	<p>2. P7歩車道境界ブロック 1型標準 について 参考事項のブロック規格は「600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満」と考えてよろしいでしょうか</p> <p>3. P15波付硬質合成樹脂管（FEP9敷設について 参考事項の作業種別で10m以上とありますが旧歩掛での計上でしょうか</p> <p>4. P15埋設標識シート敷設について 埋設標識シートの材料費はロス率無しで計上されていると考えてよろしいですか。</p>	<p>2. 管理番号1の1. をご参照ください。</p> <p>3. 入札説明書等ダウンロードシステムにて、注意事項001をご参照ください。</p> <p>4. 管理番号4の7. をご参照ください。</p>
<p>平成31年4月9日</p>	<p>参考資料</p> <p>1. 参考資料P12のペイント式区画線【ゼブラ】は、 ペイント式手動 ゼブラ・15cm換算、未供用有、常温・水性 白ではないでしょうか。</p> <p>2. 参考資料P17の固定式視線誘導柱撤去は、誘導柱のみを撤去し、 基礎ブロックは撤去せず取壊すということよろしいでしょうか。</p>	<p>1. ペイント式区画線【ゼブラ】は、ペイント式手動 ゼブラ15cm換算 未供用区間の補正有り常温・水性 白が正解です。数量総括表001および参考資料001を差替えします。詳細については、入札説明書等ダウンロードシステム「注意事項」を参照願います。</p> <p>2. よろしいです。</p>
<p>平成31年4月9日</p>	<p>見積参考資料</p> <p>1. 見積参考資料P5、6の表層の規格欄には、「再生細密粒度 ギャップアスコン」と記載されており、特記仕様書にも「改質 2型」と記載がありますが、釧路開発建設部 部内単価表の 「細密粒度ギャップアスファルト混合物13F55改質2型 再 生骨材20%」であると考えてよろしいでしょうか。ご教示願 います。</p>	<p>1. よろしいです。</p>

