

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 羅臼漁港建設工事

質問日	質問内容	回答内容
平成31年3月19日	<p>質問事項</p> <p>1、入札説明書 8 見積書の提出 について (2) 見積書に対する質問 にて、期限が4月9日までとなっていますので、正しい期限をご教授願います。</p> <p>2、見積参考資料 3. 冬期労務補正について 「本工事においては、冬期にかかる労務の補正を計上している。」との記載がありますが、積算工期が10月から3月の範囲に納まらない為、冬期労務補正は無しとなるのではないのでしょうか。</p>	<p>1 正しい期限は平成31年3月26日(火)までです。入札説明書を変更しましたので、入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認ください。</p> <p>2 誤りであったため、削除致します。見積参考資料を削除訂正しましたので、入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認ください。</p>
平成31年3月20日	<p>施工単価の見積について</p> <p>施工単価見積の工種番号 6 高密度PE管気密試験についてメーカーに問い合わせたところ、試験1回当り見積とするのが標準であり、1m当りでの算出は適当ではない旨の回答がありました。</p> <p>参考の単価表様式では1m当りの記載となっていますが、試験1回当りとして提出しても良いのでしょうか。</p>	<p>見積書の提出は1回当りで提出願います。これにより、数量算出書、参考資料、見積書の数量・単位を修正しますので、入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認ください。</p>
平成31年3月20日	<p>質問事項</p> <p>1、見積書NO.10~12 壁面塗装撤去について 既設塗装の仕様を教えてくださいませんか。また、高圧洗浄機で既存塗装の完全除去ができない場合、設計変更は可能でしょうか</p> <p>2、見積書NO.21 換気ガラリ取付について 防水型アルミ製換気ガラリ材料費はこの見積に含まれていると考えてよろしいのでしょうか。そうした場合、材料単価を公表していただけるのでしょうか。</p>	<p>1 既設塗装は防水性複層塗材(E)です。高圧洗浄機による除去が不可能な場合においては設計変更協議の対象とします。</p> <p>2 材料費も含めた見積となります。材料単価については参考資料001にて公表しています。</p>

	<p>3、見積書NO.25 導水樋設置について 導水樋は流用材と考えてよろしいでしょうか。新材の場合は材料単価を公表していただけるのでしょうか。</p>	<p>3 取り外した資材を再設置することとしております。</p>
<p>平成31年4月8日</p>	<p>質問事項</p> <p>1、本工事の施工パッケージ歩掛は全て平成31年度版を適用していると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>2、見積参考資料P4 19裏込材投入（陸上投入）について、全体数量に対する投入指示対象数量の割合が00.1となっておりますが、1.00という認識でよろしいでしょうか。</p> <p>3、見積参考資料P7 30舗装版破碎及びP8 31舗装版破碎について、舗装版厚10cm以下及び10cmを超え15cm以下という条件がありません。いずれも平成31年度版より15cm以下である条件を適用するということがよろしいでしょうか。</p> <p>4、見積参考資料P10～11 38掘削、39掘削、40掘削、41掘削について、施工数量10,000m3未満という条件は平成31年度版の施工パッケージ歩掛に記載されておりません。適用する条件を明示していただけないでしょうか。</p> <p>5、見積参考資料P12～13 48掘削、50掘削について、施工数量10,000m3未満という条件は平成31年度版の施工パッケージ歩掛に記載されておりません。適用する条件を明示していただけないでしょうか。</p> <p>6、見積参考資料P20 74捨石投入の規格・計上寸法について、中割石は支給材となっていて施工費のみとなっておりますが、中割石は一部経費の対象となるのでしょうか。あるいは経費対象外となるのでしょうか。</p> <p>7、見積参考資料P33 117 歩車道境界ブロックについて ブロック規格が各種(2000mm以下、50～550kg未満)となっておりますが、</p>	<p>1 よろしいです。</p> <p>2 見積参考資料に誤りがありません。見積参考資料 P4 19裏込材投入（陸上投入）の記載内容を全て修正しましたので、入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認ください。</p> <p>3 見積参考資料に誤りがありません。見積参考資料 P7 30舗装版破碎及びP8 31舗装版破碎について修正し、舗装版厚は15cm以下を適用しています。入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認ください。</p> <p>4 見積参考資料に誤りがありません。見積参考資料P10～11 38掘削、39掘削、40掘削、41掘削について施工数量を修正し、5,000m3以上10,000m3未満を適用しています。入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認ください。</p> <p>5 見積参考資料に誤りがありません。見積参考資料P12～13 48掘削、50掘削について、施工数量を修正し、5,000m3以上10,000m3未満を適用しています。入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認ください。</p> <p>6 中割石は支給材ですので石材の単価を計上していないため諸経費の対象外となります。なお、施工費については諸経費の対象となります。</p> <p>7 見積参考資料に誤りがありません。見積参考資料 P33 117 歩車道境界ブロックについて修正し、各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未</p>

	<p>平成31年度版の施工パッケージ歩掛に記載されておりません。 適用する条件を明示していただけないでしょうか。</p> <p>8、見積参考資料P35 132換気ガラリ取付について、公開された施工見積歩掛代価132の防水型アルミニウム製ガラリの規格・計上寸法が全て同一となっておりますが、一律同じ単価を使用しているということでしょうか。</p> <p>9、見積参考資料P36 137橋梁用伸縮継手装置設置工・138橋梁用伸縮継手装置設置工について、伸縮装置本体材料の計上は有となっておりますが、本体材料は計上するのでしょうか。その場合計上している材料の出典元・規格名等詳細の条件を明示していただけないでしょうか。</p> <p>10、策定単価である防水形複層塗材RE主材について、1缶6300円となっておりますが、施工見積歩掛に合わせてkgに換算する場合、単価÷18.18でよろしいでしょうか。その場合単価の有効桁処理はどのようにしているのか明示していただけないでしょうか。</p>	<p>満)を適用しています。入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認願います。</p> <p>8 見積参考資料に誤りがありました。施工見積歩掛代価132の名称及び規格／形状寸法を修正しましたので、入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認願います。</p> <p>9 材料単価は計上しています。また材料単価は見積参考資料策定単価に追加公開しましたので、入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認願います。</p> <p>10 換算方法については、貴見のとおりでよろしいです。有効桁処理方法については、円止め(小数以下切り捨て)としています。</p>
<p>平成31年4月8日</p>	<p>質問事項</p> <p>1、H31積算基準の適用における施工パッケージの条件区分新設について代価38.39.40.41.48.50.「掘削」、及び代価117.「歩車道境界ブロック」において条件区分が新設されております。 新基準における歩掛条件をご教授願います。</p> <p>2、代価63.「EFソケット融着」において a)「クレーン付きトラック 4t積 2.9t吊」は、港湾土木請負工事積算基準単価表を採用していると考えてよろしいでしょうか。 b)「発動発電機 10kVA」は、港湾土木請負工事積算基準 単価表丸2発動発電機 運転1日当たり(陸上)を採用していると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>3、代価68.69.「既設送水管撤去」において 「吊治具」は、代価62.と同じく103,000円と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>1 見積参考資料に誤りがありました。見積参考資料 代価表番号38、39、40、41、48、50掘削について修正し、5,000m³以上10,000m³未満を適用しています。また、代価表番号117 歩車道境界ブロックについて修正し、各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)を適用しています。入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認願います。</p> <p>2 よろしいです。</p> <p>3 よろしいです。</p>

	<p>4、代価70.「捨石投入」において 普通地盤は割増25%と思われませんが、記載通りの30%で積算してよろしいでしょうか。</p> <p>5、代価83.「鋼製枠組足場組立」において 型枠供用補正日数は、補正計算後の供用日数と考えてよろしいでしょうか。また、サイクル数は4と考えてよろしいでしょうか。そうでない場合は、積算に使用する供用日数の算出方法をご教授願います。</p>	<p>4 よろしいです。</p> <p>5 見積参考資料 代価表番号83「鋼製枠組足場組立」型枠供用補正日数は、貴見のとおりでよろしいです。なお、サイクル数については1サイクル当りの日数に実際の作業工程を考慮して算出しています。</p>
<p>平成31年4月8日</p>	<p>質問事項</p> <p>1、代価88.「ケーシング損料」において 供用補正日数は、補正計算後の供用日数と考えてよろしいでしょうか。そうでない場合は、積算に使用する供用日数の算出方法をご教授願います。</p> <p>2、代価112.「人力舗設」において プライムコート使用と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>3、代価124.125.126.「壁面塗装」において 「防水形複層塗材RE 主材」のkg単価は、円止め（小数以下切り捨て）と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>4、代価137.138.「橋梁用伸縮継手装置設置工」において 伸縮装置の単価は策定単価として公表される予定があるのでしょうか。公表されないのであれば、採用したm当り単価に含まれる付属品の内訳（m当り）についてご教授願います。</p>	<p>1 よろしいです。</p> <p>2 よろしいです。</p> <p>3 よろしいです。</p> <p>4 材料単価は見積参考資料 策定単価に追加公開しましたので、入札説明書等ダウンロードシステムにてご確認願います。</p>
<p>平成31年4月9日</p>	<p>質問事項</p> <p>1、数量総括表の内、68、69で既設送水管撤去とありますが、図面番号17「取付部（耐震）（東側）B部標準断面図」には「給水管φ75撤去」と記載があります。これも撤去と考えてよろしいでしょうか、また撤去した管は処分でしょうか、または流用でしょうか。</p>	<p>1～2 埋設物については特記仕様書 工事仕様 -3.5m岸壁（耐震）第1条12のとおり、現地確認後撤去を予定しています。なお、詳細については監督員との協議となります。</p>

2、図面番号17「取付部（耐震）（東側）B部標準断面図－撤去工」に記載のPPΦ50及びFEΦ100は図面番号12「取付部（耐震）（東側）B部標準断面図－水中コンクリート拡幅」にも記載があります、この部分は撤去しないのでしょうか。