

質問回答書 No.1

質 疑	回 答
<p>1. 庁舎等壁配筋について、 S16 EW18B は配筋標準図によるとなっておりますが、S03 S04 の壁配筋標準図に EW18B の配筋要領がありません。 EW18B の配筋要領をご指示ください。</p>	<p>EW18B は S03 図 表 8・1 の W18B と同じ配筋で、D10-150@ダブルです。</p>
<p>2. 庁舎棟 AD-1 の硝子について T 8 はドア部のみと考え、その他は P 5 と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。</p>	<p>AD-1 は A32 図 形状 E-3 に示す W1 部(ドア含む)が T 8、W2 部が P 5 です。 数量に誤りがありましたので、正誤表のとおり、入札時積算数量書の数量を訂正します。</p>
<p>以下余白</p>	

十勝東部森林管理署陸別地区合同森林事務所新営26建築その他工事 正誤表

文書名	ファイル名	ページ	誤			正		
			(名称)	(摘要)	(数量)	(名称)	(摘要)	(数量)
入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細	suuryousyo-1.xls	入札時積算数量書-36	フロント板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	7.7㎡	フロント板ガラス撤去	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	4.1㎡
入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細	suuryousyo-1.xls	入札時積算数量書-36	強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	2.6㎡	強化ガラス	厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	6.2㎡

質問回答書 No.2

質 疑	回 答
<p>入札時積算数量書において、直接仮設に地足場が明記されておりましたが、どのように考えたらよろしいでしょうか。</p>	<p>地足場の計上については、建築数量積算基準に記載のとおり根切り深さによるとしており、庁舎の根切り深さは、1.5m未満のため、本工事で地足場は計上していません。</p> <p>なお、倉庫については、同様の基準によると平均地盤面から1.5mを超えるため、正誤表のとおり地足場を追加します。</p>
<p>以下余白</p>	

十勝東部森林管理署陸別地区合同森林事務所新営26建築その他工事 正誤表

文書名	ファイル名	ページ	誤			正		
			(名称)	(摘要)	(数量)	(名称)	(摘要)	(数量)
入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細	suuryousyo-2.xls	入札時積算数量書-49				地足場		1式
入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細	suuryousyo-2.xls	入札時積算数量書別紙明細-11				地足場	RC造標準日数 修理費含む	48.44㎡
入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細	suuryousyo-2.xls	入札時積算数量書別紙明細-12				仮設材運搬 (地足場)		48.44㎡