

公 表 用

令和 3 年 9 月 1 日
農業水産部農業設計課

農業部門 工事工種体系ツリー

(新土木工事積算システム〔農業〕対応版)

I. 「工事工種の体系ツリー」について

1. 工種

体系ツリーを整備済みの工種は、以下に示す16工種です。

工種	工種
ほ場整備工事(農地再編整備事業—水田)	畑かん施設工事(肥培施設含む)
ほ場整備工事(農地再編整備事業—畑)	舗装工事
ほ場整備工事(総合農地防災事業)	道路改良工事
農用地造成工事	PC橋工事
管水路工事	橋梁下部工事
河川工事	機場下部工事
排水路工事	ファームポンド工事
水路工事	コンクリート補修工事

2. 体系ツリーの構成

体系ツリーについては、以下の内容にて体系階層(レベル)を示しています。

工事工種体系ツリーの例〔管水路工事〕

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	単位
管水路工事	土工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床堀	m3
			埋戻	m3

3. 体系階層(レベル)の定義

体系ツリーは、国土交通省にて示されている体系階層(レベル)の定義を採用し構成しています。

表. 体系階層(レベル)の定義

レベル	名 称	内 容	補 足 説 明	備 考(例)
レベル0	事業区分	予算制度上および事業執行上の区分を中心とした区分	工事数量総括表には表示されない。発注時の支出予算科目を示す	かんがい排水事業
レベル1	工事区分	工事発注ロットおよび発注者を考慮してレベル0を分割したもの	通常1件の工事として発注される区分	管水路工事
レベル2	工 種	レベル1を構成する要素のうちで、一定の構造を持つ部位を施工するための一連作業の総称	複数の工事区分で共通に行われる工種については、主体となる工事区分で体系化している	土工 管体工
レベル3	種 別	体系全体の見通しをよくするため、レベル2とレベル4をつなぐレベル区分	工種によっては、表示しない場合もある。また、可能な限り、施工順序に沿った構成とする	作業土工 管布設工
レベル4	細 別	工事を構成する基本的な単位目的物もしくは単位仮設物であって、単位とともに契約数量を表示するレベル	検収対象となる単位目的物と検収対象にならない単位仮設物がある。積算・見積り時にはこのレベル項目が価格算出の基本となる	ダクタイル鋳鉄管 コンクリート 鉄筋
レベル5	規 格	レベル4を構成する材料等の客観的な材質・規格ならびに契約上明示する条件等	レベル4に付随して表示するレベルで、総括表では原則としてレベル4と同行に記述されるレベル	φ600mm, K型農B種 Rc-a SD345, D16
レベル6	積算要素	レベル4の価格算定上の構成要素であって、基本的には契約上明示しないもの	費用構成としての積算項目と、積算上の最小構成単位としての歩掛項目から構成されている	運搬 発生土均し 散水養生費

※階層数については、様々な工事の内容を標準的に細分化するため、7つに区分して表現しており、これらを体系階層と言い、各階層のことを「レベル」と表現しています。

4. 体系ツリーに係る留意事項

体系ツリーの各項目は、工事工種の特徴を踏まえ、できる限り多数の項目を提示することとしており、実施する工事の内容に応じ、各工種(レベル2)の中から必要な種別(レベル3)、細別(レベル4)を抽出し採用します。

工事によっては、体系ツリーで定義されていない種別・細別を使用する場合があります。そのような場合は、体系ツリーに示す工種(レベル2)あるいは種別(レベル3)・細別(レベル4)に連なるようにツリーの内容を追加して対応します。

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位	
ほ場整備工事(再編-水田)	整地工	整地工	表土はぎ	ha	
			基盤切盛	ha	
			基盤整地	ha	
			表土戻し	ha	
			表土整地(本整地)	ha	
			畦畔築立(農水)	ha	
			畦畔築立	m	
			雑物除去(ほ場整備工)	ha	
			整地工(反転均平)	整地(反転均平)	ha
			整地工(簡易整備)	整地(簡易整備)	ha
			田面調整工	掘削	m3
				押土(ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				積込(ルーズ)	m3
				床堀	m3
				舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
				筆外運土	m3
			基盤造成工(現況地形平均勾配1/10超えの急傾斜地)	掘削	m3
				押土(ルーズ)	m3
		土砂等運搬		m3	
		積込(ルーズ)		m3	
		床堀		m3	
		路体(築堤)盛土		m3	
		路床盛土		m3	
		法面整形		m2	
		表土扱い(農用地造成工)		m3	
		基盤造成(土砂)		m3	
		基盤造成(軟岩)		m3	
		基盤整地		ha	
		盛土法面転圧		m3	
		畦畔工		掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				積込(ルーズ)	m3
				床堀	m3
				路体(築堤)盛土	m3
				路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3	
			路床(幅2.5m未満)	m3	
			法面整形	m2	
			畦畔	m	
			基盤排水工	遮水シート	m2
		掘削		m3	
		押土(ルーズ)		m3	
		土砂等運搬		m3	
		整地		m3	
		積込(ルーズ)		m3	
		床堀		m3	
		舗装版破碎積込(小規模土工)		m3	
		路体(築堤)盛土		m3	
		路床盛土		m3	
路体(幅2.5m未満)	m3				
路床(幅2.5m未満)	m3				
基面整正	m2				
法面整形	m2				
プレキャスト集水桝	基				

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			— コンクリート製品類据付 基 — 大型コンクリート据付 基 — コンクリート m3 — 型枠 m2 — 止水版 m — 人力積込 m3 — 掘削補助機械搬入搬出 回 — 暗渠排水管 m — 吸水渠 m — 疎水材 m3 — 暗渠排水管(無孔) m — 集水渠(農用地造成工) m — 暗渠排水部品類 個 — 硬質ポリ塩化ビニル管 m — 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 個 — 弁類 基 — 保護管(弁類) 箇所 — 水閘 箇所 — 水閘部品類 個 — 土砂掘削 m3 — 床掘 m3 — 管水路基礎 m3 — 管水路埋戻し m3 — 購入土盛土 m3	
		畦畔除去工	— 掘削 m3 — 押土(ルーズ) m3 — 土砂等運搬 m3 — 整地 m3 — 積込(ルーズ) m3 — 床堀 m3 — 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 — 路体(築堤)盛土 m3 — 路床盛土 m3 — 法面整形 m2 — 人力積込 m3 — 掘削補助機械搬入搬出 回 — 土砂掘削 m3	
		整形仕上げ工	— 法面整形 m2	
		植生工	— 種子散布 m2 — 植生マット m2 — 植生シート m2 — 繊維ネット m2 — 芝付 m2 — 人工芝付 m2	
		既設柵板撤去工	— 既設柵板撤去 m — 既設親柱撤去 t	
	暗渠排水工	暗渠排水工	— 掘削 m3 — 土砂等運搬 m3 — 整地 m3 — 積込(ルーズ) m3 — 床堀 m3 — 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 — 路体(築堤)盛土 m3 — 路床盛土 m3 — 路体(幅2.5m未満) m3 — 路床(幅2.5m未満) m3	

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
	客土工	水閘工	吸水渠	m
			高速自動暗渠埋設	m
			集水渠(ほ場整備工)	m
			捕水渠(ほ場整備工)	m
			疎水材	m3
			暗渠排水管(無孔)	m
			暗渠排水管部品類	個
			作業残土処理	m3
			弾丸暗渠	ha
			自動埋設暗渠	m
			水閘	箇所
			保護管(水閘)	箇所
			暗渠排水管(無孔)	m
			集中管理孔	基
			取付式分水栓	個
			水閘部品類	個
		吐口部保護工	植生土のう	m2
			芝付	m2
			積芝	m2
		湧水処理工	湧水処理工	m
		客土工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			客土運搬	m3
			客土散布	m3
			表土整地(本整地)	ha
			掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
		土取場整備工	積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			法面整形	m2
			表土扱い(農用地造成工)	m3
			基盤造成(土砂)	m3
			基盤造成(軟岩)	m3
			盛土法面転圧	m3
			基盤整地	ha
			種子散布	m2
			機械側溝掘削	m
			安定シート	m2
			吸水渠	m
			高速自動暗渠埋設	m
			集水渠(ほ場整備工)	m
			疎水材	m3
			暗渠排水管(無孔)	m
			暗渠排水管部品類	個
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
	農道工	土工	- 石礫除去 ha - 表土整地(本整地) ha - 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 土砂掘削 m3 - 流用土盛土 m3 - 購入土盛土 m3 - 発生土盛土 m3 - 採取土盛土 m3 - 表土掘削・埋戻 m2 - 安定シート m2 - 畦畔復旧 m	
		進入路工	- 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 法面整形 m2	
		アスファルト舗装工	- 進入路 箇所 - 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 基層(車道・路肩部) m2 - 中間層(車道・路肩部) m2 - 基層(歩道) m2 - 中間層(歩道) m2 - 表層(車道・路肩部) m2 - 表層(歩道) m2	
		砂利舗装工	敷砂利 m2	
		側溝工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - プレキャスト集水桝 基 - コンクリート製品類据付 基 - 大型コンクリート据付 基 - コンクリート m3 - 型枠 m2	

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			基礎碎石	m2
			人力積込	m3
			暗渠排水管	m
			鉄筋コンクリート側溝	m
			鉄筋コンクリート管	m
			梯子胴木	m
			機械側溝掘削	m
			附帯明渠掘削	m3
			路面排水溝	m
			桧	箇所
			梯子土台	箇所
			木杭	本
			暗渠排水	m
			接続壁	箇所
		取付道路工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			表層(車道・路肩部)	m2
			表層(歩道)	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			床堀	m3
			埋戻	m3
			流用土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			採取土盛土	m3
			芝付	m2
			植生土のう	m2
			積芝	m2
			敷砂利	m2
			路面排水溝	m
			鉄筋コンクリート管	m
			梯子胴木	m
			接続壁	箇所
	用水路工(開水路)	土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			流用土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			採取土盛土	m3
			表土掘削・埋戻	m2
			安定シート	m2
			畦畔復旧	m
		作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床堀	m3
			埋戻	m3
		整形仕上げ工	法面整形	m2
		植生工	種子散布	m2
			植生マット	m2
			植生シート	m2
			繊維ネット	m2
			芝付	m2
			人工芝付	m2
		用水路工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			目地材	m2
			鉄筋コンクリートU形	m
			鉄筋コンクリートV形	m
			鉄筋コンクリート大型フリューム	m
			長尺コンクリートフリューム	m
			桷	箇所
			梯子土台	箇所
		函渠工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			ボックスカルバート	m
			梯子胴木	m
			床堀	m3
			埋戻	m3
		分水工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			プレキャスト集水桷	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			桷	箇所
			梯子土台	箇所
		道路横断工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			プレキャスト集水桷	基

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			— コンクリート製品類据付	基
			— 大型コンクリート据付	基
			— コンクリート	m3
			— 型枠	m2
			— 基礎碎石	m2
			— 遠心力鉄筋コンクリート管	m
			— 人力積込	m3
			— 掘削補助機械搬入搬出	回
			— ボックスカルバート	m
			— 基礎栗石	m2
			— 遠心力鉄筋コンクリート管	m
			— 梯子胴木	m
			— 基礎コンクリート	m3
			— 雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			— 雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			— 雪寒仮囲い養生工	m3
			— 桷	箇所
			— 梯子土台	箇所
			— 床堀	m3
			— 埋戻	m3
		— 落差工	— 掘削	m3
			— 土砂等運搬	m3
			— 積込(ルーズ)	m3
			— 床堀	m3
			— 舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			— 路体(幅2.5m未満)	m3
			— 路床(幅2.5m未満)	m3
			— 基面整正	m2
			— プレキャスト集水桷	基
			— コンクリート製品類据付	基
			— 大型コンクリート据付	基
			— コンクリート	m3
			— 型枠	m2
			— 基礎碎石	m2
			— 桷	箇所
			— 梯子土台	箇所
		— 取水工	— 掘削	m3
			— 押土(ルーズ)	m3
			— 土砂等運搬	m3
			— 整地	m3
			— 積込(ルーズ)	m3
			— 床堀	m3
			— 舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			— 路体(築堤)盛土	m3
			— 路床盛土	m3
			— 路体(幅2.5m未満)	m3
			— 路床(幅2.5m未満)	m3
			— 基面整正	m2
			— 法面整形	m2
			— 遠心力鉄筋コンクリート管	m
			— 分水口	箇所
			— 用水取水管	m
		— 流末工	— 掘削	m3
			— 土砂等運搬	m3
			— 積込(ルーズ)	m3
			— 床堀	m3

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			桝	箇所
			梯子土台	箇所
			フレキシブルパイプ	m
		基礎工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			既製コンクリート杭	本
			カットオフ	本
			鋼管杭	本
			木杭	本
			RC版	個
		道路復旧工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			不陸整正	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			表層(車道・路肩部)	m2
			表層(歩道)	m2
			アスカーブ	m
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			歩車道境界ブロック	m
			地先境界ブロック	m

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			歩車道境界ブロック撤去	m
			地先境界ブロック撤去	m
			流用土路体	m3
			購入土路体	m3
			発生土路体	m3
			採取土路体	m3
			流用土路床	m3
			購入土路床	m3
			発生土路床	m3
			採取土路床	m3
			防護路肩処理工	m2
			敷砂利	m2
			鉄筋コンクリートU形	m
			側溝蓋	枚
			ガードレール	m
			ガードケーブル	m
			ガードパイプ	m
			区画線	m
			境界ブロック	m
			芝付	m2
	用水路工(管水路)	本線土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床堀	m3
			管水路基礎	m3
			管水路埋戻し	m3
			用水路盛土	m
			流用土盛土	m3
			採取土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			管水路ジオテキスタイル敷設	m2
			埋設表示テープ	m
			表土掘削・埋戻	m2
			安定シート	m2
			畦畔復旧	m
		本線土工(特許適用範囲)	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			基面整正	m2

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床掘 m3 - 管水路基礎 m3 - 管水路埋戻し m3 - 管水路ジオテキスタイル敷設 m2 - 特許使用料(0.6%) 式	
		作業土工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床掘 m3 - 埋戻し m3 - 流用土盛土 m3 - 採取土盛土 m3 - 購入土盛土 m3 - 発生土盛土 m3	
		管体工	- 硬質ポリ塩化ビニル管 m - 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 個 - 強化プラスチック複合管 本 - ダクタイル鋳鉄管 本 - 鋼管 本 - 異形管 本 - 継輪 個 - 高密度ポリエチレン管 m - 防食テープ 組	
		管体工(特許適用範囲)	- 硬質ポリ塩化ビニル管 m - 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 個 - 強化プラスチック複合管 本 - ダクタイル鋳鉄管 本 - 鋼管 本 - 異形管 本 - 継輪 個 - 高密度ポリエチレン管 m - 特許使用料(0.6%) 式	
		起点取付工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - プレキャスト集水桝 基	

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			— コンクリート製品類据付 — 大型コンクリート据付 — コンクリート — 型枠 — 基礎碎石 — 桷 — 梯子土台 — 木杭	- 基 - 基 - m3 - m2 - m2 - 箇所 - 箇所 - 本
		— 制水弁工	— プレキャスト集水桷 — コンクリート製品類据付 — 大型コンクリート据付 — コンクリート — 型枠 — 止水版 — 暗渠排水管 — 弁類 — 保護管(弁類)	- 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m - m - 基 - 箇所
		— 空気弁工	— プレキャスト集水桷 — コンクリート製品類据付 — 大型コンクリート据付 — コンクリート — 型枠 — 止水版 — 暗渠排水管 — 弁類 — 保護管(弁類)	- 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m - m - 基 - 箇所
		— 給水栓工or管理ユニット工	— 掘削 — 土砂等運搬 — 整地 — 積込(ルーズ) — 床堀 — 舗装版破碎積込(小規模土工) — 路体(築堤)盛土 — 路床盛土 — 路体(幅2.5m未満) — 路床(幅2.5m未満) — 基面整正 — 法面整形 — プレキャスト集水桷 — コンクリート製品類据付 — 大型コンクリート据付 — コンクリート — 型枠 — 基礎碎石 — 止水版 — 基礎栗石 — 暗渠排水管 — 弁類 — 保護管(弁類) — 分水槽 — 硬質ポリ塩化ビニル管 — 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 — 高密度ポリエチレン管 — 高密度ポリエチレン管部品類 — 木杭	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m2 - m - m2 - m - 基 - 箇所 - 箇所 - m - 個 - m - 個 - 本
		— 分岐工	— プレキャスト集水桷	基

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - コンクリート - 型枠 - 止水版 - 暗渠排水管 - 弁類 - 保護管(弁類) - 硬質ポリ塩化ビニル管 - 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	- 基 - 基 - m3 - m2 - m - m - 基 - 箇所 - m - 個
		排泥弁工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - プレキャスト集水桝 - コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 止水版 - 暗渠排水管 - 弁類 - 保護管(弁類) - 桝 - 梯子土台 - 硬質ポリ塩化ビニル管 - 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 - 排水管	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m2 - m - m - 基 - 箇所 - 箇所 - 箇所 - m - 個 - m
		フラッシング工	- プレキャスト集水桝 - コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - コンクリート - 型枠 - 止水版 - 暗渠排水管 - 弁類 - 保護管(弁類) - 硬質ポリ塩化ビニル管 - 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	- 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m - m - 基 - 箇所 - m - 個
		流末工	- プレキャスト集水桝 - コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - コンクリート - 型枠 - 止水版 - 暗渠排水管 - 弁類 - 保護管(弁類) - 硬質ポリ塩化ビニル管 - 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	- 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m - m - 基 - 箇所 - m - 個
		道路復旧工	掘削	m3

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - 不陸整正 - 下層路盤(車道・路肩部) - 下層路盤(歩道) - 上層路盤(車道・路肩部) - 上層路盤(歩道) - 基層(車道・路肩部) - 中間層(車道・路肩部) - 基層(歩道) - 中間層(歩道) - 表層(車道・路肩部) - 表層(歩道) - アスカーブ - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 人力積込 - 基礎栗石 - 歩車道境界ブロック - 地先境界ブロック - 歩車道境界ブロック撤去 - 地先境界ブロック撤去 - 流用土路体 - 購入土路体 - 発生土路体 - 採取土路体 - 流用土路床 - 購入土路床 - 発生土路床 - 採取土路床 - 防護路肩処理工 - 敷砂利 - 鉄筋コンクリートU形 - 側溝蓋 - ガードレール - ガードケーブル - ガードパイプ - 区画線 - 境界ブロック - 芝付 - 掘削 - 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ)	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m - m3 - m2 - m3 - m2 - m - m - m - m - m - m - m - m - m - m2 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m - 枚 - m - m - m - m - m - m - m2 - m3 - m3 - m3 - m3
	排水路工(開水路工)	土工		

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 土砂掘削 m3 - 軟岩掘削 m3 - 流用土盛土 m3 - 購入土盛土 m3 - 発生土盛土 m3 - 採取土盛土 m3 - 表土掘削・埋戻 m2 - 安定シート m2 - 畦畔復旧 m	
		作業土工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床堀 m3 - 埋戻 m3	
		整形仕上げ工	法面整形 m2	
		植生工	- 種子散布 m2 - 植生マット m2 - 植生シート m2 - 繊維ネット m2 - 芝付 m2 - 人工芝付 m2	
		排水路工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - プレキャスト集水桝 基 - コンクリート製品類据付 基	

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			鉄筋コンクリートU形	m
			鉄筋コンクリート大型フリューム	m
			長尺コンクリートフリューム	m
			V型柵渠	m
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			鉄筋コンクリート管	m
			フレキシブルパイプ	m
			耐圧ポリエチレンパイプ管	m
			基礎コンクリート	m3
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			樹	箇所
			梯子土台	箇所
			接続壁	箇所
			管水路ジオテキスタイル敷設	m2
			梯子桐木	m
			植生土のう	m2
		起点取付工	起点取付工	箇所
		終点取付工	終点取付工	箇所
		落口工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			田面排水口	箇所
			水田落口工取付管	m or 箇所
		境界排水工	附帯明渠掘削	m3
			フレキシブルパイプ	m
			植生土のう	m2
		道路復旧工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			不陸整正	m2

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			表層(車道・路肩部)	m2
			表層(歩道)	m2
			アスカーブ	m
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			歩車道境界ブロック	m
			地先境界ブロック	m
			歩車道境界ブロック撤去	m
			地先境界ブロック撤去	m
			流用土路体	m3
			購入土路体	m3
			発生土路体	m3
			採取土路体	m3
			流用土路床	m3
			購入土路床	m3
			発生土路床	m3
			採取土路床	m3
			防護路肩処理工	m2
			敷砂利	m2
			鉄筋コンクリートU形	m
			側溝蓋	枚
			ガードレール	m
			ガードケーブル	m
			ガードパイプ	m
			区画線	m
			境界ブロック	m
			芝付	m2
	排水路工(管水路)	本線土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床掘	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床掘	m3
			管水路基礎	m3
			管水路埋戻し	m3

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 用水路盛土 m - 流用土盛土 m3 - 採取土盛土 m3 - 購入土盛土 m3 - 発生土盛土 m3 - 管水路ジオテキスタイル敷設 m2 - 埋設表示テープ m - 表土掘削・埋戻 m2 - 安定シート m2 - 畦畔復旧 m	
		本線土工(特許適用範囲)	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床掘 m3 - 管水路基礎 m3 - 管水路埋戻し m3 - 管水路ジオテキスタイル敷設 m2 - 特許使用料(0.6%) 式	
		作業土工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床掘 m3 - 埋戻 m3 - 流用土盛土 m3 - 採取土盛土 m3 - 購入土盛土 m3 - 発生土盛土 m3	
		管体工	- 硬質ポリ塩化ビニル管 m - 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 個 - 強化プラスチック複合管 本 - ダクタイル鋳鉄管 本 - 鋼管 本 - 異形管 本 - 継輪 個 - 高密度ポリエチレン管 m - フレキシブルパイプ m	

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		管体工(特許適用範囲)	- フレキシブルパイプ異形管 - 防食テープ - 硬質ポリ塩化ビニル管 - 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 - 強化プラスチック複合管 - ダクタイル鋳鉄管 - 鋼管 - 異形管 - 継輪 - 高密度ポリエチレン管 - フレキシブルパイプ - フレキシブルパイプ異形管 - 特許使用料(0.6%)	- 個 - 組 - m - 個 - 本 - 本 - 本 - 本 - 個 - m - m - 個 - 式
		落口工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - 遠心力鉄筋コンクリート管 - 田面排水口 - 水田落口工取付管 - 取付管(排水管)部品類	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m - 箇所 - m or 箇所 - 個
		点検管理孔工	- コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 基礎栗石 - マンホール - 雪寒仮囲い(Pタイプ) - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) - 雪寒仮囲い養生工 - 立ち上げ管 - 立ち上げ管部品類	- m3 - m2 - m2 - m2 - 箇所 - m2 - 式 - m3 - 箇所 - 個
		沢水処理工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - プレキャスト集水桝 - コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 暗渠排水管 - 硬質ポリ塩化ビニル管	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m2 - m - m

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			硬質ポリ塩化ビニル管継手材 暗渠排水 附帯明渠掘削 鉄筋コンクリート管 梯子胴木 鉄筋コンクリートU形 桧 梯子土台	個 m m3 m m m 箇所 箇所
		流末排水工	掘削 土砂等運搬 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正 プレキャスト集水桧 コンクリート製品類据付 大型コンクリート据付 コンクリート 型枠 基礎碎石 フレキシブルパイプ フレキシブルパイプ異形管 鉄筋コンクリート管 梯子胴木 桧 梯子土台	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 基 基 基 m3 m2 m2 m 個 m m 箇所 箇所
		道路復旧工	掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正 法面整形 不陸整正 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤(歩道) 上層路盤(車道・路肩部) 上層路盤(歩道) 基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 基層(歩道) 中間層(歩道) 表層(車道・路肩部) 表層(歩道) アスカーブ コンクリート 型枠 基礎碎石	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m2 m2

ほ場整備工事(再編-水田)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 人力積込 m3 - 基礎栗石 m2 - 歩車道境界ブロック m - 地先境界ブロック m - 歩車道境界ブロック撤去 m - 地先境界ブロック撤去 m - 流用土路体 m3 - 購入土路体 m3 - 発生土路体 m3 - 採取土路体 m3 - 流用土路床 m3 - 購入土路床 m3 - 発生土路床 m3 - 採取土路床 m3 - 防護路肩処理工 m2 - 敷砂利 m2 - 鉄筋コンクリートU形 m - 側溝蓋 枚 - 樹 箇所 - 芝付 m2 - ガードレール m - ガードケーブル m - ガードパイプ m - 区画線 m - 境界ブロック m	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	- 掘削 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎 m2 - 舗装版切断 m - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 人力積込 m3 - コンクリート構造物取壊し m3 - 石積み取壊し m3	
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	- 殻運搬 m3 - 殻運搬・処理 t - 現場発生品運搬 回	
	仮設工(仮設工参照)			
共通仮設費(共通仮設費参照)				

ほ場整備工事(再編-畑)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
ほ場整備工事(再編-畑)	整地工	障害物除去工	- 抜根 - 排根	- ha - ha
		基盤排水工	- 掘削 - 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 集水渠(農用地造成工) - 疎水材 - 土砂掘削 - 排水口	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - 回 - m - m3 - m3 - 箇所
		整地工	- 掘削 - 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 表土扱い(農用地造成工) - 土砂掘削 - 基盤造成(土砂) - 流用土盛土 - 簡易整備 - 筆外運土	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - 回 - m3 - m3 - m3 - m3 - ha - m3
		整形仕上げ工	法面整形	m2
		地下排水工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 基面整正 - 法面整形 - 集水渠(農用地造成工) - 疎水材 - 排水口	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m - m3 - 箇所
		畑面整地工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 人力積込	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3

ほ場整備工事(再編-畑)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 基盤整地 ha - 耕起深耕 ha - 砕土 ha - 土壌改良材散布 ha - 有機質資材散布 ha - 雑物除去(農用地造成工) ha - 鎮圧 ha	
		湧水処理工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 吸水渠 m - 暗渠排水管部品類 個 - 集水渠(ほ場整備工) m - 捕水渠(ほ場整備工) m - 疎水材 m3 - 排水口 箇所	
		吐口部保護工	- 植生土のう m2 - 植生マット m2 - 芝付 m2 - 積芝 m2	
	暗渠排水工	暗渠排水工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 心土破碎 ha - 有材心土破碎 ha - 吸水渠 m - 暗渠排水管部品類 個 - 疎水材 m3 - 作業残土処理 m3 - 排水口 箇所 - 植生土のう m2 - 植生マット m2 - 芝付 m2 - 積芝 m2	
		吐口部保護工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3	
	客土工	客土工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3	

ほ場整備工事(再編-畑)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			路床(幅2.5m未満)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			流用土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			土砂掘削	m3
			基盤整地	ha
		土取場整備工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			表土扱い(農用地造成工)	m3
			土砂掘削	m3
			流用土盛土	m3
			基盤整地	ha
			種子散布	m2
			機械側溝掘削	m
			盛土被覆シート	m2
	石礫除去工	石礫除去工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			石礫除去	m3
			排礫処理	m3
		石礫破碎工	石礫破碎	m3
			耕起深耕	ha
			基盤整地	ha
			碎土	ha
	付帯工	耕作道路工	敷砂利	m2
		承水路工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			土水路	m
			承水路	m
			集水路	m
		シュート工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3

ほ場整備工事(再編-畑)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - プレキャスト集水桝 - コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - じゃかご - 止杭打込 - ふとんかご - フレキシブルパイプ - 桝 - ふとんかご - 土砂掘削 - 床堀 - 埋戻	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m2 - m3 - 回 - m - 本 - m - m - 箇所 - m - m3 - m3 - m3
		沈砂土工	- 掘削 - 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - じゃかご - 止杭打込 - ふとんかご - ふとんかご - 植生シート - 遮水シート - 土砂掘削 - 埋戻	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - 回 - m - 本 - m - m - m2 - m2 - m3 - m3
		法留工	- 掘削 - 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3

ほ場整備工事(再編-畑)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			じゃかご	m
			止杭打込	本
			ふとんかご	m
			捨石	m3
			表面均し	m2
			ふとんかご	m
			吸出し防止材	m2
			土砂掘削	m3
			埋戻	m3
		取付道路工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			表層(車道・路肩部)	m2
			表層(歩道)	m2
			基礎碎石	m2
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			鉄筋コンクリート側溝	m
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			敷砂利	m2
		流末処理工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			鉄筋コンクリート側溝	m
		水路横断工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3

ほ場整備工事(再編-畑)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 法面整形 m2 - 基礎碎石 m2 - 遠心力鉄筋コンクリート管 m - 人力積込 m3 - 基礎栗石 m2 - 遠心力鉄筋コンクリート管 m	
		附帯明渠工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 附帯明渠掘削 m3 - 附帯明渠掘削(床下げ) m - 土砂掘削 m3 - 作業残土処理 m3 - 埋戻 m3 - 自然繊維植生シート m2 - 芝付 m2 - 排水管 m - 疎水材 m3	
		法面保護工	- 植生土のう m2 - 植生マット m2 - 芝付 m2 - 積芝 m2 - 繊維ネット m2	
	植栽工	耕地防風林工	- 植栽木 本 - 植栽工(低木) 本 - 植栽工(中木) 本 - 植栽工(高木) 本 - 支柱設置(中木) 本 - 支柱設置(高木) 本 - マルチング材製作 m3 - マルチング材運搬 m3 - マルチング材散布 m3	
	法面工	植生工	- 種子散布 m2 - 植生マット m2 - 植生シート m2 - 繊維ネット m2 - 芝付 m2 - 人工芝付 m2	
		吹付工	- 客土吹付 m2 - 植生基材吹付 m2	

ほ場整備工事(再編-畑)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		かごエ	モルタル吹付 コンクリート吹付 じゃかご 止杭打込 ふとんかご ふとんかご じゃかご	m2 m2 m 本 m m m
	排水路工	作業土工	掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正 法面整形 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 床堀 埋戻 土砂掘削	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 回 m3 m3 m3
		整形仕上げ工	法面整形	m2
		排水路工	掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正 法面整形 コンクリート 型枠 基礎碎石 基礎栗石 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートフリューム 鉄筋コンクリート柵渠 鉄筋コンクリート大型フリューム かごマット	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m m m m m2
		付帯工	掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満)	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

ほ場整備工事(再編-畑)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			桝	箇所
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			呑口・吐口ランジジョン	箇所
		函渠工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床掘	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			型枠	m2
			止水版	m
			基礎碎石	m2
			止水版	m
			目地材	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			基礎栗石	m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			支保	空m3
			ダミージョイント	箇所
			ダウエルバー	本
			コンクリート打継目処理	m2
			流用土盛土	m3
			敷砂利	m2
			土砂掘削	m3
			床掘	m3
			埋戻	m3
		法面保護工	種子散布	m2
			植生マット	m2
			植生シート	m2
			繊維ネット	m2
			芝付	m2
			人工芝付	m2

ほ場整備工事(再編-畑)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		└ 終点取付工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - プレキャスト集水桧 基 - コンクリート製品類据付 基 - 大型コンクリート据付 基 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 桧 箇所	
	└ 道路工	└ 掘削工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 土砂掘削 m3 - 軟岩掘削 m3 - 硬岩掘削 m3	
		└ 盛土工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 人力積込 m3 - 流用土盛土 m3 - 購入土盛土 m3 - 発生土盛土 m3	
		└ 路体盛土工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 人力積込 m3 - 流用土路体 m3 - 購入土路体 m3 - 発生土路体 m3 - 採取土路体 m3	
		└ 路床盛土工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3	

ほ場整備工事(再編-畑)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 路床盛土 m3 - 人力積込 m3 - 流用土路床 m3 - 購入土路床 m3 - 発生土路床 m3 - 採取土路床 m3	
		- 路床安定処理工 - 整形仕上げ工 - 植生工	- 安定処理 m2 - 法面整形 m2 - 種子散布 m2 - 植生マット m2 - 植生シート m2 - 繊維ネット m2 - 筋芝 m2 - 芝付 m2 - 人工芝付 m2	
		- 舗装準備工 - アスファルト舗装工	- 不陸整正 m2 - 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 基層(車道・路肩部) m2 - 中間層(車道・路肩部) m2 - 基層(歩道) m2 - 中間層(歩道) m2 - 表層(車道・路肩部) m2 - 表層(歩道) m2 - 防護路肩処理工 m2	
		コンクリート舗装工	- 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 目地材 m2 - コンクリート舗装 m2	
		- 砂利舗装工 - 構造物取壊し工	- 敷砂利 m2 - 掘削 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎 m2 - 舗装版切断 m - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 人力積込 m3 - コンクリート構造物取壊し m3 - 石積み取壊し m3	
	構造物撤去工		- 殻運搬 m3 - 殻運搬・処理 t - 現場発生品運搬 回	
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工		
	仮設工(仮設工参照)			

共通仮設費(共通仮設費参照)

ほ場整備工事(農地防災)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
ほ場整備工事(農地防災)	整地工	不陸整正	基盤整地	ha
			耕起	ha
			耕起碎土	ha
			碎土	ha
			障害物除去	ha
		障害物除去工	障害物集積積込	ha
			障害物圃場内運搬	ha
			排根	ha
		畑面復旧工	基盤整地	ha
			耕起	ha
			耕起碎土	ha
			碎土	ha
			鎮圧	ha
			土壌改良材散布	ha
		圃場復旧工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			採取土盛土	m3
			流用土盛土	m3
			土砂掘削	m3
	置土工	置土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			土砂流出防止工	m3
			自然繊維植生シート	m2
			植生マット	m2
			芝付	m2
		土取場復旧工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回

ほ場整備工事(農地防災)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 土砂掘削 m3 - 基盤整地 ha - 機械側溝掘削 m - 盛土被覆シート m2 - 種子散布 m2 - 植生基材吹付 m2	
		機能回復(畑面)工	- 機能回復(耕起) ha - 機能回復(砕土) ha	
	暗渠排水工	暗渠排水工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 吸水渠 m - 集水渠(ほ場整備工) m - 暗渠排水管部品類 個 - 疎水材 m3 - 排水口 箇所 - 有材心土破碎 ha	
		吐口部保護工	- 植生土のう m2 - 自然繊維植生シート m2 - 植生マット m2 - 芝付 m2	
		湧水処理工	- 湧水処理工 m - 疎水材 m3 - 排水口突固め m3	
		附帯明渠工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 附帯明渠掘削 m3 - 附帯明渠掘削(床下げ) m - 土砂掘削 m3 - 作業残土処理 m3 - 埋戻 m3 - 自然繊維植生シート m2 - 芝付 m2 - 排水管 m - 疎水材 m3	
		管渠工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3	

ほ場整備工事(農地防災)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			— 積込(ルーズ)	m3
			— 床堀	m3
			— 舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			— 路体(築堤)盛土	m3
			— 路床盛土	m3
			— 路体(幅2.5m未満)	m3
			— 路床(幅2.5m未満)	m3
			— 基面整正	m2
			— 法面整形	m2
			— 基礎碎石	m2
			— 人力積込	m3
			— 掘削補助機械搬入搬出	回
			— 基礎栗石	m2
			— 高密度ポリエチレン管	m
			— 高密度ポリエチレン管部品類	個
			— 鉄筋コンクリート管	m
			— フレキシブルパイプ	m
			— 鉄筋コンクリート管布設費替え	m
			— 床堀	m3
			— 作業残土処理	m3
			— 埋戻	m3
			— 採取土盛土	m3
			— 流用土盛土	m3
			— 基礎砂	m3
			— 管水路基礎	m3
			— 管水路埋戻し	m3
			— 既設管撤去	m
			— 管水路ジオテキスタイル敷設	m2
			— 管水路ジオテキスタイル接合	m
			— 植生土のう	m2
		— 道路復旧工	— 掘削	m3
			— 土砂等運搬	m3
			— 積込(ルーズ)	m3
			— 床堀	m3
			— 舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			— 路体(築堤)盛土	m3
			— 路床盛土	m3
			— 法面整形	m2
			— 不陸整正	m2
			— 下層路盤(車道・路肩部)	m2
			— 下層路盤(歩道)	m2
			— 上層路盤(車道・路肩部)	m2
			— 上層路盤(歩道)	m2
			— 基層(車道・路肩部)	m2
			— 中間層(車道・路肩部)	m2
			— 基層(歩道)	m2
			— 中間層(歩道)	m2
			— 表層(車道・路肩部)	m2
			— 表層(歩道)	m2
			— 安定処理	m2
			— 舗装版破碎	m2
			— 舗装版切断	m
			— 人力積込	m3
			— 流用土路体	m3
			— 購入土路体	m3
			— 発生土路体	m3

ほ場整備工事(農地防災)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			採取土路体	m3
			流用土路床	m3
			購入土路床	m3
			発生土路床	m3
			採取土路床	m3
			防護路肩処理工	m2
			再生骨材運搬	m3
			敷砂利	m2
			区画線	m
			芝付	m2
		法留工	基面整正	m2
			裏込碎石	m2
			柵工	m
			木杭	本
			吸出し防止材	m2
		心土破碎工	心土破碎	ha
			耕起	ha
			耕起碎土	ha
			碎土	ha
			鎮圧	ha
		機能回復(畑面)工	機能回復(耕起)	ha
			機能回復(碎土)	ha
	付帯工	沈砂池工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			じゃかご	m
			止杭打込	本
			ふとんかご	m
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
			ふとんかご	m
			じゃかご	m
			柵工	m
			遮水シート	m2
			作業残土処理	m3
		牧柵移設工	牧柵撤去・設置	m
	構造物撤去工	構造物取壊し工	掘削	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎	m2
			舗装版切断	m
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			コンクリート構造物取壊し	m3
			石積み取壊し	m3
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	殻運搬	m3
			殻運搬・処理	t
			現場発生品運搬	回

ほ場整備工事(農地防災)

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
└ 仮設工(仮設工参照) 共通仮設費(共通仮設費参照)				

農用地造成工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
農用地造成工事	基盤工	暗渠排水工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			集水渠(農用地造成工)	m
			暗渠排水管部品類	個
			疎水材	m3
			排水口	箇所
			有材心土破碎	ha
		造成土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			表土扱い(農用地造成工)	ha
			基盤造成(土砂)	m3
			基盤造成(軟岩)	m3
			盛土法面転圧	m3
			基盤整地	ha
		障害物除去工	抜根	ha
			排根	ha
		石礫除去工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			石礫除去	m3
			石礫破碎	m3
		整形仕上げ工	法面整形	m2
			掘削	m3
		法面排水工	土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			鉄筋コンクリートU形	m
			鉄筋コンクリートベンチフリューム	m
		法止工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3

農用地造成工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 舗装版破碎積込(小規模土工) - 基面整正 - 法面整形 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - じゃかご - 止杭打込 - ふとんかご - 床堀 - ふとんかご - じゃかご - 柵工	- m3 - m2 - m2 - m3 - 回 - m - 本 - m - m3 - m - m - m
		作業残土処理工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 作業残土処理	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3
	法面工	植生工	- 種子散布 - 植生マット - 植生シート - 繊維ネット - 芝付 - 人工芝付	- m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2
		吹付工	- 客土吹付 - 植生基材吹付 - モルタル吹付 - コンクリート吹付 - 腐植酸種子吹付	- m2 - m2 - m2 - m2 - m2
	畑面工	畑面工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 人力積込 - 耕起深耕 - 土壌改良材散布 - 有機質資材散布 - 耕起 - 耕起碎土 - 鎮圧 - 雑物除去(農用地造成工) - 畦畔復旧	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - ha - ha - ha - ha - ha - ha - ha - m
		不陸整正	- 基盤整地 - 耕起 - 耕起碎土 - 碎土	- ha - ha - ha - ha
		畑面保全工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 法面整形 - 承水路 - 畑面植生	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m - ha

農用地造成工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		畑面暗渠排水工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			吸水渠	m
			暗渠排水管部品類	個
			補水渠(農用地造成工)	m
			疎水材	m3
			排水口	箇所
		湧水処理工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			吸水渠	m
			暗渠排水管部品類	個
			集水渠(ほ場整備工)	m
			捕水渠(ほ場整備工)	m
			疎水材	m3
			排水口	箇所
	道路工	掘削工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
		盛土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			人力積込	m3
			流用土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			採取土盛土	m3

農用地造成工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		路体盛土工	掘削 土砂等運搬 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 人力積込 流用土路体 購入土路体 発生土路体 採取土路体	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
		路床盛土工	掘削 土砂等運搬 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路床盛土 人力積込 流用土路床 購入土路床 発生土路床 採取土路床	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
		路床安定処理工	安定処理	m2
		整形仕上げ工	法面整形	m2
		舗装準備工	不陸整正	m2
		アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤(歩道) 上層路盤(車道・路肩部) 上層路盤(歩道) 基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 基層(歩道) 中間層(歩道) 表層(車道・路肩部) 表層(歩道) 防護路肩処理工	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
		コンクリート舗装工	下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤(歩道) 上層路盤(車道・路肩部) 上層路盤(歩道) 目地材 コンクリート舗装	m2 m2 m2 m2 m2 m2
		区画線工	区画線	m
		砂利舗装工	敷砂利	m2
	排水路工	排水路工	掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 基面整正 法面整形 プレキャスト集水桝 コンクリート製品類据付 大型コンクリート据付 コンクリート	m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 基 基 基 m3

農用地造成工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			人力積込	m3
			集水路	m
			土水路	m
			側溝蓋	枚
			急流工	m
		管渠工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			暗渠排水管	m
			管渠	m
	ほ場内沈砂池工	ほ場内沈砂池工	掘削	m3
			ブル押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			じゃかご	m
			止杭打込	本
			ふとんかご	m
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
			ふとんかご	m
			じゃかご	m
			柵工	m
			遮水シート	m2
			作業残土処理	m3
	防災施設工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床堀	m3
			埋戻	m3
		ほ場外沈砂池工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3

農用地造成工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - じゃかご m - 止杭打込 本 - ふとんかご m - 土砂掘削 m3 - 軟岩掘削 m3 - 硬岩掘削 m3 - ふとんかご m - じゃかご m - 柵工 m - 遮水シート m2 - 作業残土処理 m3	
		洪水調整池工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - じゃかご m - 止杭打込 本 - ふとんかご m - 土砂掘削 m3 - 軟岩掘削 m3 - 硬岩掘削 m3 - 堤体盛土 m3 - ふとんかご m - じゃかご m - 柵工 m	
		植生工	- 種子散布 m2 - 植生マット m2 - 植生シート m2 - 繊維ネット m2 - 芝付 m2 - 人工芝付 m2	
		吹付工	腐植酸種子吹付 m2	
		洪水吐工	- コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 目地材 m2 - 基礎栗石 m2 - 鉄筋 t - 足場 掛m2 - 支保 空m3 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2	

農用地造成工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		放流工	雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 雪寒仮囲い養生工 掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) コンクリート 型枠 基礎碎石 目地材 基礎栗石 鉄筋 足場 支保 雪寒仮囲い(Pタイプ) 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 雪寒仮囲い養生工 作業残土処理 掘削 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎 舗装版切断 舗装版破碎積込(小規模土工) 人力積込 コンクリート構造物取壊し 石積み取壊し 殻運搬 殻運搬・処理 現場発生品運搬	式 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 t 掛m2 空m3 m2 式 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 t 回
	構造物撤去工	構造物取壊し工		
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工		
	仮設工(仮設工参照)			
共通仮設費(共通仮設費参照)				

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
管水路工事	土工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床堀	m3
			埋戻	m3
		掘削工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
		管水路埋戻	管水路埋戻し	m3
		盛土工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			人力積込	m3
			流用土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			発生土盛土	m3
		整形仕上げ工	法面整形	m2
		作業残土処理工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			作業残土処理	m3
		管水路ジオテキスタイル敷設	管水路ジオテキスタイル敷設	m2
		管水路ジオテキスタイル接合	管水路ジオテキスタイル接合	m
		地盤改良	地盤改良	m3
	管体基礎工	管水路基礎工	床堀	m3

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 基礎栗石 m2 - 用水管路基礎法面整形 m2 - 管水路基礎 m3 - 砂基礎 m3 - コンクリート基礎 m3 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3	
	管体工	- 硬質ポリ塩化ビニル管 - 硬質ポリ塩化ビニル管 m - 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 個 - 強化プラスチック - 強化プラスチック複合管 本 - 異形管 本 - 継輪 個 - ダクタイル鋳鉄管 - ダクタイル鋳鉄管 本 - 鋳鉄管切断 箇所 - 異形管 本 - 継輪 個 - 鋼管 - 鋼管 本 - 異形管 本 - 高密度ポリエチレン管 m - コルゲートパイプ m - 弁設置工 - プレキャスト集水桝 基 - コンクリート製品類据付 基 - 大型コンクリート据付 基 - 弁類 基 - プレキャストカルバート工 - ボックスカルバート m - シール m		
	分水弁室工	- 作業土工 - 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床堀 m3 - 埋戻 m3 - 弁室工 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 基礎栗石 m2 - 鉄筋 t - 足場 掛m2 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2		

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) - 雪寒仮囲い養生工 - 支保 - 蓋 - マンホール - 通気孔 - はしご - 振れ止め金具 - 空気弁保護工 - 弁筐 - 制水弁保護工 - 分水栓保護工 - 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床掘 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 基面整正 - 法面整形 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 人力積込 - 基礎栗石 - ネットフェンス - フェンス扉 - 敷砂利 - 掘削 - 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床掘 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 床掘 - 埋戻 - プレキャスト集水桝 - コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 基礎栗石 - じゃかご - 止杭打込 - ふとんかご - 鉄筋 - 足場	- 式 - m3 - 空m3 - 枚 - 箇所 - 箇所 - 組 - 箇所 - 箇所 - 箇所 - 箇所 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m - 組 - m2 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - 回 - m3 - m3 - 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m2 - m2 - m2 - m - 本 - m - t - 掛m2
		- 分岐工 - 分水栓工 - 付帯施設設置工		
	排泥弁室工	- 作業土工 - 弁室工		

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 雪寒仮囲い(Pタイプ) - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) - 雪寒仮囲い養生工 - 支保 - 蓋 - マンホール - 通気孔 - はしご - 振れ止め金具 - 制水弁保護工 - ふとんかご - 吸出し防止材 - 鉄筋コンクリート管 - コンクリート版	- m2 - 式 - m3 - 空m3 - 枚 - 箇所 - 箇所 - 組 - 箇所 - 箇所 - m - m2 - m - 枚
		付帯施設設置工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床掘 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 基面整正 - 法面整形 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 人力積込 - 基礎栗石 - ネットフェンス - フェンス扉 - 敷砂利	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m - 組 - m2
	空気弁室工	作業土工	- 掘削 - 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床掘 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 床掘 - 埋戻	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - 回 - m3 - m3
		弁室工	- コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 基礎栗石 - 鉄筋 - 足場 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) - 雪寒仮囲い養生工 - 支保	- m3 - m2 - m2 - m2 - t - 掛m2 - m2 - 式 - m3 - 空m3

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 蓋 枚 - マンホール 箇所 - 通気孔 箇所 - はしご 組 - 空気弁保護工 箇所 - 弁筐 箇所	
	流量計室工	作業土工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床堀 m3 - 埋戻 m3	
		計器類室工	- コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 基礎栗石 m2 - 鉄筋 t - 足場 掛m2 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3 - 支保 空m3 - 蓋 枚 - マンホール 箇所 - 通気孔 箇所 - はしご 組	
		付帯施設設置工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 人力積込 m3 - 基礎栗石 m2 - ネットフェンス m - フェンス扉 組 - 敷砂利 m2	
	制水弁室工	作業土工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3	

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 床堀 - 埋戻	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - 回 - m3 - m3
		弁室工	- コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 基礎栗石 - 鉄筋 - 足場 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) - 雪寒仮囲い養生工 - 支保 - 蓋 - マンホール - 通気孔 - はしご - 振れ止め金具 - 制水弁保護工	- m3 - m2 - m2 - m2 - t - 掛m2 - m2 - 式 - m3 - 空m3 - 枚 - 箇所 - 箇所 - 組 - 箇所 - 箇所
		付帯施設設置工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 基面整正 - 法面整形 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 人力積込 - 基礎栗石 - ネットフェンス - フェンス扉 - 敷砂利	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m - 組 - m2
	減圧水槽工	作業土工	- 掘削 - 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		減圧水槽工	- 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床掘 m3 - 埋戻 m3 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 基礎栗石 m2 - 鉄筋 t - 足場 掛m2 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3 - 支保 空m3 - 蓋 枚 - マンホール 箇所 - 通気孔 箇所 - はしご 組 - 振れ止め金具 箇所	
		付帯施設設置工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 人力積込 m3 - 基礎栗石 m2 - ネットフェンス m - フェンス扉 組 - 敷砂利 m2	
	スラストブロック工	スラストブロック工	- コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 基礎栗石 m2 - 鉄筋 t - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3	
	斜面工	斜面工	- コンクリート m3 - 型枠 m2 - 鉄筋 t - 足場 掛m2 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3	
	付帯工	用地境界杭工	境界杭 本	
	法面工	埋設物表示工	埋設表示テープ m	
		植生工	- 種子散布 m2 - 植生マット m2 - 植生シート m2 - 繊維ネット m2	

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		吹付工	筋芝 m2 芝付 m2 人工芝付 m2 客土吹付 m2 植生基材吹付 m2 モルタル吹付 m2 コンクリート吹付 m2	
	道路横断工	開削工	掘削 m3 押土(ルーズ) m3 土砂等運搬 m3 整地 m3 積込(ルーズ) m3 床堀 m3 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 路体(築堤)盛土 m3 路床盛土 m3 路体(幅2.5m未満) m3 路床(幅2.5m未満) m3 基面整正 m2 法面整形 m2 不陸整正 m2 下層路盤(車道・路肩部) m2 下層路盤(歩道) m2 上層路盤(車道・路肩部) m2 上層路盤(歩道) m2 基層(車道・路肩部) m2 中間層(車道・路肩部) m2 基層(歩道) m2 中間層(歩道) m2 表層(車道・路肩部) m2 表層(歩道) m2 人力積込 m3 掘削補助機械搬入搬出 回 小口径管路掘削 m3 小口径管路基面整正 m2 小口径管路胴締 m3 管水路埋戻し m3 床堀 m3 流用土盛土 m3 発生土盛土 m3 購入土盛土 m3 芝付 m2 腐植酸種子吹付 m2 作業残土処理 m3 区画線 m	
		推進工	掘削 m3 押土(ルーズ) m3 土砂等運搬 m3 整地 m3 積込(ルーズ) m3 床堀 m3 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 基面整正 m2 法面整形 m2 人力積込 m3 掘削補助機械搬入搬出 回	

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 小口径管路掘削 m3 - 小口径管路基面整正 m2 - 小口径管路胴締 m3 - 用水管路基基礎法面整形 m2 - 管水路基礎 m3 - 管水路埋戻し m3 - 床掘 m3 - 作業残土処理 m3 - 推進工法用鋼管 m - スパーサー 個 - 推進工(鋼製サヤ管・圧入方式) m - 排土工(鋼製サヤ管・圧入方式) m - 本管挿入工(鋼製サヤ管・圧入方式) m - 中込注入工(鋼製サヤ管・圧入方式) m3 - 推進機械据付撤去(鋼製サヤ管・圧入方式) 箇所 - 中込注入設備(鋼製サヤ管・圧入方式) 箇所 - 推進工(テラ・シエツト) m - 仮設備(マシン据付・撤去) 回	
	河川横断工	開削工	- じゃかご m - 止杭打込 本 - ふとんかご m - ふとんかご m - かごマット m2 - 植生土のう m2	
	耕地復旧工	水田復旧工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 暗渠排水管 m - 表土掘削・埋戻 m2 - 暗渠排水 m - 畦畔復旧 m	
		畑地復旧工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 人力積込 m3 - 表土掘削・埋戻 m2 - 心土破碎 ha	
	道路復旧工	路体盛土工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 人力積込 m3	

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 流用土路体 m3 - 購入土路体 m3 - 発生土路体 m3 - 採取土路体 m3	
		路床盛土工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路床盛土 m3 - 人力積込 m3 - 流用土路床 m3 - 購入土路床 m3 - 発生土路床 m3 - 採取土路床 m3	
		路床安定処理工	安定処理 m2	
		舗装準備工	不陸整正 m2	
		アスファルト舗装工	- 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 基層(車道・路肩部) m2 - 中間層(車道・路肩部) m2 - 基層(歩道) m2 - 中間層(歩道) m2 - 表層(車道・路肩部) m2 - 表層(歩道) m2 - 防護路肩処理工 m2	
		コンクリート舗装工	- 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 目地材 m2 - コンクリート舗装 m2	
		砂利舗装工	敷砂利 m2	
		道路用側溝工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - プレキャスト集水桝 基 - コンクリート製品類据付 基 - 大型コンクリート据付 基 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 人力積込 m3 - L形側溝 m - 鉄筋コンクリートU形 m	

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			鉄筋コンクリート側溝	m
			L形側溝	m
			自由勾配側溝	m
			側溝蓋	枚
			桟	箇所
			芝付	m2
		安全施設工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			ガードレール	m
			ガードケーブル	m
			ガードパイプ	m
		区画線工	区画線	m
		縁石工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			アスカーブ	m
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			歩車道境界ブロック	m
			地先境界ブロック	m
			歩車道境界ブロック撤去	m
			地先境界ブロック撤去	m
			境界ブロック	m
	水路復旧工	土水路工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3

管水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		プレキャスト水路工	法面整形 m2 人力積込 m3 土水路 m 掘削 m3 押土(ルーズ) m3 土砂等運搬 m3 整地 m3 積込(ルーズ) m3 床堀 m3 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 路体(築堤)盛土 m3 路床盛土 m3 路体(幅2.5m未満) m3 路床(幅2.5m未満) m3 基面整正 m2 法面整形 m2 プレキャスト集水桝 基 コンクリート製品類据付 基 大型コンクリート据付 基 コンクリート m3 型枠 m2 基礎碎石 m2 遠心力鉄筋コンクリート管 m 人力積込 m3 基礎栗石 m2 鉄筋コンクリートU形 m 鉄筋コンクリートベンチフリューム m 鉄筋コンクリート柵渠 m 遠心力鉄筋コンクリート管 m 分水槽 箇所	
		護岸復旧工	コンクリート m3 型枠 m2 基礎碎石 m2 基礎栗石 m2 裏込碎石 m2 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 雪寒仮囲い養生工 m3 水抜きパイプ 箇所 フィルター 箇所 吸出し防止材 m2	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	掘削 m3 積込(ルーズ) m3 床堀 m3 舗装版破碎 m2 舗装版切断 m 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 人力積込 m3 コンクリート構造物取壊し m3 石積み取壊し m3	
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	殻運搬 m3 殻運搬・処理 t 現場発生品運搬 回	
	仮設工(仮設工参照)			

共通仮設費(共通仮設費参照)

河川工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
河川工事	土工	掘削工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
		盛土工	土砂等運搬	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
			掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			流用土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			採取土盛土	m3
		整形仕上げ工	法面整形	m2
			作業残土処理工	
	地盤改良工 構造物撤去工	安定処理工	土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
		構造物取壊し工	作業残土処理	m3
			整地	m3
		安定処理	m2	
		コンクリート構造物取壊し	m3	
		ガス切断	m	
		鋼矢板引抜	枚	
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	
		根固めブロック撤去	個	
		積込(ルーズ)	m3	
		人力積込	m3	
		石積み取壊し	m3	
		舗装版切断	m	
	舗装版破碎	m2		
	舗装版破碎積込(小規模土工)	m3		
	矢板護岸工	作業土工	殻運搬	m3
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
押土(ルーズ)			m3	
人力積込			m3	
掘削補助機械搬入搬出	回			
床堀	m3			
路体(築堤)盛土	m3			
埋戻	m3			
笠コンクリート工	コンクリート	m3		
	型枠	m2		
	基礎碎石	m2		

河川工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		矢板工	目地板 鉄筋 鋼矢板 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 コンクリート矢板	m2 t 枚 回 枚
	法覆護岸工	作業土工	掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 基面整正 法面整形 押土(ルーズ) 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 床堀 路体(築堤)盛土 埋戻	m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 回 m3 m3 m3
		コンクリートブロック工	目地板 コンクリートブロック張り コンクリートブロック積み 天端コンクリート 裏込材 水抜きパイプ コンクリートブロック基礎 プレキャスト基礎 プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m2 m2 m2 m3 m3 箇所 m m m
		大型コンクリートブロック工	目地板 コンクリートブロック積み 大型コンクリートブロック積み 間知ブロック張 平ブロック張 連節ブロック張り 天端コンクリート 大型コンクリートブロック積み 大型コンクリートブロック張り 連節ブロック張り 胴込・裏込コンクリート 胴込・裏込材(碎石) 吸出し防止材(全面)設置 遮水シート コンクリートブロック基礎 プレキャスト基礎 プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m m m
		多自然型護岸工	多自然型護岸工(木杭打設)	本
		覆土工	採取土覆土 購入土覆土	m3 m3
		羽口工	じゃかご 止杭打込 じゃかご ふとんかご ふとんかご	m 本 m m m
	根固め工	作業土工	掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ)	m3 m3 m3 m3

河川工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 床堀 m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 押土(ルーズ) m3 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床堀 m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 埋戻 m3	
		根固めブロック工	- 消波根固めブロック製作 個 - 消波根固めブロック据付 個 - 消波根固めブロック運搬 個 - 消波根固めブロック横取り 個 - 消波根固めブロック積込 個 - 消波根固めブロック荷卸 個 - 根固めブロック製作・据付 個	
		捨石工	- 捨石 m3 - 表面均し m2	
	合流工	作業土工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 押土(ルーズ) m3 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床堀 m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 埋戻 m3	
		合流工	- 基礎碎石 m2 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 鉄筋 t - 足場 掛m2 - 止水版 m - 目地板 m2 - 収縮目地 m2 - ダウエルバー 本 - 支保 空m3	
	水路付帯工	安全施設工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 路体(築堤)盛土 m3 - 人力積込 m3 - 基礎碎石 m2 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - ガードレール m - ネットフェンス m - フェンス扉 組	

河川工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		用地境界杭工	ステップ	個
		作業土工	境界杭	本
擁壁工			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床掘	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床掘	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			埋戻	m3
		安定処理工	安定処理	m2
		現場打擁壁工	基礎碎石	m2
			裏込碎石	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			目地板	m2
			止水版	m
			水抜きパイプ	箇所
			吸出し防止材	m2
		コンクリートブロック工	コンクリートブロック基礎	m
			プレキャスト基礎	m
			目地板	m2
			プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m
			コンクリートブロック積み	m2
			裏込材	m3
			水抜きパイプ	箇所
			天端コンクリート	m3
		大型コンクリートブロック工	コンクリートブロック基礎	m
			プレキャスト基礎	m
			目地板	m2
			プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m
			コンクリートブロック積み	m2
			大型コンクリートブロック積み	m2
			大型コンクリートブロック積み	m2
			胴込・裏込コンクリート	m3
			胴込・裏込材(碎石)	m3
			吸出し防止材(全面)設置	m2
			天端コンクリート	m3
		植生工	種子散布	m2
			植生マット	m2
			植生シート	m2
			繊維ネット	m2
			筋芝	m2
			芝付	m2
			人工芝付	m2
法面工			積込(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			人力積込	m3
			表土掘削・埋戻	m2
耕地復旧工		水田復旧工		

河川工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			掘削	m3
			整地	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			暗渠排水管	m
			フィルター材	m3
			暗渠排水	m
			畦畔復旧	m
		畑地復旧工	積込(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			人力積込	m3
			表土掘削・埋戻	m2
			心土破碎	ha
	道路復旧工	路体盛土工	路体(築堤)盛土	m3
			掘削	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			土砂等運搬	m3
			殻運搬	m3
			人力積込	m3
			流用土路体	m3
			購入土路体	m3
			発生土路体	m3
			採取土路体	m3
		路床盛土工	路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			掘削	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			土砂等運搬	m3
			殻運搬	m3
			人力積込	m3
			流用土路床	m3
			購入土路床	m3
			発生土路床	m3
			採取土路床	m3
		路床安定処理工	安定処理	m2
		舗装準備工	不陸整正	m2
		アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			表層(車道・路肩部)	m2
			表層(歩道)	m2
		コンクリート舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2

河川工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			上層路盤(歩道)	m2
			コンクリート舗装	m2
			目地板	m2
		砂利舗装工	敷砂利	m2
		道路用側溝工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			鉄筋コンクリートU形	m
			目地板	m2
			鉄筋コンクリート側溝	m
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			プレキャストL型側溝	m
			自由勾配側溝	m
			側溝蓋	枚
		安全施設工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			人力積込	m3
			基礎碎石	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			ガードレール	m
			ガードケーブル	m
			ガードパイプ	m
		区画線工	区画線	m
		縁石工	アスカーブ	m
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			人力積込	m3
			基礎碎石	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			歩車道境界ブロック	m
			地先境界ブロック	m
			歩車道境界ブロック撤去	m
			地先境界ブロック撤去	m
			境界ブロック	m
	水路復旧工	土工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3

河川工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 土水路 m	
		プレキャスト水路工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 路体(築堤)盛土 m3 - 鉄筋コンクリートU形 m - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 鉄筋コンクリートベンチフリューム m - 基礎碎石 m2 - 鉄筋コンクリート柵渠 m - 遠心力鉄筋コンクリート管 m - プレキャスト集水桝 基 - 分水槽 箇所	
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	- 殻運搬 m3 - 殻運搬・処理 t - 現場発生品運搬 回	
	仮設工(仮設工参照)			
共通仮設費(共通仮設費参照)				

排水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位	
排水路工事	土工	掘削工	掘削	m3	
			土砂等運搬	m3	
			整地	m3	
			積込(ルーズ)	m3	
			床堀	m3	
			押土(ルーズ)	m3	
			人力積込	m3	
			掘削補助機械搬入搬出	回	
			土砂掘削	m3	
			軟岩掘削	m3	
			硬岩掘削	m3	
		盛土工	土砂等運搬	m3	
			路体(築堤)盛土	m3	
			積込(ルーズ)	m3	
			掘削	m3	
			押土(ルーズ)	m3	
			人力積込	m3	
			流用土盛土	m3	
			購入土盛土	m3	
			発生土盛土	m3	
			採取土盛土	m3	
		整形仕上げ工	法面整形	m2	
			作業残土処理工		
		地盤改良工 構造物撤去工	安定処理工	土砂等運搬	m3
				積込(ルーズ)	m3
	作業残土処理		m3		
	整地		m3		
	安定処理		安定処理	m2	
			構造物取壊し工		
	矢板護岸工		コンクリート構造物取壊し	m3	
			ガス切断	m	
			鋼矢板引抜	枚	
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	
			根固めブロック撤去	個	
			積込(ルーズ)	m3	
			人力積込	m3	
			石積み取壊し	m3	
			舗装版切断	m	
		舗装版破碎	m2		
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m3		
作業土工	掘削	殻運搬	m3		
		掘削	m3		
		土砂等運搬	m3		
		整地	m3		
		積込(ルーズ)	m3		
		床堀	m3		
		基面整正	m2		
		法面整形	m2		
		押土(ルーズ)	m3		
		人力積込	m3		
		掘削補助機械搬入搬出	回		
	笠コンクリート工	床堀	m3		
		路体(築堤)盛土	m3		
		埋戻	m3		
		コンクリート	m3		
		型枠	m2		
		基礎碎石	m2		

排水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			目地板	m2
			鉄筋	t
		矢板工	鋼矢板	枚
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回
			コンクリート矢板	枚
	法覆護岸工	作業土工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床堀	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			埋戻	m3
		コンクリートブロック工	目地板	m2
			コンクリートブロック張り	m2
			コンクリートブロック積み	m2
			天端コンクリート	m3
			裏込材	m3
			水抜きパイプ	箇所
			コンクリートブロック基礎	m
			プレキャスト基礎	m
			プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m
		大型コンクリートブロック工	目地板	m2
			コンクリートブロック積み	m2
			大型コンクリートブロック積み	m2
			間知ブロック張	m2
			平ブロック張	m2
			連節ブロック張り	m2
			天端コンクリート	m3
			大型コンクリートブロック積み	m2
			大型コンクリートブロック張り	m2
			連節ブロック張り	m2
			胴込・裏込コンクリート	m3
			胴込・裏込材(砕石)	m3
			吸出し防止材(全面)設置	m2
			遮水シート	m2
			コンクリートブロック基礎	m
			プレキャスト基礎	m
			プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m
		多自然型護岸工	多自然型護岸工(木杭打設)	本
		覆土工	採取土覆土	m3
			購入土覆土	m3
		羽口工	じゃかご	m
			止杭打込	本
			じゃかご	m
			ふとんかご	m
			ふとんかご	m
	根固め工	作業土工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3

排水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位	
	柵渠工	根固めブロック工	床堀	m3	
			基面整正	m2	
			法面整形	m2	
押土(ルーズ)			m3		
人力積込			m3		
掘削補助機械搬入搬出			回		
床堀			m3		
路体(築堤)盛土			m3		
埋戻			m3		
消波根固めブロック製作			個		
消波根固めブロック据付			個		
消波根固めブロック運搬			個		
消波根固めブロック横取り			個		
消波根固めブロック積込			個		
消波根固めブロック荷卸			個		
根固めブロック製作・据付	個				
柵渠工	捨石工	捨石	m3		
		表面均し	m2		
		作業土工	掘削	m3	
			土砂等運搬	m3	
			整地	m3	
			積込(ルーズ)	m3	
			床堀	m3	
			基面整正	m2	
			法面整形	m2	
			押土(ルーズ)	m3	
			人力積込	m3	
			掘削補助機械搬入搬出	回	
			床堀	m3	
			路体(築堤)盛土	m3	
			埋戻	m3	
柵渠工	柵渠工		掘削	m3	
			土砂等運搬	m3	
		整地	m3		
		積込(ルーズ)	m3		
		床堀	m3		
		基面整正	m2		
		法面整形	m2		
		路体(築堤)盛土	m3		
		人力積込	m3		
		掘削補助機械搬入搬出	回		
		基礎碎石	m2		
		コンクリート	m3		
		鉄筋コンクリート柵渠	m		
		合流工	作業土工	掘削	m3
				土砂等運搬	m3
整地	m3				
積込(ルーズ)	m3				
床堀	m3				
基面整正	m2				
法面整形	m2				
押土(ルーズ)	m3				
人力積込	m3				
掘削補助機械搬入搬出	回				
床堀	m3				
路体(築堤)盛土	m3				

排水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		合流工	埋戻 基礎碎石 コンクリート 型枠 鉄筋 足場 止水版 目地板 収縮目地 ダウエルバー 支保 掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床掘 基面整正 法面整形 路体(築堤)盛土 人力積込 基礎碎石 コンクリート 型枠 ガードレール ネットフェンス フェンス扉 ステップ 境界杭 掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床掘 基面整正 法面整形 押土(ルーズ) 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 床掘 路体(築堤)盛土 埋戻 安定処理 基礎碎石 裏込碎石 コンクリート 型枠 鉄筋 足場 目地板 止水版 水抜きパイプ 吸出し防止材 コンクリートブロック基礎 プレキャスト基礎 目地板 プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m3 m2 m3 m2 t 掛m2 m m2 m2 本 空m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m3 m2 m m 組 個 本 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m2 t 掛m2 m 箇所 m2 m m2 m
	水路付帯工	安全施設工		
	擁壁工	用地境界杭工 作業土工 安定処理工 現場打擁壁工 コンクリートブロック工		

排水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		大型コンクリートブロック工	コンクリートブロック積み m2 裏込材 m3 水抜きパイプ 箇所 天端コンクリート m3 コンクリートブロック基礎 m プレキャスト基礎 m 目地板 m2 プレキャスト基礎ブロック(材料費) m コンクリートブロック積み m2 大型コンクリートブロック積み m2 大型コンクリートブロック積み m2 胴込・裏込コンクリート m3 胴込・裏込材(碎石) m3 吸出し防止材(全面)設置 m2 天端コンクリート m3	
	法面工	植生工	種子散布 m2 植生マット m2 植生シート m2 繊維ネット m2 筋芝 m2 芝付 m2 人工芝付 m2	
	耕地復旧工	水田復旧工	積込(ルーズ) m3 土砂等運搬 m3 人力積込 m3 表土掘削・埋戻 m2 掘削 m3 整地 m3 床堀 m3 基面整正 m2 法面整形 m2 路体(築堤)盛土 m3 掘削補助機械搬入搬出 回 暗渠排水管 m フィルター材 m3 暗渠排水 m 畦畔復旧 m	
		畑地復旧工	積込(ルーズ) m3 土砂等運搬 m3 人力積込 m3 表土掘削・埋戻 m2 心土破碎 ha	
	道路復旧工	路体盛土工	路体(築堤)盛土 m3 掘削 m3 積込(ルーズ) m3 床堀 m3 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 土砂等運搬 m3 殻運搬 m3 人力積込 m3 流用土路体 m3 購入土路体 m3 発生土路体 m3 採取土路体 m3	
		路床盛土工	路体(築堤)盛土 m3 路床盛土 m3	

排水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			掘削	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破砕積込(小規模土工)	m3
			土砂等運搬	m3
			殻運搬	m3
			人力積込	m3
			流用土路床	m3
			購入土路床	m3
			発生土路床	m3
			採取土路床	m3
		路床安定処理工	安定処理	m2
		舗装準備工	不陸整正	m2
		アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			表層(車道・路肩部)	m2
			表層(歩道)	m2
		コンクリート舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			コンクリート舗装	m2
			目地板	m2
		砂利舗装工	敷砂利	m2
		道路用側溝工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			鉄筋コンクリートU形	m
			目地板	m2
			鉄筋コンクリート側溝	m
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			プレキャストL型側溝	m
			自由勾配側溝	m
			側溝蓋	枚
		安全施設工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			人力積込	m3
			基礎碎石	m2

排水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			ガードレール	m
			ガードケーブル	m
			ガードパイプ	m
		区画線工	区画線	m
		縁石工	アスカープ	m
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			人力積込	m3
			基礎碎石	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			歩車道境界ブロック	m
			地先境界ブロック	m
			歩車道境界ブロック撤去	m
			地先境界ブロック撤去	m
			境界ブロック	m
	水路復旧工	土水路工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
		プレキャスト水路工	土水路	m
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			鉄筋コンクリートU形	m
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			鉄筋コンクリートベンチリュウム	m
			基礎碎石	m2
			鉄筋コンクリート柵渠	m
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			プレキャスト集水樹	基
			分水槽	箇所
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	殻運搬	m3
			殻運搬・処理	t
			現場発生品運搬	回
	仮設工(仮設工参照)			

排水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
共通仮設費(共通仮設費参照)				

水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
水路工事	土工	掘削工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
	盛土工	盛土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			人力積込	m3
			流用土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			採取土盛土	m3
	整形仕上げ工 作業残土処理工	整形仕上げ工 作業残土処理工	法面整形	m2
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			作業残土処理	式
	基礎工	木杭 安定処理工 既製杭工	木杭	本
			安定処理	m2
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			既製コンクリート杭	本
			カットオフ	本
			鋼管杭	本
	開渠工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3

水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床掘	m3
			埋戻	m3
		現場打開渠工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			止水版	m
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			収縮目地	m2
			ダウエルバー	本
			コンクリート打継目処理	m2
			透水性断熱材	m2
			ダミージョイント	箇所
		プレキャスト開渠工	コンクリート	m3
			基礎碎石	m2
			基礎栗石	m2
			鉄筋コンクリート大型フリューム	m
			鉄筋コンクリートL形水路	m
			シール	m
			足場	掛m2
	カルバート工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床掘	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床掘	m3
			埋戻	m3
		安定処理工	安定処理	m2
		既製杭工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床掘	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3

水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 人力積込 m3 - 既製コンクリート杭 本 - 杭用充填蓋 個 - カットオフ 本 - 鋼管杭 本	
		場所打杭工	- 場所打杭 本 - 杭土処理 m3 - 泥水処理 m3	
		現場打カルバート工	- コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 目地材 m2 - 止水版 m - 基礎栗石 m2 - じゃかご m - 止杭打込 本 - ふとんかご m - 鉄筋 t - 足場 掛m2 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3 - 支保 空m3 - コンクリート打継目処理 m2 - 水抜きパイプ 箇所 - 管水路ジオテキスタイル敷設 m2 - 管水路ジオテキスタイル接合 m - ふとんかご m - アンカーピン 本	
		プレキャストカルバート工 付帯施設設置工	- ボックスカルバート m - 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 鉄筋コンクリートU形 m - フレキシブル管布設 m - 芝付 m2	
	暗渠工	作業土工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3	

水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床掘 m3 - 埋戻 m3	
		現場打暗渠工	- コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 目地材 m2 - 止水版 m - 基礎栗石 m2 - 鉄筋 t - 足場 掛m2 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3 - 支保 空m3 - 収縮目地 m2 - ダウエルバー 本 - コンクリート打継目処理 m2 - ダミージョイント 箇所	
		プレキャスト暗渠工	- ボックスカルバート m - シール m	
	分土工	作業土工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破砕積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床掘 m3 - 埋戻 m3	
		分土工	- コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 目地材 m2 - 止水版 m - 基礎栗石 m2 - 鉄筋 t - 足場 掛m2 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3 - 支保 空m3 - 収縮目地 m2 - ダウエルバー 本 - コンクリート打継目処理 m2	

水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
	落差工	作業土工	透水性断熱材 ダミージョイント 掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正 法面整形 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 床堀 埋戻 コンクリート 型枠 基礎碎石 目地材 止水版 基礎栗石 鉄筋 足場 雪寒仮囲い(Pタイプ) 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 雪寒仮囲い養生工 収縮目地 ダウエルバー コンクリート打継目処理 透水性断熱材 ダミージョイント	m2 箇所 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 回 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 t 掛m2 m2 式 m3 m2 本 m2 m2 箇所
		落差工	コンクリート 型枠 基礎碎石 目地材 止水版 基礎栗石 鉄筋 足場 雪寒仮囲い(Pタイプ) 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 雪寒仮囲い養生工 収縮目地 ダウエルバー コンクリート打継目処理 透水性断熱材 ダミージョイント	m3 m2 m2 m2 m m2 t 掛m2 m2 式 m3 m2 本 m2 m2 箇所
	水路付帯工	水抜き工	土砂等運搬 整地 ウィーフホール サイトドレーン アンダードレーン ドレーン流出弁 スクリーン 手摺 蓋 掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正	m3 m3 箇所 m m 箇所 箇所 m 枚 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2
		付帯施設工	スクリーン	箇所
		安全施設工	掘削	m3

水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			法面整形	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			ガードレール	m
			ネットフェンス	m
			フェンス扉	組
			はしご	組
			落石防止網(金網+ロープ)	m2
			落石防止網(アンカー)	箇所
			横断・転落防止柵	m
			安全ロープ	組
		用地境界杭工	境界杭	本
	擁壁工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床掘	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床掘	m3
			埋戻	m3
		現場打擁壁工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			止水版	m
			基礎栗石	m2
			裏込碎石	m2
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			コンクリート打継目処理	m2
			水抜きパイプ	箇所
			吸出し防止材	m2
		プレキャスト擁壁工	目地材	m2
			プレキャスト擁壁設置	m
			プレキャスト逆T型擁壁	m
		石積工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			基礎栗石	m2
			石積み	m2

水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		コンクリートブロック工	裏込材 雪寒仮囲い(Pタイプ) 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 雪寒仮囲い養生工 コンクリート 型枠 基礎碎石 目地材 基礎栗石 コンクリートブロック基礎 コンクリートブロック積み 裏込材 雪寒仮囲い(Pタイプ) 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 雪寒仮囲い養生工	m3 m2 式 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m m2 m3 m2 式 m3
		大型コンクリートブロック工	コンクリート 型枠 基礎碎石 目地材 基礎栗石 コンクリートブロック基礎 コンクリートブロック積み 大型コンクリートブロック積み 大型コンクリートブロック張り 雪寒仮囲い(Pタイプ) 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 雪寒仮囲い養生工	m3 m2 m2 m2 m2 m m2 m2 m2 m2 式 m3
	法面工	植生工	種子散布 植生マット 植生シート 繊維ネット 筋芝 芝付 人工芝付	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
		吹付工	客土吹付 植生基材吹付 モルタル吹付 コンクリート吹付	m2 m2 m2 m2
	耕地復旧工	水田復旧工	掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正 法面整形 人力積込 暗渠排水管 表土掘削・埋戻 暗渠排水 畦畔復旧	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m m2 m m
		畑地復旧工	掘削 土砂等運搬	m3 m3

水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 暗渠排水管 - 表土掘削・埋戻 - 心土破碎	- m3 - m3 - m3 - m - m2 - ha
	道路復旧工	路体盛土工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 人力積込 - 流用土路体 - 購入土路体 - 発生土路体 - 採取土路体	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3
		路床盛土工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路床盛土 - 人力積込 - 流用土路床 - 購入土路床 - 発生土路床 - 採取土路床	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3
		舗装準備工	不陸整正	m2
		アスファルト舗装工	- 下層路盤(車道・路肩部) - 下層路盤(歩道) - 上層路盤(車道・路肩部) - 上層路盤(歩道) - 基層(車道・路肩部) - 中間層(車道・路肩部) - 基層(歩道) - 中間層(歩道) - 表層(車道・路肩部) - 表層(歩道) - 防護路肩処理工	- m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2
		コンクリート舗装工	- 下層路盤(車道・路肩部) - 下層路盤(歩道) - 上層路盤(車道・路肩部) - 上層路盤(歩道) - 目地材 - コンクリート舗装	- m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2
		砂利舗装工	敷砂利	m2
		道路用側溝工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満)	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3

水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			人力積込	m3
			L形側溝	m
			鉄筋コンクリートU形	m
			鉄筋コンクリート側溝	m
			L形側溝	m
			自由勾配側溝	m
			側溝蓋	枚
			桝	箇所
			芝付	m2
		安全施設工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			ガードレール	m
			ガードケーブル	m
			ガードパイプ	m
		区画線工	区画線	m
		縁石工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			アスカーブ	m
			人力積込	m3

水路工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			基礎栗石	m2
			歩車道境界ブロック	m
			地先境界ブロック	m
			歩車道境界ブロック撤去	m
			地先境界ブロック撤去	m
			境界ブロック	m
	水路復旧工	土水路工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			土水路	m
		プレキャスト水路工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			鉄筋コンクリートU形	m
			鉄筋コンクリートベンチリュウム	m
			鉄筋コンクリート柵渠	m
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			分水槽	箇所
	構造物撤去工	構造物取壊し工	掘削	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎	m2
			舗装版切断	m
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			コンクリート構造物取壊し	m3
			石積み取壊し	m3
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	殻運搬	m3
			殻運搬・処理	t
			現場発生品運搬	回
	仮設工(仮設工参照)			

共通仮設費(共通仮設費参照)

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
畑かん施設工事	配水調整槽工(RC)	土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			埋戻	m3
			流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			芝付	m2
			腐植酸種子吹付	m2
			作業残土処理	m3
	本体工	コンクリート	m3	
		型枠	m2	
		基礎碎石	m2	
		基礎栗石	m2	
		鉄筋	t	
		足場	掛m2	
		雪寒仮囲い(Pタイプ°)	m2	
		雪寒仮囲い(W・PWタイプ°)	式	
		雪寒仮囲い養生工	m3	
		ひび割れ誘発目地	m	
		コンクリート打継目処理	m2	
		はしご	組	
		作業台	組	
		配水調整槽保護板	組	
		既製杭工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
	床堀		m3	
	舗装版破碎積込(小規模土工)		m3	
	コンクリート		m3	
	目地材		m2	
	人力積込		m3	
	既製コンクリート杭		本	
	カットオフ		本	
	雪寒仮囲い(Pタイプ°)		m2	
	雪寒仮囲い(W・PWタイプ°)	式		
	雪寒仮囲い養生工	m3		
	場内整備工	掘削	m3	
		押土(ルーズ)	m3	
		土砂等運搬	m3	
		整地	m3	

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			— 積込(ルーズ)	m3
			— 床堀	m3
			— 舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			— 路体(築堤)盛土	m3
			— 路床盛土	m3
			— 路体(幅2.5m未満)	m3
			— 路床(幅2.5m未満)	m3
			— 基面整正	m2
			— 法面整形	m2
			— プレキャスト集水桝	基
			— コンクリート製品類据付	基
			— 大型コンクリート据付	基
			— コンクリート	m3
			— 型枠	m2
			— 基礎碎石	m2
			— 下層路盤(車道・路肩部)	m2
			— 下層路盤(歩道)	m2
			— 表層(車道・路肩部)	m2
			— 表層(歩道)	m2
			— 基層(車道・路肩部)	m2
			— 中間層(車道・路肩部)	m2
			— 基層(歩道)	m2
			— 中間層(歩道)	m2
			— 人力積込	m3
			— 掘削補助機械搬入搬出	回
			— 基礎栗石	m2
			— じゃかご	m
			— 止杭打込	本
			— ふとんかご	m
			— 芝付	m2
			— 腐植酸種子吹付	m2
			— 鉄筋コンクリート管	m
			— 巻きコンクリート	m3
			— ドレンパイプ	m
			— 路床排水用ビニルパイプ	m
			— 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個
			— 被覆材	m3
			— 疎水材	m3
			— 水平ドレーン	m3
			— 鉛直ドレーン	m
			— 吸出し防止材	m2
			— 遮水シート	m2
			— 植生土のう	m2
			— 桝	箇所
			— 鉄筋コンクリート側溝	m
			— 側溝蓋	枚
			— 機械側溝掘削	m
			— ふとんかご	m
			— 格子型門扉	基
			— 横断・転落防止柵	m
			— フェンス扉	組
			— 架台ブロック	個
			— 木製防護柵	m
			— 流用土盛土	m3
			— 発生土盛土	m3
			— 購入土盛土	m3

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 土砂掘削 m3 - 埋戻 m3 - 小口径管路掘削 m3 - 小口径管路基面整正 m2 - 管水路埋戻し m3 - 作業残土処理 m3	
		仮設工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 法面整形 m2 - 不陸整正 m2 - 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 人力積込 m3 - 工事用道路 m3 - 工事用道路補修 路線 - 敷砂利 m2 - 側壁転倒防止工基本料 組 - 敷鉄板 m2 - 敷鉄板賃料 枚 - 排水ポンプ運転 日 - 排水ポンプ設置・撤去 箇所 - 仮設鋼矢板 枚 - 広幅鋼矢板 枚 - 軽量鋼矢板 枚 - 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 - 仮設H鋼杭 本 - 仮設タイロッド・腹起し t - 切梁・腹起し t - 横矢板 m2 - たて込み簡易土留 m	
	配水調整槽工(PC)	土工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - ふとんかご m - 捨石 m3 - 土砂掘削 m3 - 埋戻 m3 - 流用土盛土 m3	

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		本体工	発生土盛土 m3 購入土盛土 m3 芝付 m2 腐植酸種子吹付 m2 作業残土処理 m3 コンクリート m3 型枠 m2 基礎碎石 m2 基礎栗石 m2 PCスリ-槽側壁部材 枚 側壁部材組立 日 目地グラウト m3 目地シーリング L 調整モルタル m3 調整ライナー 箇所 内部インサート処理 箇所 外部インサート処理 箇所 横締PC綱線 t 横締PC綱線緊張 箇所 定着部後埋め 箇所 横締機械器具損料 式 側壁転倒防止工賃料 組 水膨張性ゴム m ゴンドラ足場 式 鉄筋 t 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 雪寒仮囲い養生工 m3 足場 掛m2 はしご 組 作業台 組	
		既製杭工	掘削 m3 土砂等運搬 m3 整地 m3 積込(ルーズ) m3 床堀 m3 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 コンクリート m3 目地材 m2 人力積込 m3 既製コンクリート杭 本 カットオフ 本 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 雪寒仮囲い養生工 m3	
		場内整備工	掘削 m3 押土(ルーズ) m3 土砂等運搬 m3 整地 m3 積込(ルーズ) m3 床堀 m3 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 路体(築堤)盛土 m3 路床盛土 m3 路体(幅2.5m未満) m3 路床(幅2.5m未満) m3	

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			— 基面整正	m2
			— 法面整形	m2
			— プレキャスト集水桝	基
			— コンクリート製品類据付	基
			— 大型コンクリート据付	基
			— コンクリート	m3
			— 型枠	m2
			— 基礎碎石	m2
			— 下層路盤(車道・路肩部)	m2
			— 下層路盤(歩道)	m2
			— 表層(車道・路肩部)	m2
			— 表層(歩道)	m2
			— 基層(車道・路肩部)	m2
			— 中間層(車道・路肩部)	m2
			— 基層(歩道)	m2
			— 中間層(歩道)	m2
			— 人力積込	m3
			— 掘削補助機械搬入搬出	回
			— 基礎栗石	m2
			— じゃかご	m
			— 止杭打込	本
			— ふとんかご	m
			— 芝付	m2
			— 腐植酸種子吹付	m2
			— 鉄筋コンクリート管	m
			— 巻きコンクリート	m3
			— ドレンパイプ	m
			— 路床排水用ビニルパイプ	m
			— 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個
			— 被覆材	m3
			— 疎水材	m3
			— 水平ドレーン	m3
			— 鉛直ドレーン	m
			— 吸出し防止材	m2
			— 遮水シート	m2
			— 植生土のう	m2
			— 桝	箇所
			— 鉄筋コンクリート側溝	m
			— 側溝蓋	枚
			— 機械側溝掘削	m
			— ふとんかご	m
			— 格子型門扉	基
			— 横断・転落防止柵	m
			— フェンス扉	組
			— 架台ブロック	個
			— 木製防護柵	m
			— 流用土盛土	m3
			— 発生土盛土	m3
			— 購入土盛土	m3
			— 土砂掘削	m3
			— 埋戻	m3
			— 小口径管路掘削	m3
			— 小口径管路基面整正	m2
			— 管水路埋戻し	m3
			— 作業残土処理	m3
		— 仮設工	掘削	m3

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 法面整形 m2 - 不陸整正 m2 - 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 人力積込 m3 - 工事用道路 m3 - 工事用道路補修 路線 - 敷砂利 m2 - 側壁転倒防止工基本料 組 - 敷鉄板 m2 - 敷鉄板賃料 枚 - 排水ポンプ運転 日 - 排水ポンプ設置・撤去 箇所 - 仮設鋼矢板 枚 - 広幅鋼矢板 枚 - 軽量鋼矢板 枚 - 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 - 仮設H鋼杭 本 - 仮設タイロッド・腹起し t - 切梁・腹起し t - 横矢板 m2 - たて込み簡易土留 m	
	導入口工	土工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 土砂掘削 m3 - 埋戻 m3 - 流用土盛土 m3 - 発生土盛土 m3 - 購入土盛土 m3 - 芝付 m2 - 腐植酸種子吹付 m2 - 作業残土処理 m3	
		本体工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3	

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 基面整正 - プレキャスト集水桝 - コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 目地材 - 基礎栗石 - 鉄筋 - 足場 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) - 雪寒仮囲い養生工 - 支保 - ひび割れ誘発目地 - コンクリート打継目処理 - 透水性断熱材 - はしご - 上蓋 - 縁金物 - スクリーン - コンクリート削孔 - ダウエルバー - 桝 - コンクリート防食塗装 - フレキシブルパイプ - フレキシブルパイプ部品類 - 埋設表示テープ - 格納庫設置 - バースクリーナー撤去費 - バースクリーナー設置費 - バースクリーナー改造費 - バースクリーナー部品類 - ミッション改造費	- m3 - m3 - m3 - m2 - 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m2 - m2 - m2 - t - 掛m2 - m2 - 式 - m3 - 空m3 - m - m2 - m2 - 組 - m2 - m - 箇所 - 孔 - 本 - 箇所 - m2 - m - 個 - m - 基 - 基 - 基 - 個 - 基
		場内整備工	- 掘削 - ブル押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - プレキャスト集水桝 - コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - コンクリート - 型枠	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - 基 - 基 - 基 - m3 - m2

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			基礎碎石	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			基礎栗石	m2
			芝付	m2
			腐植酸種子吹付	m2
			鉄筋コンクリート管	m
			巻きコンクリート	m3
			ドレンパイプ	m
			路床排水用ビニルパイプ	m
			硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個
			被覆材	m3
			疎水材	m3
			吸出し防止材	m2
			遮水シート	m2
			植生土のう	m2
			桧	箇所
			鉄筋コンクリート側溝	m
			側溝蓋	枚
			機械側溝掘削	m
			フェンス扉	組
			木製防護柵	m
			流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			土砂掘削	m3
			埋戻	m3
			小口径管路掘削	m3
			小口径管路基面整正	m2
			管水路埋戻し	m3
			作業残土処理	m3
		仮設工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			法面整形	m2
			不陸整正	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			人力積込	m3
			工事用道路	m3
			工事用道路補修	路線
			敷砂利	m2
			敷鉄板	m2

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			敷鉄板賃料	枚
			排水ポンプ運転	日
			排水ポンプ設置・撤去	箇所
			仮設鋼矢板	枚
			広幅鋼矢板	枚
			軽量鋼矢板	枚
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回
			仮設H鋼杭	本
			仮設タイロッド・腹起し	t
			切梁・腹起し	t
			横矢板	m2
			たて込み簡易土留	m
	流入口調整槽工	土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			埋戻	m3
			流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			芝付	m2
			腐植酸種子吹付	m2
			作業残土処理	m3
		本体工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			基面整正	m2
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			支保	空m3
			ひび割れ誘発目地	m
			コンクリート打継目処理	m2

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			透水性断熱材	m2
			はしご	組
			上蓋	m2
			縁金物	m
			スクリーン	箇所
			換気装置	個
			コンクリート防食塗装	m2
			コンクリートアンカー	本
			樹	箇所
			格納庫設置	基
		既製杭工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			コンクリート	m3
			目地材	m2
			人力積込	m3
			既製コンクリート杭	本
			カットオフ	本
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
		場内整備工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			プレキャスト集水樹	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			表層(車道・路肩部)	m2
			表層(歩道)	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			基礎栗石	m2
			じゃかご	m
			止杭打込	本

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			ふとんかご	m
			芝付	m2
			腐植酸種子吹付	m2
			鉄筋コンクリート管	m
			巻きコンクリート	m3
			ドレンパイプ	m
			路床排水用ビニルパイプ	m
			硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個
			被覆材	m3
			疎水材	m3
			吸出し防止材	m2
			遮水シート	m2
			植生土のう	m2
			桧	箇所
			鉄筋コンクリート側溝	m
			側溝蓋	枚
			水こう管	個
			L型擁壁	m
			機械側溝掘削	m
			ふとんかご	m
			フェンス扉	組
			木製防護柵	m
			流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			土砂掘削	m3
			埋戻	m3
			小口径管路掘削	m3
			小口径管路基面整正	m2
			管水路埋戻し	m3
			作業残土処理	m3
		仮設工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			法面整形	m2
			不陸整正	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			人力積込	m3
			工事用道路	m3
			工事用道路補修	路線
			敷砂利	m2
			敷鉄板	m2
			敷鉄板賃料	枚
			排水ポンプ運転	日
			排水ポンプ設置・撤去	箇所
			仮設鋼矢板	枚
			広幅鋼矢板	枚
			軽量鋼矢板	枚

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回
			仮設H鋼杭	本
			仮設タイロッド・腹起し	t
			切梁・腹起し	t
			横矢板	m2
			たて込み簡易土留	m
	流入口工	土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			埋戻	m3
			流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			芝付	m2
			腐植酸種子吹付	m2
			作業残土処理	m3
		本体工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			基面整正	m2
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			支保	空m3
			ひび割れ誘発目地	m
			コンクリート打継目処理	m2
			透水性断熱材	m2
			はしご	組
			上蓋	m2
			縁金物	m
			スクリーン	箇所
			換気装置	個

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		既製杭工	コンクリート防食塗装 コンクリートアンカー 桷 格納庫設置 掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) コンクリート 目地材 人力積込 既製コンクリート杭 カットオフ 雪寒仮囲い(Pタイプ) 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 雪寒仮囲い養生工	m2 本 箇所 基 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 本 本 m2 式 m3
		場内整備工	掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正 法面整形 プレキャスト集水桷 コンクリート製品類据付 大型コンクリート据付 コンクリート 型枠 基礎碎石 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤(歩道) 表層(車道・路肩部) 表層(歩道) 基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 基層(歩道) 中間層(歩道) 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 基礎栗石 じゃかご 止杭打込 ふとんかご 芝付 腐植酸種子吹付 鉄筋コンクリート管 巻きコンクリート ドレーンパイプ	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 基 基 基 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m 本 m m2 m2 m m3 m

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			路床排水用ビニルパイプ	m
			硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個
			被覆材	m3
			疎水材	m3
			吸出し防止材	m2
			遮水シート	m2
			植生土のう	m2
			樹	箇所
			鉄筋コンクリート側溝	m
			側溝蓋	枚
			機械側溝掘削	m
			L型擁壁	m
			機械側溝掘削	m
			ふとんかご	m
			格子型門扉	基
			木製防護柵	m
			流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			土砂掘削	m3
			埋戻	m3
			小口径管路掘削	m3
			小口径管路基面整正	m2
			管水路埋戻し	m3
			作業残土処理	m3
		仮設工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			法面整形	m2
			不陸整正	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			人力積込	m3
			工事用道路	m3
			工事用道路補修	路線
			敷砂利	m2
			敷鉄板	m2
			敷鉄板賃料	枚
			排水ポンプ運転	日
			排水ポンプ設置・撤去	箇所
			仮設鋼矢板	枚
			広幅鋼矢板	枚
			軽量鋼矢板	枚
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回
			仮設H鋼杭	本
			仮設タイロッド・腹起し	t
			切梁・腹起し	t
			横矢板	m2
			たて込み簡易土留	m

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
	調整槽工	土工	掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正 法面整形 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 土砂掘削 埋戻 流用土盛土 発生土盛土 購入土盛土 芝付 腐植酸種子吹付 作業残土処理	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 回 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3
		本体工	掘削 土砂等運搬 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 基面整正 プレキャスト集水桝 コンクリート製品類据付 大型コンクリート据付 コンクリート 型枠 基礎碎石 基礎栗石 鉄筋 足場 雪寒仮囲い(Pタイプ) 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 雪寒仮囲い養生工 支保 ひび割れ誘発目地 コンクリート打継目処理 透水性断熱材 はしご 上蓋 縁金物 スクリーン 換気装置 コンクリート防食塗装 コンクリートアンカー 桝 格納庫設置 掘削 土砂等運搬	m3 m3 m3 m3 m3 m2 基 基 基 m3 m2 m2 m2 t 掛m2 m2 式 m3 空m3 m m2 m2 組 m2 m 箇所 個 m2 本 箇所 基 m3 m3
		既製杭工		

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - コンクリート m3 - 目地材 m2 - 人力積込 m3 - 既製コンクリート杭 本 - カットオフ 本 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3	
		場内整備工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - プレキャスト集水桝 基 - コンクリート製品類据付 基 - 大型コンクリート据付 基 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 表層(車道・路肩部) m2 - 表層(歩道) m2 - 基層(車道・路肩部) m2 - 中間層(車道・路肩部) m2 - 基層(歩道) m2 - 中間層(歩道) m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 基礎栗石 m2 - じゃかご m - 止杭打込 本 - ふとんかご m - 芝付 m2 - 腐植酸種子吹付 m2 - 鉄筋コンクリート管 m - 巻きコンクリート m3 - ドレンパイプ m - 路床排水用ビニルパイプ m - 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 個 - 被覆材 m3 - 疎水材 m3 - 吸出し防止材 m2 - 遮水シート m2	

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			植生土のう	m2
			樹	箇所
			鉄筋コンクリート側溝	m
			側溝蓋	枚
			機械側溝掘削	m
			L型擁壁	m
			機械側溝掘削	m
			ふとんかご	m
			格子型門扉	基
			木製防護柵	m
			流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			土砂掘削	m3
			埋戻	m3
			小口径管路掘削	m3
			小口径管路基面整正	m2
			管水路埋戻し	m3
			作業残土処理	m3
		仮設工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			法面整形	m2
			不陸整正	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			人力積込	m3
			工事用道路	m3
			工事用道路補修	路線
			敷砂利	m2
			敷鉄板	m2
			敷鉄板賃料	枚
			排水ポンプ運転	日
			排水ポンプ設置・撤去	箇所
			仮設鋼矢板	枚
			広幅鋼矢板	枚
			軽量鋼矢板	枚
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回
			仮設H鋼杭	本
			仮設タイロッド・腹起し	t
			切梁・腹起し	t
			横矢板	m2
			たて込み簡易土留	m
	圃場ピット工	土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			埋戻	m3
			流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			芝付	m2
			腐植酸種子吹付	m2
			作業残土処理	m3
		本体工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			基面整正	m2
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			支保	空m3
			コンクリート打継目処理	m2
			ひび割れ誘発目地	m
			透水性断熱材	m2
			はしご	組
			上蓋	m2
			コンクリート防食塗装	m2
			コンクリートアンカー	本
		場内整備工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			— プレキャスト集水桝	基
			— コンクリート製品類据付	基
			— 大型コンクリート据付	基
			— コンクリート	m3
			— 型枠	m2
			— 基礎碎石	m2
			— 下層路盤(車道・路肩部)	m2
			— 下層路盤(歩道)	m2
			— 基層(車道・路肩部)	m2
			— 中間層(車道・路肩部)	m2
			— 基層(歩道)	m2
			— 中間層(歩道)	m2
			— 人力積込	m3
			— 掘削補助機械搬入搬出	回
			— 基礎栗石	m2
			— 芝付	m2
			— 腐植酸種子吹付	m2
			— 鉄筋コンクリート管	m
			— 巻きコンクリート	m3
			— トレーンパイプ	m
			— 路床排水用ビニルパイプ	m
			— 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個
			— 被覆材	m3
			— 疎水材	m3
			— 吸出し防止材	m2
			— 遮水シート	m2
			— 植生土のう	m2
			— 桝	箇所
			— 鉄筋コンクリート側溝	m
			— 側溝蓋	枚
			— 機械側溝掘削	m
			— フェンス扉	組
			— 木製防護柵	m
			— 流用土盛土	m3
			— 発生土盛土	m3
			— 購入土盛土	m3
			— 土砂掘削	m3
			— 埋戻	m3
			— 小口径管路掘削	m3
			— 小口径管路基面整正	m2
			— 管水路埋戻し	m3
			— 作業残土処理	m3
		— 圧送施設工	— コンクリート	m3
			— 型枠	m2
			— 基礎碎石	m2
			— 基礎栗石	m2
			— 鉄筋	t
			— 雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			— 雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			— 雪寒仮囲い養生工	m3
		— 仮設工	— 格納庫設置	基
			— 掘削	m3
			— 土砂等運搬	m3
			— 整地	m3
			— 積込(ルーズ)	m3
			— 床堀	m3

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			法面整形	m2
			不陸整正	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			人力積込	m3
			工事用道路	m3
			工事用道路補修	路線
			敷砂利	m2
			敷鉄板	m2
			敷鉄板賃料	枚
			排水ポンプ運転	日
			排水ポンプ設置・撤去	箇所
			仮設鋼矢板	枚
			広幅鋼矢板	枚
			軽量鋼矢板	枚
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回
			仮設H鋼杭	本
			仮設タイロッド・腹起し	t
			切梁・腹起し	t
			横矢板	m2
			たて込み簡易土留	m
	場内配管工	移送管工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			フレキシブルパイプ	m
			フレキシブルパイプ部品類	個
			ステンレス鋼管	m
			ステンレス鋼管部品類	個
			ステンレス管用フランジ	枚
			ステンレス管用フランジ接合材	組
			ステンレス管溶接費	箇所
			硬質ポリ塩化ビニル管	m
			硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個
			高密度ポリエチレン管	m
			高密度ポリエチレン管部品類	個
			高密度ポリエチレン管継手及び溶着工	箇所
			ダクタイル鋳鉄管	本
			異形管	本
			フランジ接合材	組
			弁類	基
			弁保護工	箇所
			保温筒	m
			桝	箇所

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			透水性断熱材	m2
			配管用支持金具	個
			ワンタッチカップリング	個
			支持金具支柱	m
			支持金具上部	個
			支持金具下部	個
			スライド投入管	本
			無筋コンクリート製品	m3
			ディスク型散気装置	個
			エアノズル	個
			サクシヨンホース	m
			コンクリート削孔	孔
			埋設表示テープ	m
		移送管土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			管路土工	m
			小口径管路掘削	m3
			小口径管路基面整正	m2
			小口径管路胴締	m3
			管水路埋戻し	m3
			床堀	m3
			埋戻	m3
			作業残土処理	m3
		給水管工	ポリエチレン管	m
			ポリエチレン管部品類	個
			ポリエチレン管継手工	箇所
			硬質ポリ塩化ビニル管	m
			硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個
			止水栓	箇所
			散水栓	箇所
			給水栓	箇所
			埋設表示テープ	m
			給水ホース	m
			ステンレス両ネジ短管	本
		給水管土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			管路土工	m
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			小口径管路掘削	m3
			小口径管路基面整正	m2
			小口径管路胴締	m3
			管水路埋戻し	m3
			床掘	m3
			埋戻	m3
			作業残土処理	m3
	道路横断工	開削工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			小口径管路掘削	m3
			小口径管路基面整正	m2
			小口径管路胴締	m3
			管水路埋戻し	m3
			床掘	m3
			流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			芝付	m2
			腐植酸種子吹付	m2
			作業残土処理	m3
		推進工	区画線	m
			掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 小口径管路掘削 - 小口径管路基面整正 - 小口径管路胴締 - 用水管路基礎法面整形 - 管水路基礎 - 管水路埋戻し - 床掘 - 作業残土処理 - 推進工法用鋼管 - スペーサー - 推進工(鋼製サヤ管・圧入方式) - 排土工(鋼製サヤ管・圧入方式) - 本管挿入工(鋼製サヤ管・圧入方式) - 中込注入工(鋼製サヤ管・圧入方式) - 推進機械据付撤去(鋼製サヤ管・圧入方式) - 中込注入設備(鋼製サヤ管・圧入方式) - 推進工(テラ・ジェット) - 仮設備(マシン据付・撤去)	- m3 - 回 - m3 - m2 - m3 - m2 - m3 - m3 - m3 - m3 - m - 個 - m - m - m - m3 - 箇所 - 箇所 - m - 回
	河川横断工	開削工	- じゃかご - 止杭打込 - ふとんかご - ふとんかご - かごマット - 植生土のう - 植樹工	- m - 本 - m - m - m2 - m2 - 本
		推進工	- 掘削 - 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床掘 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 基面整正 - 法面整形 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 小口径管路掘削 - 小口径管路基面整正 - 小口径管路胴締 - 用水管路基礎法面整形 - 管水路基礎 - 管水路埋戻し - 床掘 - 作業残土処理 - 推進工法用鋼管 - スペーサー - 推進工(鋼製サヤ管・圧入方式) - 排土工(鋼製サヤ管・圧入方式) - 本管挿入工(鋼製サヤ管・圧入方式) - 中込注入工(鋼製サヤ管・圧入方式) - 推進機械据付撤去(鋼製サヤ管・圧入方式) - 中込注入設備(鋼製サヤ管・圧入方式) - 推進工(テラ・ジェット) - 仮設備(マシン据付・撤去)	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - 回 - m3 - m2 - m3 - m2 - m3 - m3 - m3 - m - 個 - m - m - m - m3 - 箇所 - 箇所 - m - 回

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
	付帯工	用地境界杭工	境界杭	本
		埋設物表示工	埋設物表示テープ	m
	構造物撤去復旧工	構造物取壊し工	舗装版破碎	m2
			舗装版切断	m
			コンクリート構造物取壊し	m3
		構造物復旧工	掘削	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			目地材	m2
			止水版	m
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			購入土盛土	m3
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			鉄筋	t
			コンクリート削孔	孔
			コンクリートはつり	m2
			ダウエルバー	本
			コンクリートアンカー	本
			客土吹付	m2
	法面工	植生工	種子散布	m2
			植生マット	m2
			植生シート	m2
			繊維ネット	m2
			筋芝	m2
			芝付	m2
			人工芝付	m2
		吹付工	客土吹付	m2
			植生基材吹付	m2
			モルタル吹付	m2
			コンクリート吹付	m2
	道路復旧工	路体盛土工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			人力積込	m3
			流用土路体	m3
			購入土路体	m3
			発生土路体	m3
			採取土路体	m3
		路床盛土工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路床盛土 - 人力積込 - 流用土路床 - 購入土路床 - 発生土路床 - 採取土路床	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3
		- 路床安定処理工 - 舗装準備工 - アスファルト舗装工	- 安定処理 - 不陸整正 - 下層路盤(車道・路肩部) - 下層路盤(歩道) - 上層路盤(車道・路肩部) - 上層路盤(歩道) - 基層(車道・路肩部) - 中間層(車道・路肩部) - 基層(歩道) - 中間層(歩道) - 表層(車道・路肩部) - 表層(歩道) - 防護路肩処理工	- m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2
		コンクリート舗装工	- 下層路盤(車道・路肩部) - 下層路盤(歩道) - 上層路盤(車道・路肩部) - 上層路盤(歩道) - 目地材 - コンクリート舗装	- m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2
		- 砂利舗装工 - 道路用側溝工	- 敷砂利 - 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - プレキャスト集水桝 - コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - L形側溝 - 鉄筋コンクリートU形 - 鉄筋コンクリート側溝 - L形側溝 - 自由勾配側溝 - 側溝蓋 - 桝 - 芝付	- m2 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - 基 - 基 - 基 - m3 - m2 - m2 - m - m - m - m - m - 枚 - 箇所 - m2
		安全施設工	掘削	m3

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 人力積込 - 基礎栗石 - ガードレール - ガードパイプ - ガードケーブル	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m3 - m2 - m - m - m
		区画線工	区画線	m
		縁石工	掘削	m3
			- 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - アスカーブ - 人力積込 - 基礎栗石 - 歩車道境界ブロック - 地先境界ブロック - 歩車道境界ブロック撤去 - 地先境界ブロック撤去 - 境界ブロック	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m2 - m - m3 - m2 - m - m - m - m - m
	水路復旧工	土水路工	掘削	m3
			- 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 法面整形 - 人力積込 - 土水路	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m3 - m
		プレキャスト水路工	掘削	m3
			- 押土(ルーズ) - 土砂等運搬	- m3 - m3

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - プレキャスト集水桝 基 - コンクリート製品類据付 基 - 大型コンクリート据付 基 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 遠心力鉄筋コンクリート管 m - 人力積込 m3 - 基礎栗石 m2 - 鉄筋コンクリートU形 m - 鉄筋コンクリートベンチフリューム m - 鉄筋コンクリート柵渠 m - 遠心力鉄筋コンクリート管 m - 分水槽 箇所	
		護岸復旧工	- コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 基礎栗石 m2 - 裏込碎石 m2 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3 - 水抜きパイプ 箇所 - フィルター 箇所 - 吸出し防止材 m2	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	- 掘削 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎 m2 - 舗装版切断 m - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 人力積込 m3 - コンクリート構造物取壊し m3 - 石積み取壊し m3	
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	- 殻運搬 m3 - 殻運搬・処理 t - 現場発生品運搬 回 - 産業廃棄物処理費 t	
	仮設工(仮設工参照)			
	太陽光発電設備	架台	- 受け梁 本 - 延長大梁 本 - 梁ジョイント 本 - 接合ピース 本 - 端部梁 本 - 支柱(前面) 本 - 支柱(背面) 本	

畑かん施設工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			断面筋交い(前)	本
			断面筋交い(後)	本
			筋交い(前面)	本
			筋交い(背面)	本
			繋ぎ(背面)	本
			羽根付鋼管杭	本
		設置費	架台設置工	組
			パネル設置工	組
			モジュール連結工	組
			防草シート布設	m2
	その他工事費(管理区分:9)	機器費	機器費	式
		施設機械	施設機械単体費	式
			施設機械直接工事費	式
			施設機械共通仮設費	式
			施設機械現場管理費	式
			施設機械据付間接費	式
			施設機械一般管理費	式
		電気通信設備	電気通信設備機器単体費	式
			電気通信設備直接工事費	式
			電気通信設備共通仮設費	式
			電気通信設備現場管理費	式
			電気通信設備機器間接費	式
			電気通信設備一般管理費	式
		営繕設備工事	営繕設備工事直接工事費	式
			営繕設備工事共通仮設費	式
			営繕設備工事現場管理費	式
			営繕設備工事一般管理費	式

共通仮設費(共通仮設費参照)

舗装工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
舗装工事	土工	掘削工	土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
		盛土工	流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			採取土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
		路体盛土工	流用土路体	m3
			発生土路体	m3
			採取土路体	m3
			購入土路体	m3
			人力積込	m3
			掘削	m3
			床堀	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
		路床盛土工	土砂等運搬	m3
			殻運搬	m3
			流用土路床	m3
			発生土路床	m3
			採取土路床	m3
			購入土路床	m3
			人力積込	m3
			掘削	m3
			床堀	m3
			路体(築堤)盛土	m3
		整形仕上げ工 作業残土処理工	路床盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			土砂等運搬	m3
			殻運搬	m3
			法面整形	m2
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			作業残土処理	m3
	地盤改良工	安定処理工	安定処理	m2
		サンドマット工	サンドマット	m3
			安定シート	m2
		パーチカルドレーン工	サンドドレーン	本
			パーバードレーン	本

舗装工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		- 締固め改良工 - 固結工	- サントコンパクションパイル - 粉体噴射攪拌 - 粉体噴射攪拌(移設) - 粉体噴射攪拌(軸間変更) - スラリー攪拌 - 高圧噴射攪拌 - 生石灰パイル - 薬液注入 - 中層混合処理 - 積込(ルーズ) - 人力積込 - 土砂等運搬	- 本 - 本 - 回 - 回 - 本 - 本 - 本 - 本 - m3 - m3 - m3 - m3
	小型水路工	- 作業土工 - 側溝工 - 管渠工 - 集水樹工 - 地下排水工	- 床堀 - 押土(ルーズ) - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 埋戻 - 掘削 - 土砂等運搬 - 路体(築堤)盛土 - 積込(ルーズ) - 鉄筋コンクリートU形 - 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 基面整正 - 法面整形 - 路体(築堤)盛土 - 鉄筋コンクリート側溝 - 目地板 - コルゲートフリューム - 基礎碎石 - 自由勾配側溝 - 側溝蓋 - 管渠 - プレキャスト集水樹 - 暗渠排水 - 暗渠排水管 - フィルター材 - 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 基面整正 - 法面整形 - 路体(築堤)盛土 - コンクリート構造物取壊し - 積込(ルーズ) - 舗装版切断 - 舗装版破碎 - 舗装版破碎積込(小規模土工)	- m3 - m3 - m3 - 回 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - m - m2 - m - m2 - m - 枚 - m - 基 - m - m - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - 回 - m2 - m2 - m3 - m3 - m - m2 - m3
	構造物撤去工	構造物取壊し工		

舗装工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
	舗装工	舗装準備工	吹付法面取壊し	m2
		アスファルト舗装工	殻運搬	m3
			不陸整正	m2
			下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			表層(車道・路肩部)	m2
			表層(歩道)	m2
		コンクリート舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			コンクリート舗装	m2
			転圧コンクリート舗装	m2
		砂利舗装工	敷砂利	m2
	路面排水工	作業土工	床掘	m3
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			埋戻	m3
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
		側溝工	プレキャストL型側溝	m
			鉄筋コンクリートU形	m
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床掘	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			鉄筋コンクリート側溝	m
			目地板	m2
			側溝蓋	枚
			コンクリート	m3
			型枠	m2
		管渠工	管渠	m
		集水桝工	プレキャスト集水桝	基
	付帯施設工	作業土工	床掘	m3
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			埋戻	m3
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
		安全施設工	ガードレール	m

舗装工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			基礎碎石	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			人力積込	m3
			ガードケーブル	m
			ガードパイプ	m
			横断・転落防止柵	m
			ネットフェンス	m
			フェンス扉	組
		標識工	路側標識	基
			標識板	枚
		区画線工	区画線	m
			高視認性区画線	m
			仮区画線	m
			区画線消去	m
		縁石工	アスカーブ	m
			歩車道境界ブロック	m
			地先境界ブロック	m
			歩車道境界ブロック撤去	m
			地先境界ブロック撤去	m
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			路体(築堤)盛土	m3
			基礎碎石	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
		境界工	境界杭	本
		付属物工	視線誘導標	本
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	殻運搬	m3
			殻運搬・処理	t
			現場発生品運搬	回
	仮設工(仮設工参照)			
共通仮設費(共通仮設費参照)				

道路改良工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
道路改良工	土工	掘削工	土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
		盛土工	流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			採取土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
		路体盛土工	流用土路体	m3
			発生土路体	m3
			採取土路体	m3
			購入土路体	m3
			人力積込	m3
			掘削	m3
			床堀	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			土砂等運搬	m3
			殻運搬	m3
		路床盛土工	流用土路床	m3
			発生土路床	m3
			採取土路床	m3
			購入土路床	m3
			人力積込	m3
			掘削	m3
			床堀	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			土砂等運搬	m3
			殻運搬	m3
		整形仕上げ工	法面整形	m2
		作業残土処理工	土砂等運搬	m3
			整地	m3
道路改良工	地盤改良工	安定処理工	積込(ルーズ)	m3
			作業残土処理	m3
			安定処理	m2
		サンドマット工	サンドマット	m3
			安定シート	m2
			サンドドレン	本
		パーチカルドレン工	パーバードレン	本

道路改良工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		締固め改良工	サンドコンパクションパイル	本
		固結工	粉体噴射攪拌	本
			粉体噴射攪拌(移設)	回
			粉体噴射攪拌(軸間変更)	回
			スラリー攪拌	本
			高圧噴射攪拌	本
			生石灰パイル	本
			薬液注入	本
			中層混合処理	m3
			積込(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			土砂等運搬	m3
	法面工	作業土工	床掘	m3
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			埋戻	m3
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
		植生工	種子散布	m2
			客土吹付	m2
			植生基材吹付	m2
			植生マット	m2
			植生シート	m2
			繊維ネット	m2
			筋芝	m2
			芝付	m2
			人工芝付	m2
		法面吹付工	モルタル吹付	m2
			コンクリート吹付	m2
		法枠工	現場打法枠	m2
			プレキャスト法枠	m2
			プレキャストコンクリート板	枚
			吹付枠	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
		アンカー工	削孔(アンカー)	m
			アンカー鋼材加工～挿入・緊張～頭部	本
			グラウト注入(アンカー)	m3
			ボーリングマシン移設(アンカー)	回
			足場工(アンカー)	空m3
		かご工	じゃかご	m
			ふとんかご	m
	擁壁工	作業土工	床掘	m3
			押土(ルーズ)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			埋戻	m3
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			積込(ルーズ)	m3
		安定処理工	安定処理	m2
		既製杭工	既製コンクリート杭	本

道路改良工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 積込(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 人力積込 - カットオフ - 殻運搬 - 鋼管杭	- m3 - m3 - m3 - m3 - 本 - m3 - 本
		場所打杭工	- 場所打杭 - 杭土処理 - 殻運搬 - 泥水処理	- 本 - m3 - m3 - m3
		現場打擁壁工	- 基礎碎石 - 裏込碎石 - コンクリート - 鉄筋 - 目地板 - 止水版 - 吸出し防止材 - 水抜きパイプ - 型枠 - 足場	- m2 - m2 - m3 - t - m2 - m - m2 - 箇所 - m2 - 掛m2
		プレキャスト擁壁工	- プレキャスト擁壁設置 - 目地板 - 鍬止めブロック	- m - m2 - m
		補強土壁工	- 補強土壁 - 基礎碎石 - コンクリート - 型枠	- m2 - m2 - m3 - m2
		小型擁壁工	- 現場打小型擁壁 - 裏込碎石 - 基礎碎石 - コンクリート - 型枠 - 目地板 - 止水版	- m - m2 - m2 - m3 - m2 - m2 - m
	石・ブロック積(張)工	作業土工	- 床掘 - 押土(ルーズ) - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 埋戻 - 掘削 - 土砂等運搬 - 路体(築堤)盛土 - 積込(ルーズ)	- m3 - m3 - m3 - 回 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3
		コンクリートブロック工	- コンクリートブロック基礎 - プレキャスト基礎 - プレキャスト基礎ブロック(材料費) - コンクリートブロック積み - 裏込材 - コンクリートブロック張り - 目地板 - 天端コンクリート	- m - m - m - m2 - m3 - m2 - m2 - m3
		大型コンクリートブロック工	- コンクリートブロック基礎 - プレキャスト基礎 - プレキャスト基礎ブロック(材料費) - 目地板	- m - m - m - m2

道路改良工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- コンクリートブロック積み m2 - 大型コンクリートブロック積み m2 - 胴込・裏込コンクリート m3 - 胴込・裏込材(碎石) m3 - 吸出し防止材(全面)設置 m2 - 大型コンクリートブロック積み m2 - 間知ブロック張 m2 - 胴込・裏込コンクリート m3 - 胴込・裏込材(碎石) m3 - 遮水シート m2 - 吸出し防止材(全面)設置 m2 - 大型コンクリートブロック張り m2 - 天端コンクリート m3	
		緑化ブロック工	- 緑化ブロック基礎 m - 緑化ブロック積み m2 - ブロック植栽 本 - 裏込材 m3 - 基礎碎石 m2 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 目地板 m2	
		石積(張)工	- コンクリートブロック基礎 m - プレキャスト基礎 m - プレキャスト基礎ブロック(材料費) m - 目地板 m2 - 石積 m2 - 石張 m2 - 石積 m2 - 石積(張)(材料費) m2 - 胴込・裏込コンクリート m3 - 裏込材 m3 - 吸出し防止材 m2 - 天端コンクリート m3	
	カルバート工	作業土工	- 床掘 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 埋戻 m3 - 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 積込(ルーズ) m3	
		安定処理工	安定処理 m2	
		既製杭工	- 既製コンクリート杭 本 - 積込(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 人力積込 m3 - カットオフ 本 - 殻運搬 m3 - 鋼管杭 本	
		場所打杭工	- 場所打杭 本 - 杭土処理 m3 - 殻運搬 m3 - 泥水処理 m3	
		現場打カルバート工	基礎碎石 m2	

道路改良工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- コンクリート m3 - 鉄筋 t - 目地板 m2 - 止水版 m - 水抜きパイプ 箇所 - 型枠 m2 - 支保 空m3 - 足場 掛m2	
	小型水路工	- プレキャストカルバート工 - 作業土工	- ボックスカルバート m - 床堀 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 埋戻 m3 - 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 積込(ルーズ) m3	
		側溝工	- 鉄筋コンクリートU形 m - 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 路体(築堤)盛土 m3 - 鉄筋コンクリート側溝 m - 目地板 m2 - コルゲートフリューム m - 基礎碎石 m2 - 自由勾配側溝 m - 側溝蓋 枚	
		- 管渠工 - 集水樹工 - 地下排水工	- 管渠 m - プレキャスト集水樹 基 - 暗渠排水 m - 暗渠排水管 m - フィルター材 m3 - 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 路体(築堤)盛土 m3	
	落石防護工	作業土工	- 床堀 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 埋戻 m3 - 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 路体(築堤)盛土 m3	

道路改良工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		落石防止網工	- 積込(ルーズ) - 落石防止網(金網+ロープ) - 落石防止網(アンカー) - 落石防止網(ポケット支柱)	- m3 - m2 - 箇所 - 箇所
		落石防止柵工	- 支柱 - 落石防護柵(ステロープ) - 基礎碎石 - コンクリート - 型枠	- 本 - 本 - m2 - m3 - m2
	構造物撤去工	構造物取壊し工	- コンクリート構造物取壊し - 積込(ルーズ) - 舗装版切断 - 舗装版破碎 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 吹付法面取壊し - 殻運搬	- m3 - m3 - m - m2 - m3 - m2 - m3
	路面排水工	作業土工	- 床堀 - 押土(ルーズ) - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 埋戻 - 掘削 - 土砂等運搬 - 路体(築堤)盛土 - 積込(ルーズ)	- m3 - m3 - m3 - 回 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3
		側溝工	- フレキャストL型側溝 - 鉄筋コンクリートU形 - 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 基面整正 - 法面整形 - 路体(築堤)盛土 - 鉄筋コンクリート側溝 - 目地板 - 側溝蓋 - コンクリート - 型枠	- m - m - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - m - m2 - 枚 - m3 - m2
		管渠工	管渠	m
		集水樹工	プレキャスト集水樹	基
	付帯施設工	作業土工	- 床堀 - 押土(ルーズ) - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 埋戻 - 掘削 - 土砂等運搬 - 路体(築堤)盛土 - 積込(ルーズ)	- m3 - m3 - m3 - 回 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3
		安全施設工	- ガードレール - 掘削 - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ)	- m - m3 - m3 - m3 - m3

道路改良工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 床堀 m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 路体(築堤)盛土 m3 - 基礎碎石 m2 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 人力積込 m3 - ガードケーブル m - ガードパイプ m - 横断・転落防止柵 m - ネットフェンス m - フェンス扉 組	
		標識工	- 路側標識 基 - 標識板 枚	
		縁石工	- アスカーブ m - 歩車道境界ブロック m - 地先境界ブロック m - 歩車道境界ブロック撤去 m - 地先境界ブロック撤去 m - 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 路体(築堤)盛土 m3 - 基礎碎石 m2 - コンクリート m3 - 型枠 m2	
		境界工	境界杭 本	
		付属物工	視線誘導標 本	
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	- 殻運搬 m3 - 殻運搬・処理 t - 現場発生品運搬 回	
	仮設工(仮設工参照)			
共通仮設費(共通仮設費参照)				

PC橋工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位	
PC橋工事	コンクリート橋架設工	架設工(クレーン架設)	桁架設	本	
			横組	m3	
			横締めケーブル	m	
		横組工	横締め緊張	箇所	
			ゴム支承	個	
			大型ゴム支承	個	
		支承工	金属支承	個	
			簡易ゴム支承	m	
			アンカー	組	
		橋梁付属物工	伸縮装置工	ゴム製伸縮装置	m
	鋼製伸縮装置			t	
	埋設ジョイント			m	
	落橋防止工		落橋防止装置	箇所	
			排水装置工	橋梁排水樹	箇所
	橋梁排水管			m	
	地覆工		コンクリート	m3	
			型枠	m2	
			基礎碎石	m2	
			目地材	m2	
			場所打地覆	m	
			プレキャスト地覆	m	
	橋梁用防護柵工		橋梁用防護柵	m	
	橋梁用高欄工		橋梁用高欄	m	
	銘板工		銘板	枚	
	現場塗装工		現場塗装(橋梁)	m2	
	舗装工		橋梁取付工	橋梁取付	箇所
			橋面防水工	橋面防水	m2
		アスファルト舗装工	排水管	m	
			表層(車道・路肩部)	m2	
		ゲースアスファルト舗装工	表層(歩道)	m2	
			表層(車道・路肩部)	m2	
		コンクリート舗装工	表層(歩道)	m2	
			コンクリート	m3	
			型枠	m2	
			目地材	m2	
	表層(車道・路肩部)		m2		
	表層(歩道)		m2		
	舗装付帯工	区画線工	基層(車道・路肩部)	m2	
			中間層(車道・路肩部)	m2	
			基層(歩道)	m2	
			中間層(歩道)	m2	
			コンクリート舗装	m2	
			転圧コンクリート舗装	m2	
			区画線	m	
			高視認性区画線	m	
		道路境界ブロック据付	歩車道境界ブロック	m	
			地先境界ブロック	m	
	工場製品輸送工	輸送工	歩車道境界ブロック撤去	m	
			地先境界ブロック撤去	m	
			輸送	t	
			小運搬	t	
	PC橋工	プレテンション桁製作工	プレテンション桁製作	本	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	掘削	m3	
			積込(ルーズ)	m3	
			床堀	m3	

PC橋工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
共通仮設費(共通仮設費参照)	産業廃棄物処理工 仮設工(仮設工参照)	産業廃棄物処理工	舗装版破碎	m2
			舗装版切断	m
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			コンクリート構造物取壊し	m3
			石積み取壊し	m3
			殻運搬	m3
			殻運搬・処理	t
			現場発生品運搬	回

橋梁下部工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
橋梁下部工事	土工	掘削工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
		床堀	m3	
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m3	
		路体(築堤)盛土	m3	
		路床盛土	m3	
		路体(幅2.5m未満)	m3	
		路床(幅2.5m未満)	m3	
		流用土盛土	m3	
		購入土盛土	m3	
		発生土盛土	m3	
		採取土盛土	m3	
	法面整形	m2		
	土砂等運搬	m3		
	整地	m3		
	積込(ルーズ)	m3		
	床堀	m3		
	舗装版破碎積込(小規模土工)	m3		
	作業残土処理	m3		
	押土(ルーズ)	m3		
	土砂等運搬	m3		
	整地	m3		
	積込(ルーズ)	m3		
	床堀	m3		
	舗装版破碎積込(小規模土工)	m3		
	路体(築堤)盛土	m3		
	路床盛土	m3		
	路体(幅2.5m未満)	m3		
	路床(幅2.5m未満)	m3		
	基面整正	m2		
	法面整形	m2		
	人力積込	m3		
	掘削補助機械搬入搬出	回		
	埋戻	m3		
	掘削	m3		
	土砂等運搬	m3		
	整地	m3		

橋梁下部工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
	橋脚工	場所打杭工	積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			既製コンクリート杭	本
			カットオフ	本
			鋼管杭	本
			場所打杭	本
			杭土処理	m3
			泥水処理	m3
		躯体工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			支保	空m3
			足場	掛m2
			水抜きパイプ	箇所
			吸出し防止材	m2
		作業土工	雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
		既製杭工	路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床堀	m3
			埋戻	m3
		場所打杭工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			既製コンクリート杭	本
			カットオフ	本
			鋼管杭	本
		躯体工	場所打杭	本
			杭土処理	m3
			泥水処理	m3
		躯体工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2

橋梁下部工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			支保	空m3
			足場	掛m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
	擁壁工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床掘	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床掘	m3
			埋戻	m3
		コンクリートブロック工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			基礎栗石	m2
			コンクリートブロック基礎	m
			コンクリートブロック積み	m2
			裏込材	m3
			水抜きパイプ	箇所
			吸出し防止材	m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
		大型コンクリートブロック工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			基礎栗石	m2
			コンクリートブロック基礎	m
			大型コンクリートブロック積み	m2
			水抜きパイプ	箇所
			吸出し防止材	m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
		石積工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			基礎栗石	m2
			石積み	m2
			裏込材	m3

橋梁下部工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		現場打擁壁工	- 雪寒仮囲い(Pタイプ) - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) - 雪寒仮囲い養生工 - コンクリート - 型枠 - 基礎砕石 - 目地材 - 止水版 - 基礎栗石 - 裏込砕石 - 鉄筋 - 足場 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) - 雪寒仮囲い養生工 - コンクリート打継目処理 - 水抜きパイプ - 吸出し防止材	- m2 - 式 - m3 - m3 - m2 - m2 - m2 - m - m2 - m2 - t - 掛m2 - m2 - 式 - m3 - m2 - 箇所 - m2
	法面工	法枠工	- コンクリート - 型枠 - 削孔(アンカー) - アンカー鋼材加工～挿入・緊張～頭部 - グラウト注入(アンカー) - ボーリングマシン移設(アンカー) - 足場工(アンカー) - 現場打法枠 - プレキャスト法枠 - プレキャストコンクリート板 - 吹付枠 - ロックボルト	- m3 - m2 - m - 本 - m3 - 回 - 空m3 - m2 - m2 - 枚 - m2 - 本
		植生工	- 種子散布 - 植生マット - 植生シート - 繊維ネット - 筋芝 - 芝付 - 人工芝付	- m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2
		吹付工	- 客土吹付 - 植生基材吹付 - モルタル吹付 - コンクリート吹付	- m2 - m2 - m2 - m2
	構造物撤去工	構造物取壊し工	- 掘削 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎 - 舗装版切断 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 人力積込 - コンクリート構造物取壊し - 石積み取壊し	- m3 - m3 - m3 - m2 - m - m3 - m3 - m3 - m3
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	- 殻運搬 - 殻運搬・処理 - 現場発生品運搬	- m3 - t - 回
	仮設工(仮設工参照)			

共通仮設費(共通仮設費参照)

機場下部工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
機場下部工事	土工	掘削工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
	盛土工	盛土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			人力積込	m3
			流用土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			採取土盛土	m3
			購入土盛土	m3
	盛土補強工	盛土補強工	置換材	m3
			安定シート	m2
			法面整形	m2
	整形仕上げ工	整形仕上げ工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
	作業残土処理土工	作業残土処理土工	積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
	基礎工	既製杭工	作業残土処理	m3
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			既製コンクリート杭	本
			カットオフ	本
	機場本土工	場所打杭工	鋼管杭	本
			場所打杭	本
			杭土処理	m3
	作業土工	作業土工	泥水処理	m3
			掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3

機場下部工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床掘 m3 - 埋戻 m3	
		取付水路工	- コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 目地材 m2 - 止水版 m - 基礎栗石 m2 - 足場 掛m2 - 支保 空m3 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3 - 鉄筋 t - サイドドレーン m - ウィープホール 箇所 - 収縮目地 m2 - ダミージョイント 箇所 - コンクリート打継目処理 m2 - はしご 組 - トラップガード m - 鋼製蓋 枚 - 鋼矢板 枚 - 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回	
		本体工	- コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 目地材 m2 - 止水版 m - 基礎栗石 m2 - 足場 掛m2 - 支保 空m3 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) m2 - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 式 - 雪寒仮囲い養生工 m3 - 鉄筋 t - 収縮目地 m2 - ダミージョイント 箇所 - ダウエルバー 本 - コンクリート打継目処理 m2 - はしご 組 - トラップガード m - 鋼製蓋 枚	
		燃料貯油槽工	- 排水・通水孔 m - コンクリート m3 - 型枠 m2	

機場下部工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			止水版	m
			基礎栗石	m2
			防水モルタル	m3
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			支保	空m3
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
	樋門接続工	作業土工	掘削	m3
			ブル押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床堀	m3
			埋戻	m3
		樋門接続工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			基礎栗石	m2
			足場	掛m2
			支保	空m3
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			鉄筋	t
			ダミージョイント	箇所
			コンクリート打継目処理	m2
	付帯工	ベルコン受台	プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			基礎栗石	m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			鉄筋	t
			硬質ポリ塩化ビニル管	m
		上屋工(土木工事)	コンクリート	m3
			型枠	m2
			鉄筋	t
			アンカーフレーム	組

機場下部工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
	迂回水路工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			用水管路基礎法面整形	m2
			管水路基礎	m3
			管水路埋戻し	m3
			購入土盛土	m3
		管水路工	管水路基礎材	m3
			管水路埋戻し	m3
		作業残土処理土工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			作業残土処理	m3
		管体工	プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			ダクタイル鋳鉄管	本
			可とう管	本
			異形管	本
			ダクタイル鋳鉄管接合材	組
			特殊押輪	組
			鋳鉄管切断	箇所
			硬質ポリ塩化ビニル管	m
			硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個
			弁類	基
			鉄筋コンクリート管	m
	遊水池工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3

機場下部工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床掘	m3
			埋戻	m3
	既製杭工		掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破砕積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			既製コンクリート杭	本
			カットオフ	本
			鋼管杭	本
	場所打杭工		場所打杭	本
			杭土処理	m3
			泥水処理	m3
	矢板工		鋼矢板	枚
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回
			笠コンクリート	m
	側壁工		コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			止水版	m
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
	コンクリート床版工		コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			止水版	m
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
	現場打水路工		コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			目地材	m2
			止水版	m
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			支保	空m3
			ダウエルバー	本
	護岸工		連節ブロック張り	m2
			連節ブロック撤去	m2
			吸出し防止材	m2

機場下部工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
共通仮設費(共通仮設費参照)	構造物撤去工	構造物取壊し工	落口柵	個
			フレキシブルパイプ	m
			鉄筋コンクリート管	m
			芝付	m2
			客土注入植生マット	m2
			かごマット	m2
			掘削	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎	m2
			舗装版切断	m
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			コンクリート構造物取壊し	m3
			石積み取壊し	m3
	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	殻運搬	m3
			殻運搬・処理	t
			現場発生品運搬	回
	仮設工(仮設工参照)			

ファームポイント工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
ファームポイント工事	土工	掘削工	掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 土砂掘削 軟岩掘削 硬岩掘削	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 回 m3 m3 m3
		盛土工	掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 人力積込 流用土盛土 発生土盛土 採取土盛土 購入土盛土	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
	ファームポイント本体工	整形仕上げ工 作業残土処理土工	法面整形 掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 作業残土処理	m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
		作業土工	掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正 法面整形 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 床堀 埋戻	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 回 m3 m3
		既製杭工	掘削 土砂等運搬 整地	m3 m3 m3

ファームポイント工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - コンクリート - 目地材 - 人力積込 - 既製コンクリート杭 - 杭用充填蓋 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) - 雪寒仮囲い養生工 - 骨材 - カットオフ - 鋼管杭 - 鉄筋	- m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m3 - 本 - 個 - m2 - 式 - m3 - m3 - 本 - 本 - t
		場所打杭工	- 場所打杭 - 杭土処理 - 泥水処理	- 本 - m3 - m3
		本体工	- コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 目地材 - 止水版 - 基礎栗石 - 鉄筋 - 足場 - 支保 - 雪寒仮囲い(Pタイプ) - 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) - 雪寒仮囲い養生工 - ダミージョイント	- m3 - m2 - m2 - m2 - m - m2 - t - 掛m2 - 空m3 - m2 - 式 - m3 - 箇所
		本体付帯工	- コンクリート打継目処理 - プレキャスト集水桝 - コンクリート製品類据付 - 大型コンクリート据付 - 開閉台 - 通気施設 - はしご - 蓋類 - ゲートバルブ	- m2 - 基 - 基 - 基 - 個 - 箇所 - 組 - 枚 - 基
	管体工	作業土工	- 掘削 - ブル押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 整地 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - 人力積込 - 掘削補助機械搬入搬出 - 床堀	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - 回 - m3

ファームポイント工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			埋戻	m3
			用水管路基礎法面整形	m2
			管水路基礎	m3
			管水路埋戻し	m3
			購入土盛土	m3
			管水路ジオテキスタイル敷設	m2
			管水路ジオテキスタイル接合	m
			たて込み簡易土留掘削	m3
			たて込み簡易土留	m
		硬質ポリ塩化ビニル管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管	m
			硬質ポリ塩化ビニル管継手材	個
		強化プラスチック複合管布設工	強化プラスチック複合管	本
			異形管	本
			継輪	個
			FRPM管切断	箇所
		ダクタイル鋳鉄管布設工	ダクタイル鋳鉄管	本
			異形管	本
			継輪	個
			鋳鉄管切断	箇所
			溝切り加工	箇所
			フランジ高圧加算	枚
			フランジ接合材	組
		鋼管布設工	鋼管	本
			異形管	本
			鋼管溶接	箇所
			鋼管切断費	箇所
			鋼管現場塗装	箇所
		ポリエチレン管布設工	ポリエチレン管	m
			部品類	式
		高密度ポリエチレン管布設工	高密度ポリエチレン管	m
			高密度ポリエチレン管部品類	個
			継手	個
			溶接工	箇所
		弁設置工	プレキャスト集水柵	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			弁類	基
	空気弁工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床掘	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床掘	m3
			埋戻	m3
		弁室工	コンクリート	m3
			型枠	m2

ファームポイント工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			基礎碎石	m2
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			支保	空m3
			蓋	枚
			マンホール	箇所
			通気孔	箇所
			はしご	組
	制水弁工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床堀	m3
			埋戻	m3
		弁室工	コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			基礎栗石	m2
			鉄筋	t
			足場	掛m2
			雪寒仮囲い(Pタイプ)	m2
			雪寒仮囲い(W・PWタイプ)	式
			雪寒仮囲い養生工	m3
			支保	空m3
			蓋	枚
			マンホール	箇所
			通気孔	箇所
			はしご	組
			振れ止め金具	箇所
	場内配管工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2

ファームポイント工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		配管工	- 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 掘削補助機械搬入搬出 回 - 床掘 m3 - 埋戻 m3 - プレキャスト集水桝 基 - コンクリート製品類据付 基 - 大型コンクリート据付 基 - 弁類 基 - 弁保護工 箇所 - 緊急遮断弁 基 - 伸縮可とう管 個 - 異種管継手 本 - フランジ継手 組 - プラスチック被覆管 m - 埋設表示テープ m	
	場内整備工	舗装工	- 不陸整正 m2 - 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 基層(車道・路肩部) m2 - 中間層(車道・路肩部) m2 - 基層(歩道) m2 - 中間層(歩道) m2 - 表層(車道・路肩部) m2 - 表層(歩道) m2 - 敷砂利 m2	
		安全施設工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 人力積込 m3 - 基礎栗石 m2 - フェンス扉 組 - ネットフェンス m - 防護柵 m	
		排水工	- プレキャスト集水桝 基 - コンクリート製品類据付 基 - 大型コンクリート据付 基 - 鉄筋コンクリート管 m - 硬質ポリ塩化ビニル管 m - 植生土のう m2 - 積芝 m2	
	管理用道路	掘削工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 人力積込 m3	

ファームポイント工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
		路体盛土工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			人力積込	m3
			流用土路体	m3
			発生土路体	m3
			採取土路体	m3
			購入土路体	m3
		路床盛土工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路床盛土	m3
			人力積込	m3
			流用土路床	m3
			発生土路床	m3
			採取土路床	m3
			購入土路床	m3
		整形仕上げ工	法面整形	m2
		舗装準備工	不陸整正	m2
		アスファルト舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	m2
			下層路盤(歩道)	m2
			上層路盤(車道・路肩部)	m2
			上層路盤(歩道)	m2
			基層(車道・路肩部)	m2
			中間層(車道・路肩部)	m2
			基層(歩道)	m2
			中間層(歩道)	m2
			表層(車道・路肩部)	m2
			表層(歩道)	m2
		砂利舗装工	敷砂利	m2
		側溝工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2

ファームポイント工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 遠心力鉄筋コンクリート管 - 基礎栗石 - 暗渠排水管 - 鉄筋コンクリートU形 - 側溝蓋 - コルゲートフリューム - 管渠 - 路面排水溝	- m - m2 - m - m - 枚 - m - m - m
		安全施設工	- 掘削 - 押土(ルーズ) - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 路体(築堤)盛土 - 路床盛土 - 路体(幅2.5m未満) - 路床(幅2.5m未満) - 基面整正 - 法面整形 - コンクリート - 型枠 - 基礎碎石 - 人力積込 - 基礎栗石 - ガードレール - ガードケーブル	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m2 - m3 - m2 - m - m
	道路復旧工	- 舗装準備工 - アスファルト舗装工 - 区画線工 - 路肩盛土工	- 不陸整正 - 下層路盤(車道・路肩部) - 下層路盤(歩道) - 上層路盤(車道・路肩部) - 上層路盤(歩道) - 基層(車道・路肩部) - 中間層(車道・路肩部) - 基層(歩道) - 中間層(歩道) - 表層(車道・路肩部) - 表層(歩道) - 防護路肩処理工 - 区画線 - 路肩盛土 - 芝付	- m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m2 - m - m3 - m2
	付帯施設工	境界工	境界杭	本
	耕地復旧工	畑地復旧工	- 掘削 - 土砂等運搬 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎積込(小規模土工) - 人力積込 - 表土掘削・埋戻 - 心土破碎 - 盛土被覆シート	- m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m3 - m2 - ha - m2
	構造物撤去工	構造物取壊し工	- 掘削 - 積込(ルーズ) - 床堀 - 舗装版破碎	- m3 - m3 - m3 - m2

ファームポイント工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
共通仮設費(共通仮設費参照)	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	舗装版切断	m
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			コンクリート構造物取壊し	m3
			石積み取壊し	m3
			殻運搬	m3
			殻運搬・処理	t
			現場発生品運搬	回
	仮設工(仮設工参照)			

コンクリート補修工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
コンクリート補修工事	土工	掘削工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			土砂掘削	m3
			軟岩掘削	m3
			硬岩掘削	m3
	盛土工	盛土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			人力積込	m3
			流用土盛土	m3
			購入土盛土	m3
			発生土盛土	m3
			採取土盛土	m3
	整形仕上げ工 作業残土処理工	整形仕上げ工 作業残土処理工	法面整形	m2
			掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			作業残土処理	m3
	補修工	作業土工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			掘削補助機械搬入搬出	回
			床堀	m3
			埋戻	m3
			表面処理工(研磨工)	m
			ひび割れ低圧注入工	m
		ひび割れ表面処理工	ひび割れ充填工	m

コンクリート補修工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)	箱抜き工	m
			目地設置工	m
		開水路目地補修工(充填工)	既設目地撤去・充填工	m
		高圧洗浄工	高圧洗浄	m2
		既設水路断面修復工	プライマー塗布(断面修復工)	m2
			断面修復工	m2
		既設水路表面被覆工	プライマー塗布(表面被覆工)	m2
			表面被覆工(左官)	m2
			表面被覆工(吹付)	m2
	水路付帯工	水抜き工	土砂等運搬	m3
			整地	m3
			ウィフホール	箇所
			サイトドレーン	m
			アンダードレーン	m
			ドレーン流出弁	箇所
		付帯施設工	スクリーン	箇所
			手摺	m
			蓋	枚
		安全施設工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破砕積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			ガードレール	m
			ネットフェンス	m
			フェンス扉	組
			はしご	組
			落石防止網(金網+ロープ)	m2
			落石防止網(アンカー)	箇所
			横断・転落防止柵	m
		用地境界杭工	境界杭	本
	法面工	植生工	種子散布	m2
			植生マット	m2
			植生シート	m2
			繊維ネット	m2
			筋芝	m2
			芝付	m2
			人工芝付	m2
		吹付工	客土吹付	m2
			植生基材吹付	m2
			モルタル吹付	m2
			コンクリート吹付	m2
	耕地復旧工	水田復旧工	掘削	m3

コンクリート補修工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 人力積込 m3 - 暗渠排水管 m - 表土掘削・埋戻 m2 - 暗渠排水 m - 畦畔復旧 m	
		畑地復旧工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 人力積込 m3 - 表土掘削・埋戻 m2 - 心土破碎 ha	
	道路復旧工	路体盛土工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 人力積込 m3 - 流用土路体 m3 - 購入土路体 m3 - 発生土路体 m3 - 採取土路体 m3	
		路床盛土工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路床盛土 m3 - 人力積込 m3 - 流用土路床 m3 - 購入土路床 m3 - 発生土路床 m3 - 採取土路床 m3	
		舗装準備工	不陸整正 m2	
		アスファルト舗装工	- 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 基層(車道・路肩部) m2 - 中間層(車道・路肩部) m2 - 基層(歩道) m2 - 中間層(歩道) m2	

コンクリート補修工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		コンクリート舗装工	- 表層(車道・路肩部) m2 - 表層(歩道) m2 - 防護路肩処理工 m2 - 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 目地材 m2 - コンクリート舗装 m2	
		砂利舗装工	敷砂利 m2	
		道路用側溝工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - プレキャスト集水桝 基 - コンクリート製品類据付 基 - 大型コンクリート据付 基 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 人力積込 m3 - L形側溝 m - 鉄筋コンクリートU形 m - 鉄筋コンクリート側溝 m - L形側溝 m - 自由勾配側溝 m - 側溝蓋 枚 - 桝 箇所 - 芝付 m2	
		安全施設工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床堀 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - コンクリート m3 - 型枠 m2 - 基礎碎石 m2 - 人力積込 m3 - 基礎栗石 m2 - ガードレール m	

コンクリート補修工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		区画線工	ガードケーブル	m
		縁石工	ガードパイプ	m
			区画線	m
			掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			アスカーブ	m
			人力積込	m3
			基礎栗石	m2
			歩車道境界ブロック	m
			地先境界ブロック	m
			歩車道境界ブロック撤去	m
			地先境界ブロック撤去	m
			境界ブロック	m
	水路復旧工	土水路工	掘削	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			法面整形	m2
			人力積込	m3
			土水路	m
		プレキャスト水路工	掘削	m3
			押土(ルーズ)	m3
			土砂等運搬	m3
			整地	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			路体(築堤)盛土	m3
			路床盛土	m3
			路体(幅2.5m未満)	m3
			路床(幅2.5m未満)	m3
			基面整正	m2
			法面整形	m2
			プレキャスト集水桝	基
			コンクリート製品類据付	基
			大型コンクリート据付	基
			コンクリート	m3
			型枠	m2
			基礎碎石	m2
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			人力積込	m3

コンクリート補修工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
共通仮設費(共通仮設費参照)	構造物撤去工	構造物取壊し工	基礎栗石	m2
			鉄筋コンクリートU形	m
			鉄筋コンクリートベンチリウム	m
			鉄筋コンクリート柵渠	m
			遠心力鉄筋コンクリート管	m
			分水槽	箇所
			掘削	m3
			積込(ルーズ)	m3
			床堀	m3
			舗装版破碎	m2
			舗装版切断	m
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m3
			人力積込	m3
			コンクリート構造物取壊し	m3
			石積み取壊し	m3
共通仮設費(共通仮設費参照)	産業廃棄物処理工	産業廃棄物処理工	殻運搬	m3
			殻運搬・処理	t
			現場発生品運搬	回
共通仮設費(共通仮設費参照)	仮設工(仮設工参照)			

仮設工

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
	仮設工	仮設道路工	掘削 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 法面整形 舗装版破碎 舗装版切断 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤(歩道) 上層路盤(車道・路肩部) 上層路盤(歩道) 基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 基層(歩道) 中間層(歩道) 表層(車道・路肩部) 表層(歩道) 不陸整正 アスカーブ 安定処理 人力積込 安定シート 工事用道路 工事用道路補修 敷鉄板 敷鉄板賃料 敷砂利 仮設アスカーブ 仮設舗装切断破碎 仮区画線 区画線消去 土のう 大型土のう 作業残土処理	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m2 m3 m2 m3 m2 m m2 m m m3 袋 m3
		仮橋工	掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 基面整正 法面整形 コンクリート 型枠 基礎碎石 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 基礎栗石 仮橋上部	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m2 m3 m3 m2 m2 m3 回 m2 t

仮設工

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 仮橋下部 t - 床掘 m3 - 埋戻 m3 - 仮橋コンクリート基礎 箇所 - 仮橋覆工板 m2 - 仮橋高欄 m - コンクリート構造物取壊し m3	
		仮廻し水路工	- 掘削 m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 基面整正 m2 - 法面整形 m2 - 土水路(仮設) m - 安定シート m2 - コルゲートフリューム(仮設) m - コルゲートパイプ(仮設) m - 硬質ポリ塩化ビニル管(仮設) m - 鉄筋コンクリート管(仮設) m - 遠心力鉄筋コンクリート管(仮設) m - 土のう m3 - 大型土のう 袋	
		仮設土留・仮締切工	- 掘削 m3 - 押土(ルーズ) m3 - 土砂等運搬 m3 - 整地 m3 - 積込(ルーズ) m3 - 床掘 m3 - 舗装版破碎積込(小規模土工) m3 - 路体(築堤)盛土 m3 - 路床盛土 m3 - 路体(幅2.5m未満) m3 - 路床(幅2.5m未満) m3 - 仮設鋼矢板 枚 - 広幅鋼矢板 枚 - 軽量鋼矢板 枚 - 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 - 仮設H鋼杭 本 - 仮設タイロッド・腹起し t - 切梁・腹起し t - 横矢板 m2 - たて込み簡易土留 m - じゃかご(仮設) m - ふとんかご(仮設) m - 土のう m3 - 大型土のう 袋 - 締切盛土 m3 - 締切盛土撤去 m3 - 止水シート m2 - 泥土処理 m3	

仮設工

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
		排水処理工	中詰盛土 中詰盛土撤去 排水ドレーン 排水ポンプ運転 排水ポンプ設置・撤去 鋼製水槽	m3 m3 m 日 箇所 日
		沈砂池工	掘削 押土(ルーズ) 土砂等運搬 整地 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 路体(築堤)盛土 路床盛土 路体(幅2.5m未満) 路床(幅2.5m未満) 人力積込 掘削補助機械搬入搬出 土砂掘削 埋戻 安定シート	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 回 m3 m3 m2
		地下水位低下工	ウェルポイント	日
		防護施設工	切土(発破)防護柵 仮囲い 立入防止柵 法留柵	m2 m m m
		雪寒施設工	雪寒仮囲い(Pタイプ) 雪寒仮囲い(W・PWタイプ) 雪寒仮囲い養生工	m2 式 m3
		工事使用地保全工	掘削 土砂等運搬 積込(ルーズ) 床堀 舗装版破碎積込(小規模土工) 人力積込 表土掘削・埋戻 安定シート 敷鉄板 敷鉄板賃料	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 枚
		作業ヤード整備工	ヤード造成 敷砂利	m m2
		除雪工	作業現場除雪(平面) 作業現場除雪(作工物周辺・法面) 人力除雪 工事用道路除雪	m2 m2 m2 km
		電力設備工	受電設備 配電設備 電動機設備 照明設備	式 式 式 式
		橋梁仮設工	桁下足場 側部足場 PC防護 登り栈橋	m2 m m2 箇所
		防塵対策工	舗装版破碎 舗装版切断	m2 m

仮設工

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
			- 下層路盤(車道・路肩部) m2 - 下層路盤(歩道) m2 - 上層路盤(車道・路肩部) m2 - 上層路盤(歩道) m2 - 基層(車道・路肩部) m2 - 中間層(車道・路肩部) m2 - 基層(歩道) m2 - 中間層(歩道) m2 - 表層(車道・路肩部) m2 - 表層(歩道) m2 - 不陸整正 m2 - アスカーブ m - 仮設舗装 m2 - タイヤ洗浄装置 式 - 路面清掃 式 - 散水 式	
		水道移設工	- 基面整正 m2 - サトル分水栓 箇所 - ポリエチレン管 m - ポリエチレン管継手工 箇所 - エントキャップ 個 - 小口径管路掘削 m3 - 管水路埋戻し m3	
		交通誘導員	交通誘導員 人	

共通仮設費

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	単位
共通仮設費	共通仮設費	事業損失防止施設費	騒音調査 振動調査 沈下観測 傾斜観測 水質調査 汚濁防止フェンス 建設機械洗浄費 濁水処理施設設置 濁水処理施設撤去 濁水処理施設清掃費 濁度測定費 濁度計損料 口蹄疫防疫費(消石灰) 口蹄疫防疫費(消毒液)	式 式 式 式 式 m 回 箇所 箇所 日 回 日 袋 L
		運搬費	重建設機械分解・組立・輸送 仮設材輸送 自走式機械運搬	台 t 回
		準備費	伐開・除根 木根等処分 融雪剤散布	ha m3or t ha
		安全費	安全管理員	人
		役務費	借地料 電力基本料金 用水基本料金	m2 式 式
		技術管理費	平板載荷試験 土質試験 溶接試験 継目試験 歩掛調査 諸経費動向調査費 ASPシステム利用料 品質証明費	回 回 箇所 箇所 式 式 式 式
		営繕費	監督員詰所 火薬庫	式 式
		循環利用促進税	循環利用促進税相当額	式
	共通仮設費(率計上)2	共通仮設費(率計上)3	共通仮設費(率計上)4	式