

| 改正理由 | 一部改正 | 改正 現行 | 備考 | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|--------------|---------------|---------|-----|---|---------|-----|-------|-----|--|--------------|
| | 現 行 | 改 正 | 備 考 | | | | | | | | | | |
| | <p>12. 合成床版工</p> <p>合成床版工は、桁形式が少数1桁または細幅箱桁の場合に適用する。</p> <p>12-1 足場工及び防護工 足場工及び防護工は、「15. 足場工、防護工及び登り桟橋工」による。</p> <p>12-2 合成床版架設工 合成床版の架設工歩掛は、次表を標準とする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>表 12.1 合成床版架設工歩掛 (100m²当り)</caption> <thead> <tr> <th colspan="2">編成人員 (人)</th> <th>諸雑費率 (%) (注)8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>橋りょう世話役</td> <td style="text-align: center;">2.7</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>橋りょう特殊工</td> <td style="text-align: center;">7.0</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="text-align: center;">2.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 本歩掛は、主桁上フランジシール工、床版架設、床版継手工、調整工、接合部シール工、側鋼板取付工（床版下面（合成床版の底鋼板下面）からの高さ h ≦ 650mm）、側鋼板と合成床版の接合部及び側鋼板接合部シール工を含む。</p> <p>2. 合成床版架設面積 (m²) = 総幅員 (m) × 桁長 (m) を標準とする。</p> <p>3. クレーン賃料、架設工具損料等は、表 13.1 により、別途計上する。</p> <p>4. シール材料費を別途計上する。</p> <p>5. 主桁上フランジシール材料使用量は、下式による。 使用量 = 設計値 × (1 + 0.05) (m)</p> <p>6. 合成床版接合部シール材料使用量は、下式による。 使用量 = 設計値 × (1 + 0.05) (m)</p> <p>7. 側鋼板と合成床版の接合部及び側鋼板接合部シール材料使用量は、下式による。 使用量 = 設計値 × (1 + 0.05) (m)</p> <p>8. 諸雑費は、発動発電機の燃料・油脂類の費用、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</p> <p>12-3 合成床版鉄筋工 鉄筋工は、「第VI編第2章市場単価①鉄筋工」による。</p> <p>12-4 排水樹工 排水樹工は、「第IV編第2章付属施設⑥橋梁付属施設設置工」による。</p> <p>12-5 合成床版コンクリート工 コンクリート工は、「第II編第4章コンクリート工①コンクリート工」による。</p> <p>12-6 合成床版コンクリート養生工 養生工は、「第IV編第7章橋梁工⑤鋼橋床版工」による。</p> <p>12-7 地覆及び壁高欄型枠工 地覆及び壁高欄の型枠工が必要な場合には、別途計上する。</p> <p>12-8 地覆及び壁高欄鉄筋工 鉄筋工は、「第VI編第2章市場単価①鉄筋工」による。</p> <p>12-9 目地板設置工 目地板設置工は、「第II編第2章共通工⑧目地・止水板設置工」による。</p> <p>12-10 地覆及び壁高欄コンクリート工 コンクリート工は、「第II編第4章コンクリート工①コンクリート工」による。</p> <p>12-11 地覆及び壁高欄コンクリート養生工 養生工は、「第IV編第7章橋梁工鋼橋床版工」による。</p> | 編成人員 (人) | | 諸雑費率 (%) (注)8 | 橋りょう世話役 | 2.7 | 1 | 橋りょう特殊工 | 7.0 | 普通作業員 | 2.6 | <p>現行どおり</p> <p>12-11 地覆及び壁高欄コンクリート養生工 養生工は、「第II編第4章コンクリート工①コンクリート工」による。</p> | <p>記載の修正</p> |
| 編成人員 (人) | | 諸雑費率 (%) (注)8 | | | | | | | | | | | |
| 橋りょう世話役 | 2.7 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 橋りょう特殊工 | 7.0 | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | 2.6 | | | | | | | | | | | | |
| | IV-7-③-19 | | | | | | | | | | | | |
| 積算上の注意事項 | | | (控え頁) 1/1 | | | | | | | | | | |