令和04年度　北海道開発局単価

（令和4年8月１日以降入札書提出期限日の請負工事・業務等に適用）

国土交通省北海道開発局

北海道開発局単価について

1．北海道開発局単価とは

北海道開発局が発注する請負工事及び建設コンサルタント業務等の、発注者が予定価格の積算に使用している設計単価である。

2．掲載単価

（1） 北海道開発局において実施した実勢価格調査による単価である。なお、（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」、（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」及び「積算資料電子版」、「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されているものは含まない。

（2） 掲載品目の中には固有の商品名をもって表示されている資材もあるが、この資材が北海道開発局指定の製品ということではない。

（3） 記載の単価に消費税は含まない。

3．単価表の説明

（1） 中分類 ： 資材の分類である。

（2） 金額欄が「 ― 」となっているものは、物価資料等の刊行物に記載されている単価である。

（3） 金額欄が「 ＊ 」となっているものは、市場において実勢価格が確認できない単価である。

閲覧単価一覧

目次

分類	大分類名	中分類名	頁
01-01	特定単価	労務賃金	1
01-02	特定単価	設計業務等賃金	1
01-03	特定単価	電気通信関係技術者賃金	1
01-04	特定単価	工場製作労務	1
01-05	特定単価	旅費	1
01-08	特定単価	営繕損料	2
01-09	特定単価	仮設材等運搬	2
02-01	工事用資材	ｾﾒﾝﾄ	2
02-02	工事用資材	ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤	2
02-04	工事用資材	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤･石粉	2
02-05	工事用資材	一般鋼材	2
02-06	工事用資材	鋼矢板	3
02-09	工事用資材	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	3
02-10	工事用資材	ﾄﾝﾈﾙ用鋼製支保工	3
02-12	工事用資材	橋梁等鋼材	3
02-15	工事用資材	けた関係附属品	3
02-17	工事用資材	橋梁用諸資材	4
02-18	工事用資材	舗装	4
02-23	工事用資材	塗料	5
02-28	工事用資材	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	5
02-30	工事用資材	V型柵渠工	5
02-31	工事用資材	鉄線蛇篭	5
02-32	工事用資材	覆式落石防護網	5
02-34	工事用資材	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	5
02-35	工事用資材	防護柵	5
02-36	工事用資材	防雪柵	6
02-37	工事用資材	橋梁用飛雪防止柵	6
02-38	工事用資材	雪崩予防柵	6
02-39	工事用資材	道路標識類	6
02-42	工事用資材	燃料油	7
02-43	工事用資材	火薬類	7
02-44	工事用資材	土壌改良材	7
02-45	工事用資材	牧草種子	7
02-46	工事用資材	止水板	7
02-47	工事用資材	目地材	7
02-48	工事用資材	土木安定ｼｰﾄ	7
02-50	工事用資材	暗渠排水管	8
02-58	工事用資材	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ	9
02-59	工事用資材	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	10
02-66	工事用資材	ﾄﾗﾌ類	10

分類	大分類名	中分類名	頁
02-67	工事用資材	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	11
02-68	工事用資材	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	13
02-69	工事用資材	道路用法枠ﾌﾞﾛｯｸ	13
02-70	工事用資材	道路区画線用資材	13
02-71	工事用資材	土木用木材	13
02-72	工事用資材	樋門開閉機	14
02-73	工事用資材	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ･洪水痕跡計	14
02-75	工事用資材	造園用資材	15
02-76	工事用資材	側溝用鋼製蓋	15
02-78	工事用資材	杭用填充底蓋	15
02-79	工事用資材	可撓継手	15
02-80	工事用資材	凝集剤	15
02-81	工事用資材	沈下板資材	15
02-82	工事用資材	高規格道路用諸資材	15
02-83	工事用資材	樋門等鋼材	17
02-84	工事用資材	建設用仮設材賃料	17
02-85	工事用資材	建設機械等賃料	17
02-86	工事用資材	その他資材	18
02-87	工事用資材	積込取卸費	18
02-88	工事用資材	情報ﾎﾞｯｸｽ	18
02-89	工事用資材	仮設材等損料	19
02-90	工事用資材	仮設防護柵賃料	19
02-91	工事用資材	樋門可撓矢板	19
02-92	工事用資材	ICT	20
03-01	測量調査資材	測量資材	20
03-03	測量調査資材	測量機械器具等損料	20
03-04	測量調査資材	地質･土質関係資材	20
03-05	測量調査資材	地質･土質関係機械器具損料	21
03-07	測量調査資材	水質試験分析費	21
03-08	測量調査資材	底質試験分析費	22
03-09	測量調査資材	水質試験薬品費	23
03-50	測量調査資材	地質調査市場単価	23
03-52	測量調査資材	その他調査･試験費	23
04-01	市場単価	鉄筋工	24
04-03	市場単価	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	24
04-07	市場単価	区画線工	24
04-13	市場単価	道路付属物工	24
04-18	市場単価	道路標識工	25
04-21	市場単価	橋面防水工	25
05-02	道路部門	附帯作工	25

閲覧単価一覧

目次

分類	大分類名	中分類名	頁
05-03	道路部門	法面工	26
05-05	道路部門	維持	26
05-07	道路部門	基礎工	27
05-08	道路部門	上部工	27
05-09	道路部門	掘削工	27
05-10	道路部門	支保工	27
05-11	道路部門	防水工	27
05-12	道路部門	共通仮設費	27
05-14	道路部門	資材	27
05-15	道路部門	矢板工	27
05-19	道路部門	融雪剤	27
05-20	道路部門	ﾄﾝﾈﾙ	27
05-21	道路部門	電線共同溝	28
05-22	道路部門	委任信号機	29
05-23	道路部門	ﾄﾝﾈﾙ仮設備	29
05-24	道路部門	ﾄﾝﾈﾙ漏水防止材	29
06-03	河川･ﾀﾞﾑ部門	土工	29
06-04	河川･ﾀﾞﾑ部門	樋門機械設備	29
06-05	河川･ﾀﾞﾑ部門	樋門	30
06-06	河川･ﾀﾞﾑ部門	護岸	30
06-07	河川･ﾀﾞﾑ部門	基礎	30
06-08	河川･ﾀﾞﾑ部門	附帯作工	30
06-11	河川･ﾀﾞﾑ部門	準備工	31
06-12	河川･ﾀﾞﾑ部門	樋門上屋用照明設備	32
06-13	河川･ﾀﾞﾑ部門	樋門遠方監視装置	32
06-14	河川･ﾀﾞﾑ部門	光ﾌｧｲﾊﾞｰ(河川用)	32
06-15	河川･ﾀﾞﾑ部門	樋門上屋	32
06-50	河川･ﾀﾞﾑ部門	ﾀﾞﾑ資材	33
07-01	港湾･空港部門	港湾･空港資材	33
07-02	港湾･空港部門	係船柱	33
07-03	港湾･空港部門	ｱﾙﾐ陽極	34
07-04	港湾･空港部門	測量調査関係	34
07-05	港湾･空港部門	機械器具等損料	34
08-04	農業部門	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	34
08-05	農業部門	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合材	34
08-06	農業部門	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	36
08-07	農業部門	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	38
08-08	農業部門	鋼製異形管	39
08-10	農業部門	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	40
08-11	農業部門	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	41

分類	大分類名	中分類名	頁
08-12	農業部門	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	48
08-16	農業部門	ﾊﾞﾙﾌﾞ類	48
08-17	農業部門	合ﾌﾗﾝｼﾞ	48
08-18	農業部門	その他水道用資材	48
08-19	農業部門	畑地かんがい用資材	49
08-21	農業部門	素焼土管	49
08-23	農業部門	その他資材	49
09-01	電気･通信資材	電線･ｹｰﾌﾞﾙ	50
09-02	電気･通信資材	通信ｹｰﾌﾞﾙ	50
09-03	電気･通信資材	光ｹｰﾌﾞﾙ	50
09-04	電気･通信資材	耐火･耐熱電線	51
09-05	電気･通信資材	電線管	51
09-07	電気･通信資材	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	51
09-08	電気･通信資材	接地材料	52
09-09	電気･通信資材	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	52
09-10	電気･通信資材	通信関係資材	52
09-11	電気･通信資材	電気関係資材	52
09-13	電気･通信資材	道路照明･情報板･CCTV資材	54
09-15	電気･通信資材	ﾗﾝﾌﾟ	54
09-16	電気･通信資材	ﾎﾟｰﾙ	54
09-17	電気･通信資材	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ資材	54
09-18	電気･通信資材	電気･通信機器	54

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
01-01	特殊作業員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
01-01	普通作業員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
01-01	軽作業員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
01-01	造園工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
01-01	法面工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
01-01	とび工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
01-01	石工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
01-01	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
01-01	電工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
01-01	鉄筋工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
01-01	鉄骨工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700
01-01	塗装工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
01-01	溶接工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400
01-01	運転手(特殊)		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
01-01	運転手(一般)		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
01-01	潜かん工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
01-01	潜かん世話役		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
01-01	さく岩工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
01-01	ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
01-01	ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
01-01	ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
01-01	橋りょう特殊工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
01-01	橋りょう塗装工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
01-01	橋りょう世話役		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800
01-01	土木一般世話役		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
01-01	高級船員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
01-01	普通船員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
01-01	潜水士		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300
01-01	潜水連絡員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
01-01	潜水送気員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
01-01	山林砂防工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-01	軌道工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
01-01	型わく工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700
01-01	大工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
01-01	左官		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
01-01	配管工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
01-01	はつり工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
01-01	防水工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
01-01	板金工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
01-01	ﾀｲﾙ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
01-01	ｻｯｼ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
01-01	屋根ふき工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-01	内装工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
01-01	ｶﾞﾗｽ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
01-01	建具工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
01-01	ﾀﾞｸﾄ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
01-01	保温工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
01-01	建築ﾌﾞﾛｯｸ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-01	設備機械工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
01-01	交通誘導警備員A		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
01-01	交通誘導警備員B		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
01-02	測量関係　測量主任技師		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
01-02	測量関係　測量技師		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200
01-02	測量関係　測量技師補		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
01-02	測量関係　測量助手		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100
01-02	測量関係　測量補助員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
01-02	測量関係　操縦士		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300
01-02	測量関係　整備士		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200
01-02	測量関係　撮影士		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
01-02	測量関係　撮影助手		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800
01-02	測量関係　測量船操縦士		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
01-02	調査関係　地質調査技師		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100
01-02	調査関係　主任地質調査員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
01-02	調査関係　地質調査員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
01-02	設計関係　理事･技師長		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900
01-02	設計関係　主任技師		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600
01-02	設計関係　技師(A)		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200
01-02	設計関係　技師(B)		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600
01-02	設計関係　技師(C)		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
01-02	設計関係　技術員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
01-02	設計関係　主任技術者		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600
01-03	電気通信技術者		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
01-03	電気通信技術員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300
01-03	保守関係　点検技術者		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
01-03	保守関係　点検技術員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
01-03	運転監視技術員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
01-04	機械設備製作工	機械設備の製作	人				25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
01-04	機械設備据付工	機械設備の据付･点検整備	人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
01-04	船舶製作工		日				26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
01-05	日当　設計業務	主任技師	日				2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363
01-05	日当　設計業務	技師(A)、(B)、(C)	日				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
01-05	日当　設計業務	技術員	日				1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
01-05	日当　測量･調査業務	測量上級主任技師	日				2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363
01-05	日当　測量･調査業務	主任技師、地質調査技師、等	日	主任技師･技師･撮影士･整備士･操縦士･測量船操縦士･地質調査技師			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
01-05	日当　測量･調査業務	技師補、助手、地質主任調査員等	日	技師補･助手･補助員･撮影助手･主任地質調査員･地質調査員			1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
01-05	日当　測量･調査業務	地質調査員	日				1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
01-05	日当　船員	高級船員	日				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
01-05	日当　船員	普通船員	日				1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
01-05	宿泊料　設計業務	主任技師	泊				10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
01-05	宿泊料 設計業務	技師(A)、(B)、(C)	泊				8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909
01-05	宿泊料 設計業務	技術員	泊				7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090
01-05	宿泊料 測量・調査業務	測量上級主任技師	泊				10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727
01-05	宿泊料 測量・調査業務	主任技師、地質調査技師、等	泊	主任技師・技師・撮影士・整備士・操縦士・測量船操縦士・地質調査技師			8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909
01-05	宿泊料 測量・調査業務	技師補、助手、地質主任調査員等	泊	技師補・助手・補助員・撮影助手・主任地質調査員・地質調査員			7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090
01-05	宿泊料 測量・調査業務	地質調査員	泊				7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090
01-05	宿泊料 船員	高級船員	泊				8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909
01-05	宿泊料 船員	普通船員	泊				7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090
01-05	滞在費 29日まで	主任技師、技師(A・B・C)	日				8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354
01-05	滞在費 29日まで	技術員	日				6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736
01-05	滞在費 29日まで	測量上級主任技師	日				8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354
01-05	滞在費 29日まで	主任技師、地質調査技師、等	日	主任技師・技師・撮影士・整備士・操縦士・測量船操縦士・地質調査技師			8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354
01-05	滞在費 29日まで	技師補、助手、地質主任調査員等	日	技師補・助手・補助員・撮影助手・主任地質調査員・地質調査員			6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736
01-05	滞在費 29日まで	地質調査員	日				6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736
01-05	滞在費 30～59日	主任技師、技師(A・B・C)	日				7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509
01-05	滞在費 30～59日	技術員	日				6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063
01-05	滞在費 30～59日	測量上級主任技師	日				7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509
01-05	滞在費 30～59日	主任技師、地質調査技師、等	日	主任技師・技師・撮影士・整備士・操縦士・測量船操縦士・地質調査技師			7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509
01-05	滞在費 30～59日	技師補、助手、地質主任調査員等	日	技師補・助手・補助員・撮影助手・主任地質調査員・地質調査員			6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063
01-05	滞在費 30～59日	地質調査員	日				6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063
01-05	滞在費 60日以上	主任技師、技師(A・B・C)	日				6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681
01-05	滞在費 60日以上	技術員	日				5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390
01-05	滞在費 60日以上	測量上級主任技師	日				6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681
01-05	滞在費 60日以上	主任技師、地質調査技師、等	日	主任技師・技師・撮影士・整備士・操縦士・測量船操縦士・地質調査技師			6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681
01-05	滞在費 60日以上	技師補・助手・地質主任調査員等	日	技師補・助手・補助員・撮影助手・主任地質調査員・地質調査員			5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390
01-05	滞在費 60日以上	地質調査員	日				5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390
01-08	監督員詰所用備品	机 椅子 黒板等	月				13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
01-08	火薬庫損料	2級火薬庫2t庫5.0m2	1現場				620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000
01-08	火工品庫損料	鋼鉄移動式1t庫 3.2m2	1現場				523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000
01-08	火薬取扱所損料	鋼鉄移動式3.2m2	1現場				459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000
01-08	火工所損料	組立ﾃﾝﾄ式 1.9m2	1現場				54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台				62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台				76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台				98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台				120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台				142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20km毎加算額	台				8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900
02-01	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	ﾊﾞﾗ	t	混合(高炉及びﾌﾗｲｱｯｼｭB種) 取引数量1000t以下		-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	13,800	13,800
02-01	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	取引数量1000t以下		-	-	-	12,500	-	-	-	-	-	14,300	14,300
02-01	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	取引数量1000t以下		-	-	-	14,500	-	-	-	-	-	16,300	16,300
02-01	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	t	高炉及びﾌﾗｲｱｯｼｭB小樽,留萌,稚内,網走:取引数量160～320袋に適用	札幌,函館,旭川,室蘭,釧路,帯広:取引数量800～2400袋に適用	-	-	-	20,800	-	-	-	-	-	21,200	22,000
02-01	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	小樽,留萌,稚内,網走:取引数量160～320袋に適用	札幌,函館,旭川,室蘭,釧路,帯広:取引数量800～2400袋に適用	-	-	-	21,200	-	-	-	-	-	21,600	22,400
02-01	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	小樽,留萌,稚内,網走:取引数量160～320袋に適用	札幌,函館,旭川,室蘭,釧路,帯広:取引数量800～2400袋に適用	-	-	-	23,200	-	-	-	-	-	23,600	24,400
02-02	ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤	ｼｰﾙPC-165A	kg	低温ｺﾝｸﾘｰﾄ用		現場着価	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
02-02	AE 剤	ﾀﾞｲﾝﾀﾞﾑW	L	濃縮型	JIS A 6204	現場着価	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931
02-04	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用石粉		kg	局 道路・河川仕様書規格 荷姿:ﾊﾞﾗ物		現場着価	-	-	10.7	-	-	-	-	10.8	10.9	11.1
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=9～12 914×1829	kg	9・12mm		現場車上	-	-	129	-	-	-	-	-	131	133
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=9～12 1219×2438	kg	9・12mm		現場車上	-	-	129	-	-	-	-	-	131	133
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=9～12 1524×3048	kg	9・12mm		現場車上	-	-	129	-	-	-	-	-	131	133
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=9～12 1524×6096	kg	9・12mm		現場車上	-	-	129	-	-	-	-	-	131	133
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=16～25 914×1829	kg	16・19・22・25mm		現場車上	-	-	144	-	-	-	-	-	146	148
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=16～25 1219×2438	kg	16・19・22・25mm		現場車上	-	-	144	-	-	-	-	-	146	148
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=16～25 1524×3048	kg	16・19・22・25mm		現場車上	-	-	144	-	-	-	-	-	146	148
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=16～25 1524×6096	kg	16・19・22・25mm		現場車上	-	-	144	-	-	-	-	-	146	148
02-05	鋼板(中板) 無規格	t=4.5 914×1829	kg			現場車上	-	-	130	-	-	-	-	-	132	134
02-05	鋼板(中板) 無規格	t=4.5 1219×2438	kg			現場車上	-	-	130	-	-	-	-	-	132	134
02-05	鋼板(中板) 無規格	t=4.5 1524×3048	kg			現場車上	-	-	130	-	-	-	-	-	132	134
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=6 914×1829	kg			現場車上	-	-	127	-	-	-	-	-	129	131
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=6 1219×2438	kg			現場車上	-	-	127	-	-	-	-	-	129	131
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=6 1524×3048	kg			現場車上	-	-	127	-	-	-	-	-	129	131
02-05	鋼板(厚板) 無規格	t=6 1524×6096	kg			現場車上	-	-	127	-	-	-	-	130	129	131
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D13	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	104	107	104	107	106	109	107	109	107	109
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D16	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	102	105	102	105	104	107	105	107	105	107
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D19	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	102	105	102	105	104	107	105	107	105	107
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D22	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	102	105	102	105	104	107	105	107	105	107
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D51	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	137	140	137	140	139	142	140	142	140	142
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D13	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	118	121	118	121	120	123	121	123	121	123
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D16	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	116	119	116	119	118	121	119	121	119	121
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D19	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	116	119	116	119	118	121	119	121	119	121
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D22	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	116	119	116	119	118	121	119	121	119	121
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D25	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	116	119	116	119	118	121	119	121	119	121
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D29	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	118	121	118	121	120	123	121	123	121	123
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D32	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	118	121	118	121	120	123	121	123	121	123
02-05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D51	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	151	154	151	154	153	156	154	156	154	156
02-05	構造用丸鋼	SS400 径28	kg		JIS G 3112	現場車上	128	131	128	131	130	133	131	133	131	133
02-05	構造用丸鋼	SS400 径36	kg			現場着価	128	131	128	131	130	133	131	133	131	133
02-05	ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	20×200×75	kg	SSC400相当品		現場車上	-	165	163	165	164	165	165	166	165	167
02-05	平鋼 SS400	6×65	kg			現場車上	132	134	132	134	133	134	134	135	134	136
02-05	平鋼 SS400	9×65	kg			現場車上	132	134	132	134	133	134	134	135	134	136
02-05	平鋼 SS400	12×65	kg			現場車上	132	134	132	134	133	134	134	135	134	136
02-05	平鋼 SS400	16×65	kg			現場車上	134	136	134	136	135	136	136	137	136	138
02-05	H形鋼(細幅) SS400	125×60	kg［ｔ］			現場車上	-	-	133	-	134	-	-	-	135	137
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	消耗品含む		現場車上	181,000	186,000	182,000	184,000	181,000	187,000	185,000	189,000	184,000	189,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16	t	消耗品含む		現場車上	174,000	179,000	175,000	177,000	174,000	180,000	178,000	182,000	177,000	182,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19～D25	t	消耗品含む		現場車上	169,000	174,000	170,000	172,000	169,000	175,000	173,000	177,000	172,000	177,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D29～D32	t	消耗品含む		現場車上	166,000	171,000	167,000	169,000	166,000	172,000	170,000	174,000	169,000	174,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D35	t	消耗品含む		現場車上	168,000	173,000	169,000	171,000	168,000	174,000	172,000	176,000	171,000	176,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D38	t	消耗品含む		現場車上	169,000	174,000	170,000	172,000	169,000	175,000	173,000	177,000	172,000	177,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D41	t	消耗品含む		現場車上	165,000	170,000	166,000	168,000	165,000	171,000	169,000	173,000	168,000	173,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D51	t	消耗品含む		現場車上	194,000	199,000	195,000	197,000	194,000	200,000	198,000	202,000	197,000	202,000
02-05	継施工費	Ｈ２５０	箇所				26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
02-05	継施工費	Ｈ３００	箇所				33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
02-05	継施工費	Ｈ３５０	箇所				46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900
02-05	継施工費	Ｈ４００	箇所				67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400
02-06	継施工費	IIｗ型	箇所				9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390
02-06	継施工費	II型	箇所				7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970
02-06	継施工費	IIIｗ型	箇所				9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630
02-06	継施工費	III型	箇所				8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330
02-06	継施工費	IVｗ型	箇所				10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
02-06	継施工費	IV型	箇所				8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450
02-06	継施工費	ＶＬ型	箇所				11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
02-06	継施工費	ＶＩＬ型	箇所				11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
02-06	継施工費	１０Ｈ型（ハット）	箇所				15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
02-06	継施工費	２５Ｈ型（ハット）	箇所				16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
02-09	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料	t=4mm 黒皮	t・日			置場渡し	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
02-09	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料	修理費及び損耗費 P=10	t			置場渡し	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200
02-09	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料	修理費及び損耗費 P=8	t			置場渡し	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300
02-10	継手板 ﾎﾞﾙﾄ	19×50mmW3/4ﾅｯﾄ含	組			現場着価	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4
02-10	継手板 ﾎﾞﾙﾄ	25×75mmW1ﾅｯﾄ含む	組			現場着価	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
02-10	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径60.5×2.3	t	内張鋼管		現場着価	－	189,000	187,000	189,000	188,000	189,000	189,000	190,000	189,000	191,000
02-12	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 216.3×5.8mm	t			現場車上	－	200,000	198,000	200,000	199,000	200,000	200,000	201,000	200,000	202,000
02-12	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 165.2×5.0mm	t			現場車上	－	194,000	192,000	194,000	193,000	194,000	194,000	195,000	194,000	196,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	32A	t			現場着価	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	40A	t			現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	50A	t			現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	65A	t			現場着価	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	t			現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	100A	t			現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
02-12	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径21.7×1.9	kg			現場着価	－	194	192	194	193	194	194	195	194	196
02-12	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径34.0×2.3	kg			現場着価	－	192	190	192	191	192	192	193	192	194
02-12	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径42.7×2.3	kg			現場着価	－	189	187	189	188	189	189	190	189	191
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	25A	t			製作工場	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	6×200×200	t		JIS G 3466	製作工場	－	171,000	169,000	171,000	170,000	171,000	171,000	172,000	171,000	173,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	4.5×125×125	t		JIS G 3466	製作工場	－	174,000	172,000	174,000	173,000	174,000	174,000	175,000	174,000	176,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	4.5×100×100	t		JIS G 3466	製作工場	－	171,000	169,000	171,000	170,000	171,000	171,000	172,000	171,000	173,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×100×100	t		JIS G 3466	製作工場	－	171,000	169,000	171,000	170,000	171,000	171,000	172,000	171,000	173,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×75×75	t		JIS G 3466	製作工場	－	171,000	169,000	171,000	170,000	171,000	171,000	172,000	171,000	173,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	4.5×200×100	t		JIS G 3466	製作工場	－	177,000	175,000	177,000	176,000	177,000	177,000	178,000	177,000	179,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×150×100	t		JIS G 3466	製作工場	－	175,000	173,000	175,000	174,000	175,000	175,000	176,000	175,000	177,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×75×45	t		JIS G 3466	製作工場	－	173,000	171,000	173,000	172,000	173,000	173,000	174,000	173,000	175,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×125×75	t		JIS G 3466	製作工場	－	171,000	169,000	171,000	170,000	171,000	171,000	172,000	171,000	173,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×100×50	t		JIS G 3466	製作工場	－	171,000	169,000	171,000	170,000	171,000	171,000	172,000	171,000	173,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	6×125×125	t		JIS G 3466	製作工場	－	174,000	172,000	174,000	173,000	174,000	174,000	175,000	174,000	176,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	6×200×100	t		JIS G 3466	製作工場	－	177,000	175,000	177,000	176,000	177,000	177,000	178,000	177,000	179,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×50×50	t		JIS G 3466	製作工場	－	173,000	171,000	173,000	172,000	173,000	173,000	174,000	173,000	175,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×60×60	t		JIS G 3466	製作工場	169,000	171,000	169,000	171,000	170,000	171,000	171,000	172,000	171,000	173,000
02-12	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400B 25<t≦38	t	ﾍﾞｰｽ無規格			7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
02-12	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400B 38<t≦50	t	ﾍﾞｰｽ無規格			12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
02-12	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490B 6≦t≦40	t	ﾍﾞｰｽ無規格			18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
02-12	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ｶﾞｰﾀﾞｰ形式	t				1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
02-12	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾎﾞｯｸｽ形式	t				1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
02-12	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾄﾗｽ形式	t				1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
02-12	副資材費(橋梁製作)	溶接材料込み	t				16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
02-12	Uﾎﾞﾙﾄ	32C(M10) 黒皮品 ﾅｯﾄ含む	組	SS400		製作工場	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7
02-12	Uﾎﾞﾙﾄ	15C(M10) 黒皮品 ﾅｯﾄ含む	組	SS400		製作工場	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2
02-15	ﾌﾟﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	70～90° φ23鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90° 25×120×120 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795
02-15	ﾌﾟﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	70～90° φ26鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90° 28×135×135 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843
02-15	ﾌﾟﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	70～90° φ32鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90° 33×165×165 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615	6,615
02-15	ﾌﾟﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	70～90° 17.8･19.3用	個	1T ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90° 25×120×120		現場着価	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
02-15	ﾌﾟﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	70～90° 21.8用	個	1T ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90° 28×135×135		現場着価	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
02-15	ﾌﾟﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	θ<70° φ23鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 25×120×120 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955
02-15	ﾌﾟﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	θ<70° φ26鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 28×135×135 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	5,433	5,433	5,433	5,433	5,433	5,433	5,433	5,433	5,433	5,433
02-15	ﾌﾟﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	θ<70° φ32鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 33×165×165 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375	9,375
02-15	ﾌﾟﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	θ<70° 17.8･19.3用	個	1T ﾃｰﾊﾟｰ 25×120×120		現場着価	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
02-15	ﾌﾟﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	θ<70° 21.8用	個	1T ﾃｰﾊﾟｰ 1T 28×135×135		現場着価	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ25mm×500mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ25mm×500mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ28mm×560mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ28mm×560mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ32mm×640mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ32mm×640mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ36mm×720mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ36mm×720mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ38mm×760mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ38mm×760mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ42mm×840mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ42mm×840mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ46mm×920mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ46mm×920mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ50mm×1000mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ50mm×1000mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ55mm×1100mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ55mm×1100mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ60mm×1200mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ60mm×1200mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 可動	φ65mm×1300mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ65mm×1300mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800
02-15	ｽﾎｰ桁用資材 固定	φ75mm×1500mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋を含む 防蝕材は含まない	現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-17	橋梁用成形目地	10×30　高弾性ﾀｲﾌﾟ	m			現場着価	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
02-17	橋梁用成形目地	10×40　高弾性ﾀｲﾌﾟ	m			現場着価	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
02-17	円筒型枠	内径φ100	m			現場着価	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
02-17	円筒型枠	内径φ125	m			現場着価	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
02-17	円筒型枠	内径φ150	m			現場着価	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
02-17	円筒型枠	内径φ175	m			現場着価	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
02-17	円筒型枠	内径φ200	m			現場着価	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702
02-17	頭つきｽﾀｯﾄﾞ(橋梁用)	径22×130(B1198)	本	打設費を含む		工場積込	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
02-17	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞｬﾍﾞﾙ設置工場	φ１９×１５０	本	打設費を含む	設置は工場とする		313	313	313	313	313	313	313	313	313	313
02-17	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞｬﾍﾞﾙ設置工場	φ１９×２５０	本	打設費を含む	設置は工場とする		396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
02-17	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞｬﾍﾞﾙ設置工場	φ２２×１５０	本	打設費を含む	設置は工場とする		387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
02-17	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞｬﾍﾞﾙ設置工場	φ２２×２００	本	打設費を含む	設置は工場とする		452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
02-17	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞｬﾍﾞﾙ設置工場	φ２２×２５０	本	打設費を含む	設置は工場とする		513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
02-17	異型ｽﾀｯﾄﾞ	径22mm×300mm	本	打設費を含む		工場積込	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855
02-17	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20	kg	ﾅｯﾄ 1 +ﾜｯｼｬｰ 2 付	JIS B 1186	工場積込	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
02-17	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M22	kg	ﾅｯﾄ 1 +ﾜﾜｯｼｬｰ 2 付	JIS B 1186	工場積込	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
02-17	摩擦接合用TCﾎﾞﾙﾄ橋梁用	S10T M20	kg	JISﾅｼ		工場積込	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
02-17	摩擦接合用TCﾎﾞﾙﾄ橋梁用	S10T M22	kg	JISﾅｼ		工場積込	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
02-17	耐候性摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10TW M22	kg	ﾅｯﾄ 1 +ﾜﾜｯｼｬｰ 2 付	JIS B 1186	工場積込	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
02-17	耐候性摩擦接合用ﾎﾞﾙﾄ	ﾄｫｼﾌﾟﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	t			工場積込	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
02-17	六角ﾎﾞﾙﾄ	ﾎﾞﾙﾄ･座金	kg	ﾅｯﾄ除く		工場積込	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
02-17	全ねじ六角ﾎﾞﾙﾄ	ﾎﾞﾙﾄ･座金	kg	ﾅｯﾄ除く		工場積込	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
02-17	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400	kg			現場着価	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
02-17	橋名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	500×150×20mm	枚	取付ボルト含む		現場着価	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
02-17	橋名板 ｱﾙﾐﾆｳﾑ	500×150×20mm	枚	取付ボルト含む		現場着価	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
02-17	橋歴板 鋳物用銅合金地金	300×200板厚8字厚5mm	枚			現場着価	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200
02-17	橋梁用注入目地	目地填充用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	ｴﾎﾟｷｼ系		現場着価	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
02-17	排水管(工場製作品)	亜鉛めっき　HDZ-55	kg	曲げ加工や孔（穴）空け加工は別途	橋梁用のストレートパイプ排水管	製作工場	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
02-17	排水桝(開発局標準型橋梁用)	Ⅰ型(50kg)FC-250　375×375 H=500	個	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ		現場着価	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800
02-17	排水桝(開発局標準型橋梁用) 積雪寒冷地仕様	Ⅰ型(56kg)FC-250　385×385 H=500	個	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ		現場着価	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000
02-17	排水桝(開発局標準型橋梁用)	Ⅱ型(57kg)FC-250　375×375 H=500	個	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
02-17	排水桝(開発局標準型橋梁用) 積雪寒冷地仕様	Ⅱ型(62kg)FC-250　385×385 H=500	個	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ		現場着価	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
02-17	弾性ｼｰﾙ材用接着剤	ｳﾚﾀﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	橋梁伸縮装置用	0.2kg/m2	現場着価	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110
02-17	ＰＣ連結装置	2桁連結、橋脚(台)･桁連結　(A-5系)	t			現場着価	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000
02-17	ＰＣ連結装置	2桁連結、橋脚(台)･桁連結　(C-5系)	t			現場着価	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000
02-17	ＰＣ連結装置	2桁連結、橋脚(台)･桁連結　亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t			現場着価	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000
02-17	チェーン連結装置	橋脚(台)･桁連結　(A-5系)	t			現場着価	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000
02-17	チェーン連結装置	橋脚(台)･桁連結　(C-5系)	t			現場着価	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000
02-17	チェーン連結装置	橋脚(台)･桁連結　亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t			現場着価	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000
02-17	変位制限装置	橋軸方向　(A-5系)	t	新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外	緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	現場着価	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000
02-17	変位制限装置	橋軸方向　(C-5系)	t	新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外	緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	現場着価	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000
02-17	変位制限装置	橋軸方向　亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t	新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外	緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	現場着価	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000
02-17	変位制限装置	橋軸直角方向　(A-5系)	t	新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外	緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	現場着価	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000	746,000
02-17	変位制限装置	橋軸直角方向　(C-5系)	t	新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外	緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	現場着価	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000
02-17	変位制限装置	橋軸直角方向　亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t	新設･既設問わず適用可能 既設のため特殊形状となる場合は適用外	緩衝材･取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 鋼板接着面･溶接部はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	現場着価	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000
02-17	車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式A種　3本　H=0.85m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400
02-17	車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式B種　3本　H=0.85m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
02-17	高欄兼用車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　縦桟型角ﾋﾞｰﾑ式A種　3本　H=1.00m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900
02-17	高欄兼用車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　縦桟型角ﾋﾞｰﾑ式B種　3本　H=1.00m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700
02-17	高欄兼用車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式A種　4本　H=1.00m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
02-17	高欄兼用車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式B種　4本　H=1.00m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾏｼﾞｶﾙﾗﾍﾞﾗｰHV　１回塗り　50m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166	4,166
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾏｼﾞｶﾙﾗﾍﾞﾗｰHV　1回塗り　50m2以上200m2未満	m2	自然電位法による鉄筋腐食試験含まない	材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾏｼﾞｶﾙﾗﾍﾞﾗｰHV　1回塗り　200m2以上	m2	自然電位法による鉄筋腐食試験含まない	材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769	2,769
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ｱｸｱｼｰﾙ1400H　1回塗り　50m2未満	m2	自然電位法による鉄筋腐食試験含まない	材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ｱｸｱｼｰﾙ1400H　1回塗り　50m2以上200m2未満	m2	自然電位法による鉄筋腐食試験含まない	材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,211	3,211	3,211	3,211	3,211	3,211	3,211	3,211	3,211	3,211
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ｱｸｱｼｰﾙ1400H　1回塗り　200m2以上	m2	自然電位法による鉄筋腐食試験含まない	材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		2,739	2,739	2,739	2,739	2,739	2,739	2,739	2,739	2,739	2,739
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｰﾙCIT　5回塗り　50m2以上100m2未満 材工共	m2	鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む	高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928	9,928
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｰﾙCIT 5回塗り　100m2以上300m2未満	m2	鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む	高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		9,106	9,106	9,106	9,106	9,106	9,106	9,106	9,106	9,106	9,106
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｰﾙCIT 5回塗り　300m2以上500m2未満	m2	鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む	高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		8,443	8,443	8,443	8,443	8,443	8,443	8,443	8,443	8,443	8,443
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	CS-21　1回塗り　50m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		6,357	6,357	6,357	6,357	6,357	6,357	6,357	6,357	6,357	6,357
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｰﾙCIT 5回塗り　500m2以上	m2	鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む	高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	CS-21　1回塗り　50m2以上100m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	CS-21　1回塗り　100m2以上	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　50m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886	4,886
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　50m2以上100m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　100m2以上300m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　300m2以上	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		2,841	2,841	2,841	2,841	2,841	2,841	2,841	2,841	2,841	2,841
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｵｽﾞﾓ　2回塗り　50m2未満	式		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｵｽﾞﾓ　2回塗り　50m2以上100m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		4,566	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566	4,566
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｵｽﾞﾓ　2回塗り　100m2以上200m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,943	3,943	3,943	3,943	3,943	3,943	3,943	3,943	3,943	3,943
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｵｽﾞﾓ　2回塗り　200m2以上300m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｵｽﾞﾓ　2回塗り　300m2以上	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　50m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		8,086	8,086	8,086	8,086	8,086	8,086	8,086	8,086	8,086	8,086
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　50m2以上100m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881	4,881
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　100m2以上300m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		4,205	4,205	4,205	4,205	4,205	4,205	4,205	4,205	4,205	4,205
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　300m2以上	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(収縮用)	SR235　φ25×700mm	本			現場着価	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(膨張用)	SR235　φ28×700mm	本			現場着価	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ　φ25×500mm	SR235 ｷｬｯﾌﾟ無	本			現場着価	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ　φ25×500mm	SR235 ｷｬｯﾌﾟ付	本			現場着価	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ　φ32×600mm	SR235 ｷｬｯﾌﾟ無	本			現場着価	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ　φ32×600mm	SR235 ｷｬｯﾌﾟ付	本			現場着価	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
02-18	ｷｬｯﾌﾟ	φ25用	個			現場着価	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
02-18	ｷｬｯﾌﾟ	φ28用	個			現場着価	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
02-18	ｷｬｯﾌﾟ	φ32用	個			現場着価	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D22×1000mm	SD295 ｿｹｯﾄ無	本			現場着価	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D22×1000mm	SD295 ｿｹｯﾄ付	本	ｿｹｯﾄ L=50mm		現場着価	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D25×800mm	SD295 ｿｹｯﾄ付	本			現場着価	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D25×1000mm	SD295 ｿｹｯﾄ付	本			現場着価	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D29×700mm	SD295 ｿｹｯﾄ無	本			現場着価	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D29×700mm	SD295 ｿｹｯﾄ付	本	ｿｹｯﾄ L=50mm		現場着価	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D32×1000mm	SD295 ｿｹｯﾄ付	本			現場着価	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H150×W300	m	SD295A		現場着価	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H175×W300	m	SD295A		現場着価	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ	D13 H100×W300	m	SD295A		現場着価	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ	D13 H125×W300	m	SD295A		現場着価	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 1000ﾋﾟｯﾁ	D13 H100×W200	m	SD295A		現場着価	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 1000ﾋﾟｯﾁ	D13 H125×W200	m	SD295A		現場着価	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H150×W300	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H175×W300	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	450ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W300	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	450ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W300	kg	SD295A		現場着価	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	1000ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W200	kg	SD295A		現場着価	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	1000ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W200	kg	SD295A		現場着価	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ	D13 H100×W150	m	SD295A		現場着価	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H100×W200	m	SD295A		現場着価	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ	D13 H125×W150	m	SD295A		現場着価	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H125×W200	m	SD295A		現場着価	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H150×W150	m	SD295A		現場着価	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H175×W150	m	SD295A		現場着価	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W200	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W200	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	450ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W150	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	450ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W150	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H150×W150	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H175×W150	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	目地填充用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	加熱用高弾性 0.3kg/m2	kg			現場着価	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
02-18	溶接金網 D6mm	150×150 継手割増無	m2	SD295A		現場着価	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
02-18	溶接金網 D6mm	150×150 継手割増無	kg	SD295A		現場着価	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
02-18	点字ﾌﾞﾛｯｸ	30×30(t=6cm)	個			現場着価	－	680	680	680	680	680	680	680	680	680
02-18	点字ﾌﾞﾛｯｸ	30×30(t=8cm)	個			現場着価	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
02-18	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 木材	5cm×5cm(三角)	m			現場着価	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
02-23	ボルト・ナット類	SS400	kg			現場着価	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
02-23	酸洗い	材工共	㎡				4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
02-23	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾟﾗｽﾄ	m2				340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
02-23	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾟﾗｽﾄ	m2				340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
02-28	L型擁壁	H1000×B900mm	m	設計条件1		現場着価	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300
02-28	L型擁壁	H1000×B1100mm	m	設計条件2		現場着価	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400
02-28	L型擁壁	H1000×B1400mm	m	設計条件3		現場着価	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
02-28	L型擁壁	H1200×B1000mm	m	設計条件1		現場着価	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
02-28	L型擁壁	H1200×B1200mm	m	設計条件2		現場着価	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700
02-28	L型擁壁	H1200×B1500mm	m	設計条件3		現場着価	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
02-28	L型擁壁	H1500×B1200mm	m	設計条件1		現場着価	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
02-28	L型擁壁	H1500×B1400mm	m	設計条件2		現場着価	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
02-28	L型擁壁	H1500×B1700mm	m	設計条件3		現場着価	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
02-28	L型擁壁	H2000×B1500mm	m	設計条件1		現場着価	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600
02-28	L型擁壁	H2000×B1600mm	m	設計条件2		現場着価	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-28	L型擁壁	H2000×B2000×2000mm	個	設計条件3		現場着価	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
02-28	L型擁壁	H2500×B1800mm	m	設計条件1		現場着価	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
02-28	L型擁壁	H2500×B1900mm	m	設計条件2		現場着価	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
02-28	L型擁壁	H2500×B2300mm	m	設計条件3		現場着価	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
02-28	L型擁壁	H3000×B2100mm	m	設計条件1		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
02-28	L型擁壁	H3000×B2200mm	m	設計条件2		現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
02-28	L型擁壁	H3000×B2600mm	m	設計条件3		現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
02-28	L型擁壁	H3500×B2400mm	m	設計条件1		現場着価	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
02-28	L型擁壁	H3500×B2400mm	m	設計条件2		現場着価	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
02-28	L型擁壁	H3500×B2900mm	m	設計条件3		現場着価	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	100kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	100kg以上～110kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	110kg以上～120kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	120kg以上～140kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	140kg以上～160kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	160kg以上～180kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	180kg以上～200kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	200kg以上～230kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	230kg以上～260kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	260kg以上～300kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	300kg以上～340kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	340kg以上～380kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
02-30	V型柵渠工 鋼柵板	SS400	kg	めっき含まず		現場着価	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691
02-30	柵板受設置費	千鳥溶接 4×50×200	m	V型柵渠工		現場着価	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm	1000×250×1000mm	本			現場着価	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm	1000×250×2000mm	本			現場着価	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm	1200×400×2000mm	本			現場着価	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm	1500×400×2000mm	本			現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ4.0網目50mm	1000×250×1000mm	本			現場着価	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ4.0網目50mm	1000×250×2000mm	本			現場着価	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ4.0網目100mm	1200×400×2000mm	本			現場着価	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
02-31	特殊ふとんかご	φ3.2×50×250×500×1000	個			現場着価	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440
02-31	特殊ふとんかご	φ3.2×50×250×500×2000	個			現場着価	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370
02-32	落石防止網部材	ﾙｰﾌｱﾝｶ 径25×1000	本			現場着価	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640
02-34	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｺﾞﾑ製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ	中間支柱用 φ116	個				7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
02-34	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 中間支柱（既設橋梁用）	LD種 φ89.1×4.2×1030 ﾍﾞｰｽ式	本	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:D25(M24)×100～4本含む	ｷｬｯﾌﾟ・ｽﾄﾗｯﾌﾟ・間隔材は含まず		52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-34	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 中間支柱（コンクリート舗装・基礎用）	φ89.1×4.2×1030 ﾍﾞｰｽ式	本	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:M20×120～4本含む	ｷｬｯﾌﾟ・ｽﾄﾗｯﾌﾟ・間隔材は含まず		45,750	45,750	45,750	45,750	45,750	45,750	45,750	45,750	45,750	45,750
02-34	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 根固めﾌﾞﾛｯｸ	500×300×150	個				5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ指定色へ塗り替え	白色以外指定加算額	m				1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ指定色へ塗り替え	種別 AP･BP･CP	m				1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 指定色へ塗り替え	種別 P H=0.8	m				600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 指定色へ塗り替え	種別 P H=1.1	m				800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ めっき ﾄﾝﾈﾙ入口部端部接続用ﾋﾞｰﾑ	L=1800	箇所	ﾌﾟﾚｰﾄ含む ｱﾝｶｰ含まない		現場着価	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装 ﾄﾝﾈﾙ入口部端部接続用ﾋﾞｰﾑ	L=1800	箇所	ﾌﾟﾚｰﾄ含む ｱﾝｶｰ含まない		現場着価	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
02-35	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置ﾀｲﾌﾟ	本		伸縮ﾀｲﾌﾟ 親子ﾍﾟｲﾝﾄﾞ含む	現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
02-36	防雪柵・仮設 本体 風30m/s	吹溜式 H3.5 W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
02-36	防雪柵・仮設 送止 風30m/s	吹溜式 H3.5 W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100
02-36	防雪柵・仮設 本体 風30m/s	吹溜式 H4.5 W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500
02-36	防雪柵・仮設 送止 風30m/s	吹溜式 H4.5 W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風30m/s	吹溜式 H5.5 W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700
02-36	防雪柵・仮設 送止 風30m/s	吹溜式 H5.5 W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風40m/s	吹溜式 H3.5 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100
02-36	防雪柵・仮設 送止 風40m/s	吹溜式 H3.5 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600
02-36	防雪柵・仮設 本体 風40m/s	吹溜式 H4.5 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
02-36	防雪柵・仮設 送止 風40m/s	吹溜式 H4.5 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風40m/s	吹溜式 H5.5 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800
02-36	防雪柵・仮設 送止 風40m/s	吹溜式 H5.5 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹溜式 H3.5 W2.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹溜式 H3.5 W2.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹溜式 H4.5 W2.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹溜式 H4.5 W2.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹溜式 H5.5 W2.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹溜式 H5.5 W2.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	吹払板可動式 H3.3W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	吹払板可動式 H3.3W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	吹払折りたたみH3.3W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	吹払折りたたみH3.3W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
02-36	防雪柵・自立・本体 風50m/s	吹払折りたたみH3.5W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500
02-36	防雪柵・自立・送止 風50m/s	吹払折りたたみH3.5W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹払式 H3.7 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹払式 H3.7 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	全有孔吹止式 H4.031 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	半有孔吹止式 H4.031 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	半有孔吹止式 H4.031 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	全有孔吹止式 H5.071 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	半有孔吹止式 H5.071 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	半有孔吹止式 H5.071 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着価	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
02-37	一般国道 飛雪防止柵 橋梁部	ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.4m 面壁高1.1用	m	鋼製	ｱﾝｶｰ含む	現場着価	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
02-37	一般国道 飛雪防止柵 橋梁部 扉部	ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.4m 面壁高1.1用	m	鋼製	ｱﾝｶｰ含む	現場着価	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100
02-37	一般国道 落下物防止柵 橋梁部 鉄道	ｽﾊﾟﾝ1.5 H=2.895m	m	鋼製		現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
02-37	一般国道 落下物防止柵 橋梁部 鉄道 扉部	ｽﾊﾟﾝ1.5 H=2.895m	箇所	鋼製		現場着価	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000
02-37	落下物防止柵 土工部 鉄道	ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.0m	m	鋼製	基礎含まず	現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
02-37	落下物防止柵 土工部 道路及び民家等	ｽﾊﾟﾝ2.0 H=2.0m	m	鋼製	基礎含まず	現場着価	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1000 L=5500	基			現場着価	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1500 L=2750	基			現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1500 L=5500	基			現場着価	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2000 L=2750	基			現場着価	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2000 L=5500	基			現場着価	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2500 L=2750	基			現場着価	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2500 L=5500	基			現場着価	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=3000 L=2750	基			現場着価	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=3000 L=5500	基			現場着価	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000
02-38	雪崩防止用予防柵 亜鉛めっき	H=1000 L=2750	基			現場着価	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
02-38	雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管	φ114.3 t8×L2000	本			現場着価	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
02-38	雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管	φ114.3 t8×L2500	本			現場着価	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900
02-38	雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管	φ114.3 t8×L3000	本			現場着価	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600
02-38	雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管	φ114.3 t8×L3500	本			現場着価	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
02-38	雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ先端部鋼管	φ114.3 t8×L145	個			現場着価	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
02-38	雪崩予防柵樹脂ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ32 L=1700	本	SS400相当品	樹脂カプセル含まない	現場着価	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
02-38	雪崩予防柵樹脂ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ36 L=1700	本	SS400相当品	樹脂カプセル含まない	現場着価	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
02-38	雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ18	(7×7)G/0 亜鉛めっき	m			現場着価	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
02-38	雪崩予防柵2本掛ﾜｲﾔ φ16	(3×7)G/0 L=3000	組			現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
02-38	雪崩予防柵ｹｰﾌﾞﾙ用付属品	吊1本分	組	ｼﾝﾌﾞﾙ･ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ		現場着価	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
02-38	雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ12	(3×7)G/0 亜鉛めっき	m			現場着価	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
02-39	案内標識板路側式	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 101･104 系		現場着価	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
02-39	標識板ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ・ﾍｯﾄﾞ式	ｶﾌﾟｾﾙ2.0m2未満	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)含む	101･105･106･108･114系	現場着価	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100
02-39	標識板ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ・ﾍｯﾄﾞ式	ｶﾌﾟｾﾙ2.0m2以上	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)含む	101･105･106･108･114系	現場着価	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500
02-39	標識板取付用ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ	φ139.8～216.3	個			現場着価	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
02-39	標識板 国道番号118	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
02-39	標識板 国道番号118	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
02-39	標識板 国道番号118	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900
02-39	標識板 119A ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	1.5倍 360×1200	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
02-39	標識板 119B ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	2.0倍 480×1600	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
02-39	標識板 116-3 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	1.0倍 900×600	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
02-39	標識板 道々番号118-2	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
02-39	標識板 道々番号118-2	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
02-39	標識板 道々番号118-2	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900
02-39	標識板 201～215	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300
02-39	標識板 201～215	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
02-39	標識板 201～215	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100
02-39	標識板 301～325の4	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 0.67倍φ400	枚	ｱﾙﾐ合金厚2.0mm 取付金具含む		現場着価	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660
02-39	標識板 301～325の4	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.0倍φ600	枚	ｱﾙﾐ合金厚2.0mm 取付金具含む		現場着価	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
02-39	標識板 301～325の4	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.5倍φ900	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
02-39	標識板(ｷｬﾎﾞｽﾄ)	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ 300×600	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300
02-39	標識板(情報連絡先表示板)	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ 300×600	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
02-39	補助標識板	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500
02-39	ｶｰﾌﾞ警戒誘導標識	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ600×1200	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
02-39	標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 黄地 黒表示	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800
02-39	標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 白地 赤表示	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-39	標識柱(直柱)	t=2.8 76.3×3500	本	根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上)		現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
02-39	標識柱(直柱)	t=2.8 76.3×4000	本	根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上)		現場着価	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
02-39	標識柱(直柱)	t=2.8 76.3×4500	本	根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上)		現場着価	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
02-39	道路標識用根かせ	P.L 6×65×690～2枚	組	鋼鉄X型 錆止め含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上)		現場着価	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
02-39	道路標識柱(支柱のみ)	F型･L型･逆L型･T型共通	t	鋼管･ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付		現場着価	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×2500	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ･ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟを含まず		現場着価	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×3000	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ･ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟを含まず		現場着価	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×3500	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ･ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟを含まず		現場着価	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×4000	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ･ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟを含まず		現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-39	道路標識柱 路側式	単柱用ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ φ89.1×3.2×900	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず		現場着価	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310
02-39	道路標識柱 路側式	単柱用ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ φ89.1×3.2×1000	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず		現場着価	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770
02-39	道路標識柱 路側式	単柱用ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ ﾒｯｷ φ89.1×3.2×1100	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず		現場着価	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230
02-42	圧縮天然ガス	CNG	m3	1hあたり	充填所渡し価格		151	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02-43	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物(大口)	kg	硝安油剤爆薬 1000kg以上	JIS K 4826	現場着価	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
02-43	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物(小口)	kg	硝安油剤爆薬 1000kg未満	JIS K 4826	現場着価	－	－	750	－	－	－	－	850	750	850
02-43	ﾀﾞﾑﾄﾝﾈﾙ用含水爆薬	薬径25･30mm薬量200g	kg			現場着価	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
02-43	電気雷管 DSD･MSD2～5段	脚線3.0m(小口)	個		JIS K 4807	現場着価	－	－	479	－	－	－	－	479	479	479
02-43	電気雷管 DSD･MSD2～5段	脚線3.0m(中口)	個		JIS K 4807	現場着価	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373
02-43	電気雷管 DSD･MSD2～5段	脚線3.0m(大口)	個		JIS K 4807	現場着価	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
02-43	電気雷管 DSD･MSD2～5段	脚線3.0m(超大口)	個		JIS K 4807	現場着価	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
02-43	電気雷管 DSD･MSD6～10段	脚線3.0m(大口)	個		JIS K 4807	現場着価	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
02-43	電気雷管 DSD･MSD6～10段	脚線3.0m(超大口)	個		JIS K 4807	現場着価	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
02-44	土壌改良材 炭ｶﾙ	ｱﾙｶﾘ53	t	荷姿 ｽﾞﾘ袋 20kg/袋		現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
02-44	土壌改良材 苦土炭ｶﾙ	MG6 ｱﾙｶﾘ53	t	荷姿 ｽﾞﾘ袋		現場着価	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
02-44	土壌改良材 溶燐	P20 MG15 ｱﾙｶﾘ50	t	荷姿 ｽﾞﾘ袋		現場着価	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
02-44	土壌改良材 過石 粉	P17	t	荷姿 ｽﾞﾘ袋		現場着価	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100
02-44	土壌改良材 過石 粒	P17.5	t	荷姿 ｽﾞﾘ袋		現場着価	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800
02-44	土壌改良材 草地化成 3号	N8 P11 K8	t	荷姿 ｽﾞﾘ袋		現場着価	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100
02-44	土壌改良材Aｺｰﾌﾟ 高度化成055	N10 P25 K15 MG5	t	荷姿 ｽﾞﾘ袋		現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
02-44	土壌改良材Aｺｰﾌﾟ 高度化成122	N10 P20 K20 MG5	t	荷姿 ｽﾞﾘ袋		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
02-44	土壌改良材 A	ｱｽﾞﾐﾝ	kg			現場着価	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
02-44	土壌改良材 重焼燐	P40 MG3.0	t			現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
02-44	土壌改良材 ﾀﾞﾌﾞﾀﾝ	P35 Mg7	t			現場着価	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
02-44	飛砂･粉塵防止剤	ｸﾘｺｰﾄ720ﾀﾞﾘｰﾝ	kg			現場着価	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
02-45	種子	ﾊｰﾄﾞﾌｪｽｸ	kg	ｲﾈ科 ｺｰﾚｶ2		現場着価	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
02-46	止水板(鉄板0.4mm芯材入)	100×6	m	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板	JIS K 6773	現場着価	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
02-46	止水板(鉄板0.4mm芯材入)	150×10	m	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板	JIS K 6773	現場着価	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910
02-46	止水板	150×6	m	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板	JIS K 6773	現場着価	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
02-46	ｺﾞﾑ止水板ｺｰﾅｰ加工費	W=280mm 立L型	箇所				19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
02-47	目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	t=15mm 瀝青繊維質板	m2			現場着価	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
02-47	目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	t=25mm 瀝青繊維質板	m2			現場着価	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
02-47	目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	t=30mm 瀝青繊維質板	m2			現場着価	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
02-47	目地材(発泡樹脂体)t=25	見掛密度 0.10g/cm3	m2	倍率8倍		現場着価	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170
02-47	成型目地材	化粧目地 J20型 1,800mm	本	KB目地 J型		現場着価	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
02-47	成型目地材	KBﾌｫﾙﾀﾞｰ J型 D1319	個	KB目地 J型		現場着価	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
02-47	成型目地材	KBﾌｫﾙﾀﾞｰ J型 D2229	個	KB目地 J型		現場着価	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
02-47	成型目地材	KB目地 Jﾀｲﾌﾟ 30型 1,800mm	本	KB目地 J型		現場着価	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
02-47	成型目地材	KB目地 Jﾀｲﾌﾟ 50型 1,800mm	本	KB目地 J型		現場着価	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670
02-47	成型目地材	誘導鉄板 厚1mm×幅35mm×長さ1,829mm	枚	KB目地 J型		現場着価	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
02-47	成型目地材	誘導鉄板 厚2.3mm×幅35mm×長さ914mm	枚	KB目地 J型		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-48	土木安定ｼｰﾄ	一般土木用 95kg/3cm	m2	ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず		現場着価	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
02-48	土木安定ｼｰﾄ	一般土木用 130kg/3cm	m2	ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず		現場着価	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
02-48	土木安定ｼｰﾄ	一般土木用 180kg/3cm	m2	ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず		現場着価	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
02-48	土木安定ｼｰﾄ	一般土木用 290kg/3cm	m2	ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず		現場着価	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
02-48	土木安定ｼｰﾄ	一般土木用 450kg/3cm	m2	ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず		現場着価	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
02-48	土木安定シート	ﾌｪﾙﾄ系 厚10mm 9.8kN/m (1tf/m)	m2	縫製費含まず 河川用吸出し防止シート		現場着価	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
02-48	土木安定ｼｰﾄ	ﾒｯｼｭ状 100kg/5cm	m2	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず		現場着価	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
02-48	土木安定ｼｰﾄ	ﾒｯｼｭ状 185kg/5cm	m2	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず		現場着価	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
02-48	土木安定ｼｰﾄ	ﾒｯｼｭ状 240kg/5cm	m2	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず		現場着価	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
02-48	土木安定ｼｰﾄⅢ	165kg/5cm級	m2			現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
02-48	遮水ｼｰﾄ(軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ)	単層構造 t=2 幅2000	m2			現場着価	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740
02-48	下敷ﾏｯﾄ	t=10mm 117N/5cm	m2	合繊不織布	物価資料では北海道別途	現場着価	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
02-48	下敷ﾏｯﾄ	t=20mm 235N/5cm	m2	合繊不織布		現場着価	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
02-48	ｺｰﾅｰｼｰﾄ 突起なし	L200mm×h100mm×t1.0mm	m			現場着価	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
02-48	防砂目地シート ｺﾞﾑ系繊維入	t=2mm 450kg/3cm	m2			現場着価	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950
02-48	防砂ｼｰﾄ	不織布 t≧4.2mm	m2	穴あきﾍﾞﾙﾄ加工含む		現場着価	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
02-48	透水性ｼｰﾄ	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用 不織布系	m2			現場着価	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
02-48	防草ｼｰﾄ	不織布 t=0.5mm以上	m2	引張強度 縦200N/5cm以上 横100N/5cm以上		現場着価	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ 安定補助材	m2			現場着価	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ20または22kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ21.6kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ28または30kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ30kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ35または37kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ42kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ48または49kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ54kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ59または60kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ70または72kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ75kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ84kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ87または90kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ96kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
02-48	盛土補強材用ｼﾞｮｲﾝﾄ材	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	本	5mm×40mm×100cm		現場着価	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
02-48	不織布長繊維系	t=1.5mm	m2	引長強度294N／5cm	長繊維ポリエステル系	現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-48	不織布長繊維系	t=2.0mm	m2	引長強度390N／5cm	長繊維ポリエステル系	現場着価	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
02-48	不織布長繊維系	t=3.0mm	m2	引長強度635N／5cm	長繊維ポリエステル系	現場着価	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
02-48	不織布長繊維系	t=4.0mm	m2	引長強度882N／5cm	長繊維ポリエステル系	現場着価	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
02-48	盛土補強材	SS-1	m2			現場着価	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-48	盛土補強材	SS-2	m2			現場着価	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
02-48	盛土補強材	SS-35	m2			現場着価	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
02-48	盛土補強材	鋼製ﾕﾆｯﾄ 600×2000mm	個	緑化ﾏｯﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ含ﾏｽﾞ		現場着価	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
02-48	盛土補強材	鋼製ﾕﾆｯﾄ	m2	緑化ﾏｯﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ含ﾏｽﾞ		現場着価	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250
02-48	テールアルメ用リブストリップ	SS400　4.0×80　ﾒｯｷ	m			現場着価	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
02-48	テールアルメ用端部取付金具	PL-250×250×3.2	m	角度適用範囲　θ＝180°以下		現場着価	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550
02-48	コンクリートアンカー	M12×90　ﾒｯｷ　角座金付	組			現場着価	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ60×VU管φ65	個			現場着価	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ80×VU管φ75	個			現場着価	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ90×VU管φ100	個			現場着価	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ100×VU管φ100	個			現場着価	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ125×VU管φ125	個			現場着価	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ150×VU管φ150	個			現場着価	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ200×VU管φ200	個			現場着価	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930
02-50	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径50　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ		現場着価	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
02-50	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径60　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ		現場着価	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
02-50	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径80　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ		現場着価	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
02-50	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径90　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ		現場着価	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
02-50	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径100　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ		現場着価	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
02-50	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径125　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ		現場着価	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
02-50	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径150　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ		現場着価	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
02-50	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径200　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ		現場着価	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径50	個	部品類		現場着価	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径60	個	部品類		現場着価	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径80	個	部品類		現場着価	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径90	個	部品類		現場着価	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径100	個	部品類		現場着価	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径125	個	部品類		現場着価	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径150	個	部品類		現場着価	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径200	個	部品類		現場着価	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径50	個	部品類		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径60	個	部品類		現場着価	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径80	個	部品類		現場着価	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径90	個	部品類		現場着価	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径100	個	部品類		現場着価	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径125	個	部品類		現場着価	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径150	個	部品類		現場着価	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径200	個	部品類		現場着価	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径50	個	部品類		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径60	個	部品類		現場着価	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径80	個	部品類		現場着価	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径90	個	部品類		現場着価	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径100	個	部品類		現場着価	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径125	個	部品類		現場着価	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径150	個	部品類		現場着価	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径200	個	部品類		現場着価	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760
02-50	TY管	呼径50×50	個	部品類		現場着価	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
02-50	TY管	呼径60×50	個	部品類		現場着価	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
02-50	TY管	呼径60×60	個	部品類		現場着価	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
02-50	TY管	呼径80×50	個	部品類		現場着価	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
02-50	TY管	呼径80×60	個	部品類		現場着価	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
02-50	TY管	呼径80×80	個	部品類		現場着価	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
02-50	TY管	呼径90×60	個	部品類		現場着価	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
02-50	TY管	呼径90×80	個	部品類		現場着価	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
02-50	TY管	呼径100×50	個	部品類		現場着価	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
02-50	TY管	呼径100×60	個	部品類		現場着価	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
02-50	TY管	呼径100×80	個	部品類		現場着価	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930
02-50	TY管	呼径100×100	個	部品類		現場着価	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930
02-50	TY管	呼径125×60	個	部品類		現場着価	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
02-50	TY管	呼径125×80	個	部品類		現場着価	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
02-50	TY管	呼径125×100	個	部品類		現場着価	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
02-50	TY管	呼径125×125	個	部品類		現場着価	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980
02-50	TY管	呼径150×60	個	部品類		現場着価	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
02-50	TY管	呼径150×80	個	部品類		現場着価	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
02-50	TY管	呼径150×90	個	部品類		現場着価	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
02-50	TY管	呼径150×100	個	部品類		現場着価	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
02-50	TY管	呼径150×125	個	部品類		現場着価	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
02-50	TY管	呼径150×150	個	部品類		現場着価	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
02-50	TY管	呼径200×60	個	部品類		現場着価	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190
02-50	TY管	呼径200×80	個	部品類		現場着価	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190
02-50	TY管	呼径200×90	個	部品類		現場着価	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190
02-50	TY管	呼径200×100	個	部品類		現場着価	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190
02-50	TY管	呼径200×125	個	部品類		現場着価	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190
02-50	TY管	呼径200×150	個	部品類		現場着価	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
02-50	TY管	呼径200×200	個	部品類		現場着価	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030
02-50	片落管	呼径60×50	個	部品類		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-50	片落管	呼径80×50	個	部品類		現場着価	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
02-50	片落管	呼径80×60	個	部品類		現場着価	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
02-50	片落管	呼径90×60	個	部品類		現場着価	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
02-50	片落管	呼径90×80	個	部品類		現場着価	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
02-50	片落管	呼径100×50	個	部品類		現場着価	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
02-50	片落管	呼径100×60	個	部品類		現場着価	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
02-50	片落管	呼径100×80	個	部品類		現場着価	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
02-50	片落管	呼径100×90	個	部品類		現場着価	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
02-50	片落管	呼径100×125×150	個	部品類		現場着価	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
02-50	片落管	呼径125×60	個	部品類		現場着価	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
02-50	片落管	呼径125×80	個	部品類		現場着価	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
02-50	片落管	呼径125×90	個	部品類		現場着価	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
02-50	片落管	呼径125×100	個	部品類		現場着価	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-50	片落管	呼径150×60	個	部品類		現場着価	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
02-50	片落管	呼径150×80	個	部品類		現場着価	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
02-50	片落管	呼径150×90	個	部品類		現場着価	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
02-50	片落管	呼径150×100	個	部品類		現場着価	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
02-50	片落管	呼径150×125	個			現場着価	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770
02-50	片落管	呼径200×60	個	部品類		現場着価	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370
02-50	片落管	呼径200×80	個	部品類		現場着価	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370
02-50	片落管	呼径200×90	個	部品類		現場着価	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370
02-50	片落管	呼径200×100	個	部品類		現場着価	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370
02-50	片落管	呼径200×125	個	部品類		現場着価	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
02-50	片落管	呼径200×150	個			現場着価	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径50	個	部品類		現場着価	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径60	個	部品類		現場着価	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径80	個	部品類		現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径90	個	部品類		現場着価	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径100	個	部品類		現場着価	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径125	個	部品類		現場着価	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径150	個	部品類		現場着価	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径200	個	部品類		現場着価	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
02-50	水こう	呼径60	個	部品類		現場着価	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
02-50	水こう	呼径80	個	部品類		現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
02-50	水こう	呼径90	個	部品類		現場着価	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
02-50	水こう	呼径100	個	部品類		現場着価	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
02-50	水こう	呼径125	個	部品類		現場着価	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
02-50	水こう	呼径150	個	部品類		現場着価	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
02-50	水こう	呼径200	個	部品類		現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
02-50	ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	網状管・有孔管 50	m			現場着価	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
02-50	ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	網状管・有孔管 100	m			現場着価	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
02-50	ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	網状管・有孔管 150	m			現場着価	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240
02-50	ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	網状管・有孔管 200	m			現場着価	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180
02-50	ｷｼﾞ式水甲	VUφ65 L=4.0m	組			現場着価	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480
02-50	ｷｼﾞ式水甲	VUφ75 L=4.0m	組			現場着価	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020
02-50	ｷｼﾞ式水甲	VUφ100 L=4.0m	組			現場着価	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550
02-50	ｷｼﾞ式水甲	VUφ125 L=4.0m	組			現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	ｷｼﾞ式水甲	VUφ150 L=4.0m	組			現場着価	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
02-50	ｷｼﾞ式水甲	VUφ200 L=4.0m	組			現場着価	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
02-50	管理孔	VUφ65 L=1.0m H=1.2m	組			現場着価	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020
02-50	水甲止水板	φ75用 300×300mm	枚			現場着価	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
02-50	水甲止水板	φ100用 300×300mm	枚			現場着価	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
02-50	水甲止水板	φ125用 300×300mm	枚			現場着価	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880
02-50	水甲止水板	φ150用 300×300mm	個	部品類			4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
02-50	水甲止水板	φ200用 400×400mm	個	部品類			5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790
02-50	立体継手	集水管口径φ80～φ100 ｴﾙﾎﾞφ60	組			現場着価	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
02-50	立体継手	集水管口径φ125～φ200 ｴﾙﾎﾞφ60	組			現場着価	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160
02-58	60° 支管	φ450-φ200	個			-	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径75 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着価	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径100 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着価	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径150 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着価	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径200 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着価	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径250 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管		現場着価	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径350 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着価	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径400 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着価	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径450 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管		現場着価	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径500 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着価	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径600 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管		現場着価	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径700 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着価	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径800 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径900 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着価	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径1000 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着価	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径100 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径150 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径200 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径250 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径350 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径400 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径450 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径500 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径600 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径700 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径800 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径900 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径1000 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着価	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 L=5.0m/本	m			現場着価	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径1000 L=5.0m/本	m			現場着価	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径50	個			現場着価	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径75	個			現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径100	個			現場着価	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径150	個			現場着価	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径200	個			現場着価	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径300	個			現場着価	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径450	個			現場着価	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径600	個			現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 内水圧対応形	m	内面平滑 ダブル 波状管		現場着価	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径350 内水圧対応形	m	内面平滑 ダブル 波状管		現場着価	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径400 内水圧対応形	m	内面平滑 ダブル 波状管		現場着価	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径450 内水圧対応形	m	内面平滑 ダブル 波状管		現場着価	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径500 内水圧対応形	m	内面平滑 ダブル 波状管		現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径600　内水圧対応形	m	内面平滑　ダブル 波状管		現場着価	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板	呼径250用	個			現場着価	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板	呼径300用	個			現場着価	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板	呼径350用	個			現場着価	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板	呼径400用	個			現場着価	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板	呼径450用	個			現場着価	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板	呼径500用	個			現場着価	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板	呼径600用	個			現場着価	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板	呼径700用	個			現場着価	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板	呼径800用	個			現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板	呼径900用	個			現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径250	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=30	JIS A 5372	現場着価	－	3,380	－	－	－	3,380	－	－	－	－
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径300	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=33	JIS A 5372	現場着価	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,860	3,860
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径350	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=37	JIS A 5372	現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,890	4,890
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径400	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=41	JIS A 5372	現場着価	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,980	5,980
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径450	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=45	JIS A 5372	現場着価	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,530	6,530
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径500	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=50	JIS A 5372	現場着価	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	8,100	8,100
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径600	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=62	JIS A 5372	現場着価	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	12,200	12,200
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径700	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=69	JIS A 5372	現場着価	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	28,600	28,600
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径800	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=76	JIS A 5372	現場着価	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	37,200	37,200
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径900	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=85	JIS A 5372	現場着価	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	45,100	45,100
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径1000	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=90	JIS A 5372	現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	56,000	56,000
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径1100	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=97	JIS A 5372	現場着価	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	63,000	63,000
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径1200	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=104	JIS A 5372	現場着価	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	73,900	73,900
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径1350	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=115	JIS A 5372	現場着価	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	－	85,400	85,400	92,200	92,200
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)内径250	本	L=1000 t=38	JIS A 5372	現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	－	3,970	3,970	4,280	4,280
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径300	本	L=2000 t=50	JIS A 5372	現場着価	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	9,740	10,500	10,500
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径350	本	L=2000 t=53	JIS A 5372	現場着価	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	－	11,800	11,800	12,700	12,700
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径400	本	L=2000 t=58	JIS A 5372	現場着価	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	－	14,700	14,700	15,800	15,800
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径450	本	L=2000 t=63	JIS A 5372	現場着価	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	19,200	19,200
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径500	本	L=2000 t=69	JIS A 5372	現場着価	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	－	21,500	21,500	23,200	23,200
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径600	本	L=2000 t=76	JIS A 5372	現場着価	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,200	30,200
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径700	本	L=2000 t=83	JIS A 5372	現場着価	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	－	36,900	36,900	39,800	39,800
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径800	本	L=2000 t=91	JIS A 5372	現場着価	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	－	45,900	45,900	49,500	49,500
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径1100	本	L=2500 t=115	JIS A 5372	現場着価	88,700	88,700	－	88,700	88,700	－	88,700	88,700	95,700	95,700
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径1200	本	L=2500 t=120	JIS A 5372	現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	103,000	103,000	111,000	111,000
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径1350	本	L=2500 t=135	JIS A 5372	現場着価	124,000	－	－	124,000	124,000	－	124,000	124,000	133,000	133,000
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径900	本	L=2000 t=100	JIS A 5372	現場着価	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	－	56,100	56,100	60,500	60,500
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C) 内径1000	本	L=2000 t=110	JIS A 5372	現場着価	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	－	58,600	58,600	63,200	63,200
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径250用	個			現場着価	－	770	－	－	－	770	－	－	－	－
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径300用	個			現場着価	870	870	870	870	870	870	870	870	910	910
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径350用	個			現場着価	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,090	1,090
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径400用	個			現場着価	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,220	1,220
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径450用	個			現場着価	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,380	1,380
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径500用	個			現場着価	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,690	1,690
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径600用	個			現場着価	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	2,010	2,010
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径700用	個			現場着価	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,040	2,040
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径800用	個			現場着価	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	2,080	2,080
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径900用	個			現場着価	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,370	2,370
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径1000用	個			現場着価	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,610	2,610
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径1100用	個			現場着価	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,850	2,850
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径1200用	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,120	3,120
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径1350用	個			現場着価	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	－	3,320	3,320	3,480	3,480
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径250用	個			現場着価	770	770	770	770	770	－	770	770	800	800
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径300用	個			現場着価	870	870	870	870	870	870	870	870	910	910
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径350用	個			現場着価	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	－	1,040	1,040	1,090	1,090
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径400用	個			現場着価	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	－	1,170	1,170	1,220	1,220
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径450用	個			現場着価	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,380	1,380
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径500用	個			現場着価	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	－	1,610	1,610	1,690	1,690
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径600用	個			現場着価	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	2,010	2,010
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径700用	個			現場着価	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	－	2,260	2,260	2,370	2,370
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径800用	個			現場着価	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	－	2,490	2,490	2,610	2,610
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径900用	個			現場着価	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	－	2,720	2,720	2,850	2,850
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径1000用	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	－	2,980	2,980	3,120	3,120
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径1100用	個			現場着価	3,260	3,260	－	3,260	3,260	－	3,260	3,260	3,420	3,420
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径1200用	個			現場着価	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	－	3,560	3,560	3,730	3,730
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C) 内径1350用	個			現場着価	3,910	－	－	3,910	3,910	－	3,910	3,910	4,100	4,100
02-66	透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型	180 18×18×60	個			現場着価	2,150	2,340	2,150	2,280	2,150	2,340	2,280	2,340	2,280	2,340
02-66	透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型	240 24×24×60	個			現場着価	2,490	2,700	2,490	2,640	2,490	2,700	2,640	2,700	2,640	2,700
02-66	透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型	300 30×30×60	個			現場着価	3,400	3,690	3,400	3,600	3,400	3,690	3,600	3,690	3,600	3,690
02-66	透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型	360 36×36×60	個			現場着価	4,960	5,380	4,960	5,260	4,960	5,380	5,260	5,380	5,260	5,380
02-66	透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型	450 45×45×60	個			現場着価	6,270	6,800	6,270	6,650	6,270	6,800	6,650	6,800	6,650	6,800
02-66	透水ｺﾝｸﾘｰﾄU型	600 60×60×60	個			現場着価	9,590	10,400	9,590	10,100	9,590	10,400	10,100	10,400	10,100	10,400
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	150 15×15×60	個		JIS A 5372	現場着価	－	－	1,260	－	－	－	－	1,200	－	－
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	180 18×18×60	個		JIS A 5372	現場着価	－	－	1,570	－	－	－	－	1,580	－	－
02-66	U形用蓋(1種)	150 21×3.5×60	個		JIS A 5372	現場着価	－	－	600	－	－	－	－	600	660	660
02-66	U形用蓋(1種)	180 25×4×60	個		JIS A 5372	現場着価	－	－	710	－	－	－	－	710	780	780
02-66	U形用蓋(2種)	150 21×9×60	個		JIS A 5372	現場着価	－	－	1,300	－	－	－	－	1,300	1,430	1,430
02-66	U形用蓋(2種)	180 25×9×60	個		JIS A 5372	現場着価	－	－	1,500	－	－	－	－	1,500	1,650	1,650
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 24×24×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,980	6,980
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300A 30×24×200	個			現場着価	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	8,290	8,290
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 30×30×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	9,480	9,480
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 30×36×200	個			現場着価	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	10,900	10,900
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 36×30×200	個			現場着価	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	10,700	10,700
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 36×36×200	個			現場着価	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,100	12,100
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 45×45×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,800	15,800
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 60×60×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	24,900	24,900
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	700 70×70×200	個			現場着価	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	44,500	44,500
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	800 80×80×200	個			現場着価	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	49,900	49,900

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	900 90×90×200	個			現場着価	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	59,700	59,700
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V24×24×60	個			現場着価	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,600	2,600
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V30×30×60	個			現場着価	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,770	3,770
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V30×40×60	個			現場着価	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,650	4,650
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V40×40×60	個			現場着価	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,930	4,930
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V45×45×60	個			現場着価	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	6,380	6,380
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V50×50×60	個			現場着価	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	7,220	7,220
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V60×60×60	個			現場着価	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	9,860	9,860
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V24×24×200	個			現場着価	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	8,250	8,250
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V30×30×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V30×40×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	14,000	14,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V40×40×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	15,100	15,100
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V45×45×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	19,600	19,600
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V50×50×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	22,200	22,200
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V60×60×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	29,200	29,200
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V70×70×200	個			現場着価	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	41,500	41,500
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V80×80×200	個			現場着価	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	52,300	52,300
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V90×90×200	個			現場着価	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	68,300	68,300
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V100×100×200	個			現場着価	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	－	70,000	70,000	77,000	77,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V110×110×200	個			現場着価	75,700	75,700	75,700	75,700	75,700	－	75,700	－	83,200	83,200
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V120×120×200	個			現場着価	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	－	87,600	－	96,300	96,300
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V130×130×200	個			現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	－	103,000	－	113,000	113,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V140×140×200	個			現場着価	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	－	116,000	－	127,000	127,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V150×150×200	個			現場着価	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	－	133,000	－	146,000	146,000
02-66	ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250A 35×17.5×60	個		JIS A 5371	現場着価	－	1,990	1,990	－	－	－	－	1,990	2,180	2,180
02-66	Vﾎﾞｯｸｽ	300×300 L=1.0m T-14	本			現場着価	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
02-66	Vﾎﾞｯｸｽ	300×400 L=1.0m T-14	本			現場着価	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
02-66	Vﾎﾞｯｸｽ	400×400 L=1.0m T-14	本			現場着価	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
02-66	Vﾎﾞｯｸｽ	450×450 L=1.0m T-14	本			現場着価	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
02-66	Vﾎﾞｯｸｽ	300×300 L=1.0m T-25	本			現場着価	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
02-66	Vﾎﾞｯｸｽ	300×400 L=1.0m T-25	本			現場着価	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
02-66	Vﾎﾞｯｸｽ	400×400 L=1.0m T-25	本			現場着価	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
02-66	Vﾎﾞｯｸｽ	450×450 L=1.0m T-25	本			現場着価	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400
02-67	ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	75×900×890(A型､B型兼用)	枚	亜鉛めっき		現場着価	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900
02-67	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	φ390×70mm	個			現場着価	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ 縁石ﾊﾞﾝﾄﾞ		組			現場着価	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ 足掛金物		個			現場着価	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 下部桝	直立管・底板(基礎)	組	ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず		現場着価	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	51,900	51,900
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 継足管	D=1000 H=1000	本			現場着価	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	31,300	31,300
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 上絞部ﾌﾞﾛｯｸ		個			現場着価	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,400	15,400
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 下絞部ﾌﾞﾛｯｸ		個			現場着価	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,900	12,900
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 下部桝	直立管・底板(基礎)	組	ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず		現場着価	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	108,000	108,000
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 継足管	D=900 H=1000	本			現場着価	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	26,800	26,800
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型･Ⅲ型 上絞部ﾌﾞﾛｯｸ		個			現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	14,700	14,700
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅢ型 下部桝	床板・直立管・底板(基礎)	組	ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず		現場着価	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	235,000	235,000
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋・金物(車道用・ﾌﾞﾛｯｸなし)	T-25	組			現場着価	88,400	89,800	88,400	88,400	88,400	90,600	89,800	90,600	89,800	90,600
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋・金物(車道用・ﾌﾞﾛｯｸ付)	T-25	組			現場着価	96,400	97,800	96,400	96,400	96,400	98,600	97,800	98,600	97,800	98,600
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋・金物(歩道用・ﾌﾞﾛｯｸなし)	T-14	組			現場着価	79,500	80,900	79,500	79,500	79,500	81,600	80,900	81,600	80,900	81,600
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ継足管	Ⅰ型 D1000	m	最低10cm 以後@5cm (15cm、20ｃｍ・・・)		現場着価	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	31,300	31,300
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ継足管	Ⅱ型 D900	m	最低10cm 以後@5cm (15cm、20ｃｍ・・・)		現場着価	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	26,800	26,800
02-67	雨水ﾏｽ下部用蓋 1型A用 CO製	厚さ50 2枚/組	組	ｺﾝｸﾘｰﾄ製2枚/組		現場着価	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390
02-67	雨水ﾏｽ下部用蓋 1型B用 CO製	厚さ50 2枚/組	組	ｺﾝｸﾘｰﾄ製2枚/組		現場着価	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
02-67	縁石 Ⅰ型	標準	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	縁石 Ⅰ型	変形(a)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	縁石 Ⅰ型	変形(a1)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	縁石 Ⅰ型	変形(a2)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	縁石 Ⅰ型	変形(b)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	縁石 Ⅱ型	標準	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,470	2,470
02-67	縁石 Ⅱ型	変形(a)	個			現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,470	2,470
02-67	縁石 Ⅱ型	変形(a1)	個			現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,470	2,470
02-67	縁石 Ⅱ型	変形(a2)	個			現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,470	2,470
02-67	縁石 Ⅱ型	変形(b)	個			現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,470	2,470
02-67	縁石 Ⅲ型	標準	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,480	3,480
02-67	縁石 Ⅲ型	変形(a)	個			現場着価	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,480	3,480
02-67	縁石 Ⅲ型	変形(a1)	個			現場着価	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,480	3,480
02-67	縁石 Ⅲ型	変形(a2)	個			現場着価	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,480	3,480
02-67	縁石 Ⅲ型	変形(b)	個			現場着価	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,480	3,480
02-67	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	30×30×40cmφ10cm	個			現場着価	2,710	2,550	2,990	2,750	2,910	3,030	2,910	2,590	3,030	3,030
02-67	基礎用ﾌﾞﾛｯｸ	空洞ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞﾛｯｸ	個	A種 390×190×100	JIS A 5406	現場着価	－	250	200	220	200	250	250	250	220	250
02-67	距離標 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	12×12×120cm	本			現場着価	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
02-67	距離標 ｺﾝｸﾘｰﾄ底板	30×30×15cm	個	盤石	g	現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
02-67	高規格 雨水桝A型 ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用	A型 受枠切欠ﾀｲﾌﾟ	個	受枠含む	ボルト固定タイプ	現場着価	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	94,300	94,300
02-67	高規格 雨水桝B型上部桝 ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用	B型 受枠切欠ﾀｲﾌﾟ	個	受枠含む	ボルト固定タイプ	現場着価	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	49,800	49,800
02-67	根固めﾌﾞﾛｯｸ	30×30×20cm	個			現場着価	1,380	1,380	1,550	1,400	1,510	1,550	1,510	1,340	1,550	1,670
02-67	根固めﾌﾞﾛｯｸ(耐雪型2つ割)	40×40×25cm	個	φ165.2 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む		現場着価	4,390	4,390	4,850	4,460	4,600	4,920	4,890	4,190	4,920	4,920
02-67	皿型側溝	750×170×490	個			現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	皿型側溝 上部桝	750×250×840	個			現場着価	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	15,900	15,900
02-67	車道舗装止め縁石		個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,790	2,330	2,330	2,560	2,560
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１０００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	103,000	97,400	97,400	106,000	106,000
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１１００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	112,000	105,000	105,000	115,000	115,000
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１２００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	120,000	113,000	113,000	124,000	124,000
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１３００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	129,000	121,000	121,000	133,000	133,000
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１４００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	137,000	130,000	130,000	142,000	142,000
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１５００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	146,000	138,000	138,000	151,000	151,000
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１０００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	115,000	108,000	108,000	118,000	118,000
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１１００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	125,000	117,000	117,000	128,000	128,000
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１２００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	134,000	126,000	126,000	138,000	138,000
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１３００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	143,000	135,000	135,000	148,000	148,000
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１４００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	153,000	144,000	144,000	158,000	158,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１５００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	162,000	153,000	153,000	167,000	167,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１０００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	128,000	120,000	120,000	131,000	131,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１１００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	138,000	130,000	130,000	142,000	142,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１２００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	148,000	140,000	140,000	153,000	153,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１３００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	159,000	149,000	149,000	163,000	163,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１４００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	169,000	159,000	159,000	174,000	174,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１５００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	179,000	169,000	169,000	185,000	185,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１０００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	141,000	133,000	133,000	145,000	145,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１１００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	152,000	143,000	143,000	156,000	156,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１２００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	163,000	154,000	154,000	168,000	168,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１３００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	174,000	164,000	164,000	179,000	179,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１４００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	185,000	174,000	174,000	191,000	191,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１５００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	196,000	185,000	185,000	202,000	202,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１６００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	207,000	195,000	195,000	214,000	214,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１０００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	154,000	145,000	145,000	159,000	159,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１１００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	166,000	156,000	156,000	171,000	171,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１２００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	178,000	168,000	168,000	183,000	183,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１３００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	190,000	179,000	179,000	196,000	196,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１４００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	202,000	190,000	190,000	208,000	208,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１５００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	214,000	202,000	202,000	220,000	220,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１６００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	226,000	213,000	213,000	233,000	233,000
02-67	集水桝	下部桝１９００×１９００×２０００	個		壁厚ｔ=200mm,底厚t=200mm	現場車上	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	435,000	－	410,000	448,000	448,000
02-67	集水桝(Ⅰ型A)下部桝		個			現場着価	－	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	48,000	48,000
02-67	集水桝(Ⅰ型A)上部桝		個			現場着価	－	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	18,200	18,200
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=100cm	個			現場着価	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	44,700	44,700
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=10cm	個			現場着価	－	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	6,500	6,500
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=15cm	個			現場着価	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	9,020	9,020
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=20cm	個			現場着価	－	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,600	10,600
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=25cm	個			現場着価	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,800	12,800
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=30cm	個			現場着価	－	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	14,000	14,000
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=35cm	個			現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	16,200	16,200
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=40cm	個			現場着価	－	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,400	18,400
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=45cm	個			現場着価	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	20,700	20,700
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=50cm	個			現場着価	－	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	22,800	22,800
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=55cm	個			現場着価	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	25,000	25,000
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=5cm	個			現場着価	－	－	－	3,480	－	3,480	3,480	3,480	3,820	3,820
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=60cm	個			現場着価	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	27,100	27,100
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=65cm	個			現場着価	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	29,400	29,400
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=70cm	個			現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	31,600	31,600
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=75cm	個			現場着価	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	33,700	33,700
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=80cm	個			現場着価	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	35,900	35,900
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=85cm	個			現場着価	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	38,100	38,100
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=90cm	個			現場着価	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	40,300	40,300
02-67	集水桝(Ⅰ型A)中間桝	H=95cm	個			現場着価	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	42,500	42,500
02-67	集水桝(Ⅰ型B)下部桝		個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	98,600	98,600
02-67	集水桝(Ⅰ型B)上部桝		個			現場着価	－	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	27,700	27,700
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=100cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	75,100	75,100
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=10cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	9,570	9,570
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=15cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,300	12,300
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=20cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	15,600	15,600
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=25cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,100	19,100
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=30cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	22,900	22,900
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=35cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	26,200	26,200
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=40cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	30,000	30,000
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=45cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	33,700	33,700
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=50cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	37,500	37,500
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=55cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	41,200	41,200
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=5cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	－	－	4,110	－	－	4,110	4,110	4,520	4,520
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=60cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	45,100	45,100
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=65cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	48,800	48,800
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=70cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	52,500	52,500
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=75cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	56,300	56,300
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=80cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	60,000	60,000
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=85cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	63,800	63,800
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=90cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	67,500	67,500
02-67	集水桝(Ⅰ型B)中間桝	H=95cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	71,200	71,200
02-67	集水桝(Ⅱ型A)下部桝	T-25	個			現場着価	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	16,100	16,100
02-67	集水桝(Ⅱ型A)上部桝	T-25	個			現場着価	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	8,100	8,100
02-67	集水桝(Ⅱ型D)	T-25	個			現場着価	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	32,500	32,500
02-67	集水桝(導水水抜き)		個			現場着価	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	27,800	21,700	21,300	23,800	23,800
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸA		個			現場着価	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,110	2,010	1,950	2,210	2,210
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸB		個			現場着価	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,900	2,880	2,790	3,160	3,160
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸC		個			現場着価	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,270	6,030	5,850	6,630	6,630
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸD		個			現場着価	8,570	8,570	8,570	8,570	8,570	8,840	8,570	8,320	9,420	9,420
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上桝A		個			現場着価	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,470	3,330	3,010	3,660	3,660
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上桝B		個			現場着価	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,950	4,680	4,350	5,140	5,140
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上桝C		個			現場着価	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	10,700	9,940	9,380	10,900	10,900
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上桝D		個			現場着価	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	15,300	14,200	13,400	15,600	15,600
02-67	集水桝(導水水抜き)末端桝		個			現場着価	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	35,100	29,100	28,200	32,000	32,000
02-67	集水桝･ちり除目皿	径150mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
02-67	集水桝･ちり除目皿	径200mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
02-67	集水桝･ちり除目皿	径300mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
02-67	集水桝･ちり除目皿	径450mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610
02-67	集水桝･ちり除目皿	径600mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
02-67	集水桝･ちり除目皿	径900mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980
02-67	集水桝蓋(Ⅰ型A下部桝用) Co製	t=50mm(鉄巻き蓋) 2枚/組	組			現場着価	15,900	13,300	－	18,800	15,900	20,600	15,900	15,900	20,600	20,600
02-67	集水桝蓋(Ⅰ型A下部桝用) 鋼製	T-14 細目	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100
02-67	集水桝蓋(Ⅰ型A下部桝用)鋼製	T-25 711×710×71 細目	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100
02-67	集水桝蓋(Ⅰ型A用) 鋳鉄製	T-25 540×470×56	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	26,100	26,800	26,100	26,100	26,100	27,000	26,800	27,000	26,800	27,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-67	集水桝蓋(Ⅰ型A用)鋼製	T-25 540×470×56 細目	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	－	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
02-67	集水桝蓋(Ⅰ型B下部桝用) Co製	t=50mm(鉄巻き蓋) 2枚/組	組			現場着価	22,800	20,200	－	21,800	22,800	23,900	22,800	22,800	23,900	23,900
02-67	集水桝蓋(Ⅰ型B下部桝用) 鋼製	T-14 細目	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
02-67	集水桝蓋(Ⅰ型B下部桝用)鋼製	T-25 930×930×81 細目	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300
02-67	集水桝蓋(Ⅰ型B用) 鋳鉄製	T-25 800×512×81	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	59,400	60,200	59,400	59,400	59,400	60,400	60,200	60,400	60,200	60,400
02-67	集水桝蓋(Ⅰ型B用)鋼製	T-25 800×512×81 細目	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	－	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
02-67	集水桝蓋(Ⅱ型A用) 鋳鉄製	T-25 420×365×56	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	18,800	19,400	18,800	18,800	18,800	19,600	19,400	19,600	19,400	19,600
02-67	集水桝蓋(Ⅱ型A用)鋼製	T-25 420×365×56 細目	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
02-67	集水桝蓋(Ⅱ型C桝用) 鋼製	T-25 細目	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
02-67	集水桝蓋(Ⅱ型D用) 鋳鉄製	T-25 880×460×81	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	60,700	62,300	60,700	60,700	60,700	62,900	62,300	62,900	62,300	62,900
02-67	集水桝蓋(Ⅱ型D用)鋼製	T-25 880×460×81 細目	組	受枠鎖錆止塗装含む		現場着価	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200
02-67	植樹桝縁石	7本組	組			現場着価	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,100	10,100
02-67	接続壁	A-1ﾀｲﾌﾟ	個			現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	18,300	17,900	17,900	19,600	19,600
02-67	接続壁	B-3ﾀｲﾌﾟ	個			現場着価	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	31,600	30,900	30,900	33,900	33,900
02-67	土留壁	A-2ﾀｲﾌﾟ	個			現場着価	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,700	16,700
02-67	土留壁	B-2ﾀｲﾌﾟ	個			現場着価	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	19,900	19,900
02-67	導水縁石	標準	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,580	1,580
02-67	導水縁石	変形(a)	個			現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,580	1,580
02-67	導水縁石	変形(b)	個			現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,580	1,580
02-67	道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	800×800×1000	個			現場着価	47,800	47,800	51,500	49,300	51,500	54,800	51,500	46,300	54,400	54,400
02-67	道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸA型	500×500×700	個			現場着価	13,200	13,200	14,400	13,600	14,200	15,400	14,200	12,800	15,000	15,000
02-67	道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸB型	500×500×900	個			現場着価	17,000	17,000	18,300	17,500	18,300	19,500	18,300	16,500	19,400	19,400
02-67	道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸC型	600×600×1000	個			現場着価	27,300	27,300	29,300	28,100	29,300	31,300	29,300	26,400	31,000	31,000
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(a)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(a1)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(a2)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(b)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c1)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c2)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c3)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c4)	個			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	3,030	3,030
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(a)	個			現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,470	2,470
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(a1)	個			現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,470	2,470
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(a2)	個			現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,470	2,470
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(b)	個			現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,470	2,470
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(a)	個			現場着価	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,480	3,480
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(a1)	個			現場着価	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,480	3,480
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(a2)	個			現場着価	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,480	3,480
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(b)	個			現場着価	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,480	3,480
02-67	敷地境界標 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	10×10×70cm	本	ﾌｰﾁﾝｸﾞ付		現場着価	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
02-67	敷地境界標 金属標	5.5×5.5cm 真鍮製	個	ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ40～90mm		現場着価	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
02-67	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Ⅲ型箱抜き	個	水抜用鋼製枠付		現場着価	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	15,700	15,700
02-67	歩道舗装止め縁石		個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,410	1,410
02-67	誘導縁石		個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,850	3,850
02-68	連節ﾌﾞﾛｯｸ	重量ﾀｲﾌﾟ:180kg/m2以上 300kg/m2未満	100kg				2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
02-68	連節ﾌﾞﾛｯｸ	重量ﾀｲﾌﾟ:300kg/m2以上 400kg/m2以下	100kg				2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
02-68	法枠ﾌﾞﾛｯｸ		100kg			現場着価	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680
02-68	積ﾌﾞﾛｯｸ	小型	100kg	小型の範囲は物価資料や製品による	m2あたり7～10個程度使用	現場着価	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
02-68	積ﾌﾞﾛｯｸ	大型	100kg	大型の範囲は物価資料や製品による	m2あたり1～2個程度使用	現場着価	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
02-68	根固めﾌﾞﾛｯｸ		100kg	鉄筋・型枠・連結金具別途積算		現場車上渡し	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
02-68	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	150kg/個以上	100kg	連結金具別途積算		現場着価	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
02-68	ﾌﾞﾛｯｸ用鉄筋(根固用)		kg	加工ずみ		現場車上渡し	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
02-68	法覆基礎ブロック	高水用A～E (高水用 A～E (2.0割～5.0割))	100ｋｇ	連結金具別途積算		現場着価	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
02-68	法覆基礎ブロック	低水用Ⅰ-1～Ⅰ-4,Ⅰ-8	100ｋｇ	連結金具別途積算		現場車上	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
02-68	巻止ﾌﾞﾛｯｸ		100kg	高水用・低水用・帯工含む 連結金具別途積算		現場着価	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	300kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	320kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	340kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	350kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	360kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	400kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
02-68	連結用ｼｬｯｸﾙ	大型連節用 φ12mm SS400材	個			現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-69	道路用 法枠ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	岩盤用 φ22×600	本	SS400 先端4面加工		現場着価	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
02-69	道路用 法枠ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	土砂用 φ22×1000	本	SS400 先端4面加工		現場着価	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
02-69	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D13×600mm	本	ﾜｯｼｬｰ付		現場着価	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
02-69	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D13×1000mm	本	ﾜｯｼｬｰ付		現場着価	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
02-69	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D16×600mm	本	ﾜｯｼｬｰ付		現場着価	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
02-69	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D16×1000mm	本	ﾜｯｼｬｰ付		現場着価	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
02-70	道路 消去用ﾍﾟｲﾝﾄ	路面表示用 黒	L			現場着価	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ13未満	m3			現場着価	－	－	34,000	－	－	－	－	－	34,000	35,700
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	29,700	－	－	－	－	－	29,700	31,100
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	31,400	－	－	－	－	－	31,400	32,900
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	34,800	－	－	－	－	－	34,800	36,500
02-71	木杭	松丸太 3.7≦L<4.7 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	40,800	－	－	－	－	－	40,800	42,800
02-71	木杭	松丸太 3.7≦L<4.7 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	40,800	－	－	－	－	－	40,800	42,800
02-71	木杭	松丸太 3.7≦L<4.7 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	42,500	－	－	－	－	－	42,500	44,600
02-71	木杭	松丸太 4.7≦L<5.7 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	41,600	－	－	－	－	－	41,600	43,600
02-71	木杭	松丸太 4.7≦L<5.7 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	41,600	－	－	－	－	－	41,600	43,600
02-71	木杭	松丸太 4.7≦L<5.7 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	43,300	－	－	－	－	－	43,300	45,400
02-71	木杭	松丸太 5.7≦L<7.7 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	41,600	－	－	－	－	－	41,600	43,600
02-71	木杭	松丸太 5.7≦L<7.7 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	41,600	－	－	－	－	－	41,600	43,600
02-71	木杭	松丸太 5.7≦L<7.7 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	43,300	－	－	－	－	－	43,300	45,400
02-71	木杭	松丸太 7.7≦L<8.1 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	42,500	－	－	－	－	－	42,500	44,600
02-71	木杭	松丸太 7.7≦L<8.1 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	42,500	－	－	－	－	－	42,500	44,600
02-71	木杭	松丸太 7.7≦L<8.1 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	44,600	－	－	－	－	－	44,600	46,800
02-71	木杭	松丸太 8.1≦L<10.1 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	44,600	－	－	－	－	－	44,600	46,800
02-71	木杭	松丸太 8.1≦L<10.1 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	44,600	－	－	－	－	－	44,600	46,800
02-71	木杭	松丸太 8.1≦L<10.1 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	48,800	－	－	－	－	－	48,800	51,200
02-71	木杭	松丸太 10.1≦L<12.1 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	48,000	－	－	－	－	－	48,000	50,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-71	木杭	松丸太 10.1≦L<12.1 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	48,000	－	－	－	－	－	48,000	50,400
02-71	木杭	松丸太 10.1≦L<12.1 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	50,100	－	－	－	－	－	50,100	52,600
02-71	木杭	松丸太 L≧12.1 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	51,800	－	－	－	－	－	51,800	54,300
02-71	木杭	松丸太 L≧12.1 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	51,800	－	－	－	－	－	51,800	54,300
02-71	木杭	松丸太 L≧12.1 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	53,500	－	－	－	－	－	53,500	56,100
02-71	角材から松正角 L=3.65	9～10.5cm	m3			現場着価	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
02-71	角材から松正角 L=4.55	9～10.5cm	m3			現場着価	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
02-71	角材から松平角 L=3.65	13～15×18cm以下	m3			現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
02-71	角材から松正割 L=3.65	4.5～7.5cm	m3			現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
02-71	角材から松平割 L=3.65	4.5～6×6～12cm	m3			現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
02-71	角材から松押角 L=3.65	9～10.5cm	m3			現場着価	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
02-71	角材から松押角 L=4.55	9～10.5cm	m3			現場着価	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
02-71	板材から松 L=3.65	1.3～1.5cm×B18cm未満	m3			現場着価	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-71	板材から松 L=3.65	1.8～2.1cm×B18cm未満	m3			現場着価	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-71	板材から松 L=3.65	2.4～4.5cm×B18cm未満	m3			現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
02-71	板材から松 L=3.65	4.6～7.5cm×B18cm未満	m3			現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=0.90m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り		現場着価	957	1,000	957	957	957	1,000	957	957	957	1,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=1.20m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り		現場着価	1,300	1,360	1,300	1,300	1,300	1,360	1,300	1,300	1,300	1,360
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=1.80m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	1,780	1,860	1,780	1,780	1,780	1,860	1,780	1,780	1,780	1,860
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=2.70m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	2,200	2,310	2,200	2,200	2,200	2,310	2,200	2,200	2,200	2,310
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=3.60m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	2,610	2,740	2,610	2,610	2,610	2,740	2,610	2,610	2,610	2,740
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=0.90m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り		現場着価	1,350	1,410	1,350	1,350	1,350	1,410	1,350	1,350	1,350	1,410
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=1.20m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り		現場着価	1,800	1,890	1,800	1,800	1,800	1,890	1,800	1,800	1,800	1,890
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=1.80m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	2,480	2,600	2,480	2,480	2,480	2,600	2,480	2,480	2,480	2,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=2.70m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	3,090	3,240	3,090	3,090	3,090	3,240	3,090	3,090	3,090	3,240
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=3.60m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	3,710	3,890	3,710	3,710	3,710	3,890	3,710	3,710	3,710	3,890
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=0.90m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り		現場着価	2,350	2,460	2,350	2,350	2,350	2,460	2,350	2,350	2,350	2,460
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=1.20m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り		現場着価	3,140	3,290	3,140	3,140	3,140	3,290	3,140	3,140	3,140	3,290
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=1.80m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	4,320	4,530	4,320	4,320	4,320	4,530	4,320	4,320	4,320	4,530
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=2.70m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	5,480	5,750	5,480	5,480	5,480	5,750	5,480	5,480	5,480	5,750
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=3.60m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	6,660	6,990	6,660	6,660	6,660	6,990	6,660	6,660	6,660	6,990
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=5.00m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	10,600	11,100	10,600	10,600	10,600	11,100	10,600	10,600	10,600	11,100
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=5.50m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	11,500	12,000	11,500	11,500	11,500	12,000	11,500	11,500	11,500	12,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=6.00m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	13,300	13,900	13,300	13,300	13,300	13,900	13,300	13,300	13,300	13,900
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=6.50m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	14,200	14,900	14,200	14,200	14,200	14,900	14,200	14,200	14,200	14,900
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=7.00m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	15,800	16,500	15,800	15,800	15,800	16,500	15,800	15,800	15,800	16,500
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=7.50m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	16,700	17,500	16,700	16,700	16,700	17,500	16,700	16,700	16,700	17,500
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=8.00m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	18,700	19,600	18,700	18,700	18,700	19,600	18,700	18,700	18,700	19,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=8.50m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	20,600	21,600	20,600	20,600	20,600	21,600	20,600	20,600	20,600	21,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=9.00m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	22,500	23,600	22,500	22,500	22,500	23,600	22,500	22,500	22,500	23,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=9.50m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	23,700	24,800	23,700	23,700	23,700	24,800	23,700	23,700	23,700	24,800
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=10.00m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	25,800	27,000	25,800	25,800	25,800	27,000	25,800	25,800	25,800	27,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=10.50m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	28,700	30,100	28,700	28,700	28,700	30,100	28,700	28,700	28,700	30,100
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=11.00m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	31,200	32,700	31,200	31,200	31,200	32,700	31,200	31,200	31,200	32,700
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=11.50m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	32,500	34,100	32,500	32,500	32,500	34,100	32,500	32,500	32,500	34,100
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=12.00m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	35,100	36,800	35,100	35,100	35,100	36,800	35,100	35,100	35,100	36,800
02-71	木杭(防腐処理松丸太)	末口 19cm L=12.50m	本	先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	39,000	40,900	39,000	39,000	39,000	40,900	39,000	39,000	39,000	40,900
02-71	丸太加工費 先削り	末口径13cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	51	－	－	－	－	－	51	51
02-71	丸太加工費 先削り	末口径13～20cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	59	－	－	－	－	－	59	59
02-71	丸太加工費 先削り	末口径20cm以上	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	68	－	－	－	－	－	68	68
02-71	丸太加工費 皮剥ぎ	末口径13cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	89	－	－	－	－	－	89	89
02-71	丸太加工費 皮剥ぎ	末口径13～20cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	106	－	－	－	－	－	106	106
02-71	丸太加工費 皮剥ぎ	末口径20cm以上	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	123	－	－	－	－	－	123	123
02-72	機側操作盤	屋内自立型 1門用	面			工場積込	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000
02-72	機側操作盤	屋内自立型 2門用	面			工場積込	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000
02-72	小形水門開閉機(動力ﾗｯｸ式)	単動 巻上30kN	台			工場積込	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000
02-72	吊棒（動力ﾗｯｸ式）	20kN SUS304	m			工場積込	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300
02-72	吊棒（動力ﾗｯｸ式）	30kN SUS304	m			工場積込	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
02-72	吊棒（動力ﾗｯｸ式）	40kN SUS304	m			工場渡し	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
02-72	吊棒（動力ﾗｯｸ式）継手	単動 20kN SUS304	個			工場積込	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
02-72	吊棒(動力ﾗｯｸ式) 継手	単動 30kN SUS304	個			工場積込	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500
02-72	吊棒(動力ﾗｯｸ式) 揚程内	単動 30kN SUS304	m			工場積込	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
02-72	吊棒(動力ﾗｯｸ式) 揚程外	単動 20kN SUS304	m			工場積込	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300
02-72	吊棒(動力ﾗｯｸ式) 揚程外	単動 30kN SUS304	m			工場積込	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
02-72	吊棒（動力ﾗｯｸ式）継手	単動 40kN SUS304	個			工場渡し	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
02-72	樋門開閉機吊棒用 中間軸受(TYPE－B、BH用)	SUS304 純径間１．２ｍ用	個			工場積込	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
02-72	樋門開閉機吊棒用 中間軸受(TYPE－C、D、H用)	SUS304 純径間１．５ｍ用	個			工場積込	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
02-72	樋門開閉機吊棒用 中間軸受(TYPE－E、G、I用)	SUS304 純径間２．０ｍ用	個			工場積込	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
02-72	樋門開閉機吊棒用 上限ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾗｯｸ式 20kN SUS304	個			工場積込	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
02-72	樋門開閉機吊棒用 上限ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾗｯｸ式 30kN SUS304	個			工場積込	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800
02-72	樋門開閉機吊棒用 上限ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾗｯｸ式 単動 40kN SUS304	個			工場渡し	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600
02-72	ﾗｯｸ棒継手	10kN用 SCS13	個	ﾗｯｸ棒－扉体接続用		工場渡し	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
02-72	ﾗｯｸ棒継手	20kN用 SCS13	個	ﾗｯｸ棒－扉体接続用		工場渡し	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
02-72	ﾗｯｸ棒継手	30kN用 SCS13	個	ﾗｯｸ棒－扉体接続用		工場渡し	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500
02-72	ﾗｯｸ棒継手	40kN用 SCS13	個	ﾗｯｸ棒－扉体接続用		工場渡し	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
02-73	ｳｨｰﾌﾞ ﾎｰﾙ	φ50×100 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
02-73	ｳｨｰﾌﾞ ﾎｰﾙ	φ50×150 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
02-73	ｳｨｰﾌﾞ ﾎｰﾙ	φ50×200 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
02-73	ｳｨｰﾌﾞ ﾎｰﾙ	φ50×300 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
02-73	ｳｨｰﾌﾞ ﾎｰﾙ	φ50×400 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
02-73	ｳｨｰﾌﾞ ﾎｰﾙ	φ50×500 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
02-73	ｳｨｰﾌﾞ ﾎｰﾙ KM40-V	内径40長150mm底部目皿付	個	通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
02-73	ｳｨｰﾌﾞ ﾎｰﾙ KM40-V	内径40長200mm底部目皿付	個	通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
02-73	ｳｨｰﾌﾞ ﾎｰﾙ KM40-V	内径40長300mm底部目皿付	個	通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
02-73	ｳｨｰﾌﾞ ﾎｰﾙ KM40-V	内径40長400mm底部目皿付	個	通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
02-73	ﾌｨﾙﾀｰA 半球型ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	径300mm CO構造物用	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
02-73	ﾌｨﾙﾀｰB 半球型ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	径180mm CO構造物用	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
02-73	洪水痕跡計	φ60×1000mm	m	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
02-73	洪水痕跡計	フロート式合成樹脂管(目盛り保護用ＵＶフィルム)	本	取付金具含む		現場着価	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-73	ｻｲﾄﾞﾄﾞﾚｲﾅｰ		個			現場着価	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700
02-75	造園用 筵(むしろ)	厚物 3号	枚			現場着価	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
02-75	造園用 筵(むしろ)	薄物 6号	枚			現場着価	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
02-75	造園用 ﾎﾟﾘｼｰﾄ	t=0.17 3.6×50m	m2			現場着価	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8
02-75	造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ	目合5～15 強度500kg	m2			現場着価	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
02-75	造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ	目合5～15 強度700kg	m2			現場着価	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
02-75	造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ	目合15～30 強度500kg	m2			現場着価	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
02-75	造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ	目合15～30 強度700kg	m2			現場着価	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
02-75	造園用 さらし竹	L=1.8m φ15～30mm	本			現場着価	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径6.0cm 長さ0.6m	本			現場着価	－	280	260	260	270	270	270	260	260	270
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径7.5cm 長さ0.6m	本			現場着価	－	330	310	310	320	320	320	310	310	320
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径7.5cm長さ0.75m	本			現場着価	－	410	390	390	400	400	400	390	390	400
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径6.0cm 長さ1.8m	本			現場着価	－	860	810	810	830	830	830	810	810	830
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径7.5cm 長さ1.8m	本			現場着価	－	1,000	940	940	970	970	970	940	940	970
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径7.5cm 長さ2.1m	本			現場着価	－	1,170	1,100	1,100	1,130	1,130	1,130	1,100	1,100	1,130
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口4.5cm 長さ2.70m	本			現場着価	880	930	880	880	910	910	910	880	880	910
02-75	造園用 梢丸太	元口径6.0cm 長さ4.0m	本			現場着価	－	1,410	1,330	1,330	1,370	1,370	1,370	1,330	1,330	1,370
02-75	造園用 梢丸太	元口径6.0cm 長さ2.7m	本			現場着価	850	900	850	850	880	880	880	850	850	880
02-76	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅150mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080
02-76	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅180mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
02-76	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅240mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290
02-76	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅300mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
02-76	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅360mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
02-76	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅450mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径400mm 蓋厚 9mm	個	蓋(径362mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 900×4)		現場着価	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径400mm 蓋厚12mm	個	蓋(径356mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 900×4)		現場着価	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径500mm 蓋厚 9mm	個	蓋(径462mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1100×4)		現場着価	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径500mm 蓋厚12mm	個	蓋(径456mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1100×4)		現場着価	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径600mm 蓋厚 9mm	個	蓋(径562mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4)		現場着価	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径600mm 蓋厚12mm	個	蓋(径556mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4)		現場着価	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径600mm 蓋厚14mm	個	蓋(径552mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4)		現場着価	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径600mm 蓋厚16mm	個	蓋(径548mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4)		現場着価	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590
02-78	杭用填充底蓋	杭種250mm 足長750mm	個	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm		現場着価	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604
02-78	杭用填充底蓋	杭種300mm 足長850mm	個	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm		現場着価	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659
02-78	杭用填充底蓋	杭種350mm 足長1000mm	個	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm		現場着価	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727
02-78	杭用填充底蓋	杭種400mm 足長1100mm	個	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm		現場着価	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863
02-78	杭用填充底蓋	杭種450mm 足長1250mm	個	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm		現場着価	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142
02-79	可撓継手(PC用)	200mm用	m	取付費用含む		現場着価	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000
02-79	可撓継手(PC用)	100mm用	m	取付費用含む		現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
02-79	可撓継手 (場所打用)	200mm用	m			現場着価	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
02-79	可撓継手 (場所打用)	100mm用	m			現場着価	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
02-80	無機凝集剤	PAC 液体	kg			現場着価	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
02-80	高分子凝集剤	ｱﾆｵﾝ系(排泥水処理用)	kg			現場着価	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
02-80	無機凝集剤	PAC 粉末	kg			現場着価	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
02-80	中和剤	炭酸ｶﾞｽ ﾛｰﾘｰ	kg			現場着価	－	85.5	85.5	98	85.5	108	108	108	103	113
02-80	中和剤	炭酸ｶﾞｽ・ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg			現場着価	－	200	200	210	200	220	220	220	215	225
02-81	沈下板	600×900×1.0	枚	亜鉛鉄板 穴あけ加工含む		現場着価	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
02-81	沈下板	800×800×12(ｶﾞｽ管1m付)	枚			現場着価	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
02-81	沈下板用ｶﾞｽ管	φ80×4.2	m			現場着価	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
02-82	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱	Gc-A・A2・A3 めっき 着脱式	基	路側用 附属品を含む		現場着価	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
02-82	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙSB種 めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ壁始点部保護部材	L=1900	枚	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・固定ﾎﾞﾙﾄ含まない		現場着価	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
02-82	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	SR235 φ25×1000 鋼管 STK400 φ34×520(滑剤充填)	組	充填剤:ｳﾚﾀﾝ		現場着価	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
02-82	距離標	100mﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
02-82	距離標	10kmﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400
02-82	距離標	1kmﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
02-82	距離標	20mﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080
02-82	距離標	500mﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
02-82	距離標	50kmﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ支柱H鋼杭	300×300×4500	本			現場着価	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	Gc-A-7E めっき	本	路側用・附属品を含む 支柱高2.80m		現場着価	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	Gc-A-7E めっき	本	路側用・附属品を含む 支柱高2.95m		現場着価	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	Gc-A-7E めっき(耐雪型)	本	路側用・附属品を含む 支柱高2.80m		現場着価	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	Gc-A-7E めっき(耐雪型)	本	路側用・附属品を含む 支柱高2.95m		現場着価	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中 Gr-A-2E めっき	m			現場着価	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中 Gr-A-４E めっき	m			現場着価	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)	土中 Gr-A-2E めっき	m			現場着価	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)	土中 Gr-A-４E めっき	m			現場着価	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
02-82	高規格 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	P・C・C	個			現場着価	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,770	2,770
02-82	高規格 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	ﾄﾝﾈﾙ用 白色灯1個	基	支柱・取付金具等含む		現場着価	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
02-82	高規格 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	ﾄﾝﾈﾙ用 橙色灯1個	基	支柱・取付金具等含む		現場着価	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
02-82	高規格 ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ加工費	φ30以内	穴				370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
02-82	高規格 ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ加工費	φ31～50以内	穴				530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
02-82	高規格 ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ加工費	φ51～100以内	穴				610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
02-82	高規格 ﾗﾝﾌﾟ ﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	反射板のみ 横 橙色灯3個	個	取付金具を含む		現場着価	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330
02-82	高規格 ﾗﾝﾌﾟ ﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	反射板のみ 縦 橙色灯2個	個	取付金具を含む		現場着価	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480
02-82	高規格 ﾗﾝﾌﾟ ﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	反射板のみ 縦 橙色灯3個	個	取付金具を含む		現場着価	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330
02-82	高規格 ﾛｰﾙﾄﾞｶﾞｯﾀｰ	A型	個			現場着価	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	10,900	10,900
02-82	高規格 ﾛｰﾙﾄﾞｶﾞｯﾀｰ	B型	個			現場着価	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	18,300	18,300
02-82	高規格 安全ﾌﾞﾛｯｸ	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ端部用	個			現場着価	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
02-82	高規格 雨水桝A型	A型	個	受枠含む	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	90,400	90,400
02-82	高規格 雨水桝B型 上部桝	B型 上部ﾏｽ	個	受枠含む	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	45,800	45,800
02-82	高規格 雨水桝C型 上部桝	C型 上部ﾏｽ	個	受枠含む	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	45,800	45,800
02-82	高規格 雨水桝D型 上部桝	D型 上部ﾏｽ	個	受枠含む	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	41,300	41,300
02-82	高規格 雨水桝E型 上部桝	E型 上部ﾏｽ	個	受枠含む	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	44,900	44,900
02-82	高規格 雨水桝鋼製蓋	雨水桝A～E・集水桝A用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	枚		ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400
02-82	高規格 簡易中央線(視線誘導無)	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	組			現場着価	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590
02-82	高規格 簡易中央線(視線誘導有)	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	組			現場着価	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110
02-82	高規格 簡易中央分離用ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ	H=65cm ﾍﾞｰｽ径φ200 本体φ80 可変式１本脚	本			現場着価	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
02-82	高規格 橋梁排水桝	A-TYPE 800×330 H=550 めっき	組	SC450 100.5kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(24kg/個) 他付属品一式含む		現場着価	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-82	高規格 橋梁排水桝	B-TYPE 290×200 H=520 めっき	組	FC250 34.4kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(3.7kg/個) 他付属品一式含む		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
02-82	高規格 橋梁排水桝　積雪寒冷地仕様	A-TYPE 880×410 H=550 めっき	組	SC450 100.5kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(21.4kg/個) 他付属品一式含む		現場着価	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000
02-82	高規格 橋梁排水桝　積雪寒冷地仕様	B-TYPE 230×320 H=520 めっき	組	FC250 34.4kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(5.6kg/個) 他付属品一式含む		現場着価	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
02-82	高規格 跨道橋用落下物防止柵	ｽﾊﾟﾝ2.0 H=0.9m 面壁高1.1用	m	鋼製		現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
02-82	高規格 跨道橋用落下物防止柵扉部	ｽﾊﾟﾝ2.0 H=0.9m 面壁高1.1用	箇所	鋼製		現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
02-82	高規格 鋼管基礎	飛雪防止柵(土中用)	本	STKφ318.5×6×3500 底板含む	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋含まず	現場着価	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700
02-82	高規格 鋼製階段	土砂用 35°めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100
02-82	高規格 鋼製階段	土砂用 40°めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900
02-82	高規格 鋼製階段	土砂用 45°めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400
02-82	高規格 鋼製階段	軟岩用 35°めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100
02-82	高規格 鋼製階段	軟岩用 40°めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900
02-82	高規格 鋼製階段	軟岩用 45°めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400
02-82	高規格 鋼製階段	軟岩用 50°めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200
02-82	高規格 鋼製階段付属品	ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ用金具 めっき	組	亜鉛めっき･ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ除く		現場着価	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
02-82	高規格 鋼製階段付属品	根かせ部材 めっき	個	亜鉛めっき		現場着価	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
02-82	高規格 鋼製階段付属品	樹脂ｱﾝｶｰ用金具 めっき	組	亜鉛めっき･ｱﾝｶｰ･樹脂ｶﾌﾞｾﾙ除く		現場着価	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
02-82	高規格 集水桝	A型 上部桝	個	下部・中間桝含まず		現場着価	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	51,100	51,100
02-82	高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	B型用	組			現場着価	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	8,520	8,520
02-82	高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	C型用	組			現場着価	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,300	12,300
02-82	高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用受枠	B型用	個			現場着価	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700
02-82	高規格 集水桝鋼製蓋	D型用	枚			現場着価	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100
02-82	高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用受枠	C型用	個			現場着価	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700
02-82	高規格 接続壁	A型	個			現場着価	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	－	37,500	37,500	41,100	41,100
02-82	高規格 接続壁	B型	個			現場着価	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	－	36,200	36,200	39,600	39,600
02-82	高規格 接続壁	C型	個			現場着価	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	－	47,100	47,100	51,600	51,600
02-82	高規格 接続壁	D型	個			現場着価	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	－	45,600	45,600	49,900	49,900
02-82	高規格 足掛金具	錆止め塗装 径16×800	本	取付費含む		現場着価	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
02-82	高規格 飛雪防止柵(橋梁部)	ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.6m 面壁高0.9用	m	鋼製 ｱﾝｶｰ含む	勾配＋－３％以内	現場着価	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
02-82	高規格 飛雪防止柵(橋梁部)扉部	ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.6m 面壁高0.9用	箇所	鋼製 ｱﾝｶｰ含まず		現場着価	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
02-82	高規格 飛雪防止柵(土中用)	ｽﾊﾟﾝ3.0 必要高2.5m	m	鋼管基礎含まず		現場着価	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900
02-82	高規格 標識柱用法止めﾌﾞﾛｯｸ	盛土用	個	法面勾配 1:1.8用･1:1.5用		現場着価	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	35,600	35,600
02-82	高規格 標識柱用法止めﾌﾞﾛｯｸ	切土用	個	法面勾配 1:1.0用･1:1.2用		現場着価	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,500	46,500
02-82	高規格 本線橋落下物防止柵	ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.095m	m	鋼製		現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
02-82	高規格 本線橋落下物防止柵	ｽﾊﾟﾝ2.0 H=1.1m 面壁高0.9用	m	鋼製		現場着価	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
02-82	高規格 本線橋落下物防止柵扉部	ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.095m	箇所	鋼製		現場着価	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000
02-82	高規格 本線橋落下物防止柵扉部	ｽﾊﾟﾝ2.0 H=1.1m 面壁高0.9用	箇所	鋼製		現場着価	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 A	m	鋼管基礎含む	図面：立-1	現場着価	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA1	m	鋼管基礎含む	図面：立-2	現場着価	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA2 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-3	現場着価	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA2 上胴縁φ89.1×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-3	現場着価	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA3 上胴縁φ48.6×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-4	現場着価	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA3 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-4	現場着価	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA4 上胴縁φ34.0×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-5	現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA4 上胴縁φ48.6×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-5	現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA4 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-5	現場着価	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA4 上胴縁φ89.1×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-5	現場着価	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA1	m	鋼管基礎含む	図面:立-11	現場着価	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA2 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面:立-12	現場着価	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA2 上胴縁φ89.1×2.8	m	鋼管基礎含む	図面:立-12	現場着価	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA3 上胴縁φ48.6×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-13	現場着価	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA3 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-13	現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA4 上胴縁φ34.0×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-14	現場着価	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA4 上胴縁φ48.6×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-14	現場着価	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA4 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-14	現場着価	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA4 上胴縁φ89.1×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-14	現場着価	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
02-82	高規格 立入防止柵扉部	金網型 A	箇所	鋼管基礎含む	図面：立-1	現場着価	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
02-82	高規格 立入防止柵扉部	金網型 SA1	箇所	鋼管基礎含む	図面：立-2	現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02-82	高規格 立入防止柵扉部	金網型 SA2	箇所	鋼管基礎含む	図面：立-3	現場着価	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900
02-82	高規格 立入防止柵扉部	金網型 SA3	箇所	鋼管基礎含む	図面：立-4	現場着価	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600
02-82	高規格 立入防止柵扉部	金網型 SA4	箇所	鋼管基礎含む	図面：立-5	現場着価	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300
02-82	高規格 立入防止柵門扉	開口幅4.0m H=2.3m	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3	図面：立-6	現場着価	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000
02-82	高規格 立入防止柵門扉	開口幅4.0m H=2.3m	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4	図面：立-8	現場着価	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000
02-82	高規格 立入防止柵門扉	開口幅5.0m H=2.3m	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4	図面：立-9　胴縁厚2.3mm	現場着価	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000
02-82	高規格 立入防止柵門扉	開口幅5.0m H=2.3m	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3	図面：立-7	現場着価	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000	605,000
02-82	高規格 眩光防止板	As	本		取付金具などの付属品含む	現場着価	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
02-82	高規格 眩光防止板	Cs	本		取付金具などの付属品含む	現場着価	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
02-82	高規格道路用 ﾄﾝﾈﾙ用円形側溝	φ200×1998 w=325kg/本	m	蓋含まず		現場着価	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
02-82	集水桝	B型	個			現場着価	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,400	18,400
02-82	集水桝	C型	個			現場着価	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	37,000	37,000
02-82	集水桝	D型	個			現場着価	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	74,000	74,000
02-82	立入防止柵	金網型　A　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m		鋼管基礎含む 図面:立-28	現場着価	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
02-82	立入防止柵	金網型　A　小動物侵入防止タイプ	m		鋼管基礎含む 図面:立-19	現場着価	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240
02-82	立入防止柵	金網型　SA-1　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m		鋼管基礎含む 図面:立-29	現場着価	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
02-82	立入防止柵	金網型　SA-1　小動物侵入防止タイプ	m		鋼管基礎含む 図面:立-20	現場着価	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
02-82	立入防止柵	金網型　SA-2　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-30	現場着価	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
02-82	立入防止柵	金網型　SA-2　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ89.1×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-30	現場着価	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900
02-82	立入防止柵	金網型　SA-2　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-21	現場着価	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
02-82	立入防止柵	金網型　SA-2　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ89.1×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-21	現場着価	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
02-82	立入防止柵	金網型　SA-3　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ48.6×2.3	鋼管基礎含む 図面:立-31	現場着価	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
02-82	立入防止柵	金網型　SA-3　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-31	現場着価	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
02-82	立入防止柵	金網型　SA-3　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ48.6×2.3	鋼管基礎含む 図面:立-22	現場着価	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
02-82	立入防止柵	金網型　SA-3　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-22	現場着価	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ34.0×2.3	鋼管基礎含む 図面:立-32	現場着価	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ48.6×2.3	鋼管基礎含む 図面:立-32	現場着価	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-32	現場着価	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ89.1×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-32	現場着価	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ34.0×2.3	鋼管基礎含む 図面:立-23	現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ48.6×2.3	鋼管基礎含む 図面:立-23	現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-23	現場着価	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ89.1×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-23	現場着価	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
02-82	立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	開口幅4.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3	図面：立-15	現場着価	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000
02-82	立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	開口幅4.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4	図面：立-17	現場着価	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000
02-82	立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	開口幅5.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3	図面：立-16	現場着価	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000
02-82	立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	開口幅5.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4	図面：立-18	現場着価	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000
02-82	立入防止柵用門扉	SA4　H=2.5m×W=1.0m　溶融亜鉛メッキ	基	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず		現場着価	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅4.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3	図面:立-33	現場着価	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅4.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4	図面:立-35	現場着価	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅4.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3	図面:立-24	現場着価	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅4.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4	図面:立-26	現場着価	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅5.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3	図面:立-34	現場着価	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅5.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4	図面:立-36	現場着価	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅5.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3	図面:立-25	現場着価	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅5.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4	図面:立-27	現場着価	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000
02-83	ステンレス平鋼　SUS304	FB32×9	ｋｇ			製作工場	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
02-83	ステンレス平鋼　SUS304	FB38×6	ｋｇ			製作工場	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	FB50×16	ｋｇ			製作工場	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
02-83	ステンレス平鋼　SUS304	FB75×3	ｋｇ			製作工場	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	FB75×6	ｋｇ			製作工場	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304	9×250×90	t			製作工場	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304	9×300×90	t			製作工場	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	9×40	t			製作工場	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	9×65	t			製作工場	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	12×40	t			製作工場	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304	径=340	t			製作工場	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304	径=390	t			製作工場	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000
02-83	ステンレス角形鋼管　SUS304	□60×30×3.0	kg			製作工場	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
02-83	ステンレス角形鋼管　SUS304	□90×90×4.0	kg			製作工場	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
02-84	覆工板　鋼製滑止加工費		m2･回				8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
02-84	敷鉄板洗浄費	高圧洗浄　22×1524×6069	枚	泥の洗浄を対象			1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
02-84	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾊﾞｯｸｶｳﾝﾄ[ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型]	h	山積0.45m3(平積0.35m3) ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ付用			341	341	341	341	341	341	341	341	341	341
02-84	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)排出ｶﾞｽ対策型	h	山積0.4m3 ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ付用			307	307	307	307	307	307	307	307	307	307
02-84	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m	h	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m用			1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
02-84	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞ 9t級	h	1.5～1.7m3用			604	604	604	604	604	604	604	604	604	604
02-84	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積用	h				700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
02-84	切刃等損耗費 普通作業	ﾜﾝｳｪｲﾌﾞﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ(固定式)	h	7～10t用			652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
02-84	切刃等損耗費 普通作業	路面整正装置用(固定式･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式)	h	7～10t用			709	709	709	709	709	709	709	709	709	709
02-84	切刃等損耗費 普通作業	路面整正装置 固定式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式	h	2.9～3.35m 7～10t用			877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
02-84	切刃等損耗費 普通作業	路面整正装置 固定式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式	h	2.85～3.55m 7～10t用			1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
02-84	切刃等損耗費 普通作業	路面整正装置 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式	h	2.85～3.55m 7～10t用			1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
02-84	切刃等損耗費 普通作業	路面整正装置 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式	h	2.9～3.35m 7～10t用			877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
02-84	切刃等損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h				613	613	613	613	613	613	613	613	613	613
02-84	切刃等損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級	h				773	773	773	773	773	773	773	773	773	773
02-84	切刃等損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級	h				1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
02-84	ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h				138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
02-84	ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級	h				206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
02-84	ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級	h				251	251	251	251	251	251	251	251	251	251
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	ｸﾚｰﾝｶﾞｰ 40t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	ｸﾚｰﾝｶﾞｰ 50t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	ｸﾚｰﾝｶﾞｰ 60･70t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	ｸﾚｰﾝｶﾞｰ 80t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	三柱ﾌﾞﾛｯｸ 60t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	三柱ﾌﾞﾛｯｸ 70t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	三柱ﾌﾞﾛｯｸ 80t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380
02-84	仮設落石防護柵	H=4.0m　1～90日まで	m・日	ｸﾘｯﾌﾟ金網等付属品含まない　土のうは含まない	標準設計図集掲載品	置場渡し	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
02-84	仮設落石防護柵	H=4.0m　90～180日まで	m・日	ｸﾘｯﾌﾟ金網等付属品含まない　土のうは含まない	標準設計図集掲載品	置場渡し	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
02-84	仮設落石防護柵	H=4.0m　181～360日まで	m・日	ｸﾘｯﾌﾟ金網等付属品含まない　土のうは含まない	標準設計図集掲載品	置場渡し	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
02-84	仮設落石防護柵	H=4.0m　361～720日まで	m・日	ｸﾘｯﾌﾟ金網等付属品含まない　土のうは含まない	標準設計図集掲載品	置場渡し	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
02-84	仮設落石防護柵	H=4.0m　整備費	m			置場渡し	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	ﾄﾗｯｸﾎﾟｯﾄﾞ　32t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む	貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし、超える場合は別途。	現場置場渡し	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	ﾄﾗｯｸﾎﾟｯﾄﾞ　40t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む	貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし、超える場合は別途。	現場置場渡し	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	ﾄﾗｯｸﾎﾟｯﾄﾞ　50t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む	貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし、超える場合は別途。	現場置場渡し	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	ﾄﾗｯｸﾎﾟｯﾄﾞ　64t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む	貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし、超える場合は別途。	現場置場渡し	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	ﾄﾗｯｸﾎﾟｯﾄﾞ　80t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む	貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし、超える場合は別途。	現場置場渡し	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	クリンガー20t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む			1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	クリンガー25t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む			1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟｯﾄﾞ賃料	クリンガー30t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む			2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
02-85	ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｭｰﾋﾞﾗｲﾀﾞｰ賃料(深度2.5m 幅1.4～1.5m)	ﾊﾞｯｸｶｳﾝﾄ山積0.8m3級 ｽﾀﾋﾞﾗｲﾀﾞｰ:ﾄﾞﾗﾑ回転数81rpm	日	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む　ｵﾍﾟ含まず　※ﾍﾞｰｽﾏｼﾝは排対型(1・2次)含む	攪拌用ビット（販売品）は含まず	現場着価	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
02-85	ブルドーザ賃料	２１ｔ級	日	ｵﾍﾟ含まず　排対型(1・2次)含む		現場着価	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
02-85	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	垂直型　幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ	日	作業床高10～12m		置場渡し	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
02-85	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置	全車輪型の賃料	日				8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240
02-85	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置　基本料	全車輪型	回				52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-85	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置　設置・解体費	全車輪型	回	諸経費を含むため、全経費の対象外とすること			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下）	m	土質：レキ質土			5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下）	m	土質：砂質土N≦３０			1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下）	m	土質：砂質土N＞３０			2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下）	m	土質：粘性土			1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下）	m	土質：砂質土N≦３０			4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下）	m	土質：砂質土N＞３０			6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下）	m	土質：粘性土			3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：レキ質土	m				5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：砂質土N≦５０	m				2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：砂質土N＞５０	m				3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：粘性土	m				1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	単管工法　土質：砂質土	m				338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	単管工法　土質：粘性土	m				252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
02-85	高圧噴射攪拌　注入損耗費	単管工法	ｍ３				5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860
02-85	高圧噴射攪拌　注入損耗費	二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下）	ｍ３				6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
02-85	高圧噴射攪拌　注入損耗費	二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下）	ｍ３				9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-85	高圧噴射攪拌　注入損耗費	三重管工法	m３				6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490
02-86	樹脂ﾓﾙﾀﾙ		kg	切削面の不陸調整用。硅砂含まず。		現場着価	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
02-86	酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3			現場着価	－	335	335	345	335	355	355	355	350	360
02-86	ｱｾﾁﾚﾝ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg			現場着価	－	1,300	1,300	1,310	1,300	1,320	1,320	1,320	1,320	1,330
02-86	枕土のう	25cm×90cm	枚			現場着価	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
02-86	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	踏掛版用(t=0.17)	m2			現場着価	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8
02-86	透水ﾏｯﾄ	30×200mm	m			現場着価	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
02-86	打込ﾎﾞﾙﾄ	φ16 L=450mm程度	kg			現場着価	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
02-86	木杭	4.5×4.5×45cm	本	加工費含む		現場着価	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
02-86	木杭	6×6×60cm	本	加工費含む		現場着価	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
02-86	EPS材	0.5×1.0×2.0m 密度20kg/m3	個	型枠発泡		現場着価	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
02-86	EPS材	0.5×1.0×2.0m 密度29kg/m3	個	押出発泡		現場着価	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
02-86	緊結金具(EPS工法用)	SGLC AZ150	個	150×150		現場着価	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
02-86	河川名標識 両面無反射	ｱﾙﾐ合金 t=2.0mm	基	900×1800 取付金具含む 標識柱･根かせ別途	2枚/組	現場着価	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
02-86	河川名標識 両面全面封入ﾚﾝｽﾞ	ｱﾙﾐ合金 t=2.0mm	基	900×1800 取付金具含む 標識柱･根かせ別途	2枚/組	現場着価	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
02-86	構造物表示板	FC-15 300×120	枚			現場着価	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
02-86	構造物表示板	関係技術者表示	枚	JIS H 2202 600×400×8mm 鋳物用黄銅合金地金		現場着価	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000
02-86	構造物表示板	構造物諸元表示	枚	JIS H 2202 600×400×8mm 鋳物用黄銅合金地金		現場着価	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000
02-86	除雪ｼｰﾄ	5.4×5.4m t=0.5mm W=330g/m2	m2			現場着価	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
02-86	透水ﾏｯﾄ	t=3mm	m2	ｾﾝｶﾞﾗ製		現場着価	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
02-86	含浸材経歴版	アクリル製	枚			現場着価	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
02-87	積込取卸費	仮設材等	t			－	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
02-87	積込費	仮設材等	t			－	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
02-87	取卸費	仮設材等	t			－	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 上部桝	H=300	組			現場着価	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 下部桝	φ1000×1000	組	受棚支持金具･ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ含まない		現場着価	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 中間桝	φ1000	m当	受棚支持金具含まない		現場着価	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 頂版	頂版0.2×1.8×1.05	組			現場着価	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 下部桝	1.70×1.80×1.05	組	受棚支持金具･ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない		現場着価	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 中間桝	1.8×1.05	m当	受棚支持金具の有無は問わない		現場着価	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 頂版	頂版0.2×1.75×1.75	組			現場着価	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 下部桝	下部･底版	組	受棚支持金具･ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない		現場着価	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 中間桝	1.75×1.75	m当	受棚支持金具の有無は問わない		現場着価	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅳ型 上部桝		組	受棚支持金具･ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない		現場着価	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅳ型 下部桝		組	受棚支持金具･ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない		現場着価	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000
02-88	情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	φ600 TL-14 蓋のみ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵	枚			現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
02-88	情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	φ600 TL-14 枠蓋共 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵	組			現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
02-88	情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	φ600 TL-25 蓋のみ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵	枚			現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
02-88	情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	φ600 TL-25 枠蓋共 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵	組			現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EM3型	個			現場着価	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	CM2型	個			現場着価	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EA型	個			現場着価	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EB型	個			現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EC型	個			現場着価	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ED型	個			現場着価	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EE型	個			現場着価	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EF型	個			現場着価	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EG型	個			現場着価	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EH型	個			現場着価	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EL型	個			現場着価	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	CE型	個			現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	CF	個			現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ中間桝	CF H=300	個			現場着価	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ中間桝	CF H=600	個			現場着価	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500
02-88	高規格用ﾏﾝﾎｰﾙ	CM1	基			現場着価	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000
02-88	高規格用ﾏﾝﾎｰﾙ	EM1	基			現場着価	477,000	477,000	477,000	477,000	477,000	477,000	477,000	477,000	477,000	477,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	ST6型	個			現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	SD6型	個			現場着価	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	C1 620×620mm	個			現場着価	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	C2 1000×1000mm	個			現場着価	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	C4 560×560mm	個			現場着価	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋	ST1 1240×640mm 枠蓋共	個			現場着価	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋	ST5 φ820mm 枠蓋共	個			現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋	SD1 1286×686mm 枠蓋共	個			現場着価	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋	SD5 φ820mm 枠蓋共	個			現場着価	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500
02-88	ｱﾝｶｰ式さや管固定金具	D=250用 固定端	個	本体+把持金具込み		現場着価	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
02-88	ｱﾝｶｰ式さや管固定金具	D=250用 可動端	個	本体+ｽﾗｲﾄﾞ管6本込み		現場着価	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
02-88	ｱﾝｶｰ式さや管固定金具	台付管用 固定端	個	本体+把持金具込み		現場着価	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
02-88	ｱﾝｶｰ式さや管固定金具	台付管用 可動端	個	本体+ｽﾗｲﾄﾞ管6本込み		現場着価	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
02-88	MCCP用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ継手		個			現場着価	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640
02-88	ﾘﾌﾞ管用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ継手	JB型 φ250用	箇所	工場設置手間含む		現場着価	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
02-88	台付管用可とう継手	φ250用 工場設置手間含む	個			現場着価	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
02-88	台付管用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	φ250用	個			現場着価	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690
02-88	異種管継ぎ手 ﾘﾌﾞ管（台付管用）	異種管接続ﾎﾞｯｸｽ 440×459×250	個			現場着価	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
02-88	異種管継ぎ手 ﾎﾟﾘ管（台付管用）	異種管接続ﾎﾞｯｸｽ 440×459×250	個			現場着価	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700
02-88	PE管用ｽﾗｲﾄﾞ管	2本組	個			現場着価	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
02-88	情報ﾎﾞｯｸｽﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ番号札		枚			現場着価	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
02-88	高規格 電気･通信管路	APS管 φ25	m			現場着価	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
02-88	高規格 電気･通信管路	APS管 φ40	m			現場着価	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
02-88	高規格 電気･通信管路	APS管 φ50	m			現場着価	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860
02-88	高規格 電気･通信管路	APS管 φ65	m			現場着価	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480
02-88	高規格 電気･通信管路	APS管 φ80	m			現場着価	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
02-88	高規格 電気･通信管路	APS管 φ100	m			現場着価	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040
02-88	高規格 電気･通信管路	ASC管 φ25	m			現場着価	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
02-88	高規格 電気･通信管路	ASC管 φ40	m			現場着価	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
02-88	高規格 電気･通信管路	ASC管 φ50	m			現場着価	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640
02-88	高規格 電気･通信管資材	AS管 φ25	m			現場着価	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
02-88	高規格 電気･通信管資材	AS管 φ40	m			現場着価	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
02-88	高規格 電気･通信管資材	AS管 φ50	m			現場着価	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径25		現場着価	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径40		現場着価	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径50		現場着価	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径65		現場着価	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径80		現場着価	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径100		現場着価	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
02-88	高規格 電気･通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径28		現場着価	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
02-88	高規格 電気･通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径36		現場着価	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
02-88	高規格 電気･通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径82		現場着価	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
02-88	高規格 電気･通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径100		現場着価	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
02-88	高規格 電気･通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径42		現場着価	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
02-88	高規格 電気･通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径54		現場着価	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784
02-88	高規格 電気･通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径70		現場着価	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用伸縮継ぎ手	個	EX25-S		現場着価	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用伸縮継ぎ手	個	EX40-S		現場着価	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用伸縮継ぎ手	個	EX50-S		現場着価	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用伸縮継ぎ手	個	EX40-L		現場着価	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
02-88	高規格 電気･通信管資材	鋼管用伸縮継ぎ手	個	EX50-L		現場着価	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
02-88	高規格 電気･通信管路	伸縮継手 AS鋼管用 25S	個			現場着価	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
02-88	高規格 電気･通信管路	伸縮継手 AS鋼管用 40S	個			現場着価	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
02-88	高規格 電気･通信管路	伸縮継手 AS鋼管用 40L	個			現場着価	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
02-88	高規格 電気･通信管路	伸縮継手 AS鋼管用 50S	個			現場着価	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
02-88	高規格 電気･通信管路	伸縮継手 AS鋼管用 50L	個			現場着価	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
02-88	高規格 電気･通信管路	伸縮継手 ASC･APS鋼管用 25S	個			現場着価	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
02-88	高規格 電気･通信管路	伸縮継手 ASC･APS鋼管用 40S	個			現場着価	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
02-88	高規格 電気･通信管路	伸縮継手 ASC･APS鋼管用 40L	個			現場着価	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
02-88	高規格 電気･通信管路	伸縮継手 ASC･APS鋼管用 50S	個			現場着価	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
02-88	高規格 電気･通信管路	伸縮継手 ASC･APS鋼管用 50L	個			現場着価	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
02-88	高規格 電気･通信管路	異種管継手 APS25-ASC25	個			現場着価	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
02-88	高規格 電気･通信管路	異種管継手 APS40-ASC40	個			現場着価	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
02-88	高規格 電気･通信管路	異種管継手 APS50-ASC50	個			現場着価	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
02-88	高規格 電気･通信管路	異種管継手 APS65-ASC65	個			現場着価	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170
02-88	高規格 電気･通信管路	異種管継手 APS80-ASC80	個			現場着価	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760
02-88	高規格 電気･通信管資材	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木	個	2条用 55×60×300		現場着価	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
02-88	高規格 電気･通信管資材	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木	個	3条用 55×60×450		現場着価	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
02-88	高規格 電気･通信管資材	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木	個	4条用 55×60×600		現場着価	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
02-89	ネット防護材賃料		月				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02-89	仮囲い仮設材損料 丸ﾊﾟｲﾌﾟ	土中打込式 L=10.0m	日				173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	7S 12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S12.4A用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S 12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				13,110	13,110	13,110	13,110	13,110	13,110	13,110	13,110	13,110	13,110
02-89	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	1S17.8～1S21.8(ポンプ含む)	供用日				5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
02-89	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	1S28.6(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	径26型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380
02-89	鋼床版現場溶接･機械器具損料		供用日				12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
02-89	軌道設備損料	30kg/m 機械質量13.2t	日･m				23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5
02-89	仮締ﾎﾞﾙﾄ損料	径22用	供用日				0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
02-89	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料	径21.5×150	供用日	一本当り単価			1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
02-89	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料	径24.5×150	供用日	一本当り単価			1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
02-89	鋼製型枠損料	ﾎﾟｽﾄﾃｰｼｮﾝ用	供用日				474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
02-89	橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日				11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
02-89	PC橋片持架設工具損料	片持橋移動作業車 14m以下	供用日				66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900
02-89	PC橋片持架設工具損料	場所打桁架設工具	供用日				9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890
02-89	PC橋片持架設工具損料	柱頭部仮支承工	供用日				2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
02-89	PC橋片持架設工具損料	ｸﾗｲﾐｼﾝｸﾞ工	供用日				229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
02-89	PC橋片持架設工具損料	PC工	供用日				6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390
02-89	主桁製作用雑器具損料	PC橋片持 型枠	供用日				277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
02-89	主桁製作用雑器具損料	PC橋片持 鉄筋工	供用日				4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120
02-89	主桁製作用雑器具損料	PC橋片持 ｺﾝｸﾘｰﾄ工	供用日				2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
02-89	発動発電機(PC橋片持架設工)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 37/45kVA	供用日				3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
02-89	主桁応力導入用機械	L<22m	供用日				22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
02-89	主桁応力導入用機械	22m≦L<30m	供用日				30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
02-89	主桁応力導入用機械	30m≦L<40m	供用日				44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400
02-89	主桁応力導入用機械	L≧40m	供用日				63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300
02-89	主桁製作用雑器具損料	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁用	供用日				11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
02-89	足場損料	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁用	供用日				49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
02-89	支保工架設材損料	柱頭部･上支保工	供用日				15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7
02-89	支保工架設材損料	柱頭部･本体工	供用日				105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
02-89	支保工架設材損料	中央閉合部	供用日				231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
02-89	支保工架設材損料	張出床版部･箱桁内部	供用日				6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
02-89	橋梁用架設工具損料	PC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用	供用日				6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290
02-89	自動排雪ｶｳﾝﾀ装置	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用	h				37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
02-89	粗面形成ﾀｲﾝ	除雪ﾄﾗｯｸ	h				3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
02-89	粗面形成ﾀｲﾝ	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	h				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
02-89	粗面形成ﾀｲﾝ	凍結防止剤散布車	h				2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820
02-90	歩車道境界用防護柵基礎価格	Gr-C-2B-2	m	φ114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）			44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 90日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 180日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 270日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 360日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 540日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 720日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 1080日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
02-90	歩車道境界用防護柵整備費	Gr-C-2B-2 清掃費等	m	φ114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）			1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型 2枚組 沈下量200mm L=4.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,070,000	3,070,000	3,070,000	3,070,000	3,070,000	3,070,000	3,070,000	3,070,000	3,070,000	3,070,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型 2枚組 沈下量200mm L=4.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=5.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=5.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=6.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=6.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=7.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=7.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=8.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,370,000	3,370,000	3,370,000	3,370,000	3,370,000	3,370,000	3,370,000	3,370,000	3,370,000	3,370,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=8.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=9.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=9.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=10.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=4.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=4.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=5.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=5.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=6.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000	2,790,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=6.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=7.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=7.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000	2,890,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=8.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,920,000	2,920,000	2,920,000	2,920,000	2,920,000	2,920,000	2,920,000	2,920,000	2,920,000	2,920,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=8.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=9.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=9.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,020,000	3,020,000	3,020,000	3,020,000	3,020,000	3,020,000	3,020,000	3,020,000	3,020,000	3,020,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=10.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000
02-91	可撓矢板用ｸｯｼｮﾝ材	200mm用	m	現地加工手間含む	積算延長は矢板内々間距離	現場着価	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
02-91	可撓矢板用ｸｯｼｮﾝ材	100mm用	m	現地加工手間含む	積算延長は矢板内々間距離	現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
02-92	システム初期費	ブルドーザ	式				548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000
02-92	システム初期費	バックホウ	式				598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000
02-92	システム初期費	モータグレーダ	式				623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000
02-92	リフター	せり上げ能力　５０ｔ	日				224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
02-92	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	バックホウ	日				41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
02-92	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）	日				13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
02-92	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）	日				13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
02-92	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日				49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
03-01	木杭	4.5×4.5×60cm	本	加工費含む 区画境界杭		現場着価	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
03-01	敷地境界標 コンクリート杭	9×9×60cm	本				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
03-01	金属標(公共用)	φ80mm×90mm	個				2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
03-01	航空ｶﾞｿﾘﾝ		L				287	287	287	287	287	287	287	287	287	287
03-01	航空ｵｲﾙ		L				1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
03-01	地図閲覧料		筆				409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
03-01	土地の登記記録閲覧料（登記事項要約書含む）		筆				409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
03-01	土地の登記事項証明書(全部)交付料		筆				545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
03-01	建物の登記記録閲覧料（登記事項要約書含む）		棟				409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
03-01	見出しﾎﾞｰﾙ 鋼管	距離標用	本	ﾎﾞｰﾙφ38mm×2.7m ﾌﾟﾚｰﾄ30×22cm		現場着価	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
03-01	見出しﾎﾞｰﾙ	38φ×180cm	本	亜鉛めっき仕上げ鋼管		現場着価	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
03-01	浮子	表面用 昼間用	本	棒付		現場着価	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
03-01	浮子	0.5m 昼間用	本	棒付		現場着価	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693
03-01	浮子	1.0m 昼間用	本	棒付		現場着価	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749
03-01	浮子	2.0m 昼間用	本	棒付		現場着価	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
03-01	浮子	3.0m 昼間用	本	棒付		現場着価	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
03-01	浮子	4.0m 昼間用	本	棒付		現場着価	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
03-01	浮子	表面用 夜間用	本	ﾙﾐﾊﾗｲﾄ付		現場着価	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784
03-01	浮子	0.5m 夜間用	本	ﾙﾐﾊﾗｲﾄ付		現場着価	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973
03-01	浮子	1.0m 夜間用	本	ﾙﾐﾊﾗｲﾄ付		現場着価	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
03-01	浮子	2.0m 夜間用	本	ﾙﾐﾊﾗｲﾄ付		現場着価	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
03-01	浮子	3.0m 夜間用	本	ﾙﾐﾊﾗｲﾄ付		現場着価	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
03-01	浮子	4.0m 夜間用	本	ﾙﾐﾊﾗｲﾄ付		現場着価	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910
03-01	アクリル採泥用パイプ	φ0.1×L0.5	本	蓋付き		現場着価	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
03-03	飛行機	単発(第2種空港利用)	h				90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110	90,110
03-03	空中写真ｶﾒﾗ	広角	h				88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030
03-03	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	3級	台・日				3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
03-03	GNSS測量機	2級（1周波）	台・日				6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 46mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 56mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 66mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 76mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 86mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 101mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 116mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 46mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 56mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 66mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 76mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 86mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 101mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 116mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ46	12ct S 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ46	12ct D 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ56	14ct S 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ56	14ct D 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ66	18ct S 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ66	18ct D 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ76	25ct S 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ76	25ct D 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ86	28ct S 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ86	28ct D 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	46mm S	個			現場着価	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	46mm D	個			現場着価	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	56mm S	個			現場着価	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	56mm D	個			現場着価	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	66mm S	個			現場着価	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	66mm D	個			現場着価	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	76mm S	個			現場着価	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	76mm D	個			現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	86mm S	個			現場着価	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	86mm D	個			現場着価	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ46	5ct D 表面硬装料含まず	個			現場着価	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ56	5ct D 表面硬装料含まず	個			現場着価	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ66	6ct D 表面硬装料含まず	個			現場着価	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ76	7ct D 表面硬装料含まず	個			現場着価	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ86	8ct S 表面硬装料含まず	個			現場着価	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ86	8ct D 表面硬装料含まず	個			現場着価	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	46mm S	個			現場着価	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	46mm D	個			現場着価	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	56mm S	個			現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	56mm D	個			現場着価	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	66mm S	個			現場着価	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	66mm D	個			現場着価	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	76mm S	個			現場着価	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	76mm D	個			現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	86mm S	個			現場着価	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	86mm D	個			現場着価	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
03-04	ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計	φ48 1方向2ｹﾞｰｼﾞ	本	ﾘｹｯﾄﾚｽﾀｲﾌﾟ		現場着価	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
03-04	ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計	φ48 2方向4ｹﾞｰｼﾞ	本	ﾘｹｯﾄﾚｽﾀｲﾌﾟ		現場着価	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680
03-04	ﾘｰﾄﾞ線		m			現場着価	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
03-04	ｱﾙﾐｹｰｼﾝｸﾞ	φ47mm×3m	本			現場着価	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920
03-04	ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ47mm	個			現場着価	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
03-04	ｹｰｼﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ類	φ47mm	組			現場着価	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-04	ｼﾝｳｫｰﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製φ75cm	本			現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
03-04	ｴｱｰﾊﾟｯｶｰ	t38 φ46～66用	個			現場着価	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
03-04	ｴｱｰﾊﾟｯｶｰ	t46 φ66～86用	個			現場着価	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
03-04	ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ	t38	個			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
03-04	ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ	t46	個			現場着価	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
03-05	伸縮計	7日巻き	基・日				247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
03-05	傾斜計		基・日				114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
03-05	静歪み指示計		台・日				247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
03-05	孔内傾斜計		台・日				1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
03-07	PH	11～30検体(諸経費含む)	検体	ｶﾞﾗｽ電極法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
03-07	PH	31～50検体(諸経費含む)	検体	ｶﾞﾗｽ電極法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
03-07	BOD	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)一般希釈法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
03-07	BOD	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)一般希釈法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-07	COD	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
03-07	COD	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
03-07	COD	51～80検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
03-07	SS	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)GFPろ過法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
03-07	SS	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)GFPろ過法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
03-07	SS	51～80検体(諸経費含む)	検体	(生活)GFPろ過法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
03-07	DO	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)ｳｨﾝｸﾗｰｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
03-07	DO	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)ｳｨﾝｸﾗｰｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
03-07	大腸菌群数	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)BGLB培地直接MPN法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
03-07	大腸菌群数	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)BGLB培地直接MPN法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-07	T-N	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
03-07	T-N	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
03-07	T-N (cd-cu法)	1～10検体 (諸経費含む)	検体	cd-cu法	サンプリング費用は含まない		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
03-07	T-P	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
03-07	T-P	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
03-07	ﾋ素	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)水素化物発生原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
03-07	ﾋ素	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)水素化物発生原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-07	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	四塩化炭素	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	四塩化炭素	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	ﾁｳﾗﾑ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
03-07	ﾁｳﾗﾑ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
03-07	ｼﾏｼﾞﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
03-07	ｼﾏｼﾞﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
03-07	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
03-07	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
03-07	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
03-07	ｾﾚﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)水素化合物発生原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
03-07	ｾﾚﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)水素化合物発生原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
03-07	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
03-07	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
03-07	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素及びｱﾝﾓﾆｱ態窒素	1～10検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
03-07	硝酸態窒素･亜硝酸態窒素･ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130
03-07	硝酸態窒素･亜硝酸態窒素･ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840
03-07	亜鉛	11～30検体(諸経費含む)	検体	(排水)溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
03-07	亜鉛	31～50検体(諸経費含む)	検体	(排水)溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
03-07	溶解性鉄	11～30検体(諸経費含む)	検体	(排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
03-07	溶解性鉄	31～50検体(諸経費含む)	検体	(排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
03-07	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
03-07	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
03-07	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(2-MIB)	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾍﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾃﾞｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
03-07	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(2-MIB)	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾍﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾃﾞｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
03-07	ｼﾞｵｽﾐﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾍﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾃﾞｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
03-07	ｼﾞｵｽﾐﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾍﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾃﾞｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
03-07	有機態炭素(TOC)	11～30検体(諸経費含む)	検体	燃焼酸化-赤外線分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
03-07	有機態炭素(TOC)	31～50検体(諸経費含む)	検体	燃焼酸化-赤外線分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
03-07	溶解性TOC	1～10検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
03-07	溶解性TOC	11～30検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
03-07	溶解性TOC	31～50検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
03-07	揮発性浮遊物質(VSS)	11～30検体(諸経費含む)	検体	標準法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
03-07	揮発性浮遊物質(VSS)	31～50検体(諸経費含む)	検体	標準法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380
03-07	亜硝酸態窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
03-07	亜硝酸態窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
03-07	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体	直接蒸留･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
03-07	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体	直接蒸留･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380
03-07	陰ｲｵﾝ界面活性剤	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法･ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
03-07	陰ｲｵﾝ界面活性剤	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法･ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
03-07	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	1～10検体(諸経費含む)	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	サンプリング費用は含まない		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
03-07	ｸﾘｱﾌﾞﾄｽｽﾎﾞﾘｼﾞｳﾑ	1～10検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
03-07	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	11～30検体(諸経費含む)	検体	三波長吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
03-07	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	31～50検体(諸経費含む)	検体	三波長吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
03-07	ｸﾛﾛﾌｨﾙabc	1～10検体(諸経費含む)	検体	三波長吸光光度法	サンプリング費用は含まない		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
03-07	硝酸態窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体	銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
03-07	硝酸態窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体	銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
03-07	ｼｱﾝｶ	1～10検体(諸経費含む)	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法･ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ黄吸光光度法	サンプリング費用は含まない		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-07	鉄(Ⅱ) 2価鉄	1～10検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪｪﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	サンプリング費用は含まない		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
03-07	鉄(Ⅱ) 2価鉄	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪｪﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
03-07	鉄(Ⅱ) 2価鉄	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪｪﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
03-07	鉄(Ⅲ) 3価鉄	1～10検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪｪﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	サンプリング費用は含まない		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
03-07	鉄(Ⅲ) 3価鉄	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪｪﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
03-07	鉄(Ⅲ) 3価鉄	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪｪﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
03-07	濁度	11～30検体(諸経費含む)	検体	積分球式測定法･透過光式測定法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
03-07	濁度	31～50検体(諸経費含む)	検体	積分球式測定法･透過光式測定法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
03-07	炭水化物	1～10検体(諸経費含む)	検体	ｱﾝｽﾛﾝ法	サンプリング費用は含まない		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
03-07	腸管出血性大腸菌O-157	1～10検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
03-07	鉄	1～10検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪｪﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	サンプリング費用は含まない		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
03-07	鉄	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪｪﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
03-07	鉄	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪｪﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
03-07	導電率	11～30検体(諸経費含む)	検体	白金黒電極法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
03-07	導電率	31～50検体(諸経費含む)	検体	白金黒電極法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
03-07	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	単波長吸光光度法	サンプリング費用は含まない		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
03-07	放線菌	1～10検体 (諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
03-07	紫外吸光度	1～10検体 (諸経費含む)	検体	吸光光度法	サンプリング費用は含まない		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
03-07	紫外吸光度	11～30検体(諸経費含む)	検体	吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530
03-07	紫外吸光度	31～50検体(諸経費含む)	検体	吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
03-07	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	サンプリング費用は含まない		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
03-07	溶解性ｱﾙｷﾞｰﾙ窒素	1～10検体 (諸経費含む)	検体	ｹﾙﾀﾞｰﾙ分解･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	サンプリング費用は含まない		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
03-07	溶解性総窒素	1～10検体 (諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
03-07	溶解性総窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
03-07	溶解性総窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
03-07	溶解性総ﾘﾝ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	サンプリング費用は含まない		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
03-07	溶解性総ﾘﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
03-07	溶解性総ﾘﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
03-07	全反応態ﾘﾝ(RP)	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
03-07	ｼﾞｶﾝﾍﾞ(MDBA)	1～10検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
03-07	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｰ2-ｴﾁﾙﾍｷｼ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(環境)GC/MS法	サンプリング費用は含まない		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
03-07	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｰn-ﾌﾞﾁﾙ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(環境)ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙの分析法･GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
03-07	ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞｰ2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(環境)GC/MS法	サンプリング費用は含まない		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
03-07	ｴｽﾄﾛﾝ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(環境)	サンプリング費用は含まない		38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
03-07	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(環境)ｴﾁﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
03-07	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(環境)ｴﾁﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
03-07	ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(環境)ｴﾁﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
03-07	17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(環境)ELISA(酸素免疫測定法)	サンプリング費用は含まない		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
03-07	溶解性ｱﾙﾐﾆｳﾑ	1～10検体(諸経費含む)	検体	河川工事特記仕様書(水質調査 その他項目)	サンプリング費用は含まない		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
03-07	ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ(ﾓﾉﾏｰ)	1～10検体(諸経費含む)	検体	河川工事特記仕様書(水質調査 その他項目)	サンプリング費用は含まない		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
03-07	粒度分布 (ﾚｰｻﾞｰ法)	1～10検体 (諸経費含む)	検体	レーザー法	サンプリング費用は含まない		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
03-07	CaCO3	1～10検体 (諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
03-07	大腸菌数	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(生活)ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ法	サンプリング費用は含まない		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
03-07	LAS (直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(生活)固相抽出LC-MS-MS法	サンプリング費用は含まない		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
03-07	オルトリン酸態リン	11～30検体 (諸経費含む)	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	サンプリング費用は含まない		2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430
03-07	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態リン	11～30検体 (諸経費含む)	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	サンプリング費用は含まない		2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
03-07	溶解性COD	11～30検体 (諸経費含む)	検体	酸性過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法	サンプリング費用は含まない		2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
03-08	鉛	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法)	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
03-08	鉛	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法)	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
03-08	ヒ素	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 水素化合物発生-原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140
03-08	ヒ素	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 水素化合物発生-原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910
03-08	総ｸﾛﾑ	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
03-08	総ｸﾛﾑ	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
03-08	強熱減量	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 強熱減量	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
03-08	強熱減量	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 強熱減量	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380
03-08	強熱減量	51～80検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 強熱減量	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240
03-08	強熱減量 (標準法)	11～30検体(諸経費含む)	検体	標準法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
03-08	強熱減量 (標準法)	31～50検体(諸経費含む)	検体	標準法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380
03-08	BOD	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 一般希釈法	サンプリング費用は含まない		4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650
03-08	COD	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
03-08	COD	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
03-08	硫化物ｲｵﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 水蒸気蒸留･滴定法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
03-08	硫化物ｲｵﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 水蒸気蒸留･滴定法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-08	溶出試験溶液の調整	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 六価ｸﾛﾑ分析用	サンプリング費用は含まない		7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
03-08	鉄	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 原子吸光法	サンプリング費用は含まない		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
03-08	間隙水ｼﾞｵｽﾐﾝ	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験	サンプリング費用は含まない		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
03-08	ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 GC/MS-SIM法	サンプリング費用は含まない		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
03-08	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 ｴﾁﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
03-08	乾燥減量	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験	サンプリング費用は含まない		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
03-08	粒度分布	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 ｺｰﾙﾀｰｶｳﾝﾀｰ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-08	粒度分布	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 ｺｰﾙﾀｰｶｳﾝﾀｰ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
03-08	放線菌	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験	サンプリング費用は含まない		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
03-08	酸化還元電位	1～10検体 (諸経費含む)	検体	含有量試験白金黒電極法	サンプリング費用は含まない		1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
03-08	底質材料調整	1～10検体 (諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
03-09	PH標準液	PH4 500ml	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
03-09	PH標準液	PH7 500ml	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
03-09	PH標準液	PH9 500ml	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
03-09	ｸﾛﾑ酸混液	特級 500ml	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
03-09	蒸留水	希釈用(精製水)20L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
03-09	蒸留水	洗浄用 20L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
03-09	水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ溶液	中和槽用 8N 20L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
03-09	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ	ｵｲﾙﾊﾞｽ用 2L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480
03-09	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ溶液	COD用 試薬N/40 10L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
03-09	ｼｭｳ酸ﾅﾄﾘｳﾑ溶液	COD用 試薬N/40 10L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110
03-09	硫酸溶液	COD用 試薬(1:2) 10L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
03-09	ﾎﾙﾏｼﾞﾝ溶液	400度 100ml	本		サンプリング費用は含まない		3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
03-09	伝導率標準液	500ml	本				1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
03-50	簡易CU試験 径35mm	1供試体/試料	試料				24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
03-50	簡易CU試験 径50mm	1供試体/試料	試料				32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
03-50	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	50m以下	日				1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
03-50	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	50m超～100m以下	日				1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
03-50	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	100m超～200m以下	日				2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
03-50	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	200m超～300m以下	日				2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
03-50	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	300m超～500m以下	日				2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
03-50	ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料	500m超～1000m以下	日				3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
03-50	索道機械器具損料	100m以下	日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-50	索道機械器具損料	100m超～500m以下	日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-50	索道機械器具損料	500m超～1000m以下	日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-50	既存資料の収集･現地調査	直接人件費 (解析等調査業務費分)	業務				89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400
03-50	資料整理とりまとめ	直接人件費 (解析等調査業務費分)	業務				71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300
03-50	資料整理とりまとめ	直接労務費 (直接調査費分)	業務				82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
03-50	断面図等の作成	直接人件費 (解析等調査業務費分)	業務				67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700
03-50	断面図等の作成	直接労務費 (直接調査費分)	業務				82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
03-50	総合解析とりまとめ	直接人件費 (解析等調査業務費分)	業務				377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000
03-50	ﾋﾞｰﾄｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		m	1孔当り深度5m以内に摘要			5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
03-50	ﾋﾞｰﾄｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		m	1孔当り深度10m以内に摘要			6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
03-52	土の凍上試験	φ8cm 道路土工排水工指針	試料	間接経費・一般管理費含む			97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700
03-52	粗骨材の洗い試験		試料	間接経費・一般管理費含む			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
03-52	骨材の単位容積質量試験		試料	間接経費・一般管理費含む			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
03-52	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有率判定試験	ｴｯｸｽ線回折分析方法	試料	1重量%基準に対して			54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 砂･砂質土	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 礫混じり土砂	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 玉石混じり土砂	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 軟岩	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 中硬岩	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 硬岩	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 極硬岩	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 破砕帯	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
03-52	原位置孔内速度検層(P波)	測定間隔2m	m	解析費は除く			2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740
03-52	原位置孔内速度検層(P波)解析	測定間隔2m	m				2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570
03-52	超音波探査工	アンカーボルトの定着長測定に適用	本	技術管理費に計上する			1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
03-52	細骨材のﾌﾙｲ分試験		試料	間接経費･一般管理費含む			8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
03-52	粗骨材のﾌﾙｲ分試験		試料	間接経費･一般管理費含む			6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
03-52	細骨材の洗い試験		試料	間接経費･一般管理費含む			7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450
03-52	細粒材の比重吸水試験		試料	間接経費･一般管理費含む			10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
03-52	粗粒材の比重吸水試験		試料	間接経費･一般管理費含む			6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570
03-52	粗骨材のﾛｽｱﾝｼﾞﾙｽ試験		試料	間接経費･一般管理費含む			11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
03-52	細粒材の安定性試験		試料	間接経費･一般管理費含む			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
03-52	粗粒材の安定性試験		試料	間接経費･一般管理費含む			22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
03-52	練り混ぜ	ﾓｰﾙﾄﾞφ15cm H=12.5cm	供試体	室内ｺｰﾝ試験安定処理土供試体作成用			3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
03-52	安定処理土の室内一軸圧縮試験	練り混ぜ･供試体作成･試験費含	試料	1試料当り3供試体 φ5cm H=9cm			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
03-52	室内衝撃加速度試験	供試体1本当り4箇所測定	試料				5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490
03-52	CBR試験	凍結融解後の設計CBR試験(JHS 112)	試料	1試料当り3ﾓｰﾙﾄﾞ 供試体作成を含む			208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数1～36本	試験	測定要領 (案) に基づく試験	技術管理費に計上すること		299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数37～72本	試験	測定要領 (案) に基づく試験	技術管理費に計上すること		473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数73～108本	試験	測定要領 (案) に基づく試験	技術管理費に計上すること		647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数109～144本	試験	測定要領 (案) に基づく試験	技術管理費に計上すること		822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000
03-52	ＣＡＤデータ修正	複雑な図面	枚	設計変更図面の作成 (簡易な数量計算を含む)	諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること)		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
03-52	ＣＡＤデータ修正	標準的図面	枚	設計変更図面の作成 (簡易な数量計算を含む)	諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること)		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
03-52	ＣＡＤデータ修正	簡易な図面	枚	設計変更図面の作成 (簡易な数量計算を含む)	諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること)		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
04-01	フレアー溶接	D13 L=10D V型　昼間	箇所				435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
04-01	フレアー溶接	D16　L=10D V型　昼間	箇所				565	565	565	565	565	565	565	565	565	565
04-01	フレアー溶接	D19　L=10D V型　昼間	箇所				685	685	685	685	685	685	685	685	685	685
04-01	フレアー溶接	D22　L=10D V型　昼間	箇所				800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
04-03	Gr-Am-4E めっき	土中建込用	m	ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=2400	100m未満の補正等は基準書に準ずること		21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
04-03	Gr-Am-4E めっき	土中建込用	m	ﾋﾞｰﾑ総間隔750 左右段差ﾋﾞｰﾑ 支柱L=2450	100m未満の補正等は基準書に準ずること		26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
04-03	Gr-Am-MO めっき	土中建込用(着脱式)	m	ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=1150 根入部支柱L=1500	100m未満の補正等は基準書に準ずること		28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
04-03	Gr-A-2E めっき 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	標準型	100m未満の補正等は基準書に準ずること		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
04-03	Gr-A-2E　めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
04-03	Gr-A2-2E　めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
04-03	Gr-A3-2E　めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
04-03	Gr-B-2E　めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
04-03	Gr-B2-2E　めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
04-03	Gr-B3-2E　めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
04-03	Gr-C-2E　塗装	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
04-03	Gr-C2-2E　塗装	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
04-03	Gr-A-4E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2350			246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000
04-03	Gr-A2-4E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2350			270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
04-03	Gr-A3-3E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=15000	箇所	支柱L=2350			298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
04-03	Gr-B-4E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2200			186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
04-03	Gr-B2-4E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2200			209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000
04-03	Gr-B3-3E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=15000	箇所	支柱L=2200			231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000
04-03	Gr-A-2E　めっき　端末防護（終点側）	土中建込用　L=8000	箇所	支柱L=2350　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り			177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
04-03	Gr-A2･A3-2E　めっき　端末防護（終点側）	土中建込用　L=8000	箇所	支柱L=2350　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り			200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
04-03	Gr-B-2E　めっき　端末防護（終点側）	土中建込用　L=8000	箇所	支柱L=2200　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り			139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
04-03	Gr-B2･B3-2E　めっき　端末防護（終点側）	土中建込用　L=8000	箇所	支柱L=2200　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り			164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(A)2m	m				410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 A 2m	m				1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 A 4m	m				675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
04-03	Gr-Bm-4E めっき	土中建込用	m	ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=2250	100m未満の補正等は基準書に準ずること		16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
04-03	Gr-Am-2B めっき	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=1150	100m未満の補正等は基準書に準ずること		22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200
04-03	Gr-Bm-2B めっき	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=1150	100m未満の補正等は基準書に準ずること		17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
04-03	Gr-A-4E めっき	土中建込用	m	支柱L=2500	100m未満の補正等は基準書に準ずること		12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-4E	土中建込用	m	支柱L=2500	－		1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
04-03	Gr-A-4E めっき	土中建込用 耐雪型	m	支柱L=2500	100m未満の補正等は基準書に準ずること		13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-4E	土中建込用 耐雪型	m	支柱L=2500	－		1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-2E 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	標準型	－		1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
04-03	Gr-A-2E めっき 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	耐雪型	100m未満の補正等は基準書に準ずること		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-2E 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	耐雪型	－		1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
04-03	Gr-C-4E/PY-F3 塗装	転落防止柵兼用車両用防護柵	m	土中建込用	材料費のみ	現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
04-03	Gr-C-2B/PY-F3 塗装	転落防止柵兼用車両用防護柵	m	コンクリート建込用	材料費のみ	現場着価	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
04-03	樹脂製防護柵		基	水充填タイプ、付属オプション無し		現場着価	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100
04-03	中央分離帯用ガードレール	ベースプレート式	m	めっき		現場着価	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×5000	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×4500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000	618,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×4000	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×3500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-216.3×5.8×3500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-216.3×5.8×3000	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-216.3×5.8×2500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式　黄　W=300mm	m	機械施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間	施工規模200m以上 材料費含む		2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式　黄　W=300mm	m	機械施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間	施工規模200m未満 材料費含む		2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式　黄　W=300mm	m	機械施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間	施工規模200m以上 材料費含む		2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式　黄　W=300mm	m	機械施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間	施工規模200m未満 材料費含む		3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式　黄　W=300mm	m	機械施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間	施工規模180m以上 材料費含む		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式　黄　W=300mm	m	機械施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間	施工規模180m未満 材料費含む		3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式　黄　W=300mm	m	機械施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間	施工規模180m以上 材料費含む		3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式　黄　W=300mm	m	機械施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間	施工規模180m未満 材料費含む		4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式　黄　W=300mm	m	人力施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間	施工規模45m以上 材料費含む		8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式　黄　W=300mm	m	人力施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間	施工規模45m未満 材料費含む		10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式　黄　W=300mm	m	人力施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間	施工規模45m以上 材料費含む		8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式　黄　W=300mm	m	人力施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間	施工規模45m未満 材料費含む		11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式　黄　W=300mm	m	人力施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間	施工規模36m以上 材料費含む		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式　黄　W=300mm	m	人力施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間	施工規模36m未満 材料費含む		11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式　黄　W=300mm	m	人力施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間	施工規模36m以上 材料費含む		10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式　黄　W=300mm	m	人力施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間	施工規模36m未満 材料費含む		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(6条1段)	m	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		83,100	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(6条1段)	m	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(6条1段)	m	距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(3条2段)	m	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(3条2段)	m	隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(3条2段)	m	隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400
04-13	耐火防護設置工	側面添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300
04-13	耐火防護設置工	側面添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200
04-13	耐火防護設置工	側面添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200
04-13	耐火防護設置工	側面添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900
04-13	耐火防護設置工	側面添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800
04-13	耐火防護設置工	側面添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
04-13	耐火防護設置工	橋台･床版添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900
04-13	耐火防護設置工	橋台･床版添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100
04-13	耐火防護設置工	橋台･床版添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
04-13	耐火防護設置工	橋台･床版添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300
04-13	耐火防護設置工	橋台･床版添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
04-13	耐火防護設置工	橋台･床版添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(鋼管250A)	m	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(鋼管250A)	m	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(鋼管250A)	m	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800
04-13	耐火防護設置工	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ部	m2	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700
04-13	耐火防護設置工	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ部	m2	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700
04-13	耐火防護設置工	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ部	m2	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(3条2段)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(3条2段)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(3条2段)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(6条1段)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(6条1段)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(6条1段)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100
04-13	耐火防護設置工	鋼管接続部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400
04-13	耐火防護設置工	鋼管接続部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400
04-13	耐火防護設置工	鋼管接続部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800
04-13	耐火防護設置工	鋼管支持部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管支持部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管支持部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000
04-13	耐火防護設置工	進入防止柵部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
04-13	耐火防護設置工	進入防止柵部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
04-13	耐火防護設置工	進入防止柵部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(3条2段)	m	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(3条2段)	m	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(3条2段)	m	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(6条1段)	m	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(6条1段)	m	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(6条1段)	m	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
04-13	耐火防護設置工	端末処理部	箇所	材工共（ただし足場費用は含まない）			21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
04-13	耐火防護設置工	防雪ｶﾊﾞｰ(3条2段)	m	材工共（ただし足場費用は含まない）			94,700	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700
04-13	耐火防護設置工	防雪ｶﾊﾞｰ(6条1段)	m	材工共（ただし足場費用は含まない）			95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600
04-13	耐火防護設置工	防雪ｶﾊﾞｰ(ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ)	m2	材工共（ただし足場費用は含まない）			289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	制御器 感応式	基				157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	定周期式	基				157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両感知器 1ﾍｯﾄﾞ	基				92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両感知器 2ﾍｯﾄﾞ	基				143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両信号灯 φ300片面	灯				43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両信号灯 φ300両面	灯				59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両信号灯 φ300吊型	灯				39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	歩道用信号機 250mmｼﾙｴｯﾄ型	灯				29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 A-9	本				102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	据置型鋼管柱 置基礎型	本				93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	押ﾎﾞﾀﾝ函 Ⅱ型	個				14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	押ﾎﾞﾀﾝ収容函 ｱﾙﾐ製165×275×90	個				14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	制御器 感応式	基				60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	定周期式	基				60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	車両感知器 1ﾍｯﾄﾞ	基				26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	車両感知器 2ﾍｯﾄﾞ	基				37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	車両信号灯 φ300片面	灯				19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	車両信号灯 φ300両面	灯				25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	車両信号灯 φ300吊型	灯				17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	歩道用信号機 250mmｼﾙｴｯﾄ型	灯				12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 A-9	本				51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	据置型鋼管柱 置基礎型	本				46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	押ﾎﾞﾀﾝ函 Ⅱ型	個				7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	押ﾎﾞﾀﾝ収容函 ｱﾙﾐ製165×275×90	個				7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
04-13	非排水型伸縮継手弾性ｼｰﾙ材施工費	工場内作業(施工費のみ)	L	剥離紙の貼付を含む			896	896	896	896	896	896	896	896	896	896
04-13	スノーポール	Aタイプ(路肩防護柵取付型)	本	手間のみ	地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用		1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
04-13	スノーポール	Bタイプ(土中型)	本	手間のみ	地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
04-13	スノーポール	Cタイプ(中央帯防護柵取付型)	本	手間のみ	地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用		1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
04-13	スノーポール	Eタイプ(剛性防護柵取付型)	本	手間のみ	地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
04-13	視線誘導標設置	Aタイプ(路肩防護柵取付型)	本	手間のみ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通）		1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
04-13	視線誘導標設置	Bタイプ(土中型)	本	手間のみ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通）		3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180
04-13	視線誘導標設置	Cタイプ(中央帯防護柵取付型)	本	手間のみ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通）		1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130
04-13	視線誘導標設置	Eタイプ(剛性防護柵取付型)	本	手間のみ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通）		3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180
04-13	視線誘導標設置	Fタイプ(飛雪防止柵取付型)	本	手間のみ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通）		990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
04-18	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 めっき φ89.1	基				52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
04-18	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	根かせ式基礎			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
04-18	標識柱･基礎撤去(路側式)	複柱式 φ60.5～φ101.6	基	根かせ式基礎			6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670
04-21	橋面防水工	浸透系防水材 新設	m2				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
04-21	橋面防水工	浸透系防水材 補修	m2				5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
04-21	床版防水工(反応樹脂型ｳﾚﾀﾝ樹脂系)		m2	200m2以上			11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
04-21	床版防水工(反応樹脂型ｳﾚﾀﾝ樹脂系)		m2	200m2未満			14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
05-02	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 150mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080
05-02	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 180mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
05-02	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 240mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290
05-02	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 300mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
05-02	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 360mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
05-02	鋼製蓋 ﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 450mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
05-02	植栽工維持管理名板設置器具	幹装着式ﾍﾞﾝﾄﾞ幹周20cm迄	個			現場着価	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
05-02	植栽工維持管理名板設置器具	幹装着式ﾍﾞﾝﾄﾞ幹周40cm迄	個			現場着価	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
05-02	植栽工維持管理名板設置器具	幹装着式ﾍﾞﾝﾄﾞ幹周100cm迄	個			現場着価	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
05-02	植栽工維持管理名板設置器具	幹装着式ﾍﾞﾝﾄﾞ幹周200cm迄	個			現場着価	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
05-02	植栽工維持管理名板設置器具	樹脂ﾎﾞｰﾙ継手付1号 80cm	本			現場着価	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
05-02	植栽工維持管理名板表示費	ﾓﾉｸﾛ30字以内	枚	管理名板代金含まず		現場着価	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
05-02	覆道防水工ｼｰﾘﾝｸﾞ材	注入目地材ﾌﾟﾗｯｼｰﾗF-1	kg	ﾌﾟﾗｲﾏ含まない		現場着価	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
05-02	固定式視線誘導柱	A型ﾃｰﾊﾟｰ式	基			現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
05-02	固定式視線誘導柱	B型ﾃｰﾊﾟｰ式	基			現場着価	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
05-02	固定式視線誘導柱	C型ﾃｰﾊﾟｰ式	基			現場着価	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
05-02	固定式視線誘導柱	A型ﾃｰﾊﾟｰ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
05-02	固定式視線誘導柱	B型ﾃｰﾊﾟｰ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
05-02	固定式視線誘導柱	C型ﾃｰﾊﾟｰ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
05-02	固定式視線誘導柱	A型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式	基			現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
05-02	固定式視線誘導柱	B型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式	基			現場着価	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
05-02	固定式視線誘導柱用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	0.8×0.8×1.3	個	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		現場着価	70,000	70,000	74,800	72,000	74,800	79,200	74,800	68,100	78,700	78,700
05-02	固定式視線誘導柱	C型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式	基			現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
05-02	固定式視線誘導柱	A型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
05-02	固定式視線誘導柱	B型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
05-02	固定式視線誘導柱	C型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
05-02	固定式視線誘導柱用矢羽根	ｱﾙﾐ製	枚	全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ		現場着価	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
05-02	法止めﾌﾞﾛｯｸ	固定式視線誘導柱用	個			現場着価	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,800	12,800
05-02	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞｼｰﾄ	2枚1組	組			現場着価	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
05-02	防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	歩道柵用	本	取付金具別途		現場着価	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
05-02	防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ用	本	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ･ｶｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙA種用　取付金具別途		現場着価	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
05-02	防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	ｶｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB種用	本	取付金具別途		現場着価	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
05-02	防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	ｶｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙC種用	本	取付金具別途		現場着価	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690
05-02	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具	歩道柵用	個			現場着価	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
05-02	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ用	個	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ･ｶｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙA種用		現場着価	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
05-02	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具	ｶｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB種用	個			現場着価	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
05-02	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具	ｶｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙC種用	個			現場着価	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
05-02	ｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	14mm L=100mm	本	ｱﾝｶｰ容量15.4cm		現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
05-02	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ(土中単柱型)	φ38mm L=3000mm	本	ｱﾝｶｰ含む		現場着価	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840
05-02	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ(挿入単柱型)	φ38+φ60.5mm 反射体φ100	本			現場着価	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
05-02	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)	防護柵取付用2段 両面φ100以下	本	反射体数2個			17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
05-02	スノーポール(地点標無し)	Aタイプ(路肩防護柵取付型)	本	取付金具含・デリネーターは含まず	地点標有りの場合は別途単価で加算	現場着価	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
05-02	スノーポール(地点標無し)	Bタイプ(土中型)	本	取付金具含・デリネーターは含まず	地点標有りの場合は別途単価で加算	現場着価	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800
05-02	スノーポール(地点標無し)	Cタイプ(中央帯防護柵取付型)	本	取付金具含・デリネーターは含まず	地点標有りの場合は別途単価で加算	現場着価	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
05-02	スノーポール(地点標無し)	Eタイプ(剛性防護柵取付型)	本	取付金具含・デリネーターは含まず	地点標有りの場合は別途単価で加算	現場着価	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800
05-02	視線誘導標	Aタイプ(路肩防護柵取付型)	本	取付金具含　片面反射	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通)	現場着価	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850
05-02	視線誘導標	Bタイプ(土中型)	本	アンカーパイプ含む　片面反射	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通)	現場着価	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
05-02	視線誘導標	Cタイプ(中央帯防護柵取付型)	本	取付金具含　片面反射	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通)	現場着価	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340
05-02	視線誘導標	Fタイプ(飛雪防止柵取付型)	本	取付金具含　片面反射	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通)	現場着価	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480
05-02	スノーポールデリネータ加算額	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有効径φ100のみ	本	白色・橙色共通	スノーポール含まない	現場着価	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
05-02	警戒標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板　t=2.0mm	m2	2.0m未満	取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む	現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
05-02	警戒標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板　t=2.0mm	m2	2.0m2以上　「この先対面通行」等	取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む	現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
05-02	補助標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板　t=2.0mm	m2	警戒標識板に取付ける資材	ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ不要	現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
05-03	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SR235　φ16×400mm	本			現場着価	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
05-03	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SR235　φ16×500mm	本	先端4面加工		現場着価	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
05-03	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SR235　φ19×1000mm	本			現場着価	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
05-03	補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SR235　φ9×200mm	本			現場着価	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
05-03	補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SR235　φ13×500mm	本			現場着価	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
05-03	客土注入植生ﾏｯﾄ	t=30mm	m2			現場着価	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820
05-03	客土注入植生ﾏｯﾄ	t=50mm	m2			現場着価	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
05-03	特殊有機肥料	客土注入植生ﾏｯﾄ用	kg			現場着価	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
05-03	特殊緑化基材	客土注入植生ﾏｯﾄ用	kg			現場着価	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
05-03	特殊生育基盤材	客土注入植生ﾏｯﾄ用	L			現場着価	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=1.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=2.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=2.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=3.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=3.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=4.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=4.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=5.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=5.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=1.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=2.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=2.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=3.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=3.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=4.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=4.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=5.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=5.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=1.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=2.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=2.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=3.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=3.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=4.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=4.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=5.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	10,640	10,640	10,640	10,640	10,640	10,640	10,640	10,640	10,640	10,640
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=5.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430
05-03	頭部ｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ　防錆油のみ含む	個			現場着価	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
05-05	瀝青ゴム系接着剤		L			現場着価	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704
05-05	ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	kg			現場着価	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
05-05	ひび割れ充填材	可撓性エポキシ樹脂	kg	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(充填用)一覧表のうち、最も経済的なもの		現場着価	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
05-05	ひび割れ低圧注入工法用注入材	ポリマーセメント系	kg	粉体2.5kg+混和液2.0kg		現場着価	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
05-05	雨水桝金枠		kg			現場着価	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
05-05	円形補強鋼板	C-5系 ﾌﾞﾗｹｯﾄ無　上塗りまで	t	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途	現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材	現場着価	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000
05-05	円形補強鋼板	C-5系 ﾌﾞﾗｹｯﾄ有　上塗りまで	t	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途	現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材	現場着価	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000
05-05	下端拘束用円形鋼板	内面C-5系上塗まで、外面ﾌﾟﾗｲﾏのみ、土中部前処理のみ	t	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途　無収縮ﾓﾙﾀﾙ(土中部は前処理のみ)	現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材	現場着価	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000
05-05	下端拘束用形鋼	H形鋼(C-5系、上塗りまで)	t	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途	現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材	現場着価	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
05-05	矩形補強鋼板	C-5系 ﾌﾞﾗｹｯﾄ無　上塗りまで	t	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途	現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材	現場着価	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
05-05	矩形補強鋼板	C-5系 ﾌﾞﾗｹｯﾄ有　上塗りまで	t	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、取付ﾎﾞﾙﾄは別途	現場で組み立て、溶接作業が必要　溶接に係わる鋼材はSM400A材	現場着価	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
05-05	鋼板接着用鋼板	床版補強工用(A-5系)　SS400	t	取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは別途　下塗までの塗装を含む	鋼板接着面はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	現場着価	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000
05-05	鋼板接着用鋼板	床版補強工用(C-5系)　SS400	t	取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは別途　上塗までの塗装を含む	鋼板接着面はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	現場着価	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000
05-05	常温合材	30kg/袋	t			現場着価	－	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300
05-05	接着材 (PC桁用)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg			現場着価	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
05-05	増桁架設工用桁	床版補強工用(A-5系)　SM400A	t	取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは別途　下塗までの塗装を含む	鋼板接着面はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	現場着価	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000
05-05	増桁架設工用桁	床版補強工用(C-5系)　SM400A	t	取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは別途　上塗までの塗装を含む	鋼板接着面はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	現場着価	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000
05-05	断面修復補修材	樹脂モルタル	m3	断面修復用		現場着価	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000
05-05	注入器具 (クラック補修)	低圧注入工法用	個			現場着価	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
05-05	注入材	ｴﾎﾟｷｼ	kg			現場着価	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
05-07	高規格 鋼管基礎	飛雪防止柵(土中用)	本	STKφ318.5×6×4000 底板含む	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋含まず	現場着価	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
05-07	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	D10(SD295) φ226 L=4200mm 高規格 鋼管基礎	本			現場着価	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
05-07	ｹｰｿﾝ工用刃口金物	円形	t	材質：SS400	製品は、分割して現場で組み立て、溶接作業が必要である	現場着価	601,000	601,000	601,000	601,000	601,000	601,000	601,000	601,000	601,000	601,000
05-07	ｹｰｿﾝ工用刃口金物	矩形	t	材質：SS400	製品は、分割して現場で組み立て、溶接作業が必要である	現場着価	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000
05-07	ｹｰｿﾝ工用刃口金物	小判型	t	材質：SS400	製品は、分割して現場で組み立て、溶接作業が必要である	現場着価	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000
05-07	鋼管矢板	導枠、井筒内支保円弧部 (H形鋼)	t	プライマー処理含む		現場着価	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000
05-07	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	250# 25kg/袋	袋			現場着価	－	817	862	872	842	892	872	952	925	1,025
05-07	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6×24 D=16mm	m			現場着価	－	483	483	483	483	483	483	483	483	483
05-08	遮音壁用支柱	取付部	t	材質：SS400　取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは、別途	溶融亜鉛メッキは含む	現場着価	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000
05-08	遮音壁用支柱	支柱本体 直部	t	材質：SS400　取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは、別途	溶融亜鉛メッキは含む	現場着価	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
05-08	遮音壁用支柱	支柱本体 曲部	t	材質：SS400　取付用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは、別途	溶融亜鉛メッキは含む	現場着価	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000
05-08	PC片持桁製作用鋼製型枠	外型枠	m2	スクラップ控除は考慮している	プライマー処理を含む	現場着価	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900
05-08	PC片持桁製作用鋼製型枠	底型枠	m2	スクラップ控除は考慮している	プライマー処理を含む	現場着価	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
05-09	トンネル掘削用カッタービット		個			現場着価	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
05-10	ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ		m3			現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
05-10	自穿孔ﾎﾞﾙﾄ IBOｱﾝｶｰ	R32×6000	本			現場着価	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620
05-10	IBOﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	1m3=76.9袋	m3			現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
05-11	防水ｼｰﾄ	EVA 0.8 緩衝材 3mm	m2			現場着価	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
05-11	防水ｼｰﾄ	EVA 0.8 吹付断熱用	m2			現場着価	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
05-11	防水ｼｰﾄ付断熱材 t=10mm	EVA 0.8 不織布 3mm	m2			現場着価	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010
05-11	防水ｼｰﾄ付断熱材 t=20mm	EVA 0.8 不織布 3mm	m2			現場着価	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510
05-11	防水ｼｰﾄ付断熱材継目材	10×200	m			現場着価	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
05-11	吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む)	t=15mm 副資材・工費含む	m2	HFC 主材料「吹付断熱材、防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)、施工厚管理用ﾋﾟﾝ」	副資材「養生用のｼｰﾄ類、配管用の留め金・番線類、その他雑材料」		5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220
05-11	吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む)	t=20mm 副資材・工費含む	m2	HFC 主材料「吹付断熱材、防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)、施工厚管理用ﾋﾟﾝ」	副資材「養生用のｼｰﾄ類、配管用の留め金・番線類、その他雑材料」		5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640
05-11	吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む)	t=30mm 副資材・工費含む	m2	HFC 主材料「吹付断熱材、防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)、施工厚管理用ﾋﾟﾝ」	副資材「養生用のｼｰﾄ類、配管用の留め金・番線類、その他雑材料」		7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130
05-11	吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む)	t=40mm 副資材・工費含む	m2	HFC 主材料「吹付断熱材、防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)、施工厚管理用ﾋﾟﾝ」	副資材「養生用のｼｰﾄ類、配管用の留め金・番線類、その他雑材料」		9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130
05-11	吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む)	t=50mm 副資材・工費含む	m2	HFC 主材料「吹付断熱材、防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)、施工厚管理用ﾋﾟﾝ」	副資材「養生用のｼｰﾄ類、配管用の留め金・番線類、その他雑材料」		10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
05-11	吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む)	t=60mm 副資材・工費含む	m2	HFC 主材料「吹付断熱材、防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)、施工厚管理用ﾋﾟﾝ」	副資材「養生用のｼｰﾄ類、配管用の留め金・番線類、その他雑材料」		11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-11	吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む)	t=70mm 副資材・工費含む	m2	HFC 主材料「吹付断熱材、防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)、施工厚管理用ﾋﾟﾝ」	副資材「養生用のｼｰﾄ類、配管用の留め金・番線類、その他雑材料」		13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
05-11	吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む)	t=80mm 副資材・工費含む	m2	HFC 主材料「吹付断熱材、防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)、施工厚管理用ﾋﾟﾝ」	副資材「養生用のｼｰﾄ類、配管用の留め金・番線類、その他雑材料」		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
05-11	吹付断熱材(防火ｺｰﾄ含む)	t=90mm 副資材・工費含む	m2	HFC 主材料「吹付断熱材、防火ｺｰﾄ(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ)、施工厚管理用ﾋﾟﾝ」	副資材「養生用のｼｰﾄ類、配管用の留め金・番線類、その他雑材料」		15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
05-12	地中変位計	PV-100 7m 6点用	本			現場着価	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000
05-12	地中変位計	PV-100 8m 6点用	本			現場着価	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000
05-12	地中変位計	PV-100 9m 6点用	本			現場着価	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000
05-14	鉄筋吊り金具	L=35 D16	本			現場着価	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
05-14	鉄筋吊り金具	L=60 D16	本			現場着価	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140
05-14	鉄筋吊り金具	L=60 D19	本			現場着価	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
05-14	落下防止金具	UN	個			現場着価	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
05-14	防水ｼｰﾄ端部処理	止水材等一式含む	m			現場着価	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
05-14	ﾄﾝﾈﾙ名板	ｱﾙﾐ 500×500×13	枚	含む資材「止水材、ﾜｯｼｬｰ、ｺﾝｸﾘｰﾄ釘(止めﾋﾟﾝ)」		現場着価	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400
05-14	ﾄﾝﾈﾙ名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 500×500×13	枚			現場着価	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300
05-14	工法標示板	鋳鉄製 300×200×13	枚			現場着価	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
05-14	大型土のう袋	φ1100×1100mm	枚	２ｔ用	フレキシブルコンテナバック	現場着価	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
05-15	松矢板	厚3.0cm以上 長1.8m	m3			現場着価	－	－	48,000	－	－	－	－	－	48,000	50,000
05-19	凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ水溶液濃度30%	kg	8m3以上		現場着価	41	42	41	42	41	44	42	45	42	47
05-19	凍結防止剤	NaCl:CaCl2混合物	kg	CaCl2 20%以上		現場着価	45	47	45	47	46	46	47	47	49	50
05-19	凍結防止剤	NaCl:MgCl2混合物	kg	MgCl2 20%以上		現場着価	43	45	43	45	44	44	45	45	47	48
05-19	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上	kg	含水率１％以下	取引数量1,000t未満	現場車上	36	38	36	38	37	37	38	37	40	41
05-19	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上	kg	含水率１％以下	取引数量1,000t以上～3,000t未満	現場車上	35	37	35	37	36	36	37	36	39	40
05-19	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上	kg	含水率１％以下	取引数量3,000t以上～5,000t未満	現場車上	34	36	34	36	35	35	36	35	38	39
05-19	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上	kg	含水率１％以下	取引数量5,000t以上	現場車上	34	36	34	36	35	35	36	35	38	39
05-20	排水・給水用配管	呼径80A	100m	一般構造用炭素鋼鋼管	継手(ﾋﾟｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む	現場着価	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
05-20	排水・給水用配管	呼径100A	100m	一般構造用炭素鋼鋼管	継手(ﾋﾟｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む	現場着価	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000
05-20	排水・給水用配管	呼径150A	100m	一般構造用炭素鋼鋼管	継手(ﾋﾟｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む	現場着価	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000
05-20	排水・給水用配管	呼径50A	100m	一般構造用炭素鋼鋼管	継手(ﾋﾟｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む	現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
05-20	AGF鋼管	φ114.3mm L=3050	本			現場着価	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
05-20	AGF塩ﾋﾞ管	φ114.3mm L=3050	本			現場着価	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
05-20	照明器具(切羽照明用)	ﾘﾌﾚｸﾀ投光器(500W･ｶﾞｰﾄﾞ取付金具付)	個			現場着価	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620
05-20	トンネル清掃車用ブラシ(円筒形回転式)	(径×高さ)φ800×1,250mm	個	回転速度410rpm	ブラシ：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(0.5mm密着巻)再生材	現場着価	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000
05-20	覆道防水工･防水用ｽﾌﾟﾚｰ	ｳﾚﾀﾝ系	kg	防水用スプレーの単価のみ		現場着価	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
05-20	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	D300 有孔管	m			現場着価	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180
05-20	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	D400 有孔管	m			現場着価	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180
05-20	排水材	片面排水	m	W=170		現場着価	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
05-20	排水材	両面排水	m	W=170		現場着価	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
05-20	親子ﾋﾟｯﾄ	T38-150	個	AGF工法用		現場着価	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
05-20	ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾟｯﾄ		個	AGF工法用		現場着価	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000
05-20	異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	AGF工法用		現場着価	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
05-20	ﾛｯﾄﾞ	EH32M38-3050	本	AGF工法用		現場着価	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800
05-20	ﾛｯﾄﾞ	EH32M38-3660	本	AGF工法用		現場着価	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
05-20	ﾛｯﾄﾞ	L=4000	本	AGF工法用		現場着価	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
05-20	ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	SLS38	個	AGF工法用		現場着価	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
05-20	保護ｷｬｯﾌﾟ		個	AGF工法用		現場着価	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
05-20	ｲﾝｻｰﾄ管	VP50 L=6m	本	AGF工法用		現場着価	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
05-20	ｲﾝｻｰﾄ管	VP50 L=12m	本	AGF工法用		現場着価	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
05-20	ｲﾝｻｰﾄ管	φ80 L=10.0 m	本	AGF工法用		現場着価	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
05-20	ｲﾝｻｰﾄ管	φ80 L=12.0 m	本	AGF工法用		現場着価	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
05-20	ｺｰｷﾝｸﾞ剤		本	AGF工法用	ﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ(500g/本)	現場着価	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
05-20	ｳｴｽ		kg	AGF工法用		現場着価	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
05-20	逆止弁	ｺﾞﾑ製 6穴	個	AGF工法用		現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
05-20	ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	AGF工法用		現場着価	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
05-20	耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m	本	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 AGF工法用		現場着価	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
05-20	耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	AGF工法用		現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
05-20	SRF注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾘｰｽ料金	流量一体型	日	3台当たり AGF工法用		置場渡し	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
05-20	土質安定注入薬剤	ｼﾘｶﾝｼﾞﾝ系	kg	発泡性		現場着価	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
05-20	AGF鋼管	φ114.3mm L=3120	本	AGF工法用		現場着価	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
05-20	AGF鋼管	φ114.3mm L=3570	本	AGF工法用		現場着価	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
05-20	AGF塩ﾋﾞ管	φ114.3mm L=3700	本	AGF工法用		現場着価	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
05-20	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	AGF工法用		現場着価	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400
05-20	ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ		個	AGF工法用		現場着価	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
05-20	T38ｽﾘｰﾌﾞ		個	AGF工法用		現場着価	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
05-20	ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	AGF工法用		現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
05-20	ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	AGF工法用		現場着価	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
05-20	逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ		個	AGF工法用		現場着価	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
05-20	注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ｸﾞﾗｳﾄﾁｭｰﾌﾞ付(L=12m用)	個	AGF工法用		現場着価	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
05-20	注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ｸﾞﾗｳﾄﾁｭｰﾌﾞ付(L=6m用)	個	AGF工法用		現場着価	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
05-20	注入ﾕﾆｯﾄ	1ｼｮｯﾄ用	個	AGF工法用		現場着価	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
05-20	流量計接続ﾎｰｽ	φ19×5m	本	AGF工法用		現場着価	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
05-20	注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾘｰｽ料金	ｾﾒﾝﾄ系1ｼｮｯﾄ用	日	AGF工法用		置場渡し	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
05-20	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	SR235φ25mm L=1m	本	トンネル用、歴青材塗布		現場着価	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
05-20	ｻｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬﾊﾟｰ	30H通常ﾀｲﾌﾟ	個			現場着価	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
05-20	ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋	組立	棟	軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様)	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て　ﾊﾟﾈﾙ7段		2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000
05-20	ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋	解体	棟	軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様)	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て　ﾊﾟﾈﾙ7段		594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000
05-20	ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金	供用期間：6ヶ月以上1年未満	月	軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様)	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て　ﾊﾟﾈﾙ7段	置場渡し	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
05-20	ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金	供用期間：2年未満	月	軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様)	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て　ﾊﾟﾈﾙ7段	置場渡し	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
05-20	ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金	供用期間：3年未満	月	軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様)	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て　ﾊﾟﾈﾙ7段	置場渡し	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
05-20	ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金	供用期間：4年未満	月	軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様)	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て　ﾊﾟﾈﾙ7段	置場渡し	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
05-21	引込分散継手	PV75/PV50×2+PV25×2	個			現場着価	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
05-21	異種管継手	CCVPφ100～PLP 100A	個			現場着価	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
05-21	異種管継手	CCVPφ130～PLP125A	個			現場着価	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
05-21	異種管継手	P-Vφ50～UC-PS50A D継手(連系立上げ)	個			現場着価	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
05-21	異種管継手	P-Vφ75～UC-PS75A D継手(連系立上げ)	個			現場着価	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
05-21	異種管継手	PLC100A PLP-P2S 100A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
05-21	異種管継手	PLC125A～PLP-P2S125A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
05-21	異種管継手	PLC80A PLP-P2S 80A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
05-21	異種管継手	PLP-P2S100A～SGP100A　ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
05-21	異種管継手	PLP-P2S125A～MCCP(PLC)125A	個			現場着価	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
05-21	異種管継手	PLP-P2S125A～SGP125A　ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
05-21	異種管継手	PLP-P2S50A～MCCP(PLC)50A	個			現場着価	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180
05-21	異種管継手	PLP-P2S50A～SGP50A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280
05-21	異種管継手	PLP-P2S80A～SGP80A　ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
05-21	異種管継手	VEφ54～PEφ50	個			現場着価	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180
05-21	異種管継手	VEφ54～PLP50A	個			現場着価	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180
05-21	異種管継手	VEφ82～PLP80A	個			現場着価	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
05-21	SGP管	50A 直管 北電仕様	m			現場着価	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230
05-21	SGP管	80A 直管 北電仕様	m			現場着価	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660
05-21	SGP管	100A 直管 北電仕様	m			現場着価	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
05-21	SGP管	125A 直管 北電仕様	m			現場着価	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
05-21	UC-PS管	φ50×4835 90° 曲管	m			現場着価	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510
05-21	UC-PS管	φ75×5120 90° 曲管	m			現場着価	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 直管	本	L=1.0m		現場着価	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 直管	本	L=5.0m		現場着価	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 直管	本	L=1.0m		現場着価	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 直管	本	L=5.0m		現場着価	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 90° 曲管 R=1.0m	本			現場着価	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 90° 曲管 R=1.0m	本			現場着価	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	個			現場着価	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅱ型	個			現場着価	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	個			現場着価	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅱ型	個			現場着価	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 直管	本	L=1.0m		現場着価	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 直管	本	L=5.0m		現場着価	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 直管	本	L=1.0m		現場着価	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 直管	本	L=5.0m		現場着価	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 曲管　R=0.5m	m			現場着価	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50　90° 曲管 R=0.5m	本	L=1.34m		現場着価	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75　90° 曲管 R=1.0m	本	L=2.165m		現場着価	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	個			現場着価	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	個			現場着価	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 直管	本	L=1.0m		現場着価	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 直管	本	L=5.0m		現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 直管	本	L=1.0m		現場着価	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 直管	本	L=5.0m		現場着価	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 直管	本	L=1.0m		現場着価	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 直管	本	L=5.0m		現場着価	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 曲管 R=3.0	本	L=1.0m		現場着価	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 曲管 R=3.0	本	L=1.0m		現場着価	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 曲管 R=3.0	本	L=1.0m		現場着価	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 90° 曲管 R=1.0m	本	L=1.81～1.84m		現場着価	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 90° 曲管 R=1.0m	本	L=1.83～1.87m		現場着価	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 90° 曲管 R=1.0m	本	L=1.83～1.87m		現場着価	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	個			現場着価	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅱ型	個			現場着価	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	個			現場着価	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅱ型	個			現場着価	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	個			現場着価	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅱ型	個			現場着価	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	MCCP(PLC) 50A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様	m			現場着価	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	MCCP(PLC) 80A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様	m			現場着価	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	MCCP(PLC) 100A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様	m			現場着価	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	MCCP(PLC) 125A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様	m			現場着価	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	PLP-P2S管　100A 直管　差込継手付	m			現場着価	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	PLP-P2S管　125A 直管　差込継手付	m			現場着価	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	PLP-P2S管　50A 直管　差込継手付	m			現場着価	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	PLP-P2S管　80A 直管　差込継手付	m			現場着価	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770
05-21	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	直管　φ150×5m	本			現場着価	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
05-21	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	曲管　φ150×1m 5R	本			現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
05-21	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	曲管　φ150×1m 10R	本			現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
05-21	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	やりとり継手　φ150	個			現場着価	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
05-21	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　φ150	個			現場着価	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670
05-21	管路受台	φ54	個			現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
05-21	管路受台	φ75	個			現場着価	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
05-21	管路受台	φ82	個			現場着価	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
05-21	管路受台	φ100	個			現場着価	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517
05-21	管路受台	φ130	個			現場着価	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
05-21	管路受台	φ150×P220 1A	個			現場着価	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644
05-21	管路受台	φ200×P300 1A	個			現場着価	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
05-21	管路受台	φ250×P325 1A	個			現場着価	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
05-21	防水栓	φ30	個			現場着価	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
05-21	防水栓	φ50	個			現場着価	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
05-21	防水栓	φ54	個			現場着価	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
05-21	防水栓	φ75	個			現場着価	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
05-21	防水栓	φ82	個			現場着価	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
05-21	防水栓	φ100	個			現場着価	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770
05-21	防水栓	φ130	個			現場着価	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
05-21	通信線用ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	L=300	個	SS400 HDZ55		現場着価	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160
05-21	通信線用ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	L=350	個	SS400 HDZ55		現場着価	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420
05-21	共用FA分岐管	φ150×φ75	個			現場着価	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
05-21	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	PLP管 径125A	個			現場着価	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
05-22	制御機　　(ﾘｰｽ料)	感応式	ｶ月/基	運搬は含まない		置場渡し	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800
05-22	制御機　　(ﾘｰｽ料)	定周期式	ｶ月/基	運搬は含まない		置場渡し	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400
05-22	車両感知器　(ﾘｰｽ料)	1ﾍｯﾄﾞ	ｶ月/基	運搬は含まない		置場渡し	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
05-22	車両感知器　(ﾘｰｽ料)	2ﾍｯﾄﾞ	ｶ月/基	運搬は含まない		置場渡し	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
05-22	車両信号灯　(ﾘｰｽ料)	300φ片面	ｶ月/灯	運搬は含まない		置場渡し	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810
05-22	車両信号灯　(ﾘｰｽ料)	300φ両面	ｶ月/灯	運搬は含まない		置場渡し	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810
05-22	車両信号灯　(ﾘｰｽ料)	300φ吊型	ｶ月/灯	運搬は含まない		置場渡し	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390
05-22	歩道用信号灯　(ﾘｰｽ料)	250mmｼﾙｴｯﾄ型	ｶ月/灯	運搬は含まない		置場渡し	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
05-22	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　(ﾘｰｽ料)	A-9	ｶ月/本	運搬は含まない		置場渡し	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
05-22	据置型鋼管柱　(ﾘｰｽ料)	置基礎型	ｶ月/本	運搬は含まない		置場渡し	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550
05-22	押ﾎﾞﾀﾝ函　(ﾘｰｽ料)	Ⅱ型	ｶ月/個	運搬は含まない		置場渡し	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852
05-22	押ﾎﾞﾀﾝ収容函　(ﾘｰｽ料)	ｱﾙﾐ製165×275×90	ｶ月/個	運搬は含まない		置場渡し	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468
05-22	警戒標識　(賃料)	拡大率1.6倍	ｶ月/枚			置場渡し	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502
05-22	停止位置標識（賃料）	600×600封入ﾚﾝｽﾞ	ｶ月/枚			置場渡し	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
05-22	注意表示板（賃料）	1400×1100･ﾒﾗﾐﾝ焼付	ｶ月/枚			置場渡し	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634
05-22	標識支柱　(賃料)	60.5φL=4.0m･亜鉛めっき	ｶ月/本			置場渡し	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
05-22	標識支柱　(賃料)	60.5φL=4.0m･ﾌﾞｯｸ付･亜鉛めっき	ｶ月/本			置場渡し	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
05-22	信号機補助表示板（賃料）	900×1800封入ﾚﾝｽﾞ	ｶ月/枚			置場渡し	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
05-23	キーストンプレート	(黒皮品)６５０×２５×１．２ｍｍ	t			現場車上	－	184,000	182,000	－	－	－	－	－	－	－
05-23	軽溝形鋼	[１５０×５０×3.2ｍｍ ６．０２ｋｇ/ｍ	t			現場車上	－	－	177,000	－	－	－	－	－	－	－
05-24	標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板	A型	m2	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W	取付金具やテクスポルト等の付属品を含む	現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
05-24	標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板	B型	m2	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W	取付金具やテクスポルト等の付属品を含む	現場着価	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
05-24	標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板	C型	m2	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W	取付金具やテクスポルト等の付属品を含む	現場着価	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
05-24	防護板部	A型 加算額	m2	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W			8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710
05-24	防護板部	B型 加算額	m2	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W			9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680
05-24	防護板部	C型 加算額	m2	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W			9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850
05-24	点検孔	A型 加算額	箇所	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W			43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
05-24	点検孔	B型 加算額	箇所	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W			43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
05-24	点検孔	C型 加算額	箇所	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W			43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
05-24	防護工	A型	m	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W		現場着価	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580
05-24	防護工	B型	m	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W		現場着価	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860
05-24	防護工	C型	m	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W		現場着価	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
06-03	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｼｰﾄ	網目62mm	m2			現場着価	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
06-04	管理橋支承	鋳鋼 SC450ﾀｲﾌﾟ 1～3	組			製作工場	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000
06-04	管理橋支承	鋳鋼 SC450ﾀｲﾌﾟ 4～11	組			製作工場	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000
06-04	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類	SUS304	kg			製作工場	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
06-04	水密ｺﾞﾑ	P型　φ30×t10×w80	m			製作工場	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630
06-04	水密ｺﾞﾑ	平型　t10×w55	m			製作工場	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
06-04	水密ｺﾞﾑ	平型　t10×w70	m			製作工場	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ40-φ30×40mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ70-φ55×50mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ90-φ70×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ95-φ75×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ100-φ80×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ110-φ90×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ120-φ100×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ130-φ110×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
06-04	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	亜鉛めっき 19×4.5mm	m	幅1m		製作工場	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
06-04	手摺	ｱﾙﾐ合金 H=1.1 縦格子	m	支柱止め金具含む		製作工場	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
06-04	扉	ｱﾙﾐ合金 片開き	基			製作工場	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400
06-04	種名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	枚			現場着価	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
06-04	アンカーボルト	SUS304 M10～M24	kg	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ(打込式)		現場着価	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
06-04	ボルト・ナット類(ワッシャ等含む)	SS400	kg			現場着価	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
06-04	ワイヤーロープ用グリス	水門ワイヤーロープ用	kg	ワイロールＲ－ＨＳ相当品		現場着価	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
06-04	蝶番	SUS304	個	平型蝶番　穴なし	80×50×5程度(製品指定ではない)	現場着価	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M12用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M16用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M20用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M22用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M24用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
06-04	サドルクリップ	SUS304	個	取付用ＢＮ含む			1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 350mm	個			現場着価	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 400mm	個			現場着価	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 450mm	個			現場着価	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 500mm	個			現場着価	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 550mm	個			現場着価	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 600mm	個			現場着価	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 650mm	個			現場着価	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 700mm	個			現場着価	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 750mm	個			現場着価	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 800mm	個			現場着価	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 850mm	個			現場着価	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 900mm	個			現場着価	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 950mm	個			現場着価	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100
06-05	樋門管理標識	800×800×2 Uﾍﾞﾝﾄﾞ含	枚	Uﾍﾞﾝﾄﾞ含む		現場着価	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800
06-05	量水標(ｱﾙﾐ板)	230×2.0mm	m	ｽｺｯﾁﾗｲﾄ封入ﾚﾝｽﾞ型		現場着価	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
06-05	量水標(ｱﾙﾐ板 凸型)	270×2.0mm	m	ｽｺｯﾁﾗｲﾄ		現場着価	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
06-05	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ)	径19mm 幅400mm	個			現場着価	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
06-05	耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ		m	伸び量100mm　剪断量100mm　幅寸法1000mm　重ね代200mm		現場着価	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
06-05	耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ		m	伸び量200mm　剪断量200mm　幅寸法1300mm　重ね代300mm		現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
06-05	ｽｸﾘｭｰ沈下計	φ110mm	台			現場着価	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
06-05	内管ﾛｯﾄﾞ	VP13　L=1000	本			現場着価	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
06-05	内管ｿｹｯﾄ	VP13用	個			現場着価	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
06-05	外管	SGP40A　L=1000	本			現場着価	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
06-05	外管ｿｹｯﾄ	SGP40A	個			現場着価	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
06-05	ﾛｯﾄﾞ式沈下板	6×400×400　1m内管付	個			現場着価	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
06-05	内管ﾛｯﾄﾞ	丸鋼φ16　L=1000	本			現場着価	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210
06-05	外管	VP40　L=1000	本			現場着価	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
06-05	外管ｿｹｯﾄ	VP40用	個			現場着価	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
06-05	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19　L=600 ｷｬｯﾌﾟ含む	本			現場着価	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
06-05	樋門調査孔(底面部用)	SUS304　φ100A L=600	本	柔構造樋門用・沈下板付		現場着価	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
06-05	樋門調査孔(底面部用)	SUS304　φ100A L=650	本	柔構造樋門用・沈下板付		現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
06-05	樋門調査孔(底面部用)	SUS304　φ100A L=430	本				102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
06-05	沈下鋲	金属及び樹脂製	個			現場着価	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
06-05	継手変位鋲 (2個/対)	金属及び樹脂製	対			現場着価	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
06-05	洪水痕跡機能付量水標	SUS製　各勾配対応、特殊粉末含む	m			-	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
06-05	洪水痕跡機能付量水標	SUS製　各勾配対応(もしくは2～5割勾配)フロート式	m			-	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
06-05	階段取付用量水標	SUS製　各勾配対応	m			-	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
06-05	ｺﾞﾑ製止水板	230ED	m	残留沈下量20mmまで		現場着価	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510
06-05	ｺﾞﾑ製止水板	280B	m	残留沈下量21mm～50mmまで		現場着価	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	m	H=0.5m		都市内現場搬	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	m	H=0.5m		都市内現場搬	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	m	H=0.5m		都市内現場搬	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	m	H=0.5m		都市内現場搬	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	B-c型　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	m	H=0.5m		都市内現場搬	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	C-a型　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	m	H=0.5m		都市内現場搬	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	C-c型　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	m	H=0.5m		都市内現場搬	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
06-06	かごマット (ｽﾛｰﾌﾟ型、メッキ鉄線) 高25cm	長期性能型	m2			現場着価	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
06-06	多段式ｶｺﾞﾏｯﾄ	上段 30≦R≦50	m	H=400mm	蓋部はﾏｸﾞﾈｼｳﾑ含有の有無についてどちらも摘要	現場着価	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
06-06	多段式ｶｺﾞﾏｯﾄ	中段 30≦R≦50	m	H=400mm	蓋部はﾏｸﾞﾈｼｳﾑ含有の有無についてどちらも摘要	現場着価	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
06-06	ﾌﾞﾛｯｸ連結金具		kg			現場着価	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
06-06	植生ﾏｯﾄ	厚30mm　種子量14.38g/m2	m2			現場着価	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H500	W467～W550　L1600	個	全鋼矢板タイプ	法留用　矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H500	W500　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H600	W600　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
06-06	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ	C-5S 海岸用	100kg	鉄筋・型枠・連結金具別途積算		現場車上	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H700	W600～W700　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H800	W600～W800　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1000	W600～W1000　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1200	W600～W1000　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1500	W600～W1000　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560	W600　L2700	個	ﾊｯﾄ形鋼矢板10Hﾀｲﾌﾟ	底版付き	現場着価	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560	W700　L2700	個	ﾊｯﾄ形鋼矢板25Hﾀｲﾌﾟ	底版付き	現場着価	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560	W600　L2700	個	ﾊｯﾄ形鋼矢板10Hﾀｲﾌﾟ	底版無し	現場着価	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560	W700　L2700	個	ﾊｯﾄ形鋼矢板25Hﾀｲﾌﾟ	底版無し	現場着価	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
06-07	特殊軽量鋼矢板	1000mm×4.5mm	m			現場車上	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
06-07	特殊軽量鋼矢板付属金具	吊り ﾌｯｸ金具各2枚 底蓋1	組			現場車上	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550
06-07	特殊軽量鋼矢板付属金具取付費	L≦12m	枚				4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290
06-07	ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	200# 25kg/袋	袋			現場着価	-	750	795	805	775	825	805	885	857	957
06-08	河川標識(小)	ｱﾙﾐ製 H500(700)×W700(500)×2.0mm 無反射	基	5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 支柱・根かせ・取付金具含		現場着価	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200
06-08	河川標識(大)	ｱﾙﾐ製 H700(1,000)×W1,000(700)×2.0mm 無反射	基	5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 支柱・根かせ・取付金具含		現場着価	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
06-08	水位測定柱取付金具	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	組			現場着価	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
06-08	大ｽﾄﾚｰﾅ	L=500 SUS	組	大ｽﾄﾚｰﾅは水中下における測定柱に使用する場合のみ		現場着価	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
06-08	線間避雷器	壁掛式 入力4ch 出力1ch	台			現場着価	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000
06-08	線間避雷器	ﾌｯｸ式 入力4ch 出力1ch	台			現場着価	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000
06-08	水位測定柱ﾋｰﾀｰ	TH-104 L=40cm 100W	台			現場着価	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
06-08	水位測定柱ﾋｰﾀｰ	TH-108 L=80cm 150W	台			現場着価	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
06-08	ﾋｰﾀｰ制御板	HC-1 壁掛式	台			現場着価	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
06-08	ﾋｰﾀｰ制御板	HC-2 ﾗｯｸ式	台			現場着価	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000
06-08	溢水式雨雪量計	受水口径φ200mm 1mm/1転倒	台			現場着価	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000
06-08	溢水式雨雪量計	受水口径φ200mm 排水口ﾋｰﾀ付1mm/1転倒	台			現場着価	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000
06-08	転倒ます型雨量計	受水口径φ200mm 1mm/1転倒	台			現場着価	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
06-08	転倒ます型雨雪量計	受水口径φ200mm 1mm/1転倒 上下部ﾋｰﾀ付	台			現場着価	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000
06-08	自記電接計数器	3ヶ月巻取式 乾電池式	台			現場着価	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000
06-08	ﾊﾟﾙｽ分配器	接点1入力3出力	台			現場着価	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
06-08	最高最低温度計 ﾙｻﾌｫｰﾄﾞ型	-20～+50(-30～+40 最高温度計1本+最低温度計1本)	式			現場着価	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200
06-08	電話応答装置(音声合成方式)	応答専用 水位2ch 通報機能付	台			現場着価	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000
06-08	水晶式水位計	感部 10m計	台			現場着価	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000
06-08	水晶式水位計	感部 20m計	台			現場着価	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000
06-08	水晶式水位計	変換器 BCD出力2量	台			現場着価	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000
06-08	水晶式水位計	中継ﾎﾞｯｸｽ 避雷素子付 ﾗｯｸ式	台			現場着価	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
06-08	水晶式水位計	中継ﾎﾞｯｸｽ 避雷素子付 屋外用	台			現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
06-08	水晶式水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ	大気解放ﾊﾟｲﾌﾟ式 最大200mm	m			現場着価	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090
06-08	直流電源装置	DC12V-15A (AC:1φ100V)	台			現場着価	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000
06-08	定電圧自動充電装置	単相2線 100V	台			現場着価	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000
06-08	小型ｼｰﾙ鉛蓄電池	12M24(12V24Ah)	個			現場着価	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
06-08	水位自動選択装置	2量入力 1量出力 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付	台			現場着価	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
06-08	水位自動選択装置	2量入力 2量出力 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付	台			現場着価	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000
06-08	BCD増設ﾕﾆｯﾄ	1量入力2出力	台			現場着価	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000
06-08	BCD増設ﾕﾆｯﾄ	1量入力4出力	台			現場着価	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000
06-08	BCD増設ﾕﾆｯﾄ	2量入力4出力	台			現場着価	563,000	563,000	563,000	563,000	563,000	563,000	563,000	563,000	563,000	563,000
06-08	電子ﾛｶﾞｰ 水位対応	BCD入力1量出力1量	台			現場着価	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000
06-08	電子ﾛｶﾞｰ 雨量対応	雨量ﾊﾟﾙｽ入力1量出力1量	台			現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
06-08	電子ﾛｶﾞｰ 水位･雨量対応	BCD入力1量出力1量雨量ﾊﾟﾙｽ入力1出力1量	台			現場着価	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000
06-08	自己制御型ﾋｰﾀｰ	発熱体1m(水中100W)ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5m付	台			現場着価	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
06-08	自己制御型ﾋｰﾀｰ	発熱体2m(水中200W)ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5m付	台			現場着価	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800
06-08	河川名標識用ｱｲｽ踏由来看板	ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 両面タイプ	組	5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 取付金具含		現場着価	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800
06-08	河川名標識用ｱｲｽ踏由来看板	ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 片面タイプ	組	5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 取付金具含		現場着価	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900
06-08	ｱｲｽ踏表記ｼｰﾄ	ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射	枚	5年補償耐候製ｼｰﾄ 塩化ﾋﾞﾆﾙ型樹脂+ﾌｯ素系ﾗﾐﾈｰﾄ貼		現場着価	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300
06-08	距離標見出し標	ｱﾙﾐ製 300mm×220mm 両面 取付部材含 ﾒﾗﾐﾝ焼付け	式			現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
06-08	距離標見出し杭	AP管 φ38mm×2,750mm	本			現場着価	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
06-08	側帯標識	1000×700 ｱﾙﾐ製2.0mm	基	支柱3m×2本	根かせ･取り付け金具含む	現場着価	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
06-08	鋼製水路 その1	H=0.6 B=0.6 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=36kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
06-08	鋼製水路 その1	H=0.8 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=75kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600
06-08	鋼製水路 その1	H=1.0 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=81kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
06-08	鋼製水路 その1	H=1.0 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=90kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
06-08	鋼製水路 その1	H=1.2 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=108kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900
06-08	鋼製水路 その1	H=1.2 B=1.5 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=112kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500
06-08	鋼製水路 その1	H=1.2 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=117kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=141kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=1.2 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=144kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=1.5 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=148kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=154kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800
06-08	鋼製水路 その1	H=2.0 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=233kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
06-08	鋼製水路 その1	H=2.5 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=296kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.0 切梁有 波付鉄板有	m	W=85kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.2 切梁有 波付鉄板有	m	W=89kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.5 切梁有 波付鉄板有	m	W=96kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.0 切梁有 波付鉄板有	m	W=122kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.2 切梁有 波付鉄板有	m	W=131kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.5 切梁有 波付鉄板有	m	W=134kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.0 切梁有 波付鉄板有	m	W=145kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.2 切梁有 波付鉄板有	m	W=152kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.5 切梁有 波付鉄板有	m	W=162kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.0 切梁無 波付鉄板有	m	W=78kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.2 切梁無 波付鉄板有	m	W=81kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.5 切梁無 波付鉄板有	m	W=84kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.0 切梁無 波付鉄板有	m	W=114kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.2 切梁無 波付鉄板有	m	W=117kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.5 切梁無 波付鉄板有	m	W=121kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.0 切梁無 波付鉄板有	m	W=167kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.2 切梁無 波付鉄板有	m	W=170kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.5 切梁無 波付鉄板有	m	W=175kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500
06-08	鋼製水路3分壁 その1	H=1.0 B=1.0 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=88kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500
06-08	鋼製水路3分壁 その1	H=1.2 B=1.0 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=126kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600
06-08	鋼製水路3分壁 その1	H=1.2 B=1.2 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=127kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600
06-08	鋼製水路3分壁 その1	H=1.5 B=1.0 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=185kg/m	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304	現場着価	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
06-08	側帯標識(鋼板 t=1.6)	1000×700	基	支柱3m×2本 根かせ･取付金具含む		現場着価	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900
06-08	標識 支柱	φ76.3 L=4.0 AP管	本	河川標識用		現場着価	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
06-08	河川名標識 両面無反射	アルミ合金 t=2.0mm	基	900×1800 取付金具含む 標識柱･根かせ別途	面取り加工 2枚/組	現場着価	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
06-08	河川名標識 両面全面封入ﾚﾝｽﾞ	アルミ合金 t=2.0mm	基	900×1800 取付金具含む 標識柱･根かせ別途	面取り加工 2枚/組	現場着価	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ28mm	m			現場車上	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ32mm	m			現場車上	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ36mm	m			現場車上	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ38mm	m			現場車上	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ42mm	m			現場車上	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ44mm	m			現場車上	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ46mm	m			現場車上	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ48mm	m			現場車上	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ50mm	m			現場車上	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ52mm	m			現場車上	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ55mm	m			現場車上	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ60mm	m			現場車上	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	SS400 φ65mm	m			現場車上	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ28mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ		19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ32mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ		21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ36mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹ+ﾅｯﾄ 2ｹ		26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ38mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ42mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ44mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ46mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ48mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ50mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ52mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ55mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ60mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	SS400 φ65mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ25mm	m			現場車上	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ28mm	m			現場車上	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ32mm	m			現場車上	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ36mm	m			現場車上	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ38mm	m			現場車上	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ42mm	m			現場車上	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ44mm	m			現場車上	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ46mm	m			現場車上	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ48mm	m			現場車上	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ50mm	m			現場車上	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ52mm	m			現場車上	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ55mm	m			現場車上	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ60mm	m			現場車上	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ素材費	高張力690 φ65mm	m			現場車上	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ25mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ28mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ32mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ36mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ38mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ42mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ44mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ46mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ48mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ50mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ52mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ55mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ60mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
06-11	ﾀｲﾛｯﾄ加工費	高張力690 φ65mm	組	ｱｯﾌﾟｾｯﾄ方式･2本継ぎ	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1ｹｰﾅｯﾄ 2ｹ		71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400
06-11	定着座金	PL 210×210×12	個	4.2kg		現場車上	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
06-11	定着座金	PL 220×220×19	個	7.2kg		現場車上	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
06-11	定着座金	PL 230×230×22	個	9.1kg		現場車上	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
06-11	定着座金	PL 240×240×28	個	12.7kg		現場車上	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680
06-11	定着座金	PL 250×250×36	個	16.7kg		現場車上	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
06-12	樋門太陽電池照明灯		式	上屋無し･片ｽｲｯﾁ型 蛍光灯20W×1本		現場着価	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000
06-12	樋門太陽電池照明灯		式	人体ｾﾝｻｰ型 （上屋対応） 蛍光灯20W×1本		現場着価	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000
06-12	樋門太陽電池照明灯		式	上屋無し･片ｽｲｯﾁ型 蛍光灯20W×2本		現場着価	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000
06-12	樋門太陽電池照明灯		式	人体ｾﾝｻｰ型 （上屋対応） 蛍光灯20W×2本		現場着価	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000
06-13	水位検出器	S-2A型 ﾌﾛｰﾄ式	台			現場着価	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
06-13	水位検出器取付金具	SH型 鋼製	組			現場着価	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
06-13	変換装置	A-99型 12V-40Ah	式			現場着価	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000
06-13	変換装置	B-99型 12V-40Ah	式			現場着価	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000
06-13	変換装置収納ﾎﾞｯｸｽ	ST-1型 鋼製	台			現場着価	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900
06-13	変換装置収納ﾎﾞｯｸｽ	ST-2型 鋼製	台			現場着価	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900
06-13	回転警告灯	SR型 回転ﾗﾝﾌﾟ 赤･黄2個付	台			現場着価	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
06-13	支柱	SP-35型 鋼製L=3.5m	基			現場着価	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520
06-13	支柱支持架台	SB-1型 鋼製	台			現場着価	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
06-13	支柱支持金具	SB-2型 鋼製	組			現場着価	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
06-13	接続ｹｰﾌﾞﾙ	0.75×4芯ｼｰﾙﾄﾞ ｺﾙｹﾞｰﾄ処理	m			現場着価	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240
06-13	ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ	ﾁｬｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ取付架台付	式			現場着価	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
06-13	水位検出器保護枠	100～199mm	台			現場着価	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
06-13	水位検出器保護枠	200～399mm	台			現場着価	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
06-13	水位検出器保護枠	400～699mm	台			現場着価	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300
06-13	水位検出器保護枠	700～899mm	台			現場着価	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200
06-13	水位検出器保護枠	900～999mm	台			現場着価	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600
06-13	水位検出器保護枠	1000～1300mm	台			現場着価	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
06-13	水位検出器保護枠	1301～1600mm	台			現場着価	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300
06-13	水位検出器保護枠	1601～1800mm	台			現場着価	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600
06-13	水位検出器保護枠	1801～2000mm	台			現場着価	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400
06-13	水位検出器保護枠	2101～2500mm	台			現場着価	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700
06-13	水位検出器保護枠	2501～3000mm	台			現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
06-14	光ｹｰﾌﾞﾙ標識板	単管STK-φ76.3 L=2.8m ｱﾙﾐ板t=2mm	基			現場着価	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
06-14	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×400×650	個			現場着価	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600
06-14	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×600×900	個			現場着価	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200
06-14	中耐鉄蓋(2t荷重)	600φ丸型･蓋回転ﾛｯｸ式	枚			現場着価	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
06-14	中耐鉄蓋(2t荷重)	800×400角型･ｷｰﾛｯｸ付	枚			現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
06-14	中耐鉄蓋(2t荷重)	1200×600角型･ｷｰﾛｯｸ付	枚			現場着価	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
06-14	重耐鉄蓋(8t荷重)	600φ丸型･蓋回転ﾛｯｸ式	枚			現場着価	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600
06-14	重耐鉄蓋(8t荷重)	800×400角型･ｷｰﾛｯｸ付	枚			現場着価	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
06-14	重耐鉄蓋(8t荷重)	1200×600角型･ｷｰﾛｯｸ付	枚			現場着価	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000
06-14	河川用光ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	□150(□80)×300	本	ｾﾒﾝﾄ使用量230kg/m3以上		現場着価	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
06-14	ﾍﾞﾙﾏｳｽｼﾞｮｲﾝﾄ	50A	個			現場着価	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460
06-14	ﾍﾞﾙﾏｳｽｼﾞｮｲﾝﾄ	80A	個			現場着価	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
06-14	MCCP	50A 継手無	m			現場着価	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770
06-14	MCCP	80A 継手無	m			現場着価	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120
06-15	上屋材料費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡以上18㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積18㎡以上35㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積35㎡以上 ㎡計算はハウス柱芯			270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
06-15	上屋材料費	門柱ｼｽﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
06-15	上屋材料費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯			406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯			345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯			270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
06-15	上屋設置費	門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積10㎡未満　㎡計算はハウス柱芯			72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300
06-15	上屋設置費	門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯			43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900
06-15	上屋設置費	門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯			41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200
06-15	上屋設置費	門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯			29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
06-15	上屋設置費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積10㎡未満　㎡計算はハウス柱芯			70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
06-15	上屋設置費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯			43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900
06-15	上屋設置費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯			41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200
06-15	上屋設置費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100	m2	床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯			29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
06-50	止水板 ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系	B50×t20	m	水膨張性ではない		現場着価	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
06-50	止水板 ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系	B100×t10	m	水膨張性ではない		現場着価	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
06-50	養生ﾏｯﾄ	t 10mm	m2			現場着価	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
06-50	養生ﾏｯﾄ	t 20mm	m2			現場着価	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
06-50	養生ﾏｯﾄ	t 30mm	m2			現場着価	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
06-50	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ12×32	組			現場着価	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
06-50	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ12×110	組			現場着価	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
06-50	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ12×290	組			現場着価	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
06-50	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ16×50	組			現場着価	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7
06-50	ひずみ計	測温機能付 BS-25AT	台			現場着価	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100
06-50	間隙水圧計	BPC-A-500KP	台			現場着価	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300
06-50	継目計	BJ-10AT	台			現場着価	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500
06-50	継目計ｿｹｯﾄ	CJS-1C	個			現場着価	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
06-50	無応力計	ｹｰｽ付 BS-25AT	台			現場着価	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000
06-50	温度計	BT-100B	台			現場着価	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400
06-50	鉄筋計	BF-19CT	台			現場着価	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
06-50	鉄筋計	BF-22CT	台			現場着価	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
06-50	鉄筋計	BF-25CT	台			現場着価	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
06-50	応力計	BR-BT	台			現場着価	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
07-01	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤（400ml/個）、水上用	個			現場着価	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420
07-01	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤（330ml/個）、水上用	個			現場着価	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550
07-01	石かご用金網	10t型 3m×2m×1m	個	吊ﾜｲﾔｰ付		現場着価	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
07-01	反射鋲	車止め用	個	取付費含む		現場着価	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
07-01	Jﾎﾞﾙﾄ	車止め用 M20×250	本			現場着価	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
07-01	ﾍﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	D=10mm	m			現場着価	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
07-01	縁金物	ｺﾞﾑ被覆型	m	引張強さ 15.8Mpa以上		現場着価	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本　φ20mm A種	m			現場着価	－	699	699	699	699	699	699	699	699	699
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本　φ22mm A種	m			現場着価	－	829	829	829	829	829	829	829	829	829
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本　φ26mm A種	m			現場着価	－	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本　φ30mm A種	m			現場着価	－	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本　φ32mm A種	m			現場着価	－	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本　φ34mm A種	m			現場着価	－	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
07-01	吊筋(根固方塊)	SS400　φ38mm 全長292cm	本	L=86cm 加工費及び運搬費含む	5.0×2.5×1.8用	現場着価	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080
07-01	吊筋(根固方塊)	SS400　φ38mm 全長310cm	本	L=95cm 加工費及び運搬費含む	5.0×2.5×2.0用	現場着価	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440
07-01	吊筋(根固方塊)	SS400　φ38mm 全長328cm	本	L=104cm 加工費及び運搬費含む	5.0×2.5×2.2用	現場着価	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820
07-01	水深表示板	1000mm×1000mm×3mm	枚	FRP板・反射ｼｰﾄ・取付ﾎﾞﾙﾄ含む		現場着価	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
07-01	水深表示板	1500mm×1500mm×3mm	枚	FRP板・反射ｼｰﾄ・取付ﾎﾞﾙﾄ含む		現場着価	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ13×　80	本			現場着価	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ13×　90	本			現場着価	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ13×100	本			現場着価	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ13×110	本			現場着価	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ16×　80	本			現場着価	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ16×　90	本			現場着価	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ16×100	本			現場着価	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ16×110	本			現場着価	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
07-01	スクラップ	ヘビー　Ｈ２	t			問屋ﾔｰﾄﾞ持込	－	－	34,000	－	－	－	－	－	－	－
07-01	スクラップ	ヘビー　Ｈ２	t	集荷業者買入価格		集荷業者ﾔｰﾄﾞ	－	－	－	－	－	－	－	32,000	33,000	31,000
07-01	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤（400ml/個）、水中用	個			現場着価	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420
07-01	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤（330ml/個）、水中用	個			現場着価	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550
07-02	係船柱 曲柱	SC450　３０KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900
07-02	係船柱 曲柱	SC450　５０KN反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900
07-02	係船柱 曲柱	SC450　７０KN反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　１００KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　１５０KN反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　２５０KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　３５０KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　５００KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　７００KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　１０００KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000
07-02	係船柱 直柱	SC450　１５０KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
07-02	係船柱 直柱	SC450　２５０KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000
07-02	係船柱 直柱	SC450　３５０KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000
07-02	係船柱 直柱	SC450　５００KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000
07-02	係船柱 直柱	SC450　７００KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000
07-02	係船柱 直柱	SC450　１０００KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
07-02	係船柱 直柱	SC450　１５００KN反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
07-02	係船柱 直柱	SC450　２０００KN反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000
07-02	係船柱 直柱 埋込型	SC450　５０KN反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900
07-02	係船柱 直柱 埋込型	SC450　１００KN反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
07-02	係船柱 直柱 埋込型	SC450　１５０KN 反射鋲付	基	錆止め塗装含む		現場車上	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　３０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900
07-02	係船柱 曲柱	SC450　５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100
07-02	係船柱 曲柱	SC450　７０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100
07-02	係船柱 曲柱	SC450　１００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　１５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　２５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　３５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450　５００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ７００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 １０００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 １５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ２５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ３５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ５００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ７００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	638,000	638,000	638,000	638,000	638,000	638,000	638,000	638,000	638,000	638,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 １０００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 １５００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ２０００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000
07-02	係船柱 直柱 埋込型	SC450 ５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800
07-02	係船柱 直柱 埋込型	SC450 １００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
07-02	係船柱 直柱 埋込型	SC450 １５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 15年型	2.0A	個			現場着価	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200
07-03	ｱﾙﾐ陽極 15年型	2.5A	個			現場着価	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400
07-03	ｱﾙﾐ陽極 15年型	3.0A	個			現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 15年型	3.5A	個			現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 25年型	2.0A	個			現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 25年型	2.5A	個			現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 25年型	3.0A	個			現場着価	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 25年型	3.5A	個			現場着価	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000
07-04	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	鋼製引抜ﾊﾟｲﾌﾟ φ75mm	本	ｽﾃﾝﾚｽ製		現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
07-04	卵・稚仔	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300
07-04	底生生物	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
07-04	付着生物	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
07-04	藻場生物(動物)	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
07-04	藻場生物(植物)	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
07-04	魚介類	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
07-04	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
07-04	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
07-04	有機塩素化合物	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
07-04	全硫化物	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
07-04	波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代	30Ah	台			現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
07-04	波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代	60Ah	台			現場着価	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
07-04	波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代	90Ah	台			現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
07-04	電子計算機使用料		hr	静穏度解析用			4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	3,700t積 供用	日				631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	6,100t積 供用	日				1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000
07-05	ｽｽﾋﾞﾀﾙﾛｯｸ	可搬式 1人用φ0.7m	台・日				6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380
07-05	超音波式波高計損料		台・日				15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
07-05	電磁流速計損料	水圧式波高計付	台・日				7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480
07-05	溶接ﾕﾆｯﾄ損料	運転	日				53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500
07-05	溶接ﾕﾆｯﾄ損料	供用	日				26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
07-05	ｽﾀｯﾄﾞ銃損料	運転	日				24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
07-05	ｽﾀｯﾄﾞ銃損料	供用	日				9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970
07-05	施工管理計損料	運転	日				9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070
07-05	施工管理計損料	供用	日				5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360
07-05	発動発電器損料	防寒養生用 D4.0kW(5.4PS)3kVA	日				684	684	684	684	684	684	684	684	684	684
07-05	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ損料	防寒養生用 151mj/hr(36,000kcal)	日				142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	3,000t積 供用	日				523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	4,500t積 供用	日				763,000	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	4,700t積 供用	日				796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000	796,000
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	5,500t積 供用	日				928,000	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000
07-05	ﾓﾝｹﾝ損料	ﾊﾟｲﾌﾟ式(重量25t以上)運転	hr				2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
07-05	ﾓﾝｹﾝ損料	ﾊﾟｲﾌﾟ式(重量25t以上)供用	日				13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
07-05	ﾓﾝｹﾝ損料	櫓式(重量25t以上)運転	hr				4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270
07-05	ﾓﾝｹﾝ損料	櫓式(重量25t以上)供用	日				25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農D種 800×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み		現場着価	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農D種 900×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み		現場着価	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農D種 1000×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み		現場着価	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農D種 1100×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み		現場着価	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農D種 1200×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み		現場着価	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農D種 1350×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み		現場着価	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農D種 1500×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み		現場着価	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管両受曲管	K形 90° φ600mm	kg	普通塗装		現場着価	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管両受曲管	K形 90° φ700～800mm	kg	普通塗装		現場着価	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管両受曲管	K形 45° 迄 φ600mm	kg	普通塗装		現場着価	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管両受曲管	K形 45° 迄 φ700～800mm	kg	普通塗装		現場着価	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管両受曲管	K形 90° φ900～1500mm	kg	普通塗装	JIS G 5527	現場着価	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管両受曲管	K形 45° 迄 φ900～1500mm	kg	普通塗装	JIS G 5527	現場着価	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
08-04	鋳鉄ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ75～φ150	箇所			現場着価	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
08-04	鋳鉄ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ200～φ300	箇所			現場着価	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
08-04	鋳鉄ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ350～φ500	箇所			現場着価	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560
08-04	鋳鉄ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ600～φ900	箇所			現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
08-04	鋳鉄ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ1000～φ1500	箇所			現場着価	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ75	枚			-	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ100	枚			-	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ150	枚			-	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ200	枚			-	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ250	枚			-	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ300	枚			-	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ350	枚			-	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ400	枚			-	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ450	枚			-	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ500	枚			-	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ600	枚			-	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ700	枚			-	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ800	枚			-	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ75 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ100 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ150 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ200 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ250 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ300 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ350 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ400 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ450 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ500 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ600 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ700 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ75 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ100 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ1000 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ1100 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ400 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ450 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ500 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ600 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ700 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ75 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ100 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ150 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ200 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ250 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ300 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ350 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ400 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ450 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ500 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ600 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ700 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ1000 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ1100 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100
08-05	特殊押輪	φ75	組	T型用		現場着価	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590
08-05	特殊押輪	φ100	組	T型用		現場着価	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
08-05	特殊押輪	φ150	組	T型用		現場着価	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040
08-05	特殊押輪	φ200	組	T型用		現場着価	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920
08-05	特殊押輪	φ250	組	T型用		現場着価	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
08-05	特殊押輪 全周型	φ75	組	K形用 B･N合金製		現場着価	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790
08-05	特殊押輪 全周型	φ100	組	K形用 B･N合金製		現場着価	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810
08-05	特殊押輪 全周型	φ150	組	K形用 B･N合金製		現場着価	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ200	組	K形用 B･N合金製		現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ250	組	K形用 B･N合金製		現場着価	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
08-05	特殊押輪 全周型	φ300	組	K形用 B･N合金製		現場着価	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
08-05	特殊押輪 全周型	φ350	組	K形用 B･N合金製		現場着価	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
08-05	特殊押輪 全周型	φ400	組	K形用 B･N合金製		現場着価	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
08-05	特殊押輪 全周型	φ450	組	K形用 B･N合金製		現場着価	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700
08-05	特殊押輪 全周型	φ500	組	K形用 B･N合金製		現場着価	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ600	組	K形用 B･N合金製		現場着価	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200
08-05	特殊押輪 全周型	φ700	組	K形用 B･N合金製		現場着価	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ1100	組			現場着価	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ1200	組			現場着価	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ1350	組			現場着価	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ1500	組			現場着価	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ75 K型	組	離脱防止金具		現場着価	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ100 K型	組	離脱防止金具		現場着価	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ150 K型	組	離脱防止金具		現場着価	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ200 K型	組	離脱防止金具		現場着価	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ250 K型	組	離脱防止金具		現場着価	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ300 K型	組	離脱防止金具		現場着価	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ350 K型	組	離脱防止金具		現場着価	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ400 K型	組	離脱防止金具		現場着価	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ450 K型	組	離脱防止金具		現場着価	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ500 K型	組	離脱防止金具		現場着価	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ600 K型	組	離脱防止金具		現場着価	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ700 K型	組	離脱防止金具		現場着価	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ800 K型	組	離脱防止金具		現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ900 K型	組	離脱防止金具		現場着価	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ1000 K型	組	離脱防止金具		現場着価	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径80 管量 1.9 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径100 管量 2.4 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径150 管量 4.2 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径200 管量 5.5 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径250 管量 7.8 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径300 管量 10.5 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径350 管量 16.2 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径400 管量 18.4 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径450 管量 20.6 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径500 管量 25.5 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径600 管量 30.1 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径700 管量 40.0 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径800 管量 45.0 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径900 管量 54.0 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1000 管量 76.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1100 管量 91.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1200 管量 98.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1350 管量 119.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1500 管量 144.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径80 管量 3.8 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径100 管量 4.8 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径150 管量 8.4 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径200 管量 11.0 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径250 管量 15.6 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径300 管量 21.0 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径350 管量 32.4 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径400 管量 36.8 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径450 管量 41.2 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径500 管量 51.0 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径600 管量 75.0 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径700 管量 100.0 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径800 管量 112.5 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径900 管量 135.0 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1000 管量 182.4 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1100 管量 218.4 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1200 管量 235.2 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1350 管量 285.6 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1500 管量 345.6 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000
08-05	GF溝切加工費	φ75	基			現場着価	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
08-05	GF溝切加工費	φ100	基			現場着価	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
08-05	GF溝切加工費	φ150	基			現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
08-05	GF溝切加工費	φ200	基			現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
08-05	GF溝切加工費	φ250	基			現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
08-05	GF溝切加工費	φ300	基			現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
08-05	GF溝切加工費	φ350	基			現場着価	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
08-05	GF溝切加工費	φ400	基			現場着価	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
08-05	GF溝切加工費	φ450	基			現場着価	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
08-05	GF溝切加工費	φ500	基			現場着価	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110
08-05	GF溝切加工費	φ600	基			現場着価	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110
08-05	GF溝切加工費	φ700	基			現場着価	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050
08-05	GF溝切加工費	φ800	基			現場着価	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380
08-05	GF溝切加工費	φ900	基			現場着価	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1650	m		JIS A 5350	現場車上	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1800	m		JIS A 5350	現場車上	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ2000	m		JIS A 5350	現場車上	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ2200	m		JIS A 5350	現場車上	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1650	m		JIS A 5350	現場車上	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1800	m		JIS A 5350	現場車上	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ2000	m		JIS A 5350	現場車上	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ2200	m		JIS A 5350	現場車上	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1650	m		JIS A 5350	現場車上	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1800	m		JIS A 5350	現場車上	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ2000	m		JIS A 5350	現場車上	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ2200	m		JIS A 5350	現場車上	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1650	m		JIS A 5350	現場車上	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1800	m		JIS A 5350	現場車上	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ2000	m		JIS A 5350	現場車上	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ2200	m		JIS A 5350	現場車上	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径600 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径700 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径900 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1100 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1350 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1650 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径2000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径2200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径600 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径700 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径900 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1100 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1350 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1650 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径2000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径2200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径600 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径700 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径900 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1100 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1350 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1650 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径2000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径2200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径600 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径700 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径900 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1100 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1350 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1650 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000	674,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径2000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径2200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径600 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径700 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径900 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1100 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1200 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1350 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1650 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	978,000	978,000	978,000	978,000	978,000	978,000	978,000	978,000	978,000	978,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径2000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径600 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径700 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径900 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1100 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1200 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1350 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1650 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径2000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径600 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径700 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径900 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1100 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1200 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1350 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000	726,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1650 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径2000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径600 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径700 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径900 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1100 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1200 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1350 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1650 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径2000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ400	m		JIS A 5350	現場車上	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ450	m		JIS A 5350	現場車上	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ500	m		JIS A 5350	現場車上	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ600	m		JIS A 5350	現場車上	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ700	m		JIS A 5350	現場車上	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ800	m		JIS A 5350	現場車上	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ900	m		JIS A 5350	現場車上	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1000	m		JIS A 5350	現場車上	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1100	m		JIS A 5350	現場車上	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1200	m		JIS A 5350	現場車上	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1350	m		JIS A 5350	現場車上	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1500	m		JIS A 5350	現場車上	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ400	m		JIS A 5350	現場車上	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ450	m		JIS A 5350	現場車上	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ500	m		JIS A 5350	現場車上	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ600	m		JIS A 5350	現場車上	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ700	m		JIS A 5350	現場車上	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ800	m		JIS A 5350	現場車上	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ900	m		JIS A 5350	現場車上	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1000	m		JIS A 5350	現場車上	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1100	m		JIS A 5350	現場車上	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1200	m		JIS A 5350	現場車上	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1350	m		JIS A 5350	現場車上	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1500	m		JIS A 5350	現場車上	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ400	m		JIS A 5350	現場車上	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ450	m		JIS A 5350	現場車上	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ500	m		JIS A 5350	現場車上	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ600	m		JIS A 5350	現場車上	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ700	m		JIS A 5350	現場車上	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ800	m		JIS A 5350	現場車上	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ900	m		JIS A 5350	現場車上	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1000	m		JIS A 5350	現場車上	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1100	m		JIS A 5350	現場車上	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1200	m		JIS A 5350	現場車上	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1350	m		JIS A 5350	現場車上	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1500	m		JIS A 5350	現場車上	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ400	m		JIS A 5350	現場車上	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ450	m		JIS A 5350	現場車上	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ500	m		JIS A 5350	現場車上	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ600	m		JIS A 5350	現場車上	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ700	m		JIS A 5350	現場車上	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ800	m		JIS A 5350	現場車上	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ900	m		JIS A 5350	現場車上	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1000	m		JIS A 5350	現場車上	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1100	m		JIS A 5350	現場車上	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1200	m		JIS A 5350	現場車上	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1350	m		JIS A 5350	現場車上	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1500	m		JIS A 5350	現場車上	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ600	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ700	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ800	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ900	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ1000	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ1100	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ1200	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ1350	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ1500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧4～5種	現場車上	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ600	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ700	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ800	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ900	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ1000	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ1100	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ1200	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ1350	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ1500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧4～5種	現場車上	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ600	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ700	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ800	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ900	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000	438,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1000	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1100	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1200	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種	現場車上	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1200	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧4～5種	現場車上	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1350	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種	現場車上	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1350	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧4～5種	現場車上	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧4～5種	現場車上	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1650	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1800	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ2000	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ2200	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1650	組	Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む	JIS G 3457	現場車上	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1800	組	Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む	JIS G 3457	現場車上	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ2000	組	Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む	JIS G 3457	現場車上	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ2200	組	Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む	JIS G 3457	現場車上	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ400	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ450	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ500	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ600	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ700	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ800	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ900	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1000	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1100	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1200	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1350	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1500	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ400	組			現場車上	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ450	組			現場車上	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ500	組			現場車上	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ600	組			現場車上	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ700	組			現場車上	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ800	組			現場車上	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ900	組			現場車上	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1000	組			現場車上	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1100	組			現場車上	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1200	組			現場車上	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪　φ1350	組			現場車上	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪　φ1500	組			現場車上	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ80	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=1.0kg	現場着価	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=1.2kg	現場着価	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ125	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=1.4kg	現場着価	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ150	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=1.6kg	現場着価	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ200	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=2.0kg	現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ250	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=2.3kg	現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ300	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=2.7kg	現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ350	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=3.0kg	現場着価	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ400	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=3.4kg	現場着価	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ450	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=3.8kg	現場着価	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ500	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=4.2kg	現場着価	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ600	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=10.5kg	現場着価	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ700	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=12.0kg	現場着価	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ800	枚	t=9mm 取付溶接費含む	参考質量=20.3kg	現場着価	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ900	枚	t=9mm 取付溶接費含む	参考質量=22.5kg	現場着価	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1000	枚	t=9mm 取付溶接費含む	参考質量=24.8kg	現場着価	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1100	枚	t=12mm 取付溶接費含む	参考質量=36.0kg	現場着価	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1200	枚	t=12mm 取付溶接費含む	参考質量=39.0kg	現場着価	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1350	枚	t=12mm 取付溶接費含む	参考質量=43.6kg	現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1500	枚	t=12mm 取付溶接費含む	参考質量=74.3kg	現場着価	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1650	枚	t=14mm 取付溶接費含む	参考質量=95.0kg	現場着価	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1800	枚	t=16mm 取付溶接費含む	参考質量=117.0kg	現場着価	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ2000	枚	t=19mm 取付溶接費含む	参考質量=154.0kg	現場着価	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ2200	枚	t=22mm 取付溶接費含む	参考質量=194.1kg	現場着価	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000
08-08	鋼製異形管K形受口　口径1650	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000
08-08	鋼製異形管K形受口　口径1800	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000
08-08	鋼製異形管K形受口　口径2000	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
08-08	鋼製異形管K形受口　口径2200	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｺﾞﾑ輪・ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ・押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径80mm×厚4.2mm×400mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径100mm×厚4.5mm×400mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径125mm×厚4.5mm×400mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径150mm×厚5.0mm×400mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径200mm×厚5.8mm×500mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径250mm×厚6.6mm×500mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径300mm×厚6.9mm×500mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径350mm×厚6.0mm×1000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径400mm×厚6.0mm×1000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径450mm×厚6.0mm×1000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径500mm×厚6.0mm×1000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径600mm×厚6.0mm×1500mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径700mm×厚6.0mm×1500mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径800mm×厚8.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径900mm×厚8.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径1000×厚9.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径1100×厚11.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径1200×厚12.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径1350×厚12.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径1500×厚13.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径80×厚4.2mm×687.8mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径100×厚4.5mm×687.8mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径125×厚4.5mm×687.8mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径150×厚5.0mm×885.8mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径200×厚5.8mm×884.0mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径250×厚6.6mm×882.0mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径300×厚6.9mm×879.8mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径350×厚6.0mm×977.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径400×厚6.0mm×975.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径450×厚6.0mm×973.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径500×厚6.0mm×972.0mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径600×厚6.0mm×1467.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径700×厚6.0mm×1461.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径800×厚8.0mm×1961.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径900×厚8.0mm×1958.0mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径1000×厚9.0mm×1955.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径1100×厚11.0mm×1955.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径1200×厚12.0mm×1953.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径1350×厚12.0mm×1951.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径1500×厚13.0mm×1949.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径80mm×厚4.2mm×709.6mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径100×厚4.5mm×709.6mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径125×厚4.5mm×709.6mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径150×厚5.0mm×802.0mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径200×厚5.8mm×878.6mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径250×厚6.6mm×959.0mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径300×厚6.9mm×1039.4mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径350×厚6.0mm×1019.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径400×厚6.0mm×1100.2mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径450×厚6.0mm×1192.0mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径500×厚6.0mm×1180.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径600×厚6.0mm×1440.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径700×厚6.0mm×1590.2mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径800×厚8.0mm×1590.2mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径900×厚8.0mm×1762.4mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径1000×厚9.0mm×1842.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径1100×厚11.0mm×1842.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径1200×厚12.0mm×1919.4mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径1350×厚12.0mm×1999.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径1500×厚13.0mm×2080.2mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径400	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径450	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径500	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径600	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径700	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径800	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径900	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1000	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1100	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1200	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1350	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1500	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	819,000	819,000	819,000	819,000	819,000	819,000	819,000	819,000	819,000	819,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径80mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
08-08	鋼製異形管短管	呼径100mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径125mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
08-08	鋼製異形管短管	呼径150mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
08-08	鋼製異形管短管	呼径200mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900
08-08	鋼製異形管短管	呼径250mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700
08-08	鋼製異形管短管	呼径300mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400
08-08	鋼製異形管短管	呼径350mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
08-08	鋼製異形管短管	呼径400mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200
08-08	鋼製異形管短管	呼径450mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700
08-08	鋼製異形管短管	呼径500mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径600mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径700mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径800mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径900mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径1000mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径1100mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径1200mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径1350mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径1500mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ80-18-3.6	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ100-18-4.3	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ125-20-5.4	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ150-22-6.9	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ200-22-8.5	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ250-24-13.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ300-24-15.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ350-26-22.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ400-26-24.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ450-28-33.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ500-28-36.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ600-28-46.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ700-32-62.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ800-34-75.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ900-36-99.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1000-38-117.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1100-41-140.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1200-43-160.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1350-45-202.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1500-48-244.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1650	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	JIS G 3101	現場着価	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1800	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	JIS G 3101	現場着価	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ2000	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	JIS G 3101	現場着価	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ2200	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	JIS G 3101	現場着価	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	VU45° ｴﾙﾎﾞ φ100	個			現場着価	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	VU45° ｴﾙﾎﾞ φ150	個			現場着価	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	VU45° ｴﾙﾎﾞ φ200	個			現場着価	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	VU90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個			現場着価	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ13	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ16	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ20	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ25	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ30	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ40	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ50	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ75	個	水協規格品	JWWA K 131	現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ100	個	水協規格品	JWWA K 131	現場着価	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ125	個	水協規格品	JWWA K 131	現場着価	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ150	個	水協規格品	JWWA K 131	現場着価	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ200	個	水協規格品	JWWA K 131	現場着価	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ75	個	鋳鉄製	JWWA K 131	現場着価	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ100	個	鋳鉄製	JWWA K 131	現場着価	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ125	個	鋳鉄製	JWWA K131	現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ150	個	鋳鉄製	JWWA K 131	現場着価	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ200	個	鋳鉄製	JWWA K131	現場着価	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ250	個	鋳鉄製	JWWA K131	現場着価	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ300	個	鋳鉄製	JWWA K131	現場着価	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ75	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ100	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ150	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ75	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ100	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ150	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ75	個		JWWA K 131	現場着価	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ100	個		JWWA K 131	現場着価	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ125	個		JWWA K 131	現場着価	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ150	個		JWWA K 131	現場着価	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ200	個		JWWA K 131	現場着価	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ250	個		JWWA K 131	現場着価	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ300	個		JWWA K 131	現場着価	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ75	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ100	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ125	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ150	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ200	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ250	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ300	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700
08-10	離脱防止継手	φ350 塩ﾋﾞ管用	個			現場着価	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600
08-10	離脱防止継手	φ400 塩ﾋﾞ管用	個			現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
08-10	離脱防止継手	φ450 塩ﾋﾞ管用	個			現場着価	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000
08-10	離脱防止継手	φ500 塩ﾋﾞ管用	個			現場着価	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	5° 5/8ベンド　呼径13	個	JIS　K6743		現場着価	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	90° ベンド　呼径16	個	JIS　K6743		現場着価	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	45° ベンド　呼径16	個	JIS　K6743		現場着価	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	22° 1/2ベンド　呼径16	個	JIS　K6743		現場着価	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	11° 1/4ベンド　呼径16	個	JIS　K6743		現場着価	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	5° 5/8ベンド　呼径16	個	JIS　K6743		現場着価	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	5° 5/8ベンド　呼径20	個	JIS　K6743		現場着価	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	5° 5/8ベンド　呼径25	個	JIS　K6743		現場着価	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	5° 5/8ベンド　呼径30	個	JIS　K6743		現場着価	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	T字管　鋳鉄製　φ300×75　離脱防止機能付	個			現場着価	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	T字管　鋳鉄製　φ100×75	個			現場着価	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	T字管　鋳鉄製　φ150×75	個			現場着価	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	T字管　鋳鉄製　φ200×75	個			現場着価	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ75×75	個			現場着価	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ125×75	個			現場着価	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ150×75	個			現場着価	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ200×75	個			現場着価	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ125×100	個	離脱防止付き		現場着価	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ150×100	個			現場着価	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ200×100	個			現場着価	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500
08-10	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製　φ125	個	鋳鉄製　水協規格品	JWWA　k131	現場着価	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ100×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ100×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ150×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ150×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ150×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ200×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ200×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ200×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ200×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ200×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ250×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ250×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ250×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ250×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ250×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ250×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ300×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ300×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ300×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ300×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ300×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ300×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ300×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ350×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ350×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ350×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ350×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ350×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ350×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ350×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ350×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ400×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ400×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ400×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ400×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ400×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ400×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ400×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ400×400	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ400×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ450×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ450×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ450×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ450×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ450×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ450×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ450×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ450×400	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ450×450	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ450×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ500×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ500×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用　φ500×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×400	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×450	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×500	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ250×75	個			現場着価	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ250×75	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ300×100	個			現場着価	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ300×125	個			現場着価	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ300×150	個			現場着価	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ300×75	個			現場着価	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ350×100	個			現場着価	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ350×125	個			現場着価	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ350×150	個			現場着価	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ350×75	個			現場着価	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ350×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ350×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ350×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ350×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ400×100	個			現場着価	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ400×125	個			現場着価	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ400×150	個			現場着価	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ400×75	個			現場着価	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ400×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ400×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ400×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ400×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ450×100	個			現場着価	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ450×125	個			現場着価	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ450×150	個			現場着価	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ450×75	個			現場着価	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ450×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ450×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ450×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ450×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ500×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ500×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ500×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VU用 φ500×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ150×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ150×100	個			現場着価	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ150×75	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ150×75	個			現場着価	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ200×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ200×100	個			現場着価	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ200×75	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ200×75	個			現場着価	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ250×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ250×100	個			現場着価	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ250×75	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ250×75	個			現場着価	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ300×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ300×100	個			現場着価	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ300×75	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ300×75	個			現場着価	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×100	個			現場着価	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×150	個			現場着価	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×75	個			現場着価	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ400×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ400×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ450×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ500×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ250×200×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ300×250×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×300×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×300×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×300×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×300×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×300×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×300×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×300×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×300×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×φ300×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×φ300×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×φ300×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×φ300×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×φ300×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×φ300×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×φ300×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ350×φ300×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×350×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×350×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×350×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×350×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×350×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×350×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×350×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×350×400	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×350×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×φ350×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×φ350×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×φ350×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×φ350×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×φ350×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×φ350×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×φ350×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×φ350×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ400×φ350×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ450×φ400×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ450×φ400×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ450×φ400×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ450×φ400×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ450×φ400×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ450×φ400×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ450×φ400×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ450×φ400×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ450×φ400×φ450	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ450×φ400×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ450	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ500	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000
08-11	FRP製異形管　一段落T字管	VU用　φ500×φ450×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ350　0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ350　29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ350　59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ350　6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ400　0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ400　29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ400　59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ400　6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ450　0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ450　29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ450　59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ450　6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ500　0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ500　29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ500　59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VM用　φ500　6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000
08-11	FRP製異形管　曲管	VU用　φ100　0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
08-11	FRP製異形管　曲管	VU用　φ100　0°＜θ＜6°	個			現場着価	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
08-11	FRP製異形管　曲管	VU用　φ100　6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 6° ≦θ<29°	個			現場着価	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 29° ≦θ<59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 29° ≦θ<59°	個			現場着価	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 59° ≦θ<90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 59° ≦θ<90°	個			現場着価	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 0° <θ<6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 0° <θ<6°	個			現場着価	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 29° ≦θ<59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 29° ≦θ<59°	個			現場着価	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 59° ≦θ<90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 59° ≦θ<90°	個			現場着価	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 6° ≦θ<29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 6° ≦θ<29°	個			現場着価	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 0° <θ<6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 0° <θ<6°	個			現場着価	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 29° ≦θ<59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 29° ≦θ<59°	個			現場着価	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 59° ≦θ<90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 59° ≦θ<90°	個			現場着価	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 6° ≦θ<29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 6° ≦θ<29°	個			現場着価	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 0° <θ<6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 0° <θ<6°	個			現場着価	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 29° ≦θ<59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 29° ≦θ<59°	個			現場着価	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 59° ≦θ<90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 59° ≦θ<90°	個			現場着価	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 6° ≦θ<29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 6° ≦θ<29°	個			現場着価	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 0° <θ<6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 0° <θ<6°	個			現場着価	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 29° ≦θ<59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 29° ≦θ<59°	個		JWWA K 131	現場着価	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 59° ≦θ<90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 59° ≦θ<90°	個		JWWA K 131	現場着価	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 6° ≦θ<29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 6° ≦θ<29°	個			現場着価	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 0° <θ<6°	個		JWWA K 131	現場着価	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 0° <θ<6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 29° ≦θ<59°	個			現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 29° ≦θ<59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 59° ≦θ<90°	個			現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 59° ≦θ<90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 6° ≦θ<29°	個		JWWA K 131	現場着価	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 6° ≦θ<29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 0° <θ<6°	個		農水用	現場着価	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 0° <θ<6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 29° ≦θ<59°	個		農水用	現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 29° ≦θ<59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 59° ≦θ<90°	個		農水用	現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 59° ≦θ<90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 6° ≦θ<29°	個		JWWA K130	現場着価	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 6° ≦θ<29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 0° <θ<6°	個		農水用	現場着価	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 0° <θ<6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 29° ≦θ<59°	個			現場着価	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 29° ≦θ<59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 59° ≦θ<90°	個			現場着価	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 59° ≦θ<90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 6° ≦θ<29°	個			現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 6° ≦θ<29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 0° <θ<6°	個			現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 0° <θ<6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 29° ≦θ<59°	個			現場着価	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 29° ≦θ<59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 59° ≦θ<90°	個			現場着価	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 59° ≦θ<90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 6° ≦θ<29°	個			現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 6° ≦θ<29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ200×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ200×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ200×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ200×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ250×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ250×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ250×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ250×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ300×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ300×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ300×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ300×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ400×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ400×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ400×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ400×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ450×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ450×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ500×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ500×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ200×125×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ200×125×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ200×125×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700	70,700
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	86,700	86,700	86,700	86,700	86,700	86,700	86,700	86,700	86,700	86,700
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×400	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ450	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ450	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ500	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管　二段落T字管	VU用　φ500×φ400×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ　内蔵型		現場着価	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ150×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ200×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ200×125	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ200×150	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ250×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ250×150	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ250×200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ300×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ300×150	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ300×200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ300×250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ350×150	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ350×200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200	91,200
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ350×250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ350×300	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ400×150	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ400×200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ400×250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ400×300	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ400×350	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ450×200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ450×250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ450×300	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ450×350	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ450×400	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ500×250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ500×300	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ500×350	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ500×400	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000
08-11	FRP製異形管　片落管	VU用　φ500×450	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
08-11	FRP製異形管　フランジ付　T字管	VU用φ500分岐径φ100	個			現場着価	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500
08-11	FRP製異形管　フランジ付　T字管	VU用φ500分岐径φ125	個			現場着価	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300
08-11	FRP製異形管　フランジ付　T字管	VU用φ500分岐径φ150	個			現場着価	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400
08-11	FRP製異形管　フランジ付　T字管	VU用φ500分岐径φ75	個			現場着価	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800
08-11	FRP製異形管　フランジ付　泥吐管	VU用φ400分岐径φ100	個			現場着価	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200
08-11	FRP製異形管　フランジ付　泥吐管	VU用φ400分岐径φ150	個			現場着価	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300
08-11	FRP製異形管　フランジ付　泥吐管	VU用φ450分岐径φ150	個			現場着価	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100
08-11	FRP製異形管　フランジ付　泥吐管	VU用φ500分岐径φ150	個			現場着価	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400
08-11	FRP製異形管　泥吐管	VU用φ450分岐径φ150	個	分岐部離脱防止リング内蔵型		現場着価	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200
08-11	FRP製異形管　泥吐管	VU用φ450分岐径φ200	個	分岐部離脱防止リング内蔵型		現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
08-11	FRP製異形管　泥吐管	VU用φ500分岐径φ150	個	分岐部離脱防止リング内蔵型		現場着価	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900
08-11	FRP製異形管　泥吐管	VU用φ500分岐径φ200	個	分岐部離脱防止リング内蔵型		現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
08-11	FRP製異形管　両受短管	VU用φ200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
08-11	FRP製異形管　両受短管	VU用φ250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900
08-11	FRP製異形管　両受短管	VU用φ300	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900
08-11	FRP製異形管　両受短管	VU用φ350	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700	97,700
08-11	FRP製異形管　両受短管	VU用φ400	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
08-11	FRP製異形管　両受短管	VU用φ450	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
08-11	FRP製異形管　両受短管	VU用φ500	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ350	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ400	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ450	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ500	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000
08-11	TSﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	個			現場着価	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
08-11	TSﾌﾗﾝｼﾞ	φ150	個			現場着価	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070
08-11	TSﾌﾗﾝｼﾞ	φ200	個			現場着価	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560
08-11	TSﾌﾗﾝｼﾞ	φ250	個			現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
08-11	TSﾌﾗﾝｼﾞ	φ300	個			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
08-11	VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100×φ100	個			現場着価	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700
08-11	VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150×φ150	個			現場着価	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
08-11	VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75×φ75	個			現場着価	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
08-11	管継目試験器賃料 1000mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
08-11	管継目試験器賃料 1000mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
08-11	管継目試験器賃料 1100mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
08-11	管継目試験器賃料 1100mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900
08-11	管継目試験器賃料 1200mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
08-11	管継目試験器賃料 1200mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
08-11	管継目試験器賃料 1350mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
08-11	管継目試験器賃料 1350mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
08-11	管継目試験器賃料 1500mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
08-11	管継目試験器賃料 1500mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-11	管継目試験器賃料 1600mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
08-11	管継目試験器賃料 1650mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
08-11	管継目試験器賃料 1650mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
08-11	管継目試験器賃料 1800mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
08-11	管継目試験器賃料 1800mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
08-11	管継目試験器賃料 2000mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
08-11	管継目試験器賃料 2000mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
08-11	管継目試験器賃料 2100mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-11	管継目試験器賃料 2200mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-11	管継目試験器賃料 2200mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
08-11	管継目試験器賃料 2300mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-11	管継目試験器賃料 2400mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾟﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	管継目試験器賃料 2400mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
08-11	管継目試験器賃料 2600mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-11	管継目試験器賃料 2600mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100
08-11	管継目試験器賃料 2800mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
08-11	管継目試験器賃料 3000mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
08-11	管継目試験器賃料 900mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
08-11	管継目試験器賃料 900mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管11° 1/4 φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管11° 1/4 φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管11° 1/4 φ200	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管22° 1/2 φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管22° 1/2 φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管22° 1/2 φ200	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ200	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ200	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	鋳鉄製 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50	個			現場着価	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	鋳鉄製 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ200	個			現場着価	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	鋳鉄製 片落管 φ125×100	個			現場着価	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	鋳鉄製 片落管 φ150×100	個			現場着価	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	鋳鉄製 片落管 φ150×125	個			現場着価	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	鋳鉄製 片落管 φ200×150	個			現場着価	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	鋳鉄製 片落管 φ75×50	個			現場着価	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ100	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ150	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ200	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ250	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ300	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ350	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ400	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ450	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ500	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ75	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ100	個	S-MVF-S 農水用 離脱無		現場着価	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ150	個	S-MVF-S 農水用 離脱無		現場着価	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ200	個	S-MVF-S 農水用 離脱無		現場着価	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ100 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ200 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ250 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ300 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ350 鋳鉄製	個			現場着価	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ350 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ400 鋳鉄製	個			現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ400 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ450 鋳鉄製	個			現場着価	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ450 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ500 鋳鉄製	個			現場着価	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ500 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	T字管 φ100×φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	T字管 φ150×φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	T字管 φ75×φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	T字管φ250×250×100	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	T字管φ300×300×100	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ150 塩ﾋﾞ製	個			現場着価	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ200 塩ﾋﾞ製	個			現場着価	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ250 塩ﾋﾞ製	個			現場着価	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ300 塩ﾋﾞ製	個			現場着価	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ350 塩ﾋﾞ製	個			現場着価	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ400 塩ﾋﾞ製	個			現場着価	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ450 塩ﾋﾞ製	個			現場着価	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ500 FRP製	個			現場着価	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ100	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 11° 1/4 φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 11° 1/4 φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 22° 1/2 φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 22° 1/2 φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 45° φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 45° φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 90° φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 90° φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管11° 1/4 φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管11° 1/4 φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管11° 1/4 φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管22° 1/2 φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管22° 1/2 φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管22° 1/2 φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ125	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ125	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
08-11	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
08-12	EFｿｹｯﾄ	PE100 φ75A	個		農業用	現場着価	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310
08-12	EFｿｹｯﾄ	PE100 φ100A	個		農業用	現場着価	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
08-12	EFｿｹｯﾄ	PE100 φ150A	個		農業用	現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
08-12	EFｿｹｯﾄ	PE100 φ200A	個		農業用	現場着価	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ75mm PE80 (0.65MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ100mm PE80 (0.65MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ150mm PE80 (0.65MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ200mm PE80 (0.65MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ75mm PE80 (0.90MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ100mm PE80 (0.90MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ150mm PE80 (0.90MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ200mm PE80 (0.90MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ75mm PE100 (1.25MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ100mm PE100 (1.25MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ150mm PE100 (1.25MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ200mm PE100 (1.25MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ250	個	樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ300	個	樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	382,000	382,000	382,000	382,000	382,000	382,000	382,000	382,000	382,000	382,000
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ350	個	樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ400	個	樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ450	個	樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ500	個	樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ２５０	組			現場着価	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ３００	組			現場着価	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ３５０	組			現場着価	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ４００	組			現場着価	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ４５０	組			現場着価	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ５００	組			現場着価	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ６００	組			現場着価	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ７００	組			現場着価	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ８００	組			現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ９００	組			現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ13	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ20	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ25	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ75	台	FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ100	台	FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ150	台	FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ200	台	FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ13	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ20	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ25	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ75	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ100	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ150	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ25	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ75	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ100	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ150	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ200	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000
08-16	急排空気弁	7.5kg用 φ75	台	樹脂製 補修弁付		現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-16	急排空気弁	7.5kg用 φ100	台	樹脂製 補修弁付		現場着価	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-16	急排空気弁	7.5kg用 φ150	台	樹脂製 補修弁付		現場着価	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000
08-16	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	7.5kg用 φ40	個		JWWA B 125	現場着価	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
08-16	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	10kg用 φ40	個		JWWA B 125	現場着価	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
08-16	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	10kg用 φ50	個		JWWA B 125	現場着価	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
08-16	給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ65(JIS･10K)内ﾈｼﾞ	個	鉛の新浸出基準対応品	JIS B 2011	現場着価	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
08-16	給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ80(JIS･10K)内ﾈｼﾞ	個	鉛の新浸出基準対応品	JIS B 2011	現場着価	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	7.5kg用100×50	枚			現場着価	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	10kg用100×50	枚			現場着価	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ75	枚	水協規格		現場着価	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	枚	水協規格		現場着価	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ150	枚	水協規格		現場着価	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	7.5kg用75×25	枚			現場着価	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	7.5kg用75×50	枚			現場着価	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	7.5kg用75×75	枚			現場着価	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	10kg用75×25	枚			現場着価	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	10kg用75×50	枚			現場着価	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	10kg用75×75	枚			現場着価	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620
08-17	空気弁用合ﾌﾗﾝｼﾞ	10kg用75×25	枚	ﾒﾀﾙ入り(内面)	JIS G 5527	現場着価	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
08-18	パイプカッター賃料		日				1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
08-18	水道用開閉台	小型 φ50～200mm	個	防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付	内ﾈｼﾞ・丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	現場着価	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700
08-18	水道用開閉台	大型 φ250～350mm	個	防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付	内ﾈｼﾞ・ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ式	現場着価	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000
08-18	水道用開閉台	大型 φ400mm	個	防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付	内ﾈｼﾞ・ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ式	現場着価	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000
08-18	水道用標識柱	一般用 40-2700mm	本			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
08-18	水道用標識柱 標識板	一般用 40-2700mm	枚	標識板(ｱﾙﾐ製)､取付金具		現場着価	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
08-18	水道用標識柱 柱	一般用 40-2700mm	本	ポール(塩ビ被覆鋼管) 、根かせ、Uボルト		現場着価	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	75mm	本	FC200＋合成樹脂	ロット含まない	現場着価	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	100mm	本	FC200＋合成樹脂	ロット含まない	現場着価	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	150mm	本	FC200＋合成樹脂	ロット含まない	現場着価	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	200mm	本	FC200＋合成樹脂	ロット含まない	現場着価	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	250mm	本	FC200＋合成樹脂	ロット含まない	現場着価	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	300mm	本	FC200＋合成樹脂	ロット含まない	現場着価	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	350mm	本	FC200＋合成樹脂	ロット含まない	現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	400mm	本	FC200＋合成樹脂	ロット含まない	現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	450～700mm	本	FC200＋合成樹脂	ロット含まない	現場着価	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
08-18	仕切弁用ﾛｯﾄ	32mm	m	SUS 304		現場着価	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
08-18	仕切弁用ﾛｯﾄ	40mm	m	SUS 304		現場着価	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
08-18	仕切弁用ﾛｯﾄ	52mm	m	SUS 304		現場着価	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
08-18	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾛｯﾄ		m			現場着価	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
08-18	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ	(水協規格) φ80	枚			現場着価	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270
08-18	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ	(水協規格) φ100	枚			現場着価	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860
08-18	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ	(水協規格) φ125	枚			現場着価	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
08-18	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ	(水協規格) φ150	枚			現場着価	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	50mm 圧力10.0 内ねじ式	組			現場着価	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	50mm 圧力10.0 内ねじ式	組	水抜栓付		現場着価	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	65mm 圧力7.5 ﾌﾗﾝｼﾞ型	組	水抜栓付		現場着価	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	65mm 圧力10.0 ﾌﾗﾝｼﾞ型	組	水抜栓付		現場着価	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	75mm 圧力7.5 ﾌﾗﾝｼﾞ型	組	水抜栓付		現場着価	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	75mm 圧力10.0 ﾌﾗﾝｼﾞ型	組	水抜栓付		現場着価	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000
08-19	かんがい用取水栓	GH型取水栓 80mm	組	凍結深度0.6m 最大常用流量12.5 可能取水栓数2		現場着価	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000
08-19	取付管	ADD型栓･ADMP型栓用 65-S	組			現場着価	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000
08-21	素焼土管 普通管	φ6cm 長さ 30cm	10本			現場着価	890	950	920	890	920	920	920	920	920	920
08-21	素焼土管 普通管	φ9cm 長さ 30cm	10本			現場着価	1,600	1,710	1,660	1,600	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
08-21	素焼土管 普通管	φ12cm 長さ 30cm	10本			現場着価	2,760	2,950	2,850	2,760	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
08-21	素焼土管 普通管	φ15cm 長さ 30cm	10本			現場着価	4,180	4,470	4,320	4,180	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
08-21	素焼土管 T字管	φ9cm×φ9cm	10本			現場着価	8,100	8,400	8,260	8,100	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260
08-21	素焼土管 T字管	φ9cm×φ12cm	10本			現場着価	9,670	9,970	9,820	9,670	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820
08-21	素焼土管 T字管	φ9cm×φ15cm	10本			現場着価	11,800	12,100	11,900	11,800	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
08-21	素焼土管 T字管	φ12cm×φ12cm	10本			現場着価	11,200	11,400	11,300	11,200	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
08-21	素焼土管 T字管	φ12cm×φ15cm	10本			現場着価	13,200	13,700	13,400	13,200	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
08-21	素焼土管 T字管	φ15cm×φ15cm	10本			現場着価	15,100	15,600	15,300	15,100	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
08-21	素焼土管 Y字管	φ9cm×φ9cm	10本			現場着価	8,100	8,400	8,260	8,100	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260
08-21	素焼土管 Y字管	φ9cm×φ12cm	10本			現場着価	9,670	9,970	9,820	9,670	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820
08-21	素焼土管 Y字管	φ9cm×φ15cm	10本			現場着価	11,800	12,100	11,900	11,800	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
08-21	素焼土管 Y字管	φ12cm×φ12cm	10本			現場着価	11,200	11,400	11,300	11,200	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
08-21	素焼土管 Y字管	φ12cm×φ15cm	10本			現場着価	13,200	13,700	13,400	13,200	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
08-21	素焼土管 Y字管	φ15cm×φ15cm	10本			現場着価	15,100	15,600	15,300	15,100	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
08-23	通気ﾊﾟｲﾌﾟ	1m φ75	本			現場着価	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170
08-23	通気ﾊﾟｲﾌﾟ	1m φ100	個			現場着価	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
08-23	通気ﾊﾟｲﾌﾟ	1m φ150	個			現場着価	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
08-23	防虫網	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75	個	ｽﾃﾝﾚｽ製		現場着価	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
08-23	防虫網	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100	個	ｽﾃﾝﾚｽ製		現場着価	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
08-23	防虫網	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150	個	ｽﾃﾝﾚｽ製		現場着価	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75 90°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む		現場着価	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75 180°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む		現場着価	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 90°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む		現場着価	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 180°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む		現場着価	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150 90°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む		現場着価	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150 180°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む		現場着価	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
08-23	集水ﾌｨﾙﾀｰ	50mm	個			現場着価	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
08-23	量水標	平型 直目盛	m	材質：鋼版		現場着価	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390
08-23	量水標	平型 斜目盛	m	材質：鋼版		現場着価	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880
08-23	量水標	円型 直目盛	m	材質：鋼版		現場着価	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020
08-23	量水標	全面反射ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ 平型 直目盛	m	材質：鋼版		現場着価	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920
08-23	ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	6型 L=900 φ16	組			現場着価	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520
08-23	ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	7型 L=900 φ19	組			現場着価	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
08-23	ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	特殊 L-1段型	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	2段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	3段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	4段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	5段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	6段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	A-1段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	特-1段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	手摺付-1段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
08-23	タラップガード	4段	組			現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-23	タラップガード	5段	組			現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-23	タラップガード	6段	組			現場着価	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ	m	Ｈｓ≦1.50m		現場着価	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ	m	1.50m＜Ｈｓ≦1.90m		現場着価	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ	m	1.90m＜Ｈｓ≦2.50m		現場着価	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装	m	Ｈｓ≦1.50m		現場着価	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装	m	1.50m＜Ｈｓ≦1.90m		現場着価	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装	m	1.90m＜Ｈｓ≦2.50m		現場着価	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
08-23	門扉	H110、W100 メッキ	基	Ｈｓ≦1.50m		現場着価	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400
08-23	門扉	H110、W100 メッキ	基	1.50m＜Ｈｓ≦1.90m		現場着価	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800
08-23	門扉	H110、W100 メッキ	基	1.90m＜Ｈｓ≦2.50m		現場着価	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200
08-23	門扉	H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装	基	Ｈｓ≦1.50m		現場着価	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装	基	1.50m＜Ｈｓ≦1.90m		現場着価	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装	基	1.90m＜Ｈｓ≦2.50m		現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
08-23	基礎ブロック	400×400×600、格子型フェンス用	基			現場着価	7,280	7,280	7,940	7,500	7,830	8,280	7,830	7,060	8,280	8,280
08-23	基礎ブロック	400×400×700、門扉用	基			現場着価	8,500	8,500	9,270	8,750	9,140	9,660	9,140	8,240	9,660	9,660
08-23	基礎ブロック	コンクリート平板、1,400×500×100	個			現場着価	7,390	6,690	－	7,320	－	8,220	7,790	6,180	－	－
08-23	基礎ブロック	コンクリート平板、500×500×100	個			現場着価	3,000	2,370	－	2,550	－	3,020	2,480	2,180	－	－
08-23	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	φ16mm	本	SR-235 L=1.0m 塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付		現場着価	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
08-23	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	φ19mm	本	SR-235 L=1.0m 塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付		現場着価	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
08-23	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	φ22mm	本	SR235 L=1.0m 塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付		現場着価	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
08-23	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	φ25mm	本	SR-235 L=1.0m 塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付		現場着価	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
08-23	鋳鉄管切断機	φ200～400	台	基礎価格			686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000	686,000
08-23	鋳鉄管切断機	φ500～1500	台	基礎価格			1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
08-23	ｱﾙﾐ製蓋	0.5m2未満	m2	t=3.5mm		現場着価	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-23	ｱﾙﾐ製蓋	0.5～1.0m2	m2	t=3.5mm		現場着価	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
08-23	ｱﾙﾐ製蓋	1.0～1.5m2	m2	t=3.5mm		現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
08-23	ｱﾙﾐ製蓋	1.5～2.0m2	m2	t=3.5mm		現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
08-23	ｱﾙﾐ製蓋	2.0m2以上	m2	t=3.5mm		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ250	最小高 H=800mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ300	最小高 H=900mmまで	基	巻き上げ機含む		現場着価	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ350	最小高 H=1000mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ400	最小高 H=1100mm以上	基	巻き上げ機含む		現場着価	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ450	最小高 H=1200mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ500	最小高 H=1300mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ600	最小高 H=1500mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ高さ割増	φ400以下 100mm増毎に	基				7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ高さ割増	φ450以上 100mm増毎に	基				7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ中間軸受加算	φ250～450 H+600毎	基	1ヶ所当たり			13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
08-23	鋼製ｵﾌｨｽｹﾞｰﾄ中間軸受加算	φ500～600 H+700毎	基	1ヶ所当たり			17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
08-23	落口工	φ600 1.5割	個	排水路流入工	参考質量=2191kg	現場着価	85,200	－	－	－	－	－	99,300	－	－	－
08-23	落口工	φ600 2.0割	個	排水路流入工	参考質量=2742kg	現場着価	103,000	－	－	－	－	－	121,000	－	－	－
08-23	落口工	φ900 1.5割	個	排水路流入工	参考質量=3225kg	現場着価	140,000	－	－	－	－	－	163,000	－	－	－
08-23	落口工	φ900 2.0割	個	排水路流入工	参考質量=3822kg	現場着価	185,000	－	－	－	－	－	214,000	－	－	－
08-23	U字側溝用 止水壁 U300用	1200×1000×200	個	道路U字ﾄﾗﾌ		現場着価	16,800	－	－	－	－	－	17,600	－	－	－
08-23	U字側溝用 止水壁 U450用	1200×1000×200	個	道路U字ﾄﾗﾌ		現場着価	13,900	－	－	－	－	－	14,900	－	－	－
08-23	木柵（Ⅰ）	H=0.9m 1.5mｽﾊﾟﾝ	m	防腐材注入加工(ACC)含む		現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
08-23	木柵（Ⅱ）	H=1.2m 1.7mｽﾊﾟﾝ	m	防腐材注入加工(ACC)含む		現場着価	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
08-23	高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	t=1.0mm	m2			現場着価	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
08-23	高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	t=1.5mm	m2			現場着価	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730
08-23	高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	t=2.0mm	m2			現場着価	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
08-23	水田落口工	φ150 樹脂製	個	深水用 水位調整型	FRP製ｼｬｯﾀｰ付	現場着価	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
08-23	給水栓	φ100 鋳鉄製	個			現場着価	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
08-23	給水栓	φ100 鋳鉄製 分岐散水弁付	個			現場着価	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300
08-23	連結プレート	SS400、亜鉛メッキ、275×75、t=4.5mm	枚	ボルト含む		現場着価	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
08-23	上蓋	FRP製、φ600mm	枚			現場着価	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
08-23	中蓋	鋼製、φ600mm	枚	鋼製ウレタン、蓋止プレート含む		現場着価	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
08-23	上蓋	FRP製、φ300mm	枚			現場着価	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650
08-23	振れ止め金具	SUS	組			現場着価	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
08-23	ﾝﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 45°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む		現場着価	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
08-23	コンクリート柵板	SP-1 抵抗曲げモーメント3.43kN･m/m	m2			現場着価	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090
08-23	コンクリート柵板	SP-2 抵抗曲げモーメント5.69kN･m/m	m2			現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
08-23	コンクリート柵板	SP-3 抵抗曲げモーメント7.85kN･m/m	m2			現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
08-23	コンクリート柵板	SP-4 抵抗曲げモーメント10.79kN･m/m	m2			現場着価	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
08-23	透水性断熱材	空隙ﾀｲﾌﾟ t=50mm 1000×1000nmm	m2	フィルター材含まず			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
09-01	高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	6.6kV PDC 38mm2	m			現場着価	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646
09-01	難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	SN-OC 22mm2	m			現場着価	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549
09-01	難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	SN-OC 38mm2	m			現場着価	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853
09-01	難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	SN-OC 60mm2	m			現場着価	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
09-01	難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	SN-OC 100mm2	m			現場着価	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
09-01	ｹｰﾌﾞﾙ埋設標		本			現場着価	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830	3,830
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 2C	m			現場着価	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 4C	m			現場着価	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 8C	m			現場着価	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 12C	m			現場着価	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 19C	m			現場着価	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 30C	m			現場着価	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ	WF-H50-9	m			現場着価	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
09-02	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	10D-2E	m			現場着価	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
09-02	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	DCX-10D-HR	m			現場着価	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764
09-02	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	L-LCX-43D-50HR 260MHz対応	m			現場着価	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240
09-02	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	L-LCX-43D-55HR 260MHz対応	m			現場着価	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240
09-02	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	L-LCX-43D-65HR 260MHz対応	m			現場着価	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240
09-02	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	L-LCX-43D-75HR 260MHz対応	m			現場着価	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240
09-02	難燃耐熱型漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓	LCX-43D-NJ-DO	個			現場着価	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WF-H4D-NP	個			現場着価	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WF-H4D-NJ	個			現場着価	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WF-H7D-NP(J)	個	2GHz帯		現場着価	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WF-H13D-NP	個			現場着価	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WF-H13D-NJ	個			現場着価	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WF-H3D-NP	個			現場着価	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WF-H3D-NJ	個			現場着価	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WF-H9D-NP	個			現場着価	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WF-H9D-NJ	個			現場着価	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
09-02	PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓	NP-3 3C-2V用	個			現場着価	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928
09-02	PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓	NJ-3 3C-2V用	個			現場着価	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973
09-02	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓	LCX-43D-NJ	個			現場着価	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
09-02	同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓	DCX-10D-NJ	個			現場着価	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
09-02	同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓	DCX-10D-NP	個			現場着価	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550
09-02	ツイストペアケーブル	屋外用 UTP カテゴリー5e 4P	m			現場着価	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
09-02	通信ケーブル	ACBUS0.4mm-2P	m			－	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
09-02	通信ケーブル	ACBUS0.4mm-4P	m			－	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
09-02	通信ケーブル	ACBUS0.4mm-8P	m			－	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-LAP-LM無	200C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無	4C 1.3μm0.5dB	m	ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ		現場着価	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無	8C 1.3μm0.5dB	m	ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ		現場着価	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無	20C 1.3μm0.5dB	m	ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ		現場着価	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無	40C 1.3μm0.5dB	m	ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ		現場着価	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無	80C 1.3μm0.5dB	m	ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ		現場着価	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無	100C 1.3μm0.5dB	m	ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ		現場着価	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-LAP-SSD	4C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-LAP-SSD	8C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-LAP-SSD	20C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-LAP-SSD	100C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	4C 1.3μm0.5dB	m				348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	8C 1.3μm0.5dB	m				365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	20C 1.3μm0.5dB	m				417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	40C 1.3μm0.5dB	m				620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	60C 1.3μm0.5dB	m				707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	80C 1.3μm0.5dB	m				899	899	899	899	899	899	899	899	899	899
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	100C 1.3μm0.5dB	m				986	986	986	986	986	986	986	986	986	986
09-03	光用ｺﾈｸﾀ	SC型	個			現場着価	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
09-03	光用ｺﾈｸﾀ	LC形　1C用	個			現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
09-03	光用ｺﾈｸﾀ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	SC型ｺﾈｸﾀ適用	個			現場着価	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
09-03	光用ｺﾈｸﾀ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	LC形　1C用	個			現場着価	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
09-03	FCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付SMケーブル１ｍ	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
09-03	FCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル１ｍ	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
09-03	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 2m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540
09-03	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 4C(PC研磨) 2m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
09-03	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 両端子 4C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
09-03	SCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付SMケーブル１ｍ	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
09-03	SCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル１ｍ	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
09-03	LCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
09-03	LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430
09-03	SC-FCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
09-03	SC-LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290
09-03	FC-LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
09-03	光コネクタ付コード（SC型）	SM　片端子　２Ｃ（PC研磨）　２ｍ	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160
09-03	光コネクタ付コード（SC型）	SM　片端子　４Ｃ（PC研磨）　２ｍ	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960
09-03	光コネクタ付コード（SC型）	SM　両端子　４Ｃ（PC研磨）　３ｍ	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
09-03	光コネクタ付コード（LC型）	SM 片端子 2C(PC研磨) 1m	本	長さを延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080
09-03	光コネクタ付コード（LC型）	SM 片端子 4C(PC研磨) 1m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
09-03	光コネクタ付コード（LC型）	SM 両端子 4C(PC研磨) 1m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
09-03	光ｺｰﾄﾞ	SM 1.31μm 1C(PC研磨)	m			現場着価	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
09-03	光ｺｰﾄﾞ	SM 1.31μm 2C(PC研磨)	m			現場着価	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9
09-03	光ｺｰﾄﾞ	SM 1.31μm 4C(PC研磨)	m			現場着価	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7
09-03	光ｺｰﾄﾞ	SM 1.31μm 8C(PC研磨)	m			現場着価	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
09-03	ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分	SMｹｰﾌﾞﾙ	m			現場着価	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
09-03	凍結障害防止用PEﾊﾟｲﾌﾟ	9mm	m			現場着価	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
09-03	凍結障害防止用PEﾊﾟｲﾌﾟ	11mm	m			現場着価	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
09-03	凍結障害防止用PEﾊﾟｲﾌﾟ	19mm	m			現場着価	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
09-03	浸水検知ｾﾝｻｰ		個			現場着価	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	ﾒｶﾆｶﾙ形 12C以下用	組			現場着価	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	ﾒｶﾆｶﾙ形 24C以下用	組			現場着価	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	ﾒｶﾆｶﾙ形 48C以下用	組			現場着価	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	架空用2分岐	組			現場着価	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	架空用3･4分岐	組			現場着価	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	地中用浸水ｾﾝｻｰ付2分岐	組			現場着価	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	地中用浸水ｾﾝｻｰ付3･4分岐	組			現場着価	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ	架空用2分岐	個			現場着価	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ	架空用3･4分岐	個			現場着価	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ	地中用2分岐	個			現場着価	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ	地中用3･4分岐	個			現場着価	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱	盤内組込形 12C以下用	個			現場着価	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱	盤内組込形 24C以下用	個			現場着価	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱	盤内組込形 48C以下用	個			現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
09-04	耐熱電線(HP-S)	HP-S0.9mm×5C	m			現場着価	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
09-04	耐熱電線(HP-S)	HP-S0.9mm×7P	m			現場着価	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
09-04	耐熱電線(HP-S)	HP-S0.9mm×25P	m			現場着価	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
09-05	金属製可とう電線管	KIC 16mm	m			現場着価	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
09-05	金属製可とう電線管	KIC 22mm	m			現場着価	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738
09-05	金属製可とう電線管	KIC 28mm	m			現場着価	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966
09-05	金属製可とう電線管	KIC 36mm	m			現場着価	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
09-05	金属製可とう電線管	KIC 42mm	m			現場着価	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
09-05	金属製可とう電線管	KIC 54mm	m			現場着価	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
09-05	金属製可とう電線管	KIC 70mm	m			現場着価	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270
09-05	金属製可とう電線管	KIC 82mm	m			現場着価	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480
09-05	無接続長尺平滑管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	HDPE 50mm	m			現場着価	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
09-05	支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ	Z-DC13	個	溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ)		現場着価	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
09-05	防水キャップ	Ｇ１６～２８、Ｅ１９～３１用	個			現場着価	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
09-05	防水キャップ	Ｇ３６～５４、Ｅ３９～５１用	個			現場着価	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
09-05	防水キャップ	Ｇ７０～９２、Ｅ６５～７５用	個			現場着価	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	100×100×100mm 防水	個			現場着価	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	150×150×100mm 防水	個			現場着価	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	200×200×100mm 防水	個			現場着価	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	200×200×150mm 防水	個			現場着価	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880	7,880
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	200×200×200mm 防水	個			現場着価	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	250×250×250mm 防水	個			現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	300×300×150mm 防水	個			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	300×300×200mm 防水	個			現場着価	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	350×300×300mm 防水	個			現場着価	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	350×350×200mm 防水	個			現場着価	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	350×350×350mm 防水	個			現場着価	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×300×300mm 防水	個			現場着価	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×400×200mm 防水	個			現場着価	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×400×250mm 防水	個			現場着価	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×400×300mm 防水	個			現場着価	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	100×100×100 3.2t　HDZ45	個			現場着価	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	150×150×100 3.2t　HDZ45	個			現場着価	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	150×150×150 3.2t　HDZ45	個			現場着価	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	200×200×100 3.2t　HDZ45	個			現場着価	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	200×200×150 3.2t　HDZ45	個			現場着価	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	200×200×200 3.2t　HDZ45	個			現場着価	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	250×250×150 3.2t　HDZ45	個			現場着価	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	250×250×200 3.2t　HDZ45	個			現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	250×250×250 3.2t　HDZ45	個			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	300×300×200 3.2t　HDZ45	個			現場着価	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	300×300×150 3.2t　HDZ45	個			現場着価	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	300×300×250 3.2t　HDZ45	個			現場着価	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	350×350×200 3.2t　HDZ45	個			現場着価	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	350×350×250 3.2t　HDZ45	個			現場着価	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×300×200 3.2t　HDZ45	個			現場着価	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×300×250 3.2t　HDZ45	個			現場着価	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×400×200 3.2t　HDZ45	個			現場着価	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×400×250 3.2t　HDZ45	個			現場着価	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	500×400×300 3.2t　HDZ45	個			現場着価	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	500×500×300 3.2t　HDZ45	個			現場着価	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(さび止め)	150×150×100mm 端子付	個			現場着価	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(さび止め)	200×200×100mm 端子付	個			現場着価	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(さび止め)	300×300×100mm 端子付	個			現場着価	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(さび止め)	400×400×200mm 端子付	個			現場着価	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(さび止め)	500×500×300mm 端子付	個			現場着価	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)	150×150×100×1.5 防水	個			現場着価	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)	200×200×100×1.5 防水	個			現場着価	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)	300×300×100×1.5 防水	個			現場着価	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)	400×400×200×1.5 防水	個			現場着価	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
09-07	金属製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)	500×500×300×1.5 防水	個			現場着価	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
09-08	接地棒(ﾘｰﾄﾞ端子付)	14φ×1500	組			現場着価	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600	個	建設省型H1-6		現場着価	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900	個	建設省型H1-9		現場着価	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×800×900	個			現場着価	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×800×1300(1200)	個			現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×600	個	建設省型H2-6		現場着価	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900	個	建設省型H2-9		現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×1300	個			現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×1200×1500	個			現場着価	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1500×1500×1500	個			現場着価	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ銘板	190mm×90mm×3mm	枚	ｱｸﾘﾙ樹脂製		現場着価	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650
09-09	中耐鉄蓋(2t荷重)	600φ丸型	枚	建設省型R2K-60		現場着価	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
09-09	中耐鉄蓋(2t荷重)	800×400角型	枚	建設省型N2K-8		現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
09-09	中耐鉄蓋(2t荷重)	1200×600角型	枚	建設省型N2K-12		現場着価	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
09-09	重耐鉄蓋(8t荷重)	600φ丸型	枚	建設省型R8K-60		現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
09-09	重耐鉄蓋(8t荷重)	800×400角型	枚	建設省型N8K-8		現場着価	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
09-09	重耐鉄蓋(8t荷重)	1200×600角型	枚	建設省型N8K-12		現場着価	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000
09-09	ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｹｯﾄ	L=250 HDZ55	個			現場着価	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360
09-09	ｹｰﾌﾞﾙ受棚	L=120 HDZ55	個			現場着価	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
09-09	ｹｰﾌﾞﾙ受棚	L=120 HDZ55 固定式	個			現場着価	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
09-09	受棚支持金具	通信用 450×70 t=6.0	本			現場着価	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510
09-09	受棚支持金具	通信用 914×70 t=6.0	本			現場着価	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510
09-09	受棚支持金具	電力用 300×70 t=6.0	本			現場着価	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
09-09	受棚支持金具	電力用 575×70 t=6.0	本			現場着価	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510
09-09	受棚支持金具	電力用 825×70 t=6.0	本			現場着価	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510
09-09	SC支持金物	L=500　HDZ-A	個			現場着価	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960
09-09	SC支持金物	L=800　HDZ-A	個			現場着価	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590
09-10	LCX支持金具	振止用　1型	個			現場着価	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
09-10	LCX支持金具	中間支持用　2型（めっき）	個			現場着価	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
09-10	LCX支持金具	両引留用　A型(めっき)	個			現場着価	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
09-10	LCX支持金具	片引留用　B型(めっき)	個			現場着価	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
09-10	防鼠金具	VP50用	個			-	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
09-10	矩形導波管	WRJ-7(JIS規格)	m			現場着価	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
09-10	矩形導波管	WRJ-120(CES規格)	m			現場着価	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
09-10	矩形導波管用気密導波管	WRJ-7適合品 6.5GHz帯用	個			現場着価	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900
09-10	矩形導波管用気密導波管	WRJ-120適合品	個			現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
09-10	耐震用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ導波管	WRJ-7用	個			現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
09-10	耐震用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ導波管	WRJ-120用	個			現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
09-10	楕円導波管	6.5GHz帯用	m			現場着価	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	PRJ-7用	個			現場着価	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	PRJ-10G用	個			現場着価	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	PRJ-10P用	個			現場着価	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	BRJ-7用	個			現場着価	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	BRJ-10用	個			現場着価	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	BRJ-120用	個			現場着価	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
09-10	矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ	WRJ-7用 E面	個			現場着価	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
09-10	矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ	WRJ-7用 H面	個			現場着価	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
09-10	矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ	WRJ-120用 E面	個			現場着価	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
09-10	矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ	WRJ-120用 H面	個			現場着価	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
09-10	楕円導波管用変換ｺﾈｸﾀ	矩形(WRJ-7)～楕円(6.5GHz帯用)	個			現場着価	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-7用 ｸﾗﾝﾌﾟ付	個			現場着価	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-7用 ｸﾗﾝﾌﾟ無	個			現場着価	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-120用 ｸﾗﾝﾌﾟ付	個			現場着価	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-120用 ｸﾗﾝﾌﾟ無	個			現場着価	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
09-10	楕円導波管用固定金物	6.5GHz帯用 ｸﾗﾝﾌﾟ付	個			現場着価	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
09-10	楕円導波管用固定金物	6.5GHz帯用 ｸﾗﾝﾌﾟ無	個			現場着価	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
09-10	空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用	70MHzｽﾘｰﾌﾞ	式			現場着価	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300
09-10	空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用	150MHzｽﾘｰﾌﾞ	式			現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
09-10	空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用	400MHzｽﾘｰﾌﾞ	式			現場着価	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
09-10	空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用	70MHz八木	式			現場着価	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
09-10	空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用	150MHz八木	式			現場着価	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100
09-10	空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用	400MHz八木	式			現場着価	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100
09-10	試験弾器	258W-TS	個			-	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
09-10	同軸ケーブル固定金物	バイラッククリップ(Z-15C)	個			-	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
09-11	電柱番号札(PE)	80×300 白黒2層 刻字式 ステンレスバンド2本付	枚	取付穴2×12×1R×4 開発マーク無し		現場着価	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
09-11	ロープフィッカー	柱上高圧開閉器操作ロープ用	個			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
09-11	ロープガイド	柱上高圧開閉器操作ロープ用 2個1組	組			現場着価	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
09-11	コンクリートポール	8m　末口19cm 3.5kN	本			現場着価	81,500	136,000	95,100	109,000	72,800	173,000	142,000	167,000	113,000	161,000
09-11	コンクリートポール	9m　末口19cm 3.5kN	本			現場着価	85,000	140,000	98,500	112,000	76,300	176,000	145,000	170,000	116,000	164,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	89,400	144,000	102,000	117,000	80,700	181,000	150,000	174,000	120,000	168,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	11m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	95,600	150,000	109,000	123,000	86,900	187,000	156,000	181,000	127,000	175,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	12m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	105,000	166,000	120,000	136,000	96,300	206,000	172,000	200,000	140,000	193,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	13m 末口 19cm 3.5kN	本			現場着価	111,000	172,000	126,000	142,000	101,000	212,000	178,000	205,000	146,000	198,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	14m 末口 19cm 3.5kN	本			現場着価	117,000	177,000	132,000	147,000	107,000	218,000	184,000	211,000	151,000	204,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	15m 末口 19cm 3.5kN	本			現場着価	126,000	186,000	141,000	156,000	116,000	226,000	192,000	220,000	160,000	213,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	16m 末口 19cm 3.5kN	本			現場着価	134,000	194,000	149,000	164,000	124,000	235,000	201,000	228,000	168,000	221,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口 19cm 5.0kN	本			現場着価	98,800	154,000	112,000	126,000	90,100	190,000	159,000	184,000	130,000	178,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	11m 末口 19cm 5.0kN	本			現場着価	106,000	161,000	120,000	134,000	98,000	198,000	167,000	192,000	138,000	186,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	12m 末口19cm 5.0kN	本			現場着価	118,000	179,000	133,000	149,000	109,000	219,000	185,000	213,000	153,000	206,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	13m 末口19cm 5.0kN	本			現場着価	127,000	188,000	142,000	158,000	117,000	228,000	194,000	221,000	162,000	214,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	14m 末口19cm 5.0kN	本			現場着価	134,000	195,000	149,000	165,000	125,000	235,000	201,000	228,000	169,000	221,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	15m 末口19cm 5.0kN	本			現場着価	144,000	204,000	159,000	174,000	134,000	245,000	211,000	238,000	178,000	231,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	16m 末口 19cm 5.0kN	本			現場着価	153,000	213,000	168,000	183,000	143,000	253,000	219,000	247,000	187,000	240,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	8m 末口 14cm 2.0kN	本			現場着価	71,300	126,000	84,900	99,200	62,600	163,000	132,000	156,000	102,000	150,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	9m 末口 12cm 2.0kN	本			現場着価	75,300	130,000	88,800	103,000	66,600	166,000	136,000	160,000	106,000	154,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口 12cm 2.0kN	本			現場着価	80,300	135,000	93,800	108,000	71,600	171,000	141,000	165,000	111,000	159,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	13m 末口 19cm 7.0kN	本			現場着価	153,000	214,000	168,000	184,000	143,000	254,000	220,000	247,000	188,000	240,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	14m 末口 19cm 7.0kN	本			現場着価	164,000	225,000	179,000	195,000	155,000	265,000	231,000	258,000	199,000	251,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	15m 末口 19cm 7.0kN	本			現場着価	176,000	237,000	191,000	207,000	167,000	277,000	243,000	270,000	211,000	264,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	16m 末口 19cm 7.0kN	本			現場着価	193,000	253,000	208,000	223,000	183,000	294,000	260,000	287,000	227,000	280,000
09-11	コンクリートポール	12m　末口19cm　10kN	本			現場着価	185,000	245,000	199,000	215,000	175,000	285,000	251,000	279,000	219,000	272,000
09-11	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個			現場着価	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280
09-11	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	B型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個			現場着価	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850
09-11	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	C型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個			現場着価	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
09-11	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	電力型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個			現場着価	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110
09-11	ﾎﾞｰﾙ底板	丸形　No.1　450mm	個			現場着価	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940
09-11	ﾎﾞｰﾙ底板	丸形　No.2　500mm	個			現場着価	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460
09-11	ﾎﾞｰﾙ底板	丸形　No.3　600mm	個			現場着価	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150
09-11	溶融亜鉛アルミニウム合金めっき鋼より線	1種A級 22mm2	m				86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9
09-11	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付	No.2 600×300	個			現場着価	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660	8,660
09-11	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付	No.3 700×350	個			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
09-11	支線ﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄ別	No.2 600×300	個			現場着価	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
09-11	支線ﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄ別	No.3 700×350	個			現場着価	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740
09-11	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ用ﾛｯﾄ	φ16×2000	本			現場着価	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270
09-11	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ用ﾛｯﾄ	φ19×2300	本			現場着価	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320
09-11	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	22mm2 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき	個				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
09-11	耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ	3号　亜鉛めっき	個			現場着価	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
09-11	耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ	4号　亜鉛めっき	個			現場着価	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
09-11	足場ﾎﾞﾙﾄ	CP用	本			現場着価	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
09-11	通信線用架線金物(足場ﾎﾞﾙﾄ)	CP用	本			現場着価	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	0.9 ﾃ(低圧2線引通・引留)	本			現場着価	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2 ﾄ(低圧2線槍出･ﾄﾝｶﾞ)	本			現場着価	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.5 ﾃ(高圧3線引通・総槍出)	本			現場着価	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.5 ﾋ(高圧3線引留)	本			現場着価	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.8 ﾃ(高圧3線引通・総槍出)	本			現場着価	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.8 ﾋ(高圧3線引留)	本			現場着価	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790
09-11	丸型ｱｰﾑﾀｲ	2.3×25×945(mm)	本			現場着価	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
09-11	Uﾎﾞﾙﾄ	13×220mm	個			現場着価	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
09-11	配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ)	電力･JR規格品(RL-O)	個			現場着価	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
09-11	ラッシングロッド	1号 L=750mm	本			現場着価	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
09-11	ラッシングロッド	2号 L=750mm	本			現場着価	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
09-11	ラッシングロッド	3号 L=750mm	本			現場着価	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
09-11	ラッシングロッド	4号 L=750mm	本			現場着価	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
09-11	ラッシングロッド	特号 L=750mm	本			現場着価	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
09-11	ラッシングロッド	特特号 L=750mm	本			現場着価	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-15	個			現場着価	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-20	個			現場着価	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-25	個			現場着価	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-30	個			現場着価	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-40	個			現場着価	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-50	個			現場着価	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-60	個			現場着価	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-70	個			現場着価	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV5.5×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV8.0×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV14×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV22×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV38×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV60×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV5.5×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV8.0×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV14×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV22×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV38×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV60×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV3.5×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
09-11	ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ	2P ELCB 30AF	個	過負荷動作時永久遮断		現場着価	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV3.5×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP3.5mm2×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
09-11	ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ	2P ELCB 50AF	個	過負荷動作時永久遮断		現地着価	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP5.5mm2×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP8.0mm2×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
09-11	ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ	2P ELCB 100AF	個	過負荷動作時永久遮断		現地着価	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP3.5mm2×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP5.5mm2×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
09-11	ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ	3P ELCB 30AF	個	過負荷動作時永久遮断		現地着価	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP8.0mm2×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
09-11	ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ	3P ELCB 50AF	個	過負荷動作時永久遮断		現地着価	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400
09-11	ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ	3P ELCB 100AF	個	過負荷動作時永久遮断		現地着価	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ	φ10	m			現地着価	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ	φ15	m			現地着価	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ	φ20	m			現地着価	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ	S型（φ35）L=1500mm	本			現場着価	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ	M型（φ45）L=1500mm	本			現場着価	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ	L型（φ60）L=1500mm	本			現場着価	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ	LL型（φ75）L=1500mm	本			現場着価	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
09-11	DVストラップ		個			現地着価	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
09-11	DVグリップ	2.6mm×2C用	個			現地着価	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768
09-11	DVグリップ	3.2mm×2C用	個			現地着価	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768
09-11	DVグリップ	2.6mm×3C用	個			現地着価	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
09-11	DVグリップ	3.2mm×3C用	個			現地着価	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
09-11	弓支線受アーム	1.5m（小）	組			現地着価	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
09-11	弓支線受アーム	1.5m（大）	組			現地着価	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
09-11	終端ｸﾗﾝﾌﾟ	SHEG-2	個			現場着価	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
09-11	直付吊架金具	WLH-2	個			現場着価	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323
09-11	アースクランプ	吊線、支持線用	個			現場着価	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
09-11	避雷突針支柱取付金具	RALA	個			現場着価	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
09-11	線名札	架空用　ｱｸﾘﾙ緑地に黒字刻字式50×100mm	枚			現場着価	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
09-11	強力バンド	TBAO-19	個			現場着価	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
09-11	中線引留金物	コンクリートポール用	個			現場着価	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836
09-11	ストラップ	ねじり	枚			現場着価	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
09-11	防水コネクタ付分岐ケーブル	600V(CV)2.0mm2×3C 2m/本	本				10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
09-11	防水コネクタ付分岐ケーブル	CVV2.0mm2×2C 2m/本	本				9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450
09-13	照明灯管理プレート	250×150×0.5　アルミ板・反射型	組	ステンバンド付き		現場着価	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
09-13	トンネル照明器具管理番号札(アクリル)	透明前板t=2 黒裏板白刻字t=1 65×145 COﾋﾞｽM4×25	枚	丸ゴシック体 取付穴φ5×2		現場着価	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
09-13	灯具脱落防止金具		個			現場着価	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
09-13	引込用ﾊﾞﾝﾄﾞ	亜鉛めっき	個			現場着価	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
09-13	自動点滅器(光電式)6A	ﾊﾞｲﾒﾀﾙﾘﾚｰ式200V	個			現場着価	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
09-13	自動点滅器(光電式)10A	ﾊﾞｲﾒﾀﾙﾘﾚｰ式200V	個			現場着価	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
09-13	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	ﾋﾞｽ4本付	枚			現場着価	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730
09-13	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	SB-502L(単相用)	個			現場着価	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
09-13	組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	25φL500ｷｼﾞめっき	組			現場着価	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
09-13	組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	25φL700ｷｼﾞめっき	組			現場着価	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
09-13	組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	25φL950ｷｼﾞめっき	組			現場着価	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
09-13	組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	25φL1200ｷｼﾞめっき	組			現場着価	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
09-13	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用支柱ﾍﾞｰｽ式	165.2φ×1000mm亜鉛	本			現場着価	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500
09-13	ﾌﾞﾘﾝｶ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	19φL300ｷｼﾞめっき	組			現場着価	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
09-13	支柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	道路情報用	kg			現場着価	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
09-13	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	PVC 4個1組	組			現場着価	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
09-13	積算電力計箱	350×190×550	個	溶融亜鉛めっき(HDZ35)		現場着価	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300
09-13	積算電力計箱	350×190×550	個	溶融亜鉛めっき(HDZ35)後指定色塗装		現場着価	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
09-15	高圧ナトリウムランプ	両口金形、NHTD60	個			現場着価	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260
09-15	セラミックメタルハライドランプ	水銀灯安定器点灯形110W　直管形	個			現場着価	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
09-15	セラミックメタルハライドランプ	水銀灯安定器点灯形150W　直管形	個			現場着価	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
09-15	セラミックメタルハライドランプ	水銀灯安定器点灯形190W　直管形	個			現場着価	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
09-15	セラミックメタルハライドランプ	水銀灯安定器点灯形220W　直管形	個			現場着価	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
09-15	セラミックメタルハライドランプ	水銀灯安定器点灯形270W　直管形	個			現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
09-15	セラミックメタルハライドランプ	水銀灯安定器点灯形360W　直管形	個			現場着価	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
09-15	ﾗﾝﾌﾟ	A形用 24V1.5W	個	ｶﾞﾗｽﾚﾝｽﾞ球		現場着価	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
09-15	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾗﾝﾌﾟ	TS100	個			現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
09-16	ポール銘板	黄銅版（真鍮板）t=0.5mm　ビス４本付	枚	地色「グリーン色」　焼付塗装仕上げ　LED・HID用	文字及び輪郭は浮き出し 取付穴「φ3.2mm 4箇所」別紙備考に図面	現場着価	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋)	VV-BV　床版ﾋﾟｯﾁ5cm	m2			現場着価	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋)	VV-BV　床版ﾋﾟｯﾁ7cm	m2			現場着価	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋)	VV-BV　階段ﾋﾟｯﾁ5cm	m2			現場着価	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋)	VV-BV　階段ﾋﾟｯﾁ7cm	m2			現場着価	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	VV-BV　車道ﾋﾟｯﾁ5cm	m2			現場着価	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	VV-BV　車道ﾋﾟｯﾁ7cm	m2			現場着価	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	縦溝空洞型 ﾋﾟｯﾁ5cm	m2			現場着価	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	縦溝空洞型 ﾋﾟｯﾁ7cm	m2			現場着価	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	ｺﾞﾑ緩衝型 ﾋﾟｯﾁ5cm	m2			現場着価	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	ｺﾞﾑ緩衝型 ﾋﾟｯﾁ7cm	m2			現場着価	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770
09-17	ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	H.V.V.1c×3.5mm2	m			現場着価	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
09-17	ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	H.V.V.1c×5.5mm2	m			現場着価	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269
09-17	ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	H.V.V.1c×8.0mm2	m			現場着価	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
09-18	非常電話収納箱埋込外箱		組	道路ﾄﾝﾈﾙ非常用設備	機器単体費（工場出荷価格）		69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
09-18	坑口信号灯(LED式)	SPCC t2.3以上	組	道路ﾄﾝﾈﾙ非常用設備	機器単体費（工場出荷価格）		425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000
09-18	坑口信号灯(LED式)	SUS t2.0以上	組	道路ﾄﾝﾈﾙ非常用設備	機器単体費（工場出荷価格）		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

（円）