

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事
工事地名	北海道苫前郡初山別村ほか

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	羽幌道路事務所	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0% 冬季労務補正 0%
3) 工事番号	2025300328	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	240日間 自 令和 7年 5月29日 (当初) 至 令和 8年 1月23日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	北海道	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	留萌開発建設部	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道232号	2 2) 処 分 費 等	1,223,800
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月 1日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
<b>【大沢工区】</b>		縁石工	L=462 m
道路土工	N= 1 式	区画線工	L=2,000 m
法面工	A=2,570 m2	<b>【天塩工区】</b>	
舗装工	N= 1 式	舗装工	N= 1 式
排水構造物工	N= 1 式	区画線工	L=455 m

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 北海道開発事業費 北海道開発事業費	2) 目： 道路維持管理費 道路交通安全施設等整備事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
----------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------





## 設計総括表

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装 【大沢工区】	式	1			61,604,170			
道路土工	式	1			6,769,656			
掘削工	式	1			128,031			
路体盛土工	式	1			2,164,100			
路床盛土工	式	1			3,241,840			
法面整形工	式	1			1,235,685			
法面工	式	1			2,482,620			
植生工	式	1			2,482,620			
舗装工	式	1			38,867,721			
路面切削工	式	1			2,042,330			
アスファルト舗装工	式	1			36,083,475			
保護路肩処理工	式	1			592,373			
取付道路工	式	1			149,543			

## 設計総括表

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	工事区分	舗装	金額増減	金額増減	摘要
排水構造物工	式	1			金額	数量増減	金額増減		
					1,377,282				
作業土工	式	1			209,718				
側溝工	式	1			890,774				
管渠工	式	1			217,780				
集水桝・マンホール工	式	1			59,010				
縁石工	式	1			1,302,840				
縁石工	式	1			1,302,840				
防護柵工	式	1			525,047				
路側防護柵工	式	1			479,913				
作業土工	式	1			45,134				
標識工	式	1			39,710				
小型標識工	式	1			31,040				
大型標識工	式	1			8,670				

## 設計総括表

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	工事区分	舗装	金額増減	金額増減	摘要
区画線工	式	1			金額	数量増減	金額増減		
					576,892				
区画線工	式	1			576,892				
道路付属施設工	式	1			415,164				
作業土工	式	1			127,144				
道路付属物工	式	1			242,260				
照明工	式	1			45,760				
構造物撤去工	式	1			3,815,138				
防護柵撤去工	式	1			166,852				
道路付属物撤去工	式	1			14,160				
構造物取壊し工	式	1			1,024,768				
縁石撤去工	式	1			610,302				
運搬処理工	式	1			1,999,056				
仮設工	式	1			5,432,100				

## 設計総括表

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1		5,432,100			
直接工事費	式	1		61,604,170			
共通仮設費	式	1		10,391,438			
共通仮設費	式	1		1,114,438			
運搬費	式	1		390,000			
技術管理費	式	1		64,438			
現場環境改善費(率計上)	式	1		660,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		9,277,000			
純工事費	式	1		71,995,608			
現場管理費	式	1		24,845,000			
工事原価	式	1		104,992,714			
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					



## 設計総括表

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【天塩工区】	式	1			4,095,506			
舗装工	式	1			3,933,898			
路面切削工	式	1			1,288,978			
アスファルト舗装工	式	1			2,644,920			
区画線工	式	1			66,308			
区画線工	式	1			66,308			
仮設工	式	1			95,300			
交通管理工	式	1			95,300			
直接工事費	式	1			4,095,506			
共通仮設費	式	1			1,348,600			
共通仮設費	式	1			383,600			
運搬費	式	1			311,600			
現場環境改善費 (率計上)	式	1			72,000			



## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装 【大沢工区】		式	1		61,604,170				
道路土工		式	1		6,769,656				
掘削工		式	1		128,031				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	380	334.9	127,262			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む) DID無 L=0.3km 以下	m3	2	384.7	769			単-2号	
路体盛土工		式	1		2,164,100				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	380	5,695	2,164,100			単-3号	
路床盛土工		式	1		3,241,840				
路床盛土	2.5m未満	m3	560	5,789	3,241,840			単-4号	
法面整形工		式	1		1,235,685				
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	50	838.1	41,905			単-5号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	2,050	418.8	858,540			単-6号	

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
路盤工内法面整形	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	400	838.1	335,240					単-7号
法面工		式	1		2,482,620					
植生工		式	1		2,482,620					
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,570	966	2,482,620					単-8号
舗装工		式	1		38,867,721					
路面切削工		式	1		2,042,330					
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	2,840	556.6	1,580,744					単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 DID無 L=39.5km以下	m3	114	4,049	461,586					単-10号
アスファルト舗装工		式	1		36,083,475					
下層路盤(車道・路肩部)	再生骨材40mm級 仕上り厚 650mm DID無 L=22.5km以下	m2	416	5,746	2,390,336					単-11号
路肩装甲路盤(車道・路肩部)	再生骨材40mm級 仕上り厚 110mm DID無 L=22.5km以下	m2	461	1,074	495,114					単-12号
下層路盤(歩道部)	再生骨材40mm級 仕上り厚 170mm	m2	774	1,840	1,424,160					単-13号

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理 仕上り厚 60mm 1.4m以上 3.0m以下 プライムコート	m2	224	2,892	647,808					単-14号
上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理 仕上り厚 60mm 1.4m未満 プライムコート	m2	405	3,964	1,605,420					単-15号
レベリング層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン 舗装 厚 平均50mm 3.0m超 タ ックコート	m2	3,100	2,775	8,602,500					単-16号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン 舗装 厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下 タックコート	m2	574	2,869	1,646,806					単-17号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13F 舗 装厚 40mm 3.0m超 タック コート	m2	1,560	2,305	3,595,800					単-18号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13F 舗 装厚 40mm 3.0m超 プラ イムコート	m2	128	2,406	307,968					単-19号
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン13F( 改質I型) 舗装厚 40m m 3.0m超 PKR-T	m2	4,470	2,834	12,667,980					単-20号
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン13F( 改質I型) 舗装厚 40m m 3.0m超 プライムコート	m2	362	2,930	1,060,660					単-21号
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(歩道 用) 舗装厚 30mm 1.4m 以上 プライムコート	m2	803	2,041	1,638,923					単-22号
保護路肩処理工		式	1		592,373					
保護路肩処理	再生骨材40mm級 t=50m m DID無 L=22.5km以下 再生細粒度アスコン(歩道 用) t=30mm 防草シート含 む	m2	151	3,923	592,373					単-23号

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
取付道路工		式	1		149,543				
下層路盤(車道・路肩部)	取付部 W=4.0~5.0m 再生骨材40mm級 仕上 り厚 270mm DID無 L=2 2.5km以下	m2	31	2,496	77,376			単-24号	
下層路盤(車道・路肩部)	取付部 再生骨材40mm 級 仕上り厚 300mm DI D無 L=22.5km以下	m2	5	2,703	13,515			単-25号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13F 舗 装厚 30mm 3.0m超 フラ ムコート	m2	31	1,892	58,652			単-26号	
排水構造物工		式	1		1,377,282				
作業土工		式	1		209,718				
床掘り	土砂 平均施工幅1m以 上2m未満	m3	110	277.8	30,558			単-27号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未 満	m3	60	2,986	179,160			単-28号	
側溝工		式	1		890,774				
プレキャストU型側溝	撤去・再設置 U-450 コ ンクリート再生骨材80mm級 D ID無 L=22.5km以下	m	137	6,502	890,774			単-29号	
管渠工		式	1		217,780				

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管(B形管)	基礎コンクリートC-4 HP2-P1-D600 コンクリート再生骨材80mm級 仕上がり厚 150mm	m	4	43,000	172,000					単-30号
接続壁	場所打ち D600用 C-4 小型構造物	基	2	19,890	39,780					単-31号
コンクリート空積割増	V=2.00m3	式	1		6,000					内-1号
集水桝・マンホール工		式	1		59,010					
フレキスト集水桝	撤去・再設置 雨水桝Ⅱ型A 下部桝+上部桝+鋼製蓋 コンクリート再生骨材80mm級 仕上がり厚 150mm	箇所	7	8,430	59,010					単-32号
縁石工		式	1		1,302,840					
縁石工		式	1		1,302,840					
歩車道境界ブロック	再設置 I型縁石	m	462	2,820	1,302,840					単-33号
防護柵工		式	1		525,047					
路側防護柵工		式	1		479,913					
ガードケープル(中間支柱)	再設置 Gc-B2-6E	本	38	5,791	220,058					単-34号

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
ガードケーブル (端末支柱)	移設 Gc-B2-6E 再生骨材80mm級 DID無 L=22.5km以下	基	2	43,620	87,240					単-35号
ガードケーブル (ケーブル張)	再設置 Gc-B2-6E	m	230	750.5	172,615					単-36号
作業土工		式	1		45,134					
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	30	277.8	8,334					単-37号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	20	1,840	36,800					単-38号
標識工		式	1		39,710					
小型標識工		式	1		31,040					
標識板	警戒標識202 カブセルレンス <sup>®</sup> 1.3倍(カーブ注意) 3~4基	枚	1	31,040	31,040					単-39号
大型標識工		式	1		8,670					
標識板	再設置 注意喚起看板(急カーブスピード注意) 3~4基	枚	1	4,335	4,335					単-40号
標識板	再設置 指示標識板(406) 3~4基	枚	1	4,335	4,335					単-41号
区画線工		式	1		576,892					

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		576,892				
ペイント式区画線 (外側線・中央線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白色	m	1,080	142.5	153,900			単-42号	
ペイント式区画線 (外側線・中央線)	ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 白色	m	350	159.8	55,930			単-43号	
ペイント式区画線 (中央帯セグ)	ペイント式手動 水性型 セ グ 15cm換算 常温 白色	m	72	250.6	18,043			単-44号	
溶融式区画線 (減速路面標示)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	440	688.1	302,764			単-45号	
溶融式区画線 (路面標示)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	58	797.5	46,255			単-46号	
道路付属施設工		式	1		415,164				
作業土工		式	1		127,144				
床掘り	土砂 標準	m3	70	239.2	16,744			単-47号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以 上4m未満	m3	60	1,840	110,400			単-48号	
道路付属物工		式	1		242,260				
固定式視線誘導柱	移設 再生骨材80mm級 DID無 L=22.5km以下	基	6	39,240	235,440			単-49号	

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
自発光視線誘導柱	撤去・再設置		本	5	1,364	6,820				単-50号
照明工			式	1		45,760				
照明柱基礎	撤去・再設置 1200kgを 超え1600kg以下 コンクリ ト再生骨材80mm級		基	1	17,440	17,440				単-51号
照明柱	再設置 高さ:GL8~12m 重量:350kg以下		基	1	28,320	28,320				単-52号
構造物撤去工			式	1		3,815,138				
防護柵撤去工			式	1		166,852				
ガードケーブル撤去 (中間支柱)	Gc-B2-6E(再使用)		本	38	1,810	68,780				単-53号
ガードケーブル撤去 (ケーブル)	Gc-B2-6E(再使用)		m	230	426.4	98,072				単-54号
道路付属物撤去工			式	1		14,160				
照明柱撤去	高さ:GL8~12m重量:35 0kg以下(再使用)		基	1	14,160	14,160				単-55号
構造物取壊し工			式	1		1,024,768				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	11	7,956	87,516				単-56号

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	870	674.6	586,902					単-57号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1,750	200.2	350,350					単-58号
縁石撤去工		式	1		610,302					
歩車道境界ブロック撤去	I型縁石(再使用)	m	462	1,321	610,302					単-59号
運搬処理工		式	1		1,999,056					
殻運搬	アスファルト殻 DID無 L=60.0km以下	m3	137	7,334	1,004,758					単-60号
殻運搬	コンクリート殻(無筋) DID無 L=23.2km以下	m3	11	2,918	32,098					単-61号
殻処分	アスファルト殻(有)苫前砂利	t	577	1,600	923,200					単-62号
殻処分	コンクリート殻(無筋) 30cm以下(株)道北土木	t	26	1,500	39,000					単-63号
仮設工		式	1		5,432,100					
交通管理工		式	1		5,432,100					
交通誘導警備員	A	人日	114	17,850	2,034,900					単-64号

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	B		人日	228	14,900	3,397,200				単-65号
直接工事費			式	1		61,604,170				
共通仮設費			式	1		10,391,438				
共通仮設費			式	1		1,114,438				
運搬費			式	1		390,000				
建設機械運搬費	路面切削機 L=204km(札幌～大沢工区) 運搬中の損料含む		台	1	279,400	279,400				単-66号
建設機械運搬費	路面切削機 L=39km(大沢工区～天塩工区) 運搬中の損料含む		台	1	110,600	110,600				単-67号
技術管理費			式	1		64,438				
道路施設台帳作成費			式	1		64,438				内-2号
現場環境改善費(率計上)			式	1		660,000				
共通仮設費(率計上)			式	1		9,277,000				
純工事費			式	1		71,995,608				

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1						
						24,845,000				
工事原価			式	1						
						104,992,714				
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【天塩工区】		式	1		4,095,506				
舗装工		式	1		3,933,898				
路面切削工		式	1		1,288,978				
路面切削	全面切削6cm以下(4000m <sup>2</sup> 以下) 段差すりつけ撤去作業有	m <sup>2</sup>	1,580	556.6	879,428			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 DID無 L=21.5km以下 φ300以下 遠砕工業(株)	m <sup>3</sup>	50	2,959	147,950			単-2号	
殻処分	アスファルト殻 φ300以下 遠砕工業(株)	t	109	2,400	261,600			単-3号	
アスファルト舗装工		式	1		2,644,920				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13F 舗装厚 30mm 3.0超 タッコート	m <sup>2</sup>	1,580	1,674	2,644,920			単-4号	
区画線工		式	1		66,308				
区画線工		式	1		66,308				
ペイント式区画線 (外側線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白色	m	360	142.5	51,300			単-5号	
ペイント式区画線 (中央線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白色	m	10	142.5	1,425			単-6号	

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハット式区画線 (中央線)	ハット式 水性型 破線 15cm 常温 白色	m	85	159.8	13,583				単-7号
仮設工		式	1		95,300				
交通管理工		式	1		95,300				
交通誘導警備員	A	人日	2	17,850	35,700				単-8号
交通誘導警備員	B	人日	4	14,900	59,600				単-9号
直接工事費		式	1		4,095,506				
共通仮設費		式	1		1,348,600				
共通仮設費		式	1		383,600				
運搬費		式	1		311,600				
建設機械運搬費	路面切削機 L=244km(天塩工区～札幌) 運搬中の損料含む	台	1	311,600	311,600				単-10号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		72,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		965,000				

## 設計内訳書

工事名	一般国道232号 初山別村 大沢舗装補修外一連工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		5,444,106				
現場管理費		式	1		2,708,000				
工事原価		式	1		8,152,106				

# 一式当たり内訳書

[北海道苫前郡初山別村ほか]

]

コンクリート空積割増

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート空積割増		m <sup>3</sup>	2	3,000	6,000			
合計					6,000			





## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	334.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	334.9	334.9	CB210100	
計						334.9		
単価						334.9	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 L=0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	384.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	384.7	384.7	CB210110	
計						384.7		
単価						384.7	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,695	5,695	CB210510		
	計					5,695			
	単価					5,695	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	5,789	5,789	CB210520		
	計					5,789			
	単価					5,789	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	838.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	838.1	838.1	CB220010	
計						838.1		
単価						838.1	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	418.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	418.8	418.8	CB220010	
計						418.8		
単価						418.8	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単一7号	路盤工内法面整形	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	838.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	838.1	838.1	CB220010		
計						838.1			
単価						838.1	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単一8号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量		1	単価	966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	966	966	WB810870 単 68号		
計						966			
単価						966	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-9号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	単位	m2	数量	1	単価	556.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	m 2	1	556.6	556.6	CB430010	
	計					556.6		
	単価					556.6	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 DID無 L=39.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 39.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,049	4,049	CB430020	
	計					4,049		
	単価					4,049	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生骨材40mm級 仕上り厚 650mm DID無 L=22.5km以下	単位	m2	数量		単価	5,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	650mm 4層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	100	3,832	383,200	CB410030	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	68.79	2,782	191,373.78	CB210110	
	計					574,573.78		
	単価					5,746	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-12号	路肩装甲路盤(車道・路肩部)	再生骨材40mm級 仕上り厚 110mm DID無 L=22.5km以下	単位	m2	数量		単価	1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	110mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	100	749.9	74,990	CB410030	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	11.64	2,782	32,382.48	CB210110	
	計					107,372.48		
	単価					1,074	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-13号	下層路盤(歩道部)	再生骨材40mm級 仕上り厚 170mm	単位	m2	数量		単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	170mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	100	1,339	133,900		CB410031
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	17.99	2,782	50,048.18		CB210110
	計					183,948.18		
	単価					1,840		円/m2

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-14号	上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理 仕上り厚 60mm 1.4m以上3.0m以下 プライムコート	単位	m2	数量		単価	2,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 60mm プライムコート PK 3 全ての費用	m 2	1	2,892	2,892		CB410040
	計					2,892		
	単価					2,892		円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-15号	上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理 仕上り厚 60mm 1.4m未満 プライムコート	単位	m2	数量	1	単価	3,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 60mm プライムコート PK 3 全ての費用	m 2	1	3,964	3,964	CB410040	
	計					3,964		
	単価					3,964	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-16号	ベタ層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン 舗装厚 平均50mm 3.0m超 タックコート	単位	m2	数量	1	単価	2,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK 4 全ての費用	m 2	1	2,775	2,775	CB410240	
	計					2,775		
	単価					2,775	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-17号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート	単位	m2	数量	1	単価	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK 4 全ての費用	m 2	1	2,869	2,869	CB410240	
計						2,869		
単価						2,869	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13F 舗装厚 40mm 3.0m超 タックコート	単位	m2	数量	1	単価	2,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK 4 全ての費用	m 2	1	2,305	2,305	CB410260	
計						2,305		
単価						2,305	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単一19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13F 舗装厚 40mm 3.0m超 フライムコート	単位	m2	数量		1	単価	2,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) フライムコート PK 3 全ての費用	m 2	1	2,406	2,406	CB410260		
計						2,406			
単価						2,406	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単一20号	表層(車道・路肩部)	密粒度キップアスコン13F(改質I型) 舗装厚 40mm 3.0m超 PKR-T	単位	m2	数量		1	単価	2,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,834	2,834	CB410260		
計						2,834			
単価						2,834	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-21号	表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン13F(改質I型) 舗装厚 40mm 3.0m超 プライムコート	単位	m2	数量	1	単価	2,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK 3 全ての費用	m 2	1	2,930	2,930	CB410260	
計						2,930		
単価						2,930	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-22号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(歩道用) 舗装厚 30mm 1.4m以上 プライムコート	単位	m2	数量	1	単価	2,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK 3 全ての費用	m 2	1	2,041	2,041	CB410261	
計						2,041		
単価						2,041	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-23号	保護路肩処理	再生骨材40mm級 t=50mm DID無 L=22.5km以下 再生細 粒度アスコン(歩道用) t=30mm 防草シート含む	単位	m2	数量		単価	3,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保護路肩処理工		50mm 30mm 2.1t/m3	m 2	100	3,801	380,100	WA166510	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	4.38	2,782	12,185.16	CB210110 単 69号	
計						392,285.16		
単価						3,923	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-24号	下層路盤(車道・路肩部)	取付部 W=4.0~5.0m 再生骨材40mm級 仕上り厚 270mm DID無 L=22.5km以下	単位	m2	数量		単価	2,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		270mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	100	1,700	170,000	CB410030	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	28.58	2,782	79,509.56	CB210110	
計						249,509.56		
単価						2,496	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単一25号	下層路盤(車道・路肩部)	取付部 再生骨材40mm級 仕上り厚 300mm DID無 L=22.5km以下	単位	m2	数量		単価	2,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	100	1,819	181,900		CB410030
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	31.75	2,782	88,328.5		CB210110
	計					270,228.5		
	単価					2,703		円/m2

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単一26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13F 舗装厚 30mm 3.0m超 プライムコート	単位	m2	数量		単価	1,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK 3 全ての費用	m 2	1	1,892	1,892		CB410260
	計					1,892		
	単価					1,892		円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-27号	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	277.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	277.8	277.8	CB210030	
計						277.8		
単価						277.8	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-28号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,986	2,986	CB210410	
計						2,986		
単価						2,986	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-29号	プレキャストU型側溝	撤去・再設置 U-450 コンクリート再生骨材80mm級 DID無 L=2 2.5km以下	単位	m	数量	10	単価	6,502
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.6m3/10m	m	10	6,058	60,580	WB821410 単 70号		
基面整正		m <sup>2</sup>	6.3	426.4	2,686.32	CB210080		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m <sup>3</sup>	0.63	2,782	1,752.66	CB210110		
計					65,018.98			
単価					6,502	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-30号	ヒューム管(B形管)	基礎コンクリートC-4 HP2-P1-D600 コンクリート再生骨材80mm級 仕上がり厚 150mm	単位	m	数量		10	単価	43,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 各種 全ての費用	m	10	42,590	425,900	CB222860		
基面整正			m <sup>2</sup>	9.5	426.4	4,050.8	CB210080		
計						429,950.8			
単価						43,000	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-31号	接続壁	場所打ち D600用 C-4 小型構造物	単位	基	数量		1	単価	19,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.2	46,320	9,264	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.3	8,170	10,621	CB240210		
計						19,885			
単価						19,890	円/基		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-32号	プレキャスト集水桝	撤去・再設置 雨水桝Ⅱ型A 下部桝+上部桝+鋼製蓋 コンクリート再生骨材80mm級 仕上がり厚 150mm	単位	箇所	数量		単価	8,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	8,191	8,191	CB222800	
	基面整正		m <sup>2</sup>	0.56	426.4	238.78	CB210080	
	計					8,429.78		
	単価					8,430	円/箇所	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-33号	歩車道境界ブロック	再設置 I型縁石	単位	m	数量		単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 無し 無し	m	1	2,820	2,820	CB422510	
	計					2,820		
	単価					2,820	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-34号	ガードケーブル (中間支柱)	再設置 Gc-B2-6E	単位	本	数量	1	単価	5,791
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードケーブル中間支柱設置(機械建込)	Gc B2 6E メッキ仕上	本	1	5,791	5,791	WYB00005	単	71号
計					5,791			
単価					5,791	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-35号	カートケーブル (端末支柱)	移設 Gc-B2-6E 再生骨材80mm級 DID無 L=22.5km以下	単位	基	数量	単価	金額	単価	43,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	既設端末支柱設置・撤去	移設	基	1	36,110	36,110		WA162270	72号
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	2.8	1,727	4,835.6		CB221110	
	基面整正		m <sup>2</sup>	2.8	426.4	1,193.92		CB210080	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m <sup>3</sup>	0.53	2,782	1,474.46		CB210110	
	計						43,613.98		
	単価						43,620	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-36号	カーゴケーブル (ケーブル張)	再設置 Gc-B2-6E	単位	m	数量		1	単価	750.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル張		路側用 B種 無 無 標準						WB420140	
			m	1	750.5	750.5	単 73号		
計						750.5			
単価						750.5	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-37号	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	277.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						CB210030	
			m 3	1	277.8	277.8			
計						277.8			
単価						277.8	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-38号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,840	1,840	CB210410	
	計					1,840		
	単価					1,840	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-39号	標識板	警戒標識202 カブセルクス 1.3倍(カーブ注意) 3~4基	単位	枚	数量	1	単価	31,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 3~4基 無 無	基	1	31,040	31,040	WB812150 単 74号	
	計					31,040		
	単価					31,040	円/枚	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単一40号	標識板	再設置 注意喚起看板(急カーブスピード注意) 3~4基	単位	枚	数量		1	単価	4,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 3~4基 無 無	基	1	4,335	4,335	WB812150	単	75号
計						4,335			
単価						4,335		円/枚	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単一41号	標識板	再設置 指示標識板(406) 3~4基	単位	枚	数量		1	単価	4,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 3~4基 無 無	基	1	4,335	4,335	WB812150	単	75号
計						4,335			
単価						4,335		円/枚	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単一42号	ペイント式区画線 (外側線・中央線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量		1	単価	142.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	142.5	142.5	WB821210 単 76号		
計						142.5			
単価						142.5	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単一43号	ペイント式区画線 (外側線・中央線)	ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 白色	単位	m	数量		1	単価	159.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	159.8	159.8	WB821210 単 77号		
計						159.8			
単価						159.8	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-44号	ペイント式区画線 (中央帯ゼブラ)	ペイント式手動 水性型 ゼブラ 15cm換算 常温 白色	単位	m	数量	1	単価	250.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工 [土木工事標準単価]		現場閉所：完全週休2日(土日)無し ペイント式手動 ゼブラ 15cm換算 無し 無し 常温・水性 白 全ての費用 186円	m	1	250.6	250.6	WA167610 単 78号	
計						250.6		
単価						250.6	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-45号	溶融式区画線 (減速路面標示)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	688.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	688.1	688.1	WB821210 単 79号	
計						688.1		
単価						688.1	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単一46号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 (路面標示)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	m			1	797.5
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	797.5	797.5	WB821210 単 80号
	計					797.5	
	単価					797.5	円/m

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単一47号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂 標準	m3			1	239.2
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	239.2	239.2	CB210030
	計					239.2	
	単価					239.2	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一48号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,840	1,840	CB210410	
	計					1,840		
	単価					1,840	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一49号	固定式視線誘導柱	移設 再生骨材80mm級 DID無 L=22.5km以下	単位	基	数量	10	単価	39,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固定式視線誘導柱設置・撤去	移設 無	基	10	36,560	365,600	WA162970	単 81号
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	10	1,727	17,270	CB221110	
	基面整正		m <sup>2</sup>	10	426.4	4,264	CB210080	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m <sup>3</sup>	1.88	2,782	5,230.16	CB210110	
	計					392,364.16		
	単価					39,240	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-50号	自発光視線誘導柱	撤去・再設置	単位	本	数量		1	単価	1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スノーポール設置・撤去	挿入単柱型 設置・撤去	本	1	1,364	1,364	CB423010		
	計					1,364			
	単価					1,364	円/本		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-51号	照明柱基礎	撤去・再設置 1200kgを超え1600kg以下 コンクリート再生骨材80mm級	単位	基	数量		1	単価	17,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト集水枠	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1	17,230	17,230	CB222800		
	基面整正		m <sup>2</sup>	0.49	426.4	208.93	CB210080		
	計					17,438.93			
	単価					17,440	円/基		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-52号	照明柱	再設置 高さ:GL8~12m重量:350kg以下	単位	基	数量		1	単価	28,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	28,320	28,320	WE210800 単 82号		
計						28,320			
単価						28,320	円/基		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-53号	ガードケーブル撤去 (中間支柱)	Gc-B2-6E(再使用)	単位	本	数量		1	単価	1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードケーブル中間支柱設置・撤去(機械建込)		撤去	本	1	1,810	1,810	WA162220 単 83号		
計						1,810			
単価						1,810	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-54号	ガードケーブル撤去 (ケーブル)	Gc-B2-6E(再使用)	単位	m	数量		1	単価	426.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードケーブル撤去		B 4条	m	1	426.4	426.4	WA162290 単 84号		
計						426.4			
単価						426.4	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-55号	照明柱撤去	高さ:GL8~12m重量:350kg以下(再使用)	単位	基	数量		1	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯撤去		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	14,160	14,160	WE210900 単 85号		
計						14,160			
単価						14,160	円/基		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-56号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,956	7,956	WB824010 単 86号	
計						7,956		
単価						7,956	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-57号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	674.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	674.6	674.6	CB430510	
計						674.6		
単価						674.6	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-58号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	200.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	200.2	200.2	CB430310		
計						200.2			
単価						200.2	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-59号	歩車道境界ブロック撤去	I型縁石(再利用)	単位	m	数量		1	単価	1,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,321	1,321	CB422540		
計						1,321			
単価						1,321	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単一60号	殻運搬	アスファルト殻 DID無 L=60.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	7,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,334	7,334	CB227010	
	計					7,334		
	単価					7,334	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単一61号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) DID無 L=23.2km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918	CB227010	
	計					2,918		
	単価					2,918	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-62号	処処分	アスファルト殻(有)苫前砂利	単位	t	数量	1	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	1,600	1,600	WB020052 単 87号	
計						1,600		
単価						1,600	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-63号	処処分	コンクリート殻(無筋)30cm以下(株)道北土木	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	1,500	1,500	WB020052 単 88号	
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-64号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量		1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	17,850	17,850	WB010211 単 89号		
計						17,850			
単価						17,850	円/人日		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-65号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量		1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	14,900	14,900	WB010212 単 90号		
計						14,900			
単価						14,900	円/人日		

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-66号	建設機械運搬費	路面切削機 L=204km(札幌～大沢工区) 運搬中の損料含む	単位	台	数量	1	単価	279,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 204km 無 有 106200円	台	1	279,400	279,400	WB010010	単 91号
計						279,400		
単価						279,400	円/台	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-67号	建設機械運搬費	路面切削機 L=39km(大沢工区～天塩工区) 運搬中の損料含む	単位	台	数量	1	単価	110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 39km 無 有 23600円	台	1	110,600	110,600	WB010010	単 92号
計						110,600		
単価						110,600	円/台	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-68号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	単価	966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	966.57	966			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					966			
	単価					966	円/m 2		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-69号	保護路肩処理工	50mm 30mm 2.1t/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.55	28,356	43,951			
	特殊作業員		人	0.86	25,806	22,193			
	普通作業員		人	4.49	21,318	95,717			
	防草シート (不織布 t = 0.5mm以上)	引張強度 縦20.0、横10.0kg/5cm以上	m <sup>2</sup>	111	460	51,060			
	砕石	【(株)道北土木】コンクリート再生骨材40mm級	m <sup>3</sup>	5.25	3,100	16,275			
	アスファルト混合物	【2 初山別村】再生細粒度アスコン(歩道用) 20% 昼間	t	6.993	21,450	149,999			
	諸雑費 (率+まるめ) 0.6%		式	1		905			
	計					380,100			
	単価					3,801		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一70号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,868.86	38,688		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,973.11	19,731		
	砕石	【(株)道北土木】コンクリート再生骨材80mm級	m <sup>3</sup>	0.72	3,000	2,160		
	諸雑費(まるめ)		式	1		1		
	計					60,580		
	単価					6,058	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一71号	ガードケーブル中間支柱設置(機械 建込)	Gc-B2-6E メッキ仕上	単位	本	数量	100	単価	5,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.3	28,356	65,218		
	特殊作業員		人	2.2	25,806	56,773		
	普通作業員		人	4.4	21,318	93,799		
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	時間	13.6	10,740	146,064	単	93号
	根固めブロック設置	耐雪型 40*40*25	個	100	2,172	217,200	単	94号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		46		
	計					579,100		
	単価					5,791	円/本	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-72号	既設端末支柱設置・撤去	移設	単位	基	数量	単価	金額	単価	36,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.34	28,356	9,641			
	普通作業員		人	0.71	21,318	15,135			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.24	47,200	11,328			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
	計					36,110			
	単価					36,110		円/基	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-73号	ケーブル張	路側用 B種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	750.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	28,356	17,013		
	普通作業員		人	2.4	21,318	51,163		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.9	7,632	6,868	単	95号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					75,050		
	単価					750.5	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-74号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 3~4基 無 無	単位	基	数量	単価	金額	単価	31,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板 201~215	カブセルンス <sup>®</sup> 1.3倍 585	基	1	26,700	26,700			
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,335.5	4,335			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
	計					31,040			
	単価					31,040	円/基		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-75号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 3~4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,335
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,335.5	4,335			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,335			
単価					4,335	円/基		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-76号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	80.58	80,580		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	960	48,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	195	7,605		
軽油			L	33	138	4,554		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,761		
計						142,500		
単価						142.5	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-77号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	159.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	96.9	96,900		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	960	48,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	195	7,605		
軽油			L	40	138	5,520		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,775		
計						159,800		
単価						159.8	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-78号	区画線工 [土木工事標準単価]	現場閉所：完全週休2日（土日）無し ペイント式手動 ゼブラ 15cm換算 無し 無し 常温・水性 白 全ての費用 186円	単位	m	数量	1,000	単価	250.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式手動）	昼間 ゼブラ 常温式 15cm 制約無	m	1,000	189.72	189,720		
	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	960	48,000		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	195	7,605		
	軽油		L	22	138	3,036		
	ガソリン	レギュラー	L	3.2	163	521		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,718		
	計					250,600		
	単価					250.6	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-79号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	688.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1,000	350.88	350,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	245	276,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	195	9,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	490	24,500		
軽油			L	73	138	10,074		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		16,046		
計						688,100		
単価						688.1	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-80号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	797.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	485.52	582,624		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	245	167,580		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	195	5,850		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	490	14,700		
軽油			L	120	138	16,560		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,186		
計						797,500		
単価						797.5	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-81号	固定式視線誘導柱設置・撤去	移設 無	単位	基	数量	単価	金額	単価	36,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.98	28,356	84,500			
	特殊作業員		人	3.06	25,806	78,966			
	普通作業員		人	3.53	21,318	75,252			
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.79	7,632	44,189		単 95号	
	バックホウ (クレーン機能付) 運転		日	2.11	38,780	81,825		WA162971 単 96号	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		868			
	計					365,600			
	単価					36,560		円/基	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-82号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	単価	金額	単価	28,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	5	28,152	140,760			
普通作業員			人	4	21,318	85,272			
照明ポール			本	10	0	0			
アンカーボルト			組	10	0	0			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.7	33,600	57,120			
諸雑費 (まるめ)			式	1		48			
計						283,200			
単価						28,320		円/基	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-83号	ガードケーブル中間支柱設置・撤去 (機械建込)	撤去	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.15	28,356	32,609			
	特殊作業員		人	1.1	25,806	28,386			
	普通作業員		人	2.2	21,318	46,899			
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	時間	6.8	10,740	73,032		単	97号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		74			
	計					181,000			
	単価					1,810		円/本	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-84号	ガードケーブル撤去	B 4条	単位	m	数量	100	単価	426.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2	21,318	42,636		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,640		
	単価					426.4	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-85号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.5	28,152	70,380		
普通作業員			人	2	21,318	42,636		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	0.85	33,600	28,560		
諸雑費 (まるめ)			式	1		24		
計						141,600		
単価						14,160	円/基	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-86号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	7,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,956.78	7,956			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7,956			
単価						7,956	円/m 3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0	
単-87号	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト舗【(有)苫前砂利】	t	100	1,600	160,000			
計						160,000			
単価						1,600	円/t		

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-88号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価
					100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) 30cm以下【(株)道北土木】	t	100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円/t

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-89号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	17,850	17,850	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						17,850	
単価						17,850	円/人日

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一90号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	14,892	14,892			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,900			
単価					14,900	円／人日		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-91号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 204km 無 有 106200円	単位	台	数量	1	単価	279,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163,000	163,000			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20km毎加算額	台	1	10,200	10,200			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	106,200	106,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					279,400			
単価					279,400	円/台		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-92号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 39km 無 有 23600円	単位	台	数量	1	単価	110,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	23,600	23,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					110,600			
単価					110,600	円/台		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-93号	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	単位	時間	数量	単価	金額
名称		規格	単位	数量	単価	金額	
						摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	21,930	3,728	
	軽油		L	7.6	138	1,048	
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	時間	1	5,960	5,960	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					10,740	
	単価					10,740	円/時間

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-94号	根固めブロック設置	耐雪型 40*40*25	単位	個	数量	10	単価	2,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	28,356	8,506		
	普通作業員		人	0.6	21,318	12,790		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		424		
	計					21,720		
	単価					2,172	円/個	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-95号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	26,418	4,491		
軽油			L	5.3	138	731		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,410	2,410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,632		
単価						7,632	円/時間	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-96号	バックホウ (クレーン機能付) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	28	138	3,864			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.21	7,020	8,494			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						38,780		
単価						38,780	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-97号	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	単位	時間	数量	1	単価	10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	21,930	3,728		
軽油			L	7.6	138	1,048		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	時間	1	5,960	5,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,740		
単価						10,740	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	単位	m2	数量	1	単価	556.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	m 2	1	556.6	556.6	CB430010	
計						556.6		
単価						556.6	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 DID無 L=21.5km以下 φ300以下 遠碎工業(株)	単位	m3	数量	1	単価	2,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,959	2,959	CB430020	
計						2,959		
単価						2,959	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-3号	処分	アスファルト殻 φ300以下 遠砕工業(株)	単位	t	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	2,400	2,400	WB020052 単 11号	
計						2,400		
単価						2,400	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13F 舗装厚 30mm 3.0超 タックコート	単位	m2	数量	1	単価	1,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK 4 全ての費用	m 2	1	1,674	1,674	CB410260	
計						1,674		
単価						1,674	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-5号	ペイント式区画線 (外側線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量		単価	142.5
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	142.5	142.5	WB821210 単 12号	
計						142.5		
単価						142.5	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-6号	ペイント式区画線 (中央線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量		単価	142.5
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	142.5	142.5	WB821210 単 12号	
計						142.5		
単価						142.5	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-7号	ペイント式区画線 (中央線)	ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 白色	単位	m	数量	1	単価	159.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	159.8	159.8	WB821210 単 13号	
計						159.8		
単価						159.8	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-8号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17,850	17,850	WB010211 単 14号	
計						17,850		
単価						17,850	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,900	14,900	WB010212 単 15号	
計						14,900		
単価						14,900	円/人日	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-10号	建設機械運搬費	路面切削機 L=244km(天塩工区~札幌) 運搬中の損料含む	単位	台	数量	1	単価	311,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 244km 無有 118000円	台	1	311,600	311,600	WB010010 単 16号	
計						311,600		
単価						311,600	円/台	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-12号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	80.58	80,580		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	960	48,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	195	7,605		
軽油			L	33	138	4,554		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,761		
計						142,500		
単価						142.5	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-13号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	159.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	96.9	96,900		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	960	48,000		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	195	7,605		
軽油			L	40	138	5,520		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,775		
計						159,800		
単価						159.8	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-14号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,850		
単価						17,850	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000 00 00 2 0
単-15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,892	14,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,900		
単価						14,900	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000 00 00 2 0

単-16号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 244km 無 有 118000円	単位	台	数量	単価	金額	単価	311,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163,000	163,000			
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20km毎加算額	台	1	30,600	30,600			
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	118,000	118,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					311,600			
	単価					311,600		円/台	

## 共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0				
対象工事費	65,699,676	直接工事費	65,699,676	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,223,800	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)			
対象額 支 給 品（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		65,699,676		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		64,475,876			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		10.4	%		0	%	
施工地域等補正		1.4		ICT施工補正	1		
率（補正後）		14.85	%	(14.56% × 週休1.02)			
計上額		9,756,000			0		0
比較結果							
当該追加工事		A					
	0	0				調整工事計上額	0

## 共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	64,475,876	直接工事費	65,699,676		
非対象額計（－）	1,223,800				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	1,223,800	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	64,475,876	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.07 %		0 %		0 %
施工地域等補正		市街地以外			
率（補正後）	1.07 %				
計上額	689,000		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				

## 共通仮設費

共通仮設費（積上分）	766,038				
運搬費	701,600	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	64,438
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					11,211,038

## 共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0				
対象工事費	61,604,170	直接工事費	61,604,170	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	962,200	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)			
対象額 支 給 品（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		61,604,170		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		60,641,970			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		10.54 %			0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正		1		
率（補正後）		15.06 %	(14.76% × 週休1.02)				
計上額		9,277,000			0		0
比較結果							
当該追加工事		A					
	0	0				調整工事計上額	0

## 共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	60,641,970	直接工事費	61,604,170		
非対象額計(一)	962,200				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	962,200	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品(+)	0				
無償貸付機械評価額(+)	0				
現場環境改善費対象額(Pi)					
単独(追加工事)	60,641,970	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率(補正前)	1.09 %		0 %		0 %
施工地域等補正		市街地以外			
率(補正後)	1.09 %				
計上額	660,000		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				
	0				

## 共通仮設費

共通仮設費（積上分）	454,438				
運搬費	390,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	64,438
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,391,438

## 共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0				
対象工事費	4,095,506	直接工事費	4,095,506	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	261,600	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		138,735					
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)					
管理費区分2, 7	0	(工場原価)					
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)					
管理費区分9	0	(間接費非対象額)					
管理費区分T	138,735	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)					
対象額 支 給 品 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		3,956,771	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額		3,833,906		0		0	
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		17.09 %		0 %			
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1			
率（補正後）		24.41 %	(23.93% × 週休1.02)				
計上額		965,000		0		0	
比較結果							
当該追加工事		A					
	0	0	調整工事計上額				0

## 共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	3,833,906	直接工事費	4,095,506		
非対象額計(一)	261,600				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	261,600	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品(+)	0				
無償貸付機械評価額(+)	0				
現場環境改善費対象額(Pi)					
単独(追加工事)	3,833,906	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率(補正前)	1.9 %		0 %		0 %
施工地域等補正		市街地以外			
率(補正後)	1.9 %				
計上額	72,000		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				

## 共通仮設費

共通仮設費（積上分）	311,600				
運搬費	311,600	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,348,600

## 現場管理費

単独（追加工事）純工事費	76,910,714	単独（追加工事）直接工事費	65,699,676	単独（追加工事）共通仮設費	11,211,038
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	76,910,714	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	75,686,914		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	27.15 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0.56 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	34.13 %	（33.14% × 週休1.03）	0 %		
計上額	26,249,000		0		0
			4,744,620	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

## 現場管理費

単独（追加工事）純工事費	71,995,608	単独（追加工事）直接工事費	61,604,170	単独（追加工事）共通仮設費	10,391,438
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	71,995,608	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	71,033,408		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	27.45 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0.56 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	34.51 %	（33.5 % × 週休1.03）	0 %		
計上額	24,845,000		0		0
					（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

## 現場管理費

単独（追加工事）純工事費	5,444,106	単独（追加工事）直接工事費	4,095,506	単独（追加工事）共通仮設費	1,348,600
非対象額計（－）	138,735				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	138,735	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,305,371	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	5,182,506		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	40.83%		0%		0%
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0.56%	熱中症補正	0%	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0%				
砂防・地すべり補正	0%		0%		
率（補正後）	51.05%（49.56% × 週休1.03）		0%		
計上額	2,708,000		0		0
					（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

# 一般管理費等（当初）

事務所名	羽幌道路事務所	工事番号	2025300328	第 0 回変更
発注年月	令和07年05月	契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	主工種
			舗装工事	

工事原価	103,159,714				
純工事費	76,910,714	現場管理費	26,249,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	103,159,714	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	101,935,914	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	103,159,714				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）		現工事		合算工事	
一般管理費					
業務委託料等					
調査基準価格					
調査基準価格の100/110					