積算書
令和5年度

--

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

案件番号	---
整備局名等	北海道開発局 函館開発建設部
事務所・部・課名	函館港湾事務所
港湾・漁港名	砂原漁港
変更回数	0回
予算区分	
予算項目	
予算費目	
目の細分	

共通情報

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

■ 共通情報

◇ 工事情報	
案件番号	---
整備局名等	北海道開発局 函館開発建設部
事務所・部・課名	函館港湾事務所
港湾・漁港名	砂原漁港
変更回数	0回
件名	砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事
◇ 予算情報	
予算区分	
予算項目	
予算費目	
目の細分	
消費税率	10.00%
積算者名	

■ 予算科目情報

費目名	原積算	変更積算	増減
積算金額			
消費税等相当額			
請負金額			
取引に係る消費税相当額			

■ 変更設計額

費目名	算式	金額
工事価格(落札率を乗じた額)		
第0回変更設計額		
増減額		
増減額(税込み)		

基本情報

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

■基本情報

◇積算情報				
積算基準年度	令和5年度			
積算年月日	令和5年6月8日			
採用年月日	(労務) 令和5年6月8日	(材料) 令和5年6月8日	(歩掛) 令和5年6月8日	(基準単価) 令和4年4月1日
港湾・漁港名	砂原漁港			
単価採用地区	(都道府県) 北海道	(地区) 函館		
工期	令和5年7月11日～令和6年3月15日			
◇補正情報				
供用係数ランク	ランク1	船舶供用係数(α): 1.65	船員供用係数(β): 1.20	
豪雪地域損料補正	[1.15] あり	冬期労務補正	[1.00] なし	亜熱帯労務補正 [1.00] なし
時間外労務補正	なし			労務一括補正 [1.0000] なし
休日確保評価型補正	労務 [1.05] 賃料 [1.04] あり (4週8休以上)			

■間接費情報

◇全体		◇共通仮設費		◇現場環境改善費	
積算基準 事業区分 (Lv0)	1部 港湾土木請負工事積算基準 港湾整備	共通仮設費率	ICT活用なし	現場環境改善費率	する
工種区分	港湾工事 (構造物)	ICT活用工事の有無 施工地域・工事場所による補正 海上輸送に要する補正 休日確保評価型補正係数	[1.5%] 地方港湾(3): 一般交通の影響を受ける [1.68] あり [1.02] 標準	現場環境改善費計上の有無	1円未満切り捨て
		端数処理	1円未満切り捨て	端数処理	
◇現場管理費		◇一般管理費等			
現場管理費率		一般管理費等率			
冬期対象日数	136日	前払金支出割合による補正	[1.00%] 35%を超え40%以下		
実工期	249日	端数処理	1円未満切り捨て		
冬期率	0.55%	契約保証に係わる補正	[0.04%] 金銭的保証(ケース1)		
積雪寒冷地の区分と補正係数	[1.40] 3級地	端数処理	1円未満切り捨て		
冬期補正率	0.77%				
緊急工事の補正	[0.00%] しない				
熱中症対策補正率	[0.00%] なし				
施工時期・工事期間による補正	[0.77%]				
施工地域・工事場所による補正	[1.0%] 地方港湾(3): 一般交通の影響を受ける				
休日確保評価型補正係数	[1.03] 標準				
端数処理	1円未満切り捨て				

施工概要

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

■施工概要

工事概要

-3.0m岸壁（改良）

付属工 90.9m 防舷材 41基

-4.0m岸壁（改良）

構造物撤去工 67.8m 舗装版破碎 1,090m²
 鋼矢板引抜 193枚
 裏込石撤去 800m³
 基礎捨石撤去 56m³

海上地盤改良工 51.3m 床掘・運搬・揚土 252m³

土工 67.8m 土砂掘削・運搬・整地 5,905m³

基礎工 51.3m 基礎捨石 251m³
 アスファルトマット敷設 25枚
 被覆ブロック据付 56個

本体工 45.8m 水中コンクリート打設 361m³
 タイロッド取付 3組

上部工 45.8m 上部コンクリート打設 39m³

付属工 77.0m 係船柱 5基
 防舷材 27基
 車止 29m
 縁金物 44m

裏込・裏埋工 47.0m 裏埋土 136m³

陸上地盤改良工 47.0m 固化処理土 5,447m³

舗装工 47.0m 仮舗装 1,384m²

仮設工 1式 鋼矢板打設 151枚
 鋼矢板賃料 1式

施工概要

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

■施工概要

-5.0m岸壁（改良）

構造物撤去工	82.4m	舗装版破碎	1,125m ²
土工	91.4m	土砂掘削・運搬・整地	1,040m ²
基礎工	11.4m	基礎捨石	45m ³
本土工	91.4m	水中コンクリート打設	90m ³
		タイロッド取付	24組
裏込・裏埋工	91.4m	裏埋土	202m ³
舗装工	82.4m	仮舗装	1,050m ²

-5.0m泊地（補修）

浚渫工	1,046m ²	床掘・運搬・揚土	2,081m ³
-----	---------------------	----------	---------------------

共通仮設費

回航・えい航費	1式
建設機械器具等運搬	1式
仮設材運搬	1式
技術管理費	1式

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					179,321,415	
-3.0m岸壁（改良）					21,113,752	
付属工					21,113,752	
防舷材工					21,113,752	
防舷材					21,113,752	
1 埋込栓取付	200H×2000L 後付け	基	41.00	76,626	3,141,666	
2 防舷材取付	漁港型 200H×2000L	基	41.00	423,788	17,375,308	
3 梯子取付	コムタラップ H150×L2100	基	1.00	596,778	596,778	
-4.0m岸壁（改良）					129,683,356	
構造物撤去工					6,828,500	
取壊し工					2,002,325	
コンクリート取壊工					573,575	
4 舗装版破砕	Co舗装版、t=25cm	m ²	474.00	678.7	321,703	
5 構造物取壊し	無筋(上部コンクリート)	m ³	34.00	7,408	251,872	
アスファルト取壊工					143,308	
6 舗装版切断	As舗装版、t=5cm	m	67.00	564	37,788	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7 舗装版破碎	As舗装版、t=5cm	m ²	616.00	171.3	105,520	
殻運搬					717,842	
8 コンクリートがら運搬	Co舗装殻(無筋)、施工箇所～処分場	m ³	118.00	3,468	409,224	
9 コンクリートがら運搬	Co殻(無筋)、施工箇所～処分場	m ³	34.00	2,753	93,602	
10 アスファルト殻運搬	As殻、施工箇所～処分場	m ³	31.00	6,936	215,016	
殻処分					567,600	
11 処分費(t)	Co殻(無筋)	t	350.00	1,500	525,000	
12 処分費(t)	As殻	t	71.00	600	42,600	
撤去工					4,826,175	
腹起・H型綱引抜(既設)					145,456	
13 タイワイヤー・腹起撤去	腹起し[150×75×6.5×10、1回 L=13.0m×9本	タイワイヤーφ32	2.00	42,680	85,360	
14 H形鋼杭引抜(ハーフロハンマ単独・陸上施工)	H-250、L=8.5m、引抜長L=7.9m	枚・本	12.00	5,008	60,096	
腹起・鋼矢板・H形鋼杭引抜					1,328,560	
15 タイワイヤー・腹起撤去	腹起し[150×75×6.5×10、1回 L=13.0m×9本	タイワイヤーφ32	2.00	42,680	85,360	
16 鋼矢板(Ⅲ型)引抜(ハーフロハンマ単独・陸上施工)	SP-Ⅲ、L=11.5m、引抜長L=10.9m	枚・本	42.00	5,810	244,020	
17 H形鋼杭引抜(ハーフロハンマ単独・陸上施工)	H-250、L=8.5m、引抜長L=7.9m	枚・本	12.00	5,008	60,096	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 鋼矢板(IV型)引抜(ハーフ)単独・陸上施工)	SP-IV、L=12.9m、引抜長L=12.5m	枚・本	139.00	6,756	939,084	
仮設土留撤去(既設)					335,296	
19 石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上	個	1.00	9,200	9,200	
20 石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上	個	4.00	12,545	50,180	
21 土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上	個	48.00	4,352	208,896	
22 土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上	個	10.00	6,702	67,020	
仮設土留撤去					130,900	
23 石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上	個	2.00	9,200	18,400	
24 石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上	個	4.00	12,545	50,180	
25 土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上	個	2.00	4,352	8,704	
26 土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上	個	8.00	6,702	53,616	
裏込石撤去					2,665,760	
27 掘削	裏込石(雑割石)	m ³	800.00	1,778	1,422,400	
28 土砂等運搬	裏込石(雑割石)施工箇所～②作業ヤード	m ³	800.00	1,436	1,148,800	
29 整地	残土受け入れ地での処理	m ³	800.00	118.2	94,560	
基礎石撤去					220,203	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
30 掘削	基礎捨石（中割石）	m ³	56.00	2,378	133,168	
31 土砂等運搬	基礎捨石(中割石)施工箇所～②作業ヤード	m ³	56.00	1,436	80,416	
32 整地	残土受入れ地での処理	m ³	56.00	118.2	6,619	
海上地盤改良工					745,062	
床掘工					745,062	
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘(北開局)(普・硬・岩)					412,776	
33 ｸﾞﾗﾌﾞ床掘(北開局)(普・硬・岩)	鋼D9.0m ³	m ³	252.00	1,638	412,776	
土運船運搬					110,124	
34 土運船運搬	施工箇所～陸揚・積出岸壁 鋼650m ³ 積	m ³	252.00	437	110,124	
ﾊﾞｯｸﾙ揚土					42,084	
35 ﾊﾞｯｸﾙ揚土		m ³	252.00	167	42,084	
土砂運搬					180,078	
36 積込(ﾙｰｽ)	陸揚・積出岸壁	m ³	252.00	232.2	58,514	
37 土砂等運搬	砂質土、陸揚・積出岸壁～②作業ヤード	m ³	252.00	364.2	91,778	
38 整地	残土受入れ地での処理	m ³	252.00	118.2	29,786	
土工					7,829,028	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工					7,829,028	
掘削					2,000,884	
39 掘削	土砂陸上、岸壁背面	m ³	1,554.00	223.9	347,940	
40 掘削	土砂水中、岸壁背面	m ³	4,351.00	379.9	1,652,944	
土砂等運搬					5,828,144	
41 土砂等運搬	土砂、施工箇所～②作業ヤード	m ³	1,554.00	476.2	740,014	
42 土砂等運搬	土砂、施工箇所～②作業ヤード	m ³	4,351.00	1,009	4,390,159	
43 整地	残土受入れ地での処理	m ³	5,905.00	118.2	697,971	
基礎工					12,458,487	
基礎捨石工					7,616,690	
基礎捨石					1,828,941	
44 捨石投入	中割石、陸上施工	m ³	177.00	3,443	609,411	
45 材料費	中割石	m ³	177.00	6,890	1,219,530	
捨石本均し					3,422,601	
46 捨石本均し(水中)	±5cm	m ²	189.00	18,109	3,422,601	
捨石荒均し					2,365,148	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
47 捨石荒均し(水中)	±30cm	m ²	150.00	8,851	1,327,650	
48 捨石荒均し(水中)	±50cm	m ²	154.00	6,737	1,037,498	
洗掘防止工					4,841,797	
基礎捨石					1,319,373	
49 捨石投入	中割石、海上投入渡し	m ³	99.00	6,437	637,263	
50 材料費	中割石	m ³	99.00	6,890	682,110	
捨石荒均し					948,458	
51 捨石荒均し(水中)	±10cm	m ²	74.00	12,817	948,458	
洗掘防止					2,227,550	
52 アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイプ [®] (B2.50×L4.78)	枚	7.00	89,102	623,714	
53 アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイプ [®] (B2.50×L4.94)	枚	15.00	89,102	1,336,530	
54 アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイプ [®] (B2.50×L5.76)	枚	3.00	89,102	267,306	
被覆 [®] ロック据付					346,416	
55 [®] ロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	和-スケー-0.5t型 ③作業 [®] ド [®] ～施工箇所	個	56.00	6,186	346,416	
本体工 [場所打式]					26,606,762	
水中コンクリート工					26,606,762	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場					140,651	
56 鋼製枠組足場架払	陸上枠組足場	m ²	71.00	1,981	140,651	
型枠					4,601,880	
57 鋼製型枠組立組外	陸上施工	m ²	270.00	17,044	4,601,880	
漏えい防止					254,496	
58 漏えい防止シート敷設	陸上施工	m ²	132.00	1,928	254,496	
水中コンクリート					15,769,210	
59 水中コンクリート打設(1サイクル目)	C-9S(BB)、陸上施工	m ³	48.00	39,160	1,879,680	
60 水中コンクリート打設(2サイクル目)	C-9S(N)+温水加熱、陸上施工	m ³	42.00	42,340	1,778,280	
61 水中コンクリート打設(3サイクル目)	C-9S(耐寒剤)+温水加熱、陸上施工	m ³	41.00	49,654	2,035,814	
62 水中コンクリート打設(4、5、6サイクル目)	C-9S(耐寒剤)+温水加熱、陸上施工	m ³	220.00	44,141	9,711,020	
63 ケーシング 損料	L=9m	式	1.00	295,974	295,974	
64 耐寒剤使用養生囲い(シート)	フルシート	m ²	187.00	366	68,442	
差筋					5,840,525	
65 コンクリート削孔(水中)	差筋D19用、削孔径25mm、L=35cm	本	216.00	7,535	1,627,560	
66 コンクリート削孔(水中)	差筋D25用、削孔径32mm、L=45cm	本	156.00	7,535	1,175,460	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
67 薬液定着アンカー取付(注入型)(陸上)	水上用	本	16.00	631	10,096	
68 薬液定着アンカー取付(注入型)(水中)	水中用	本	356.00	6,795	2,419,020	
69 材料費(個)	400ml/個、水上用	個	5.00	4,420	22,100	
70 材料費(個)	400ml/個、水中用	個	106.00	4,420	468,520	
71 差鉄筋材料費(kg)	SD345、D19、L=700mm	k g	340.00	131	44,540	
72 差鉄筋材料費(kg)	SD345、D25、L=900mm	k g	559.00	131	73,229	
本体工 [鋼矢板式]					104,039	
控工					104,039	
タイ材					73,443	
73 タイロッド取付		組	3.00	24,481	73,443	
ブラケット取付					30,596	
74 削孔(ハンマドリル)	アンカーM24用、削孔径25mm、L=15cm	孔	12.00	591	7,092	
75 削孔(ハンマドリル)	アンカーM24用、削孔径25mm、L=20cm	孔	12.00	591	7,092	
76 薬液定着アンカー取付(注入型)(陸上)	水上用	本	12.00	631	7,572	
77 材料費(個)	400ml/個、水上用	個	2.00	4,420	8,840	
上部工					3,385,982	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上部コンクリート工					3,385,982	
支保					289,800	
78 支保組立組外(重力式)	陸上	m	46.00	6,300	289,800	
型枠					814,130	
79 鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上	m ²	85.00	9,578	814,130	
伸縮目地					14,214	
80 伸縮目地	発泡体系	m ²	6.00	2,369	14,214	
鉄筋					146,012	
81 鉄筋加工組立	SD345、D13	k g	692.00	211	146,012	
コンクリート					1,637,415	
82 コンクリート打設(陸上)	C-5PS(耐寒剤)+温水加熱、ホップ車打設	m ³	39.00	40,027	1,561,053	
83 耐寒剤使用養生囲い(シート)	保温シート	m ²	178.00	429	76,362	
差筋					484,411	
84 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	差筋D13用、削孔径15mm、L=30cm	孔	88.00	853.9	75,143	
85 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	差筋D16用、削孔径20mm、L=30cm	孔	158.00	853.9	134,916	
86 薬液定着アンカー取付(注入型)(陸上)	水上用	本	246.00	631	155,226	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
87 材料費(個)	400ml/個、水上用	個	21.00	4,420	92,820	
88 差鉄筋材料費(kg)	SD345、D13、L=600mm	k g	53.00	133	7,049	
89 差鉄筋材料費(kg)	SD345、D16、L=600mm	k g	147.00	131	19,257	
付属工					16,889,211	
係船柱工					707,811	
係船柱					707,811	
90 架台取付	50kN型	基	5.00	13,650	68,250	
91 係船柱取付	曲柱50kN型	基	5.00	127,413	637,065	
92 係船柱塗装	下塗り+上塗り	m ²	1.00	2,496	2,496	
防舷材工					14,173,849	
防舷材					14,173,849	
93 埋込栓取付	V型、250H×1800L	基	26.00	81,361	2,115,386	
94 埋込栓取付	V型、400H×1300L	基	1.00	119,361	119,361	
95 防舷材取付	V型、250H×1800L	基	28.00	404,356	11,321,968	
96 防舷材取付	V型、400H×1300L	基	1.00	20,356	20,356	
97 梯子取付	コムクラップ H150×L2100	基	1.00	596,778	596,778	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止・縁金物工					2,007,551	
車止・縁金物工					898,169	
98 車止取付	H150×W150(合成樹脂製)	m	29.00	28,461	825,369	
99 材料費(個)	反射鋳	個	13.00	5,600	72,800	
縁金物(北開局)					1,109,382	
100 縁金物取付(北開局)	100×100 [°] L被覆	m	46.00	24,117	1,109,382	
裏込・裏埋工					2,525,894	
裏埋工					2,525,894	
目地板(北開局)					1,520,748	
101 防砂目地板取付(陸上・水中)(北開局)	平鋼SS400(陸上)	m	27.00	16,687	450,549	
102 防砂目地板取付(陸上・水中)(北開局)	平鋼SS400(水中)	m	39.00	27,441	1,070,199	
吸出し防止材					892,729	
103 防砂シート敷設	不織布880N/5cm	m ²	247.00	3,007	742,729	
104 防砂シート端部固定	陸上	m	40.00	3,750	150,000	
裏埋土					112,417	
105 積込(ルース)	流用土、②作業ヤード	m ³	136.00	232.2	31,579	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
106 土砂等運搬	②作業ヤード～施工箇所	m ³	136.00	476.2	64,763	
107 整地	残土受入れ地での処理	m ³	136.00	118.2	16,075	
陸上地盤改良工					33,982,222	
固化工					33,982,222	
事前混合処理					28,796,678	
108 積込(ルース)	流用土、②作業ヤード	m ³	5,447.00	232.2	1,264,793	
109 土砂等運搬	②作業ヤード～プラントヤード	m ³	5,447.00	476.2	2,593,861	
110 安定処理工		m ³	5,447.00	3,388	18,454,436	
111 プラント解体費		式	1.00	1,069,969	1,069,969	
112 プラント組立費		式	1.00	1,984,437	1,984,437	
113 試運転調整費		式	1.00	1,126,940	1,126,940	
114 処理設備拘束		式	1.00	2,097,980	2,097,980	
115 工法使用料	改良土	式	1.00	204,262	204,262	
改良材					5,185,544	
116 改良土投入		m ³	5,447.00	952	5,185,544	
舗装工					9,337,848	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工					9,337,848	
凍上抑制層					4,201,824	
117 路盤材敷均し転圧	砂、t=55cm	m ²	1,384.00	3,036	4,201,824	
下層路盤					1,626,200	
118 路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=25cm	m ²	1,384.00	1,175	1,626,200	
上層路盤					934,200	
119 路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=15cm	m ²	1,384.00	675	934,200	
表層					2,575,624	
120 機械舗設(小規模)	アスファルト安定処理、t=5cm	m ²	1,384.00	1,740	2,408,160	
121 プライムコート	PK-3	m ²	1,384.00	121	167,464	
仮設工					8,990,321	
仮設鋼矢板工					8,773,791	
仮設鋼矢板・H形鋼杭					7,742,199	
122 H形鋼杭打設(ハイクロハンマ単独・陸上施工)	H-250、L=8.5m、打設長L=7.9m	枚・本	12.00	9,155	109,860	
123 鋼矢板打設(ハイクロハンマ単独・陸上施工)	SP-IV、L=12.9m、打設長L=12.5m	枚・本	139.00	13,317	1,851,063	
124 H形鋼杭材料(賃料)	H-250、L=8.5、12本	式	1.00	222,345	222,345	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
125 鋼矢板材料(賃料)	SP-Ⅲ、L=11.5、42枚	式	1.00	930,547	930,547	
126 鋼矢板材料(賃料)	SP-Ⅳ、L=12.9、139枚	式	1.00	4,628,384	4,628,384	
腹起					791,792	
127 腹起材取付	[-150×75×6×10	m	34.00	23,288	791,792	
タイ材					239,800	
128 タイワイヤ-取付	F50T、L=9.4m/本	組	11.00	21,800	239,800	
仮設土留工					216,530	
仮設土留					216,530	
129 石かご製作	③作業ヤード 新材 3.0×2.0×1.0	個	1.00	85,630	85,630	
130 石かご運搬据付(陸上連携方式)	W=10.0t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水上	個	2.00	9,200	18,400	
131 石かご運搬据付(陸上連携方式)	W=10.0t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水中	個	4.00	12,545	50,180	
132 土のう運搬据付(陸上連携方式)	W=1.8t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水上	個	2.00	4,352	8,704	
133 土のう運搬据付(陸上連携方式)	W=1.8t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水中	個	8.00	6,702	53,616	
-5.0m岸壁(改良)					22,371,623	
構造物撤去工					2,708,545	
取壊し工					2,708,545	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊工					763,537	
134 舗装版破碎	Co舗装版、t=25cm	m ²	1,125.00	678.7	763,537	
殻運搬					974,508	
135 コンクリートガラ運搬	Co舗装殻(無筋)、施工箇所～処分場	m ³	281.00	3,468	974,508	
殻処分					970,500	
136 処分費(t)	Co殻(無筋)	t	647.00	1,500	970,500	
土工					930,036	
作業土工(床掘工)					930,036	
床掘り					311,861	
137 床掘り	土砂掘削(陸上)	m ³	819.00	277.3	227,108	
138 床掘り	雑割石掘削(陸上)	m ³	221.00	383.5	84,753	
土砂等運搬					495,247	
139 土砂等運搬	施工箇所～②作業ヤト	m ³	819.00	476.2	390,007	
140 土砂等運搬	施工箇所～②作業ヤト	m ³	221.00	476.2	105,240	
整地					122,928	
141 整地	残土受入れ地での処理	m ³	1,040.00	118.2	122,928	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎工					1,093,099	
基礎捨石工					1,093,099	
基礎捨石					391,950	
142 捨石投入	中割石、陸上施工	m ³	45.00	1,820	81,900	
143 材料費	中割石	m ³	45.00	6,890	310,050	
捨石荒均し					701,149	
144 捨石荒均し(水中)	±10cm	m ²	30.00	12,817	384,510	
145 捨石荒均し(水中)	±50cm	m ²	47.00	6,737	316,639	
本体工 [場所打式]					7,018,115	
水中コンクリート工					7,018,115	
型枠					453,813	
146 鋼製型枠組立組外	陸上施工	m ²	23.00	19,731	453,813	
漏えい防止					63,624	
147 漏えい防止シート敷設	陸上施工	m ²	33.00	1,928	63,624	
水中コンクリート					3,341,720	
148 水中コンクリート打設	C-9S(BB)、陸上施工	m ³	53.00	33,318	1,765,854	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
149 水中コンクリート打設	C-9S(BB)、陸上施工	m ³	38.00	38,503	1,463,114	
150 ケーシング 損料	L=9m	式	1.00	112,752	112,752	
差筋					3,158,958	
151 コンクリート削孔(水中)	差筋D25用、削孔径32mm、L=45cm	本	195.00	7,535	1,469,325	
152 薬液定着アンカ-取付(注入型)(水中)	水中用	本	195.00	6,795	1,325,025	
153 材料費(個)	400ml/個、水中用	個	79.00	4,420	349,180	
154 差鉄筋材料費(kg)	SD345、D13、L=600mm	k g	116.00	133	15,428	
本体工 [鋼矢板式]					884,048	
控工					884,048	
タイ材					587,544	
155 タイロッド取付		組	24.00	24,481	587,544	
ブラケット取付					296,504	
156 削孔(ハンマドリル)	アンカーM24用、削孔径25mm、L=15cm	孔	84.00	591	49,644	
157 削孔(ハンマドリル)	アンカーM24用、削孔径25mm、L=20cm	孔	108.00	591	63,828	
158 薬液定着アンカ-取付(注入型)(陸上)	水上用	本	192.00	631	121,152	
159 材料費(個)	400ml/個、水上用	個	14.00	4,420	61,880	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
裏込・裏埋工					2,081,132	
裏込工					1,914,160	
吸出し防止材					1,914,160	
160 防砂シート敷設	不織布880N/5cm	m ²	440.00	3,089	1,359,160	
161 防砂シート端部固定	陸上	m	148.00	3,750	555,000	
裏埋工					166,972	
裏埋土					166,972	
162 積込(ル-ズ)	流用土、②作業ヤード	m ³	202.00	232.2	46,904	
163 土砂等運搬	②作業ヤード～施工箇所	m ³	202.00	476.2	96,192	
164 整地	残土受入れ地での処理	m ³	202.00	118.2	23,876	
舗装工					7,656,648	
アスファルト舗装工					7,656,648	
凍上抑制層					3,235,176	
165 路盤材敷均し転圧	砂、t=55cm	m ²	1,029.00	3,144	3,235,176	
下層路盤					1,361,888	
166 路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=25cm	m ²	1,166.00	1,168	1,361,888	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤					825,528	
167 路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=15cm	m ²	1,166.00	708	825,528	
表層					2,234,056	
168 機械舗設(小規模)	アスファルト安定処理、t=5cm	m ²	1,166.00	1,795	2,092,970	
169 プライムコート	PK-3	m ²	1,166.00	121	141,086	
-5.0m泊地(補修)					6,152,684	
浚渫工					6,152,684	
床掘工					6,152,684	
グラブ床掘(北開局)(普・硬・岩)					3,408,678	
170 グラブ床掘(北開局)(普・硬・岩)	鋼D9.0m3	m ³	2,081.00	1,638	3,408,678	
土運船運搬					909,397	
171 土運船運搬	施工箇所～陸揚・積出岸壁 鋼650m3積	m ³	2,081.00	437	909,397	
バックホウ揚土(北開局)					347,527	
172 バックホウ揚土(北開局)		m ³	2,081.00	167	347,527	
土砂運搬					1,487,082	
173 積込(ルース)	陸揚・積出岸壁	m ³	2,081.00	232.2	483,208	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
174 土砂等運搬	砂質土、陸揚・積出岸壁～②作業ヤード	m ³	2,081.00	364.2	757,900	
175 整地	残土受入れ地での処理	m ³	2,081.00	118.2	245,974	
共通仮設費(積上)					16,985,416	
共通仮設					16,985,416	
共通仮設費					16,985,416	
回航・えい航費					9,085,096	
えい航					3,048,946	
176 えい航費(作業船)	クアラブ 浚渫船(鋼D9.0m3) 室蘭港～砂原漁港(片道)21 湊	回	2.00	1,524,473	3,048,946	
回航					6,036,150	
177 回航費(被回航方式 作業船)	土運船(650m3) 函館港～砂原漁港(片道)68湊 2隻引 き	回	2.00	1,815,508	3,631,016	
178 回航費(被回航方式 作業船)	土運船(650m3) 函館港～砂原漁港(片道)68湊 1隻引 き	回	2.00	1,202,567	2,405,134	
運搬費					7,789,920	
建設機械器具等運搬					3,826,229	
179 分解組立運搬	クローラークレーン150 t 吊	式	1.00	2,289,521	2,289,521	
180 分解組立運搬	バックホウ山積1.9m3(平積1.4m3)	式	1.00	768,354	768,354	
181 分解組立運搬	バックホウ山積1.9m3(平積1.4m3)	式	1.00	768,354	768,354	

積算内訳表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬					3,963,691	
182 仮設材等運搬	SP-IV、L=12.9m(139枚)、千歳市～施工箇所 L=218km(往路)	式	1.00	1,615,413	1,615,413	
183 仮設材等運搬	SP-IV、L=12.9m(139枚)、施工箇所～千歳市 L=218km(復路)	式	1.00	1,897,558	1,897,558	
184 仮設材等運搬	SP-III、L=11.5m、42枚、施工箇所～千歳市L=218km(復路)	式	1.00	356,697	356,697	
185 仮設材等運搬	H-250、L=8.5、12枚、施工箇所～北広島市L=229km(復路)	式	1.00	94,023	94,023	
技術管理費					110,400	
技術管理					110,400	
186 技術管理費	品質証明員	式	1.00	110,400	110,400	

総括表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					179,321,415	
間接工事費	33,905,666 + 50,342,913				84,248,579	
共通仮設費（計）	16,985,416 + 16,031,334 + 888,916				33,905,666	
共通仮設費（積上）					16,985,416	
共通仮設費（率）	$179,321,415 \times 8.94\% ((4.32\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				16,031,334	
現場環境改善費	$177,783,315 \times 0.50\%$				888,916	
現場管理費	$213,227,081 \times 23.61\% ((21.15\% + 1.77\%) \times 1.03)$				50,342,913	
工事原価	179,321,415 + 84,248,579				263,569,994	
一般管理費等	$263,569,994 \times 15.00\% (15.00\% \times 1.00) - 920$				39,534,579	
契約保証費	$263,569,994 \times 0.04\%$				105,427	
工事価格	263,569,994 + 39,534,579 + 105,427				303,210,000	
消費税等相当額	$303,210,000 \times 10.00\%$				30,321,000	
請負工事費	303,210,000 + 30,321,000				333,531,000	

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：1

名称：埋込栓取付 200H×2000L 後付け

1日当り（14基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋込栓	200H×2000L	基	14.00	66,000.00	924,000		
埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	14.00	10,626.00	148,764		
合 計	作業能力：14.00基			76,626.00	1,072,764		

番号：2

名称：防舷材取付 漁港型 200H×2000L

1日当り（14基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材	各種	基	14.00	409,000.00	5,726,000		
防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	14.00	11,760.00	164,640		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	42,400.00	42,400	8H	
合 計	作業能力：14.00基			423,788.00	5,933,040		

番号：3

名称：梯子取付 コムタラップ H150×L2100

1日当り（14基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コムタラップ(埋込栓含む)	H150×L2100	基	14.00	456,000.00	6,384,000		
補助橋子	0.9m(3段)	基	14.00	101,000.00	1,414,000		
梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	14.00	36,750.00	514,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	42,400.00	42,400	8H	
合 計	作業能力：14.00基			596,778.00	8,354,900		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：4

名称：舗装版破碎 Co舗装版、t=25cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	Co舗装版、t=25cm	m ²	1.000	678.7	678.7		
合 計	作業能力：1.00m ²			678.7	678.7		

番号：5

名称：構造物取壊し 無筋(上部コンクリート)

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	7,408.00	74,080		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,408.00	74,080		

番号：6

名称：舗装版切断 As舗装版、t=5cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As舗装版、t=5cm	m	1.000	564	564		
合 計	作業能力：1.00m			564	564		

番号：7

名称：舗装版破碎 As舗装版、t=5cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	As舗装版、t=5cm	m ²	1.000	171.3	171.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			171.3	171.3		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：8

名称：コンクリートがら運搬 Co舗装殻(無筋)、施工箇所～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートがら運搬	Co舗装殻(無筋)、施工箇所～処分場	m ³	1.00	3,468	3,468		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,468	3,468		

番号：9

名称：コンクリートがら運搬 Co殻(無筋)、施工箇所～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートがら運搬	Co殻(無筋)、施工箇所～処分場	m ³	1.00	2,753	2,753		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,753	2,753		

番号：10

名称：アスファルト殻運搬 As殻、施工箇所～処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	As殻、施工箇所～処分場	m ³	1.00	6,936	6,936		
合 計	作業能力：1.00m ³			6,936	6,936		

番号：11

名称：処分費(t) Co殻(無筋)

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費、コンクリート殻(無筋)	㈱環境保全サービス	t	100.000	1,500.00	150,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,500.00	150,000		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：12

名称：処分費(t) As殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費、アスファルト殻	世紀東急工業㈱	t	100.000	600.00	60,000		
合 計	作業能力：100.00 t			600.00	60,000		

番号：13

名称：タイワイヤー・腹起撤去 腹起し[150×75×6.5×10、1回 タイワイヤーφ32 L=13.0m×9本

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイワイヤー・腹起し撤去		t	10.000	42,680.00	426,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	426,800.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			42,680.00	426,800		

番号：14

名称：H形鋼杭引抜（パイプロハンマ単独・陸上施工） H-250、L=8.5m、引抜長L=7.9m

1日当り（58枚・本）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ（鋼矢板等打設引抜）	電動式・普通型 60kW	日	1.00	30,550.00	30,550		
クローラクレーン（油圧駆動式）（排出ガス対策型）	（陸上パイプロハンマによる場合）50～55t吊	日	1.00	114,307.00	114,307		
世話役		人	1.00	26,460.00	26,460		
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	1.00	20,060.00	20,060		
雑材料	全体の%	%	18.00	246,197.00	44,315		
合 計	作業能力：58.00枚・本			5,008.00	290,512		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：15

名称：タイワイヤー・腹起撤去 腹起し[150×75×6.5×10、1回 タイワイヤーφ32 L=13.0m×9本

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイワイヤー・腹起し撤去		t	10.000	42,680.00	426,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	426,800.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			42,680.00	426,800		

番号：16

名称：鋼矢板(Ⅲ型)引抜(パイプロハンマ単独・陸上施工) SP-Ⅲ、L=11.5m、引抜長L=10.9m

1日当り(50枚・本)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ(鋼矢板等打設引抜)	電動式・普通型 60kW	日	1.00	30,550.00	30,550		
クローラクレーン(油圧駆動式)(排出ガス対策型)	(陸上パイプロハンマによる場合)50~55t吊	日	1.00	114,307.00	114,307		
世話役		人	1.00	26,460.00	26,460		
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	1.00	20,060.00	20,060		
雑材料	全体の%	%	18.00	246,197.00	44,315		
合 計	作業能力：50.00枚・本			5,810.00	290,512		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：17

名称：H形鋼杭引抜（パイプロハンマ単独・陸上施工） H-250、L=8.5m、引抜長L=7.9m

1日当り（58枚・本）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ（鋼矢板等打設引抜）	電動式・普通型 60kW	日	1.00	30,550.00	30,550		
クローラクレーン（油圧駆動式）（排出ガス対策型） 世話役	（陸上パイプロハンマによる場合）50～55t吊	日	1.00	114,307.00	114,307		
とび工		人	1.00	26,460.00	26,460		
普通作業員		人	2.00	27,410.00	54,820		
雑材料	全体の%	人	1.00	20,060.00	20,060		
		%	18.00	246,197.00	44,315		
合 計	作業能力：58.00枚・本			5,008.00	290,512		

番号：18

名称：鋼矢板（IV型）引抜（パイプロハンマ単独・陸上施工） SP-IV、L=12.9m、引抜長L=12.5m

1日当り（43枚・本）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ（鋼矢板等打設引抜）	電動式・普通型 60kW	日	1.00	30,550.00	30,550		
クローラクレーン（油圧駆動式）（排出ガス対策型） 世話役	（陸上パイプロハンマによる場合）50～55t吊	日	1.00	114,307.00	114,307		
とび工		人	1.00	26,460.00	26,460		
普通作業員		人	2.00	27,410.00	54,820		
雑材料	全体の%	人	1.00	20,060.00	20,060		
		%	18.00	246,197.00	44,315		
合 計	作業能力：43.00枚・本			6,756.00	290,512		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：19

名称：石かご撤去・仮置(陸上連携方式) W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上

1日当り(59個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	79,014.00	237,042	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	540,102.00	2,700		
合 計	作業能力：59.00個			9,200.00	542,802		

番号：20

名称：石かご撤去・仮置(陸上連携方式) W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上

1日当り(59個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	79,014.00	237,042	6.30H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	736,516.00	3,682		
合 計	作業能力：59.00個			12,545.00	740,198		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：21

名称：土のう撤去・仮置(陸上連携方式) W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上

1日当り(84個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
トラック	11t積	日	3.00	44,910.00	134,730	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	363,790.00	1,818		
合 計	作業能力：84.00個			4,352.00	365,608		

番号：22

名称：土のう撤去・仮置(陸上連携方式) W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上

1日当り(84個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
トラック	11t積	日	3.00	44,910.00	134,730	4.70H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	560,204.00	2,801		
合 計	作業能力：84.00個			6,702.00	563,005		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：23

名称：石かご撤去・仮置(陸上連携方式) W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上

1日当り(59個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	79,014.00	237,042	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	540,102.00	2,700		
合 計	作業能力：59.00個			9,200.00	542,802		

番号：24

名称：石かご撤去・仮置(陸上連携方式) W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上

1日当り(59個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	79,014.00	237,042	6.30H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	736,516.00	3,682		
合 計	作業能力：59.00個			12,545.00	740,198		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：25

名称：土のう撤去・仮置(陸上連携方式) W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上

1日当り(84個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
トラック	11t積	日	3.00	44,910.00	134,730	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	363,790.00	1,818		
合 計	作業能力：84.00個			4,352.00	365,608		

番号：26

名称：土のう撤去・仮置(陸上連携方式) W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上

1日当り(84個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
トラック	11t積	日	3.00	44,910.00	134,730	4.70H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	560,204.00	2,801		
合 計	作業能力：84.00個			6,702.00	563,005		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：27

名称：掘削 裏込石（雑割石）

m3 当り（111m3）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル	〔油圧ロープ式・クローラ型〕平積み0.8m3	日	1.00	98,211.00	98,211	6.30H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.50	196,414.00	98,207	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	196,418.00	982		
合 計	作業能力：111.00m3			1,778.00	197,400		

番号：28

名称：土砂等運搬 裏込石（雑割石）施工箇所～②作業ヤード

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	裏込石（雑割石）施工箇所～②作業ヤード	m3	1.00	1,436	1,436		
合 計	作業能力：1.00m3			1,436	1,436		

番号：29

名称：整地 残土受け入れ地での処理

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	残土受け入れ地での処理	m3	1.00	118.2	118.2		
合 計	作業能力：1.00m3			118.2	118.2		

番号：30

名称：掘削 基礎捨石（中割石）

m3 当り（83m3）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル	〔油圧ロープ式・クローラ型〕平積み0.8m3	日	1.00	98,211.00	98,211	6.30H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.50	196,414.00	98,207	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	196,418.00	982		
合 計	作業能力：83.00m3			2,378.00	197,400		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：31

名称：土砂等運搬 基礎捨石(中割石)施工箇所～②作業ヤード

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	基礎捨石(中割石)施工箇所～②作業ヤード	m3	1.00	1,436	1,436		
合 計	作業能力：1.00m3			1,436	1,436		

番号：32

名称：整地 残土受け入れ地での処理

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	残土受け入れ地での処理	m3	1.00	118.2	118.2		
合 計	作業能力：1.00m3			118.2	118.2		

番号：33

名称：グラブ床掘(北開局)(普・硬・岩) 鋼D9.0m3

1日当り(1551m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 9.0m3	日	1.00	2,237,945.00	2,237,945	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1200PS型	日	1.00	290,789.00	290,789	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,528,734.00	12,643		
合 計	作業能力：1,551.00m3			1,638.00	2,541,377		

番号：34

名称：土運船運搬 施工箇所～陸揚・積出岸壁 鋼650m3積

1日当り(1551m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(曳航)	鋼650m3積(密閉式)	日	2.00	194,618.00	389,236	10H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	285,416.00	285,416	2.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	674,652.00	3,373		
合 計	作業能力：1,551.00m3			437.00	678,025		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：35

名称：バックホ揚土

1日当り (1551m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.9m ³ (平積1.4m ³)	日	1.07	121,132.00	129,611	6.30H / 8H	
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.9m ³ (平積1.4m ³)	日	1.07	121,132.00	129,611	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	259,222.00	1,296		
合 計	作業能力：1,551.00m ³			167.00	260,518		

番号：36

名称：積込(ルズ) 陸揚・積出岸壁

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルズ)	陸揚・積出岸壁	m ³	1.00	232.2	232.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.2	232.2		

番号：37

名称：土砂等運搬 砂質土、陸揚・積出岸壁～②作業ヤト

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	砂質土、陸揚・積出岸壁～②作業ヤト	m ³	1.00	364.2	364.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			364.2	364.2		

番号：38

名称：整地 残土受入れ地での処理

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1.00	118.2	118.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			118.2	118.2		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：39

名称：掘削 土砂陸上、岸壁背面

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂陸上、岸壁背面	m3	1.00	223.9	223.9		
合 計	作業能力：1.00m3			223.9	223.9		

番号：40

名称：掘削 土砂水中、岸壁背面

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂水中、岸壁背面	m3	1.00	379.9	379.9		
合 計	作業能力：1.00m3			379.9	379.9		

番号：41

名称：土砂等運搬 土砂、施工箇所～②作業ヤード

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	土砂、施工箇所～②作業ヤード	m3	1.00	476.2	476.2		
合 計	作業能力：1.00m3			476.2	476.2		

番号：42

名称：土砂等運搬 土砂、施工箇所～②作業ヤード

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	土砂、施工箇所～②作業ヤード	m3	1.00	1,009	1,009		
合 計	作業能力：1.00m3			1,009	1,009		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：43

名称：整地 残土受入れ地での処理

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1.00	118.2	118.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			118.2	118.2		

番号：44

名称：捨石投入 中割石、陸上施工

m³当り (285m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石投入	30~300kg/個	m ³	370.50	1,109.00	410,884		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	2.88	196,414.00	565,672	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	976,556.00	4,882		
合 計	作業能力：285.00m ³			3,443.00	981,438		

番号：45

名称：材料費 中割石

m³当り (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中割石	30~300kg/個 岸壁渡し	m ³	1.30	5,300.00	6,890		
合 計	作業能力：1.00m ³			6,890.00	6,890		

番号：46

名称：捨石本均し(水中) ±5cm

1日当り (10.9m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	196,414.00	982		
合 計	作業能力：10.90m ²			18,109.00	197,396		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：47

名称：捨石荒均し(水中) ±30cm

1日当り (22.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	196,414.00	982		
合 計	作業能力：22.30m ²			8,851.00	197,396		

番号：48

名称：捨石荒均し(水中) ±50cm

1日当り (29.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	196,414.00	982		
合 計	作業能力：29.30m ²			6,737.00	197,396		

番号：49

名称：捨石投入 中割石、海上投入渡し

m³当り (1000m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	8.23	498,131.00	4,099,618	4.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	8.23	188,279.00	1,549,536	2.00H / 8H	
ホイールローダ(排出ガス対策型)	1.9~2.1m ³	日	3.11	60,636.00	188,577	4.70H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	2.89	196,414.00	567,636	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,405,367.00	32,026		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			6,437.00	6,437,393		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：50

名称：材料費 中割石

m³ 当り (1m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中割石	30~300kg/個 岸壁渡し	m ³	1.30	5,300.00	6,890		
合 計	作業能力：1.00m ³			6,890.00	6,890		

番号：51

名称：捨石荒均し(水中) ±10cm

1日当り (15.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	196,414.00	982		
合 計	作業能力：15.40m ²			12,817.00	197,396		

番号：52

名称：アスファルトマット敷設 t=5cm、強化タイプ (B2.50×L4.78)

1日当り (10枚)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35~40t吊	日	1.00	326,398.00	326,398	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	119,895.00	119,895	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	2.00	196,414.00	392,828	8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	1.00	20,060.00	20,060		
雑材料	全体の%	%	0.50	886,591.00	4,432		
合 計	作業能力：10.00枚			89,102.00	891,023		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：53

名称：アスファルトマット敷設 t=5cm、強化タイプ[®] (B2.50×L4.94)

1日当り (10枚)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	326,398.00	326,398	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	119,895.00	119,895	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	196,414.00	392,828	8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	1.00	20,060.00	20,060		
雑材料	全体の%	%	0.50	886,591.00	4,432		
合 計	作業能力：10.00枚			89,102.00	891,023		

番号：54

名称：アスファルトマット敷設 t=5cm、強化タイプ[®] (B2.50×L5.76)

1日当り (10枚)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	326,398.00	326,398	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	119,895.00	119,895	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	196,414.00	392,828	8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	1.00	20,060.00	20,060		
雑材料	全体の%	%	0.50	886,591.00	4,432		
合 計	作業能力：10.00枚			89,102.00	891,023		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：55

名称：ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 和-スヤ-0.5t型 ③作業ヤード～施工箇所

1日当り(91個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
トラック	11t積	日	3.00	44,910.00	134,730	4.70H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	560,204.00	2,801		
合 計	作業能力：91.00個			6,186.00	563,005		

番号：56

名称：鋼製枠組足場架払 陸上枠組足場

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	1,854.00	185,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	42,400.00	12,720	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			1,981.00	198,120		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：57

名称：鋼製型枠組立組外 陸上施工

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.40	75,093.00	105,130	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	2.60	75,093.00	195,241	8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	2.20	196,414.00	432,110	8H	
世話役		人	5.20	26,460.00	137,592		
型わく工		人	9.10	26,460.00	240,786		
特殊作業員		人	4.40	23,940.00	105,336		
普通作業員		人	17.00	20,060.00	341,020		
型枠賃料	幅300×長1500	m ²	100.00	150.77	15,077		
消耗費	労務費の%	%	15.00	824,734.00	123,710		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,696,002.00	8,480		
合 計	作業能力：100.00m ²			17,044.00	1,704,482		

番号：58

名称：漏えい防止シート敷設 陸上施工

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木安定シート 一般土木用	130kg/3cm縫製費含 ナイロン、ビニロン、テトロン、ポリエステル	m ²	130.00	520.00	67,600		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.50	196,414.00	98,207	8H	
普通作業員		人	1.30	20,060.00	26,078		
雑材料	全体の%	%	0.50	191,885.00	959		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,928.00	192,844		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：59

名称：水中コンクリート打設(1サイクル目) C-9S(BB)、陸上施工

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	C-9S	m ³	10.60	26,100.00	276,660		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	0.20	102,477.00	20,495	6.90H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	75,093.00	15,018	8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.20	196,414.00	39,282	8H	
世話役		人	0.30	26,460.00	7,938		
特殊作業員		人	0.40	23,940.00	9,576		
普通作業員		人	1.10	20,060.00	22,066		
雑材料	全体の%	%	0.50	114,375.00	571		
合 計	作業能力：10.00m ³			39,160.00	391,606		

番号：60

名称：水中コンクリート打設(2サイクル目) C-9S(N)+温水加熱、陸上施工

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	C-9S+温水加熱	m ³	10.60	29,100.00	308,460		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	0.20	102,477.00	20,495	6.90H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	75,093.00	15,018	8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.20	196,414.00	39,282	8H	
世話役		人	0.30	26,460.00	7,938		
特殊作業員		人	0.40	23,940.00	9,576		
普通作業員		人	1.10	20,060.00	22,066		
雑材料	全体の%	%	0.50	114,375.00	571		
合 計	作業能力：10.00m ³			42,340.00	423,406		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：61

名称：水中コンクリート打設(3サイクル目) C-9S(耐寒剤)+温水加熱、陸上施工

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	C-9S(耐寒剤)+温水加熱	m ³	10.60	36,000.00	381,600		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	0.20	102,477.00	20,495	6.90H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	75,093.00	15,018	8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.20	196,414.00	39,282	8H	
世話役		人	0.30	26,460.00	7,938		
特殊作業員		人	0.40	23,940.00	9,576		
普通作業員		人	1.10	20,060.00	22,066		
雑材料	全体の%	%	0.50	114,375.00	571		
合 計	作業能力：10.00m ³			49,654.00	496,546		

番号：62

名称：水中コンクリート打設(4、5、6サイクル目) C-9S(耐寒剤)+温水加熱、陸上施工

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	C-9S(耐寒剤)+温水加熱	m ³	10.60	36,000.00	381,600		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	0.10	102,477.00	10,247	6.90H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.10	75,093.00	7,509	8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.10	196,414.00	19,641	8H	
世話役		人	0.20	26,460.00	5,292		
特殊作業員		人	0.20	23,940.00	4,788		
普通作業員		人	0.60	20,060.00	12,036		
雑材料	全体の%	%	0.50	59,513.00	297		
合 計	作業能力：10.00m ³			44,141.00	441,410		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：63

名称：ケーシング損料 L=9m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーシングパイプ[場所打ちコンクリート用]	400φ×1m	式	1.00	295,974.00	295,974		
合 計	作業能力：1.00式			295,974.00	295,974		

番号：64

名称：耐寒剤使用養生囲い(シート) フルシート

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料		式	1.00	92.43	92		
普通作業員		人	1.10	20,060.00	22,066		
雑材料	全体の%	%	65.50	22,158.00	14,513		
合 計	作業能力：100.00m ²			366.00	36,671		

番号：65

名称：コンクリート削孔(水中) 差筋D19用、削孔径25mm、L=35cm

1日当り(30本)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
さく岩機	ハンドドリル(空圧式) 15kg級	日	1.00	901.00	901	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)(雑工(削孔工)による場合)	3.5~3.7m ³ /min	日	1.00	5,349.00	5,349		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
普通作業員		人	1.00	20,060.00	20,060		
雑材料	全体の%	%	1.50	222,724.00	3,340		
合 計	作業能力：30.00本			7,535.00	226,064		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：66

名称：コンクリート削孔(水中) 差筋D25用、削孔径32mm、L=45cm

1日当り(30本)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
さく岩機	ハンドドリル(空圧式) 15kg級	日	1.00	901.00	901	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)(雑工(削孔工)による場合)	3.5~3.7m ³ /min	日	1.00	5,349.00	5,349		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
普通作業員		人	1.00	20,060.00	20,060		
雑材料	全体の%	%	1.50	222,724.00	3,340		
合 計	作業能力：30.00本			7,535.00	226,064		

番号：67

名称：薬液定着アンカ-取付(注入型)(陸上) 水上用

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.30	20,060.00	6,018		
雑材料	全体の%	%	5.00	6,018.00	300		
合 計	作業能力：10.00本			631.00	6,318		

番号：68

名称：薬液定着アンカ-取付(注入型)(水中) 水中用

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.40	20,060.00	8,024		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.30	196,414.00	58,924	8H	
雑材料	全体の%	%	1.50	66,948.00	1,004		
合 計	作業能力：10.00本			6,795.00	67,952		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：69

名称：材料費(個) 400ml/個、水上用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接着系注入アンカー材料費	薬液注入剤(400ml/個)、水上用	個	1.000	4,420.00	4,420		
合 計	作業能力：1.00個			4,420.00	4,420		

番号：70

名称：材料費(個) 400ml/個、水中用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接着系注入アンカー材料費	薬液注入剤(400ml/個)、水中用	個	1.000	4,420.00	4,420		
合 計	作業能力：1.00個			4,420.00	4,420		

番号：71

名称：差鉄筋材料費(kg) SD345、D19、L=700mm

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	1.030	128.00	131		
合 計	作業能力：1.00kg			131.00	131		

番号：72

名称：差鉄筋材料費(kg) SD345、D25、L=900mm

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	kg	1.030	128.00	131		
合 計	作業能力：1.00kg			131.00	131		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：73

名称：タイロッド取付

組当り（10組）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
加-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕	65t吊	日	1.00	74,993.00	74,993	8H	
とび工		人	4.00	27,410.00	109,640		
普通作業員		人	3.00	20,060.00	60,180		
合 計	作業能力：10.00組			24,481.00	244,813		

番号：74

名称：削孔（ハンマドリル） アンカー-M24用、削孔径25mm、L=15cm

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.30	26,460.00	7,938		
特殊作業員		人	1.20	23,940.00	28,728		
普通作業員		人	0.40	20,060.00	8,024		
発動発電機（雑工（削孔工）による場合）	2kVA	日	1.70	1,751.00	2,976		
雑材料	全体の%	%	24.00	47,666.00	11,439		
合 計	作業能力：100.00孔			591.00	59,105		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：75

名称：削孔(ハンマドリル) アンカーM24用、削孔径25mm、L=20cm

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.30	26,460.00	7,938		
特殊作業員		人	1.20	23,940.00	28,728		
普通作業員		人	0.40	20,060.00	8,024		
発動発電機(雑工(削孔工)による場合)	2kVA	日	1.70	1,751.00	2,976		
雑材料	全体の%	%	24.00	47,666.00	11,439		
合 計	作業能力：100.00孔			591.00	59,105		

番号：76

名称：薬液定着アンカー取付(注入型)(陸上) 水上用

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.30	20,060.00	6,018		
雑材料	全体の%	%	5.00	6,018.00	300		
合 計	作業能力：10.00本			631.00	6,318		

番号：77

名称：材料費(個) 400ml/個、水上用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接着系注入アンカー材料費	薬液注入剤(400ml/個)、水上用	個	1.000	4,420.00	4,420		
合 計	作業能力：1.00個			4,420.00	4,420		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：78

名称：支保組立組外(重力式) 陸上

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	6,300.00	630,000		
合 計	作業能力：100.00m			6,300.00	630,000		

番号：79

名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 陸上

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	8,320.00	832,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	2.00	62,910.00	125,820	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			9,578.00	957,820		

番号：80

名称：伸縮目地 発泡体系

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,369.00	236,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,369.00	236,900		

番号：81

名称：鉄筋加工組立 SD345、D13

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	130.00	133,900		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	71.40	71,400		
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	0.10	62,910.00	6,291	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			211.00	211,591		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：82

名称：コンクリート打設(陸上) C-5PS(耐寒剤)+温水加熱、ポンプ車打設

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	C-5PS(耐寒剤)+温水加熱	m ³	10.30	34,600.00	356,380		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,389.00	43,890		
合 計	作業能力：10.00m ³			40,027.00	400,270		

番号：83

名称：耐寒剤使用養生囲い(シート) 保温シート

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料		式	1.00	726.47	726		
普通作業員		人	1.90	20,060.00	38,114		
雑材料	全体の%	%	10.50	38,840.00	4,078		
合 計	作業能力：100.00m ²			429.00	42,918		

番号：84

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 差筋D13用、削孔径15mm、L=30cm

1孔 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	差筋D13用、削孔径15mm、L=30cm	孔	1.000	853.9	853.9		
合 計	作業能力：1.00孔			853.9	853.9		

番号：85

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 差筋D16用、削孔径20mm、L=30cm

1孔 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	差筋D16用、削孔径20mm、L=30cm	孔	1.000	853.9	853.9		
合 計	作業能力：1.00孔			853.9	853.9		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：86

名称：薬液定着アンカー取付(注入型)(陸上) 水上用

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.30	20,060.00	6,018		
雑材料	全体の%	%	5.00	6,018.00	300		
合 計	作業能力：10.00本			631.00	6,318		

番号：87

名称：材料費(個) 400ml/個、水上用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接着系注入アンカー材料費	薬液注入剤(400ml/個)、水上用	個	1.000	4,420.00	4,420		
合 計	作業能力：1.00個			4,420.00	4,420		

番号：88

名称：差鉄筋材料費(kg) SD345、D13、L=600mm

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1.030	130.00	133		
合 計	作業能力：1.00kg			133.00	133		

番号：89

名称：差鉄筋材料費(kg) SD345、D16、L=600mm

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	1.030	128.00	131		
合 計	作業能力：1.00kg			131.00	131		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：90

名称：架台取付 50kN型

1日当り (5基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架台現場製作工	100kN未満	基	5.00	8,400.00	42,000		
架台取付	100kN未満	基	5.00	5,250.00	26,250		
合 計	作業能力：5.00基			13,650.00	68,250		

番号：91

名称：係船柱取付 曲柱50kN型

1日当り (5基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱 曲柱	SC450 50KN 反射鋸付 錆止め塗装含む	基	5.00	89,100.00	445,500		
係船柱取付	100kN未満(陸上)クレーン抜き	基	5.00	32,025.00	160,125		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.40	78,600.00	31,440	8H	
合 計	作業能力：5.00基			127,413.00	637,065		

番号：92

名称：係船柱塗装 下塗り+上塗り

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱塗装	下塗り+上塗り(2回)	m ²	100.00	2,496.00	249,600		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,496.00	249,600		

番号：93

名称：埋込栓取付 V型、250H×1800L

1日当り (9基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材埋込栓	V型250H×1800L、8本/基	基	9.00	66,000.00	594,000		
埋込栓取付	H=250~500mm未満(陸上)	基	9.00	15,361.00	138,249		
合 計	作業能力：9.00基			81,361.00	732,249		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：94

名称：埋込栓取付 V型、400H×1300L

1日当り（9基）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材埋込栓	V型400H×1300L、6本/基	基	9.00	104,000.00	936,000		
埋込栓取付	H=250~500mm未満(陸上)	基	9.00	15,361.00	138,249		
合 計	作業能力：9.00基			119,361.00	1,074,249		

番号：95

名称：防舷材取付 V型、250H×1800L

1日当り（9基）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材	V型250H×1800L	基	9.00	384,000.00	3,456,000		
防舷材取付	H=250~500mm未満(陸上)クレーン抜き	基	9.00	15,645.00	140,805		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	42,400.00	42,400	8H	
合 計	作業能力：9.00基			404,356.00	3,639,205		

番号：96

名称：防舷材取付 V型、400H×1300L

1日当り（9基）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材取付	H=250~500mm未満(陸上)クレーン抜き	基	9.00	15,645.00	140,805		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	42,400.00	42,400	8H	
合 計	作業能力：9.00基			20,356.00	183,205		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：97

名称：梯子取付 ゴムマット H150×L2100

1日当り（14基）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴムマット（埋込栓含む）	H150×L2100	基	14.00	456,000.00	6,384,000		
補助橋子	0.9m(3段)	基	14.00	101,000.00	1,414,000		
梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	14.00	36,750.00	514,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	42,400.00	42,400	8H	
合 計	作業能力：14.00基			596,778.00	8,354,900		

番号：98

名称：車止取付 H150×W150(合成樹脂製)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	H150×W150	m	100.00	25,500.00	2,550,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,961.00	296,100		
合 計	作業能力：100.00m			28,461.00	2,846,100		

番号：99

名称：材料費(個) 反射鋲

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
反射鋲	車止め用	個	1.000	5,600.00	5,600		
合 計	作業能力：1.00個			5,600.00	5,600		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：100
 名称：縁金物取付(北開局) 100×100ｺﾞㇺ被覆 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縁金物	ゴム被覆型 引張強さ 15.8Mpa以上	m	100.00	22,700.00	2,270,000		
縁金物取付	ゴム被覆型 延30m以上	m	100.00	1,417.00	141,700		
合 計	作業能力：100.00m			24,117.00	2,411,700		

番号：101
 名称：防砂目地板取付(陸上・水中)(北開局) 平鋼SS400(陸上) 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂目地シート ゴム系繊維入	t=2mm 450kg/3cm	m ²	103.00	8,920.00	918,760		
平鋼 SS400	6×65	k g	660.00	150.00	99,000		
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	100.00	6,510.00	651,000		
合 計	作業能力：100.00m			16,687.00	1,668,760		

番号：102
 名称：防砂目地板取付(陸上・水中)(北開局) 平鋼SS400(水中) 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂目地シート ゴム系繊維入	t=2mm 450kg/3cm	m ²	103.00	8,920.00	918,760		
平鋼 SS400	6×65	k g	660.00	150.00	99,000		
防砂目地板取付	(水中施工)	m	100.00	17,264.00	1,726,400		
合 計	作業能力：100.00m			27,441.00	2,744,160		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：103

名称：防砂シート敷設 不織布880N/5cm

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	不織布 t≥4.2mm 穴あきベルト加工含む	m ²	568.00	1,740.00	988,320		
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m ²	516.00	1,092.00	563,472		
合 計	作業能力：516.00m ²			3,007.00	1,551,792		

番号：104

名称：防砂シート端部固定 陸上

200m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	T=6.0mm B=65mm	k g	660.00	150.00	99,000		
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	100.00	6,510.00	651,000		
合 計	作業能力：200.00m			3,750.00	750,000		

番号：105

名称：積込(ルース) 流用土、②作業ヤード*

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)	流用土、②作業ヤード*	m ³	1.00	232.2	232.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.2	232.2		

番号：106

名称：土砂等運搬 ②作業ヤード～施工箇所

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	②作業ヤード～施工箇所	m ³	1.00	476.2	476.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			476.2	476.2		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：107
 名称：整地 残土受入れ地での処理 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1.00	118.2	118.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			118.2	118.2		

番号：108
 名称：積込(ルース) 流用土、②作業ヤード 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)	流用土、②作業ヤード	m ³	1.00	232.2	232.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.2	232.2		

番号：109
 名称：土砂等運搬 ②作業ヤード～プラントヤード 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	②作業ヤード～プラントヤード	m ³	1.00	476.2	476.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			476.2	476.2		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：110

名称：安定処理工

m3当り (299m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安定材	高炉セメントB種 83kg/m3	t	25.60	17,900.00	458,240		
世話役		人	1.00	26,460.00	26,460		
特殊作業員		人	1.00	23,940.00	23,940		
普通作業員		人	2.00	20,060.00	40,120		
設備機械工		人	1.00	26,570.00	26,570		
混合処理設備運転	自走式土質改良機80m3/h級	日	1.00	320,229.00	320,229		
消耗部品損耗費	大型ハンマ、カッタ等	m3	299.00	156.00	46,644		
バックホウ運転	平積0.6m3	日	1.00	66,030.00	66,030		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,008,233.00	5,041		
合 計	作業能力：299.00m3			3,388.00	1,013,274		

番号：111

名称：プラント解体費

式当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.00	26,460.00	79,380		
とび工		人	3.00	27,410.00	82,230		
普通作業員		人	6.00	20,060.00	120,360		
電工		人	3.00	25,520.00	76,560		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊	日	3.00	58,700.00	176,100		
混合処理設備供用	80m3/h級	日	4.80	110,420.00	530,016		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,064,646.00	5,323		
合 計	作業能力：1.00式			1,069,969.00	1,069,969		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：112

名称：プラント組立費

式当り（1式）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	5.00	26,460.00	132,300		
とび工		人	5.00	27,410.00	137,050		
普通作業員		人	10.00	20,060.00	200,600		
電工		人	5.00	25,520.00	127,600		
設備機械工		人	5.00	26,570.00	132,850		
ラフターレーンクレーン運転	25t吊	日	5.00	58,700.00	293,500		
発動発電機運転	35KVA（排対1次）	日	5.00	8,151.00	40,755		
電気溶接機運転	D300A（排対1次）	日	5.00	5,310.00	26,550		
混合処理設備供用	80m ³ /h級	日	8.00	110,420.00	883,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,974,565.00	9,872		
合 計	作業能力：1.00式			1,984,437.00	1,984,437		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：113
 名称：試運転調整費 式当り（1式）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.00	26,460.00	52,920		
特殊作業員		人	2.00	23,940.00	47,880		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
設備機械工		人	2.00	26,570.00	53,140		
混合処理設備運転	自走式土質改良機80m ³ /h級	日	2.00	320,229.00	640,458		
バックホウ運転	平積0.6m ³	日	2.00	66,030.00	132,060		
ダンプトラック運転	10t	日	2.00	57,318.00	114,636	5.90H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,121,334.00	5,606		
合 計	作業能力：1.00式			1,126,940.00	1,126,940		

番号：114
 名称：処理設備拘束 式当り（1式）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
混合処理設備供用	80m ³ /h級	日	19.00	110,420.00	2,097,980		
合 計	作業能力：1.00式			2,097,980.00	2,097,980		

番号：115
 名称：工法使用料 改良土 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工法使用料		m ³	5,447.000	37.50	204,262		
合 計	作業能力：1.00式			204,262.00	204,262		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：116

名称：改良土投入

m³ 当り (374m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル	1.0m ³	日	1.00	99,178.00	99,178		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
ホイールローダ(排出ガス対策型)	1.9~2.1m ³	日	1.00	60,636.00	60,636	4.70H / 8H	
合 計	作業能力：374.00m ³			952.00	356,228		

番号：117

名称：路盤材敷均し転圧 砂、t=55cm

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂	埋戻用	m ³	659.05	3,900.00	2,570,295		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.50	57,756.00	86,634	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	2.40	51,360.00	123,264	5.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.20	50,296.00	60,355	5.10H / 8H	
普通作業員		人	9.00	20,060.00	180,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,021,088.00	15,105		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			3,036.00	3,036,193		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：118
 名称：路盤材敷均し転圧 再生骨材、40mm級、t=25cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材	40mm	m ³	299.56	2,900.00	868,724		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	57,756.00	57,756	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	51,360.00	82,176	5.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	0.80	50,296.00	40,236	5.10H / 8H	
普通作業員		人	6.00	20,060.00	120,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,169,252.00	5,846		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,175.00	1,175,098		

番号：119
 名称：路盤材敷均し転圧 再生骨材、40mm級、t=15cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材	40mm	m ³	179.79	2,900.00	521,391		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	57,756.00	28,878	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	51,360.00	41,088	5.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	0.40	50,296.00	20,118	5.10H / 8H	
普通作業員		人	3.00	20,060.00	60,180		
雑材料	全体の%	%	0.50	671,655.00	3,358		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			675.00	675,013		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：120

名称：機械舗設(小規模) アスファルト安定処理、t=5cm

1日当り (1384m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト安定処理		t	167.12	11,800.00	1,972,016		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	101,490.00	101,490	3.40H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	43,773.00	43,773	1.50H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	46,164.00	46,164	2.40H / 8H	
世話役		人	1.00	26,460.00	26,460		
特殊作業員		人	4.00	23,940.00	95,760		
普通作業員		人	5.00	20,060.00	100,300		
雑材料	労務費の%	%	10.00	222,520.00	22,252		
合 計	作業能力：1,384.00m ²			1,740.00	2,408,215		

番号：121

名称：プライムコート PK-3

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	114.00	116,280		
ディストリビュータ	自走式 2000~3000L	日	0.06	44,293.00	2,657	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	116,280.00	2,325		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			121.00	121,262		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：122

名称：H形鋼杭打設(パイロハンマ単独・陸上施工) H-250、L=8.5m、打設長L=7.9m

1日当り(32枚・本)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイロハンマ(鋼矢板等打設引抜)	電動式・普通型 60kW	日	1.00	30,550.00	30,550		
クローラクレーン(油圧駆動式)(排出ガス対策型) 世話役	(陸上パイロハンマによる場合)50~55t吊	日	1.00	114,307.00	114,307		
とび工		人	1.00	26,460.00	26,460		
普通作業員		人	2.00	27,410.00	54,820		
雑材料	全体の%	人	1.00	20,060.00	20,060		
		%	19.00	246,197.00	46,777		
合 計	作業能力：32.00枚・本			9,155.00	292,974		

番号：123

名称：鋼矢板打設(パイロハンマ単独・陸上施工) SP-IV、L=12.9m、打設長L=12.5m

1日当り(22枚・本)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイロハンマ(鋼矢板等打設引抜)	電動式・普通型 60kW	日	1.00	30,550.00	30,550		
クローラクレーン(油圧駆動式)(排出ガス対策型) 世話役	(陸上パイロハンマによる場合)50~55t吊	日	1.00	114,307.00	114,307		
とび工		人	1.00	26,460.00	26,460		
普通作業員		人	2.00	27,410.00	54,820		
雑材料	全体の%	人	1.00	20,060.00	20,060		
		%	19.00	246,197.00	46,777		
合 計	作業能力：22.00枚・本			13,317.00	292,974		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：124
 名称：H形鋼杭材料(賃料) H-250、L=8.5、12本 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼杭(1日1t当り)		t	7.32	30,375.00	222,345		
合 計	作業能力：1.00式			222,345.00	222,345		

番号：125
 名称：鋼矢板材料(賃料) SP-Ⅲ、L=11.5、42枚 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板(1日1t当り)		t	28.98	32,110.00	930,547		
合 計	作業能力：1.00式			930,547.00	930,547		

番号：126
 名称：鋼矢板材料(賃料) SP-Ⅳ、L=12.9、139枚 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板(1日1t当り)		t	136.45	33,920.00	4,628,384		
合 計	作業能力：1.00式			4,628,384.00	4,628,384		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：127
 名称：腹起材取付 [-150×75×6×10 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
器材費	労務費の%	%	42.00	114,535.00	48,104		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	47,000.00	23,500	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.50	75,093.00	37,546	8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.50	5,358.00	8,037		
溶接工		人	0.80	29,930.00	23,944		
とび工		人	2.50	27,410.00	68,525		
普通作業員		人	1.10	20,060.00	22,066		
雑材料	全体の%	%	0.50	231,722.00	1,158		
合 計	作業能力：10.00m			23,288.00	232,880		

番号：128
 名称：ワイヤー取付 F50T、L=9.4m/本 10組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.80	75,093.00	60,074	8H	
とび工		人	3.60	27,410.00	98,676		
普通作業員		人	2.90	20,060.00	58,174		
雑材料	全体の%	%	0.50	216,924.00	1,084		
合 計	作業能力：10.00組			21,800.00	218,008		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：129
 名称：石かご製作 ③作業ヤード 新材 3.0×2.0×1.0 100個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石かご用金網	10t型 3m×2m×1m 吊ワイヤー付き	個	100.00	52,900.00	5,290,000		
ホイールローダ(排出ガス対策型)	1.9~2.1m3	日	13.00	62,845.00	816,985	4.70H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)4.9t吊	日	10.40	35,800.00	372,320	8H	
世話役		人	9.10	26,460.00	240,786		
特殊作業員		人	14.20	23,940.00	339,948		
普通作業員		人	70.70	20,060.00	1,418,242		
雑材料	全体の%	%	1.00	8,478,281.00	84,782		
合 計	作業能力：100.00個			85,630.00	8,563,063		

番号：130
 名称：石かご運搬据付(陸上連携方式) W=10.0t/個、③作業ヤード~施工箇所、陸上→水上 1日当り(59個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	79,014.00	237,042	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	540,102.00	2,700		
合 計	作業能力：59.00個			9,200.00	542,802		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：131

名称：石かご運搬据付(陸上連携方式) W=10.0t/個、③作業ヤト～施工箇所、陸上→水中

1日当り(59個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	79,014.00	237,042	6.30H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	736,516.00	3,682		
合 計	作業能力：59.00個			12,545.00	740,198		

番号：132

名称：土のう運搬据付(陸上連携方式) W=1.8t/個、③作業ヤト～施工箇所、陸上→水上

1日当り(84個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
トラック	11t積	日	3.00	44,910.00	134,730	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	363,790.00	1,818		
合 計	作業能力：84.00個			4,352.00	365,608		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：133

名称：土のう運搬据付(陸上連携方式) W=1.8t/個、③作業ヤト～施工箇所、陸上→水中

1日当り(84個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000	8H	
トラック	11t積	日	3.00	44,910.00	134,730	4.70H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	20,060.00	80,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	560,204.00	2,801		
合 計	作業能力：84.00個			6,702.00	563,005		

番号：134

名称：舗装版破碎 Co舗装版、t=25cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	Co舗装版、t=25cm	m2	1.000	678.7	678.7		
合 計	作業能力：1.00m2			678.7	678.7		

番号：135

名称：コンクリートがら運搬 Co舗装殻(無筋)、施工箇所～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートがら運搬	Co舗装殻(無筋)、施工箇所～処分場	m3	1.00	3,468	3,468		
合 計	作業能力：1.00m3			3,468	3,468		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：136
 名称：処分費(t) Co殻(無筋) 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費、コンクリート殻(無筋)	(株)環境保全サービス	t	100.000	1,500.00	150,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,500.00	150,000		

番号：137
 名称：床掘り 土砂掘削(陸上) 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂掘削(陸上)	m 3	1.00	277.3	277.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			277.3	277.3		

番号：138
 名称：床掘り 雑割石掘削(陸上) 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	雑割石掘削(陸上)	m 3	1.00	383.5	383.5		
合 計	作業能力：1.00m 3			383.5	383.5		

番号：139
 名称：土砂等運搬 施工箇所～②作業ヤト 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～②作業ヤト	m 3	1.00	476.2	476.2		
合 計	作業能力：1.00m 3			476.2	476.2		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：140
 名称：土砂等運搬 施工箇所～②作業ヤト 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～②作業ヤト	m3	1.00	476.2	476.2		
合 計	作業能力：1.00m3			476.2	476.2		

番号：141
 名称：整地 残土受け入れ地での処理 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	残土受け入れ地での処理	m3	1.00	118.2	118.2		
合 計	作業能力：1.00m3			118.2	118.2		

番号：142
 名称：捨石投入 中割石、陸上施工 m3当り (238m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	150t吊オペレータ含む	日	1.00	125,637.00	125,637	8H	
オレンジピール	2.0m3	日	1.00	35,000.00	35,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
クローラローダ	1.8～1.9m3 集積用	日	1.00	74,074.00	74,074	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	431,125.00	2,155		
合 計	作業能力：238.00m3			1,820.00	433,280		

番号：143
 名称：材料費 中割石 m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中割石	30～300kg/個 岸壁渡し	m3	1.30	5,300.00	6,890		
合 計	作業能力：1.00m3			6,890.00	6,890		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：144

名称：捨石荒均し(水中) ±10cm

1日当り (15.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	196,414.00	982		
合 計	作業能力：15.40m ²			12,817.00	197,396		

番号：145

名称：捨石荒均し(水中) ±50cm

1日当り (29.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	196,414.00	982		
合 計	作業能力：29.30m ²			6,737.00	197,396		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：146
 名称：鋼製型枠組立組外 陸上施工 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.40	42,400.00	59,360	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.60	42,400.00	110,240	8H	
台船	鋼100t積	日	1.90	84,789.00	161,099	8H	
引船	鋼D 200PS型	日	1.90	110,642.00	210,219	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	2.20	196,414.00	432,110	8H	
世話役		人	5.20	26,460.00	137,592		
型わく工		人	9.10	26,460.00	240,786		
特殊作業員		人	4.40	23,940.00	105,336		
普通作業員		人	17.00	20,060.00	341,020		
型枠賃料	幅300×長1500	m ²	100.00	418.98	41,898		
消耗費	労務費の%	%	15.00	824,734.00	123,710		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,963,370.00	9,816		
合 計	作業能力：100.00m ²			19,731.00	1,973,186		

番号：147
 名称：漏えい防止シート敷設 陸上施工 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木安定シート 一般土木用	130kg/3cm縫製費含 ナイロン、ビニロン、テトロン、ポリエステル	m ²	130.00	520.00	67,600		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.50	196,414.00	98,207	8H	
普通作業員		人	1.30	20,060.00	26,078		
雑材料	全体の%	%	0.50	191,885.00	959		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,928.00	192,844		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：148
 名称：水中コンクリート打設 C-9S(BB)、陸上施工 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	C-9S	m ³	10.60	26,100.00	276,660		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	0.10	102,477.00	10,247	6.90H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,400.00	4,240	8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.10	196,414.00	19,641	8H	
世話役		人	0.20	26,460.00	5,292		
特殊作業員		人	0.20	23,940.00	4,788		
普通作業員		人	0.60	20,060.00	12,036		
雑材料	全体の%	%	0.50	56,244.00	281		
合 計	作業能力：10.00m ³			33,318.00	333,185		

番号：149
 名称：水中コンクリート打設 C-9S(BB)、陸上施工 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	C-9S	m ³	10.60	26,100.00	276,660		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	0.20	102,477.00	20,495	6.90H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,400.00	8,480	8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.20	196,414.00	39,282	8H	
世話役		人	0.30	26,460.00	7,938		
特殊作業員		人	0.40	23,940.00	9,576		
普通作業員		人	1.10	20,060.00	22,066		
雑材料	全体の%	%	0.50	107,837.00	539		
合 計	作業能力：10.00m ³			38,503.00	385,036		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：150
 名称：ケーシング損料 L=9m 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーシングパイプ[場所打ちコンクリート用]	400φ×1m	式	1.00	112,752.00	112,752		
合 計	作業能力：1.00式			112,752.00	112,752		

番号：151
 名称：コンクリート削孔(水中) 差筋D25用、削孔径32mm、L=45cm 1日当り(30本)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
さく岩機	ハンドドリル(空圧式) 15kg級	日	1.00	901.00	901	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)(雑工(削孔工)による場合)	3.5~3.7m ³ /min	日	1.00	5,349.00	5,349		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	196,414.00	196,414	8H	
普通作業員		人	1.00	20,060.00	20,060		
雑材料	全体の%	%	1.50	222,724.00	3,340		
合 計	作業能力：30.00本			7,535.00	226,064		

番号：152
 名称：薬液定着アンカ-取付(注入型)(水中) 水中用 10本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.40	20,060.00	8,024		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.30	196,414.00	58,924	8H	
雑材料	全体の%	%	1.50	66,948.00	1,004		
合 計	作業能力：10.00本			6,795.00	67,952		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：153
 名称：材料費(個) 400ml/個、水中用 1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接着系注入アンカー材料費	薬液注入剤(400ml/個)、水中用	個	1.000	4,420.00	4,420		
合 計	作業能力：1.00個			4,420.00	4,420		

番号：154
 名称：差鉄筋材料費(kg) SD345、D13、L=600mm 1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1.030	130.00	133		
合 計	作業能力：1.00kg			133.00	133		

番号：155
 名称：タイロッド取付 組当り(10組)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
加-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 とび工	65t吊	日	1.00	74,993.00	74,993	8H	
普通作業員		人	4.00	27,410.00	109,640		
		人	3.00	20,060.00	60,180		
合 計	作業能力：10.00組			24,481.00	244,813		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：156
 名称：削孔(ハンマドリル) アンカーM24用、削孔径25mm、L=15cm 100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.30	26,460.00	7,938		
特殊作業員		人	1.20	23,940.00	28,728		
普通作業員		人	0.40	20,060.00	8,024		
発動発電機(雑工(削孔工)による場合)	2kVA	日	1.70	1,751.00	2,976		
雑材料	全体の%	%	24.00	47,666.00	11,439		
合 計	作業能力：100.00孔			591.00	59,105		

番号：157
 名称：削孔(ハンマドリル) アンカーM24用、削孔径25mm、L=20cm 100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.30	26,460.00	7,938		
特殊作業員		人	1.20	23,940.00	28,728		
普通作業員		人	0.40	20,060.00	8,024		
発動発電機(雑工(削孔工)による場合)	2kVA	日	1.70	1,751.00	2,976		
雑材料	全体の%	%	24.00	47,666.00	11,439		
合 計	作業能力：100.00孔			591.00	59,105		

番号：158
 名称：薬液定着アンカ-取付(注入型)(陸上) 水上用 10本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.30	20,060.00	6,018		
雑材料	全体の%	%	5.00	6,018.00	300		
合 計	作業能力：10.00本			631.00	6,318		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：159
 名称：材料費(個) 400ml/個、水上用 1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接着系注入アンカー材料費	薬液注入剤(400ml/個)、水上用	個	1.000	4,420.00	4,420		
合 計	作業能力：1.00個			4,420.00	4,420		

番号：160
 名称：防砂シート敷設 不織布880N/5cm 1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	不織布 t≥4.2mm 穴あきベルト加工含む	m ²	568.00	1,740.00	988,320		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	42,400.00	42,400	8H	
防砂シート敷設	クレーン抜き(陸上施工)	m ²	516.00	1,092.00	563,472		
合 計	作業能力：516.00m ²			3,089.00	1,594,192		

番号：161
 名称：防砂シート端部固定 陸上 200m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	T=6.0mm B=65mm	k g	660.00	150.00	99,000		
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	100.00	6,510.00	651,000		
合 計	作業能力：200.00m			3,750.00	750,000		

番号：162
 名称：積込(ル-ス) 流用土、②作業ヤ-ト 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ル-ス)	流用土、②作業ヤ-ト	m ³	1.00	232.2	232.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			232.2	232.2		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：163
 名称：土砂等運搬 ②作業ヤード～施工箇所 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	②作業ヤード～施工箇所	m3	1.00	476.2	476.2		
合 計	作業能力：1.00m3			476.2	476.2		

番号：164
 名称：整地 残土受け入れ地での処理 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	残土受け入れ地での処理	m3	1.00	118.2	118.2		
合 計	作業能力：1.00m3			118.2	118.2		

番号：165
 名称：路盤材敷均し転圧 砂、t=55cm 1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂	埋戻用	m3	686.76	3,900.00	2,678,364		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.50	57,756.00	86,634	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	2.40	51,360.00	123,264	5.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.20	50,296.00	60,355	5.10H / 8H	
普通作業員		人	9.00	20,060.00	180,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,129,157.00	15,645		
合 計	作業能力：1,000.00m2			3,144.00	3,144,802		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：166
 名称：路盤材敷均し転圧 再生骨材、40mm級、t=25cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材	40mm	m ³	297.20	2,900.00	861,880		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	1.00	57,756.00	57,756	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.60	51,360.00	82,176	5.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	0.80	50,296.00	40,236	5.10H / 8H	
普通作業員		人	6.00	20,060.00	120,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,162,408.00	5,812		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,168.00	1,168,220		

番号：167
 名称：路盤材敷均し転圧 再生骨材、40mm級、t=15cm 1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生骨材	40mm	m ³	191.21	2,900.00	554,509		
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.50	57,756.00	28,878	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.80	51,360.00	41,088	5.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	0.40	50,296.00	20,118	5.10H / 8H	
普通作業員		人	3.00	20,060.00	60,180		
雑材料	全体の%	%	0.50	704,773.00	3,523		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			708.00	708,296		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：168

名称：機械舗設(小規模) アスファルト安定処理、t=5cm

1日当り (1166m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト安定処理		t	140.79	11,800.00	1,661,322		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	98,465.00	98,465	2.90H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	1.00	43,229.00	43,229	1.20H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	45,696.00	45,696	2.10H / 8H	
世話役		人	1.00	26,460.00	26,460		
特殊作業員		人	4.00	23,940.00	95,760		
普通作業員		人	5.00	20,060.00	100,300		
雑材料	労務費の%	%	10.00	222,520.00	22,252		
合 計	作業能力：1,166.00m ²			1,795.00	2,093,484		

番号：169

名称：プライムコート PK-3

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	114.00	116,280		
ディストリビュータ	自走式 2000~3000L	日	0.06	44,293.00	2,657	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	116,280.00	2,325		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			121.00	121,262		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：170

名称：グラブ床掘(北開局)(普・硬・岩) 鋼D9.0m3

1日当り(1551m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 9.0m3	日	1.00	2,237,945.00	2,237,945	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1200PS型	日	1.00	290,789.00	290,789	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,528,734.00	12,643		
合 計	作業能力：1,551.00m3			1,638.00	2,541,377		

番号：171

名称：土運船運搬 施工箇所～陸揚・積出岸壁 鋼650m3積

1日当り(1551m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(曳航)	鋼650m3積(密閉式)	日	2.00	194,618.00	389,236	10H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	285,416.00	285,416	2.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	674,652.00	3,373		
合 計	作業能力：1,551.00m3			437.00	678,025		

番号：172

名称：バックホウ揚土(北開局)

1日当り(1551m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.9m3(平積1.4m3)	日	1.07	121,132.00	129,611	6.30H / 8H	
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.9m3(平積1.4m3)	日	1.07	121,132.00	129,611	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	259,222.00	1,296		
合 計	作業能力：1,551.00m3			167.00	260,518		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：173
 名称：積込(ルズ) 陸揚・積出岸壁 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルズ)	陸揚・積出岸壁	m3	1.00	232.2	232.2		
合 計	作業能力：1.00m3			232.2	232.2		

番号：174
 名称：土砂等運搬 砂質土、陸揚・積出岸壁～②作業ヤード 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	砂質土、陸揚・積出岸壁～②作業ヤード	m3	1.00	364.2	364.2		
合 計	作業能力：1.00m3			364.2	364.2		

番号：175
 名称：整地 残土受入れ地での処理 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	残土受入れ地での処理	m3	1.00	118.2	118.2		
合 計	作業能力：1.00m3			118.2	118.2		

番号：176
 名称：えい航費(作業船) クラウ 浚渫船(鋼D9.0m3)室蘭港～砂原漁港(片道)21哩 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	499,273.00	499,273		
損料		式	1.00	1,025,200.00	1,025,200		
合 計	作業能力：1.00回			1,524,473.00	1,524,473		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：177
 名称：回航費(被回航方式 作業船) 土運船(650m3)函館港～砂原漁港(片道)68湊 2隻引き 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	222,900.00	222,900		
運転費		式	1.00	585,271.00	585,271		
損料		式	1.00	892,750.00	892,750		
回航保険料		式	1.00	9,043.00	9,043		
旅費等		式	1.00	105,544.00	105,544		
合 計	作業能力：1.00回			1,815,508.00	1,815,508		

番号：178
 名称：回航費(被回航方式 作業船) 土運船(650m3)函館港～砂原漁港(片道)68湊 1隻引き 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	111,450.00	111,450		
運転費		式	1.00	453,444.00	453,444		
損料		式	1.00	580,380.00	580,380		
回航保険料		式	1.00	4,521.00	4,521		
旅費等		式	1.00	52,772.00	52,772		
合 計	作業能力：1.00回			1,202,567.00	1,202,567		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：179
 名称：分解組立運搬 クローラークレーン150t吊 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	90,700.00	281,170	8H	
特殊作業員		人	11.30	23,940.00	270,522		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	551,692.00	1,737,829		
合 計	作業能力：1.00式			2,289,521.00	2,289,521		

番号：180
 名称：分解組立運搬 ハック材山積1.9m3(平積1.4m3) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.30	47,000.00	108,100	8H	
特殊作業員		人	4.50	23,940.00	107,730		
運搬費等率	特定項目の%	%	256.00	215,830.00	552,524		
合 計	作業能力：1.00式			768,354.00	768,354		

番号：181
 名称：分解組立運搬 ハック材山積1.9m3(平積1.4m3) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.30	47,000.00	108,100	8H	
特殊作業員		人	4.50	23,940.00	107,730		
運搬費等率	特定項目の%	%	256.00	215,830.00	552,524		
合 計	作業能力：1.00式			768,354.00	768,354		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：182
 名称：仮設材等運搬 SP-IV、L=12.9m(139枚)、千歳市～施工箇所L=218km(往路) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,410,723.00	1,410,723		
取卸し・積込み費用		式	1.00	204,690.00	204,690		
合 計	作業能力：1.00式			1,615,413.00	1,615,413		

番号：183
 名称：仮設材等運搬 SP-IV、L=12.9m(139枚)、施工箇所～千歳市L=218km(復路) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,692,868.00	1,692,868		
取卸し・積込み費用		式	1.00	204,690.00	204,690		
合 計	作業能力：1.00式			1,897,558.00	1,897,558		

番号：184
 名称：仮設材等運搬 SP-III、L=11.5m、42枚、施工箇所～千歳市L=218km(復路) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	313,227.00	313,227		
取卸し・積込み費用		式	1.00	43,470.00	43,470		
合 計	作業能力：1.00式			356,697.00	356,697		

番号：185
 名称：仮設材等運搬 H-250、L=8.5、12枚、施工箇所～北広島市L=229km(復路) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	83,043.00	83,043		
取卸し・積込み費用		式	1.00	10,980.00	10,980		
合 計	作業能力：1.00式			94,023.00	94,023		

代価表・施工パッケージ

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

番号：186

名称：技術管理費 品質証明員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	2.00	55,200.00	110,400		
合 計	作業能力：1.00式			110,400.00	110,400		

単価表一覧

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	42,400	8H	2	防舷材取付	漁港型 200H×2000L
						3	梯子取付	ゴムタラップ H150×L2100
						56	鋼製枠組足場架払	陸上枠組足場
						95	防舷材取付	V型、250H×1800L
						96	防舷材取付	V型、400H×1300L
						97	梯子取付	ゴムタラップ H150×L2100
						146	鋼製型枠組立組外	陸上施工
						146	鋼製型枠組立組外	陸上施工
						148	水中コンクリート打設	C-9S(BB)、陸上施工
						149	水中コンクリート打設	C-9S(BB)、陸上施工
2	パイプロハンマ(鋼矢板等打設引抜)	電動式・普通型 60kW	日	30,550		14	H形鋼杭引抜(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	H-250、L=8.5m、引抜長L=7.9m
						16	鋼矢板(Ⅲ型)引抜(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	SP-Ⅲ、L=11.5m、引抜長L=10.9m
						17	H形鋼杭引抜(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	H-250、L=8.5m、引抜長L=7.9m
						18	鋼矢板(Ⅳ型)引抜(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	SP-Ⅳ、L=12.9m、引抜長L=12.5m
						122	H形鋼杭打設(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	H-250、L=8.5m、打設長L=7.9m
						123	鋼矢板打設(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	SP-Ⅳ、L=12.9m、打設長L=12.5m
3	クローラクレーン(油圧駆動式)(排出ガス対策型)	(陸上パイプロハンマによる場合)50~55t吊	日	114,307		14	H形鋼杭引抜(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	H-250、L=8.5m、引抜長L=7.9m
						16	鋼矢板(Ⅲ型)引抜(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	SP-Ⅲ、L=11.5m、引抜長L=10.9m
						17	H形鋼杭引抜(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	H-250、L=8.5m、引抜長L=7.9m
						18	鋼矢板(Ⅳ型)引抜(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	SP-Ⅳ、L=12.9m、引抜長L=12.5m
						122	H形鋼杭打設(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	H-250、L=8.5m、打設長L=7.9m
						123	鋼矢板打設(H°イ°ロハンマ単独・陸上施工)	SP-Ⅳ、L=12.9m、打設長L=12.5m
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	84,000	8H	19	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所~③作業ヤード、水上→水上
						19	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所~③作業ヤード、水上→水上
						20	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所~③作業ヤード、水中→水上

単価表一覧

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						20	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						23	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上
						23	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上
						24	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						24	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						130	石かご運搬据付(陸上連携方式)	W=10.0t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水上
						130	石かご運搬据付(陸上連携方式)	W=10.0t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水上
						131	石かご運搬据付(陸上連携方式)	W=10.0t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水中
						131	石かご運搬据付(陸上連携方式)	W=10.0t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水中
5	トレーラ	25t積	日	79,014	6.30H / 8H	19	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上
						20	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						23	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上
						24	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						130	石かご運搬据付(陸上連携方式)	W=10.0t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水上
						131	石かご運搬据付(陸上連携方式)	W=10.0t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水中
6	潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	196,414	8H	20	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						22	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						24	石かご撤去・仮置(陸上連携方式)	W=10.0t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						26	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						27	掘削	裏込石(雑割石)
						30	掘削	基礎捨石(中割石)
						44	捨石投入	中割石、陸上施工
						46	捨石本均し(水中)	±5cm
						47	捨石荒均し(水中)	±30cm
						48	捨石荒均し(水中)	±50cm
						49	捨石投入	中割石、海上投入渡し

単価表一覧

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						51	捨石荒均し(水中)	±10cm
						52	アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイフ°(B2.50×L4.78)
						53	アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイフ°(B2.50×L4.94)
						54	アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイフ°(B2.50×L5.76)
						55	ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	ホロスケヤ0.5t型 ③作業ヤト~施工箇所
						57	鋼製型枠組立組外	陸上施工
						58	漏えい防止シート敷設	陸上施工
						59	水中コンクリート打設(1サイクル目)	C-9S(BB)、陸上施工
						60	水中コンクリート打設(2サイクル目)	C-9S(N)+温水加熱、陸上施工
						61	水中コンクリート打設(3サイクル目)	C-9S(耐寒剤)+温水加熱、陸上施工
						62	水中コンクリート打設(4、5、6サイクル目)	C-9S(耐寒剤)+温水加熱、陸上施工
						65	コンクリート削孔(水中)	差筋D19用、削孔径25mm、L=35cm
						66	コンクリート削孔(水中)	差筋D25用、削孔径32mm、L=45cm
						68	薬液定着アンカー取付(注入型)(水中)	水中用
						116	改良土投入	
						131	石ご運搬据付(陸上連携方式)	W=10.0t/個、③作業ヤト~施工箇所、陸上→水中
						133	土のう運搬据付(陸上連携方式)	W=1.8t/個、③作業ヤト~施工箇所、陸上→水中
						142	捨石投入	中割石、陸上施工
						144	捨石荒均し(水中)	±10cm
						145	捨石荒均し(水中)	±50cm
						146	鋼製型枠組立組外	陸上施工
						147	漏えい防止シート敷設	陸上施工
						148	水中コンクリート打設	C-9S(BB)、陸上施工
						149	水中コンクリート打設	C-9S(BB)、陸上施工
						151	コンクリート削孔(水中)	差筋D25用、削孔径32mm、L=45cm
						152	薬液定着アンカー取付(注入型)(水中)	水中用

単価表一覧

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
7	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	47,000	8H	21	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上
						21	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上
						22	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						22	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						25	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上
						25	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上
						26	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						26	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上
						55	ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	和ロスケヤ0.5t型 ③作業ヤード～施工箇所
						55	ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	和ロスケヤ0.5t型 ③作業ヤード～施工箇所
						127	腹起材取付	[-150×75×6×10
						132	土のう運搬据付(陸上連携方式)	W=1.8t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水上
						132	土のう運搬据付(陸上連携方式)	W=1.8t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水上
						8	トラック	11t積
22	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上						
25	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水上→水上						
26	土のう撤去・仮置(陸上連携方式)	W=1.8t/個、施工箇所～③作業ヤード、水中→水上						
55	ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	和ロスケヤ0.5t型 ③作業ヤード～施工箇所						
132	土のう運搬据付(陸上連携方式)	W=1.8t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水上						
133	土のう運搬据付(陸上連携方式)	W=1.8t/個、③作業ヤード～施工箇所、陸上→水中						
180	分解組立運搬	ハック材山積1.9m3(平積1.4m3)						
181	分解組立運搬	ハック材山積1.9m3(平積1.4m3)						
9	クラムシェル	〔油圧ロープ式・クローラ型〕 平積み0.8m3	日	98,211	6.30H / 8H			
						30	掘削	基礎捨石(中割石)

単価表一覧

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
10	グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 9.0m3	日	2,237,945	8.00H / 10H	33	グラブ床掘(北開局)(普・硬・岩)	鋼D9.0m3
						170	グラブ床掘(北開局)(普・硬・岩)	鋼D9.0m3
11	引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1200PS型	日	290,789	2.00H / 8H	33	グラブ床掘(北開局)(普・硬・岩)	鋼D9.0m3
						170	グラブ床掘(北開局)(普・硬・岩)	鋼D9.0m3
12	土運船(曳航)	鋼650m3積(密閉式)	日	194,618	10H	34	土運船運搬	施工箇所～陸揚・積出岸壁 鋼650m3積
						171	土運船運搬	施工箇所～陸揚・積出岸壁 鋼650m3積
13	引船	鋼D 1000PS型	日	285,416	2.00H / 10H	34	土運船運搬	施工箇所～陸揚・積出岸壁 鋼650m3積
						171	土運船運搬	施工箇所～陸揚・積出岸壁 鋼650m3積
14	バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.9m3(平積1.4m3)	日	121,132	6.30H / 8H	35	バックホウ揚土	
						35	バックホウ揚土	
15	起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	498,131	4.00H / 8H	49	捨石投入	中割石、海上投入渡し
16	引船	鋼D 500PS型	日	188,279	2.00H / 8H	49	捨石投入	中割石、海上投入渡し
17	ホイールローダ(排出ガス対策型)	1.9～2.1m3	日	60,636	4.70H / 8H	49	捨石投入	中割石、海上投入渡し
18	クレーン付台船	35～40t吊	日	326,398	6.00H / 8H	52	アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイプ(B2.50×L4.78)
						53	アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイプ(B2.50×L4.94)
						54	アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイプ(B2.50×L5.76)
19	引船	鋼D 300PS型	日	119,895	2.00H / 8H	52	アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイプ(B2.50×L4.78)
						53	アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイプ(B2.50×L4.94)
						54	アスファルトマット敷設	t=5cm、強化タイプ(B2.50×L5.76)
20	クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	75,093	8H	57	鋼製型枠組立組外	陸上施工
						57	鋼製型枠組立組外	陸上施工
						59	水中コンクリート打設(1サイクル目)	C-9S(BB)、陸上施工
						60	水中コンクリート打設(2サイクル目)	C-9S(N)+温水加熱、陸上施工
						61	水中コンクリート打設(3サイクル目)	C-9S(耐寒剤)+温水加熱、陸上施工
						62	水中コンクリート打設(4、5、6サイクル目)	C-9S(耐寒剤)+温水加熱、陸上施工
						127	腹起材取付	[-150×75×6×10

単価表一覧

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						128	ワイヤー取付	F50T、L=9.4m/本
21	コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	102,477	6.90H / 8H	59	水中コンクリート打設(1サイクル目)	C-9S(BB)、陸上施工
						60	水中コンクリート打設(2サイクル目)	C-9S(N)+温水加熱、陸上施工
						61	水中コンクリート打設(3サイクル目)	C-9S(耐寒剤)+温水加熱、陸上施工
						62	水中コンクリート打設(4、5、6サイクル目)	C-9S(耐寒剤)+温水加熱、陸上施工
						148	水中コンクリート打設	C-9S(BB)、陸上施工
						149	水中コンクリート打設	C-9S(BB)、陸上施工
22	さく岩機	ハンドドリル(空圧式) 15kg級	日	901	8H	65	コンクリート削孔(水中)	差筋D19用、削孔径25mm、L=35cm
						66	コンクリート削孔(水中)	差筋D25用、削孔径32mm、L=45cm
						151	コンクリート削孔(水中)	差筋D25用、削孔径32mm、L=45cm
23	空気圧縮機(排出ガス対策型)(雑工(削孔工)による場合)	3.5~3.7m ³ /min	日	5,349		65	コンクリート削孔(水中)	差筋D19用、削孔径25mm、L=35cm
						66	コンクリート削孔(水中)	差筋D25用、削孔径32mm、L=45cm
						151	コンクリート削孔(水中)	差筋D25用、削孔径32mm、L=45cm
24	加-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕	65t吊	日	74,993	8H	73	タイロッド取付	
						155	タイロッド取付	
25	発動発電機(雑工(削孔工)による場合)	2kVA	日	1,751		74	削孔(ハンマドリル)	アンカーM24用、削孔径25mm、L=15cm
						75	削孔(ハンマドリル)	アンカーM24用、削孔径25mm、L=20cm
						156	削孔(ハンマドリル)	アンカーM24用、削孔径25mm、L=15cm
						157	削孔(ハンマドリル)	アンカーM24用、削孔径25mm、L=20cm
26	クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	62,910	8H	79	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上
						81	鉄筋加工組立	SD345、D13
27	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	78,600	8H	91	係船柱取付	曲柱50kN型
28	操作室等設備運転	運転操作室 他	日	3,256	8H	110.1	混合処理設備運転	自走式土質改良機80m ³ /h級
						113.1	混合処理設備運転	自走式土質改良機80m ³ /h級
29	電気設備運転	発電機125kVA、排対2次	日	30,010		110.1	混合処理設備運転	自走式土質改良機80m ³ /h級
						113.1	混合処理設備運転	自走式土質改良機80m ³ /h級

単価表一覧

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
30	管理装置運転	パソコン、運転管理ソフト、操作盤	日	16,410		110.1	混合処理設備運転	自走式土質改良機80m3/h級
						113.1	混合処理設備運転	自走式土質改良機80m3/h級
31	バックホウ運転	平積0.6m3	日	66,030		110	安定処理工	
						113	試運転調整費	
32	混合処理設備供用	80m3/h級	日	110,420		111	プラント解体費	
						112	プラント組立費	
						114	処理設備拘束	
33	発動発電機運転	35KVA (排対1次)	日	8,151		112	プラント組立費	
34	電気溶接機運転	D300A (排対1次)	日	5,310		112	プラント組立費	
35	ダンプトラック運転	10t	日	57,318	5.90H / 8H	113	試運転調整費	
36	ホイールローダ(排出ガス対策型)	1.9~2.1m3	日	60,636	4.70H / 8H	116	改良土投入	
37	モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	57,756	5.10H / 8H	117	路盤材敷均し転圧	砂、t=55cm
						118	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=25cm
						119	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=15cm
						165	路盤材敷均し転圧	砂、t=55cm
						166	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=25cm
						167	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=15cm
38	タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	51,360	5.10H / 8H	117	路盤材敷均し転圧	砂、t=55cm
						118	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=25cm
						119	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=15cm
						165	路盤材敷均し転圧	砂、t=55cm
						166	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=25cm
						167	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=15cm
39	ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	50,296	5.10H / 8H	117	路盤材敷均し転圧	砂、t=55cm
						118	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=25cm
						119	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=15cm

単価表一覧

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						165	路盤材敷均し転圧	砂、t=55cm
						166	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=25cm
						167	路盤材敷均し転圧	再生骨材、40mm級、t=15cm
40	アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	101,490	3.40H / 8H	120	機械舗設(小規模)	アスファルト安定処理、t=5cm
41	ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	43,773	1.50H / 8H	120	機械舗設(小規模)	アスファルト安定処理、t=5cm
42	タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	46,164	2.40H / 8H	120	機械舗設(小規模)	アスファルト安定処理、t=5cm
43	ディストリビュータ	自走式 2000~3000L	日	44,293	4.70H / 8H	121	ブライムコート	PK-3
						169	ブライムコート	PK-3
44	溶接機	手動 D300A	日	5,358		127	腹起材取付	[-150×75×6×10
45	ホイールローダ(排出ガス対策型)	1.9~2.1m ³	日	62,845	4.70H / 8H	129	石かご製作	③作業ヤード 新材 3.0×2.0×1.0
46	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)4.9t吊	日	35,800	8H	129	石かご製作	③作業ヤード 新材 3.0×2.0×1.0
47	クローラクレーン	150t吊オペレータ含む	日	125,637	8H	142	捨石投入	中割石、陸上施工
48	クローラローダ	1.8~1.9m ³ 集積用	日	74,074	4.70H / 8H	142	捨石投入	中割石、陸上施工
49	台船	鋼100t積	日	84,789	8H	146	鋼製型枠組立組外	陸上施工
50	引船	鋼D 200PS型	日	110,642	4.00H / 8H	146	鋼製型枠組立組外	陸上施工
51	アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	98,465	2.90H / 8H	168	機械舗設(小規模)	アスファルト安定処理、t=5cm
52	ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10~12t	日	43,229	1.20H / 8H	168	機械舗設(小規模)	アスファルト安定処理、t=5cm
53	タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	45,696	2.10H / 8H	168	機械舗設(小規模)	アスファルト安定処理、t=5cm
54	バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.9m ³ (平積1.4m ³)	日	121,132	6.30H / 8H	172	バックホウ揚土(北開局)	
						172	バックホウ揚土(北開局)	
55	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	90,700	8H	179	分解組立運搬	クローラクレーン150t吊

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ])	16t吊	日	1.00	42,400.00	42,400		
合 計					42,400		

単価表番号：2

単価表名称：パイプロハンマ(鋼矢板等打設引抜) 電動式・普通型 60kW

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型])	起振力461~480kN 振動周波数17~21Hz 60	日	1.30	23,500.00	30,550		供用日換算
合 計					30,550		

単価表番号：3

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)(排出ガス対策型) (陸上パイプロハンマによる場合)50~55t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	69.00	123.00	8,487		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(クローラクレーン[油圧駆動式ウィン])	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~55t吊	日	1.30	62,500.00	81,250		供用日換算
合 計					114,307		

単価表番号：4

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ])	50t吊	日	1.00	84,000.00	84,000		
合 計					84,000		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：5

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	123.00	13,899		
運転手（特殊）		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	時間	6.30	1,550.00	9,765		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	日	1.90	16,200.00	30,780		供用日
合 計					79,014		

単価表番号：6

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	90.90	11,726		
潜水世話役		人	0.24	46,520.00	11,164	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	46,520.00	55,824	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,130.00	38,556	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	29,820.00	35,784	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,000.00	13,000		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					196,414		

単価表番号：7

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]	25t吊	日	1.00	47,000.00	47,000		
合 計					47,000		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：8

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	52.00	123.00	6,396		
運転手（一般）		人	1.00	20,160.00	20,160		
損料（トラック[普通型]）	10~11t積	時間	4.70	1,020.00	4,794		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10~11t積	日	1.13	12,000.00	13,560		供用日
合 計					44,910		

単価表番号：9

単価表名称：クラムシェル 【油圧ロープ式・クローラ型】 平積み0.8m3

6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	107.00	123.00	13,161		
運転手（特殊）		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料（クラムシェル【油圧ロープ式・クローラ型】）	バケット容量（平積み0.8m3）	時間	6.30	3,100.00	19,530		運転時間
損料（クラムシェル【油圧ロープ式・クローラ型】）	バケット容量（平積み0.8m3）	日	1.50	27,300.00	40,950		供用日
合 計					98,211		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：10

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 9.0m3

1日当り 8.00H / 10H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,243.00	81.00	100,683		
船団長		人	1.43	30,770.00	44,001	$\beta=1.43$	
高級船員		人	2.86	30,770.00	88,002	$\beta=1.43$	
普通船員		人	7.15	24,260.00	173,459	$\beta=1.43$	
損料(グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方)	D 9.0m3	時間	8.00	68,100.00	544,800		運転時間
損料(グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方)	D 9.0m3	日	1.65	780,000.00	1,287,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,237,945		

単価表番号：11

単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 1200PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	274.00	81.00	22,194		
高級船員		人	2.40	30,770.00	73,848	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,260.00	29,112	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 1,200PS型	時間	2.00	8,650.00	17,300		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,200PS型	日	1.65	89,900.00	148,335	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					290,789		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：12

単価表名称：土運船(曳航) 鋼650m3積(密閉式)

1日当り 10H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.86	24,260.00	69,383	$\beta=1.43$	
損料(土運船[密閉式])	650m3積	日	1.65	75,900.00	125,235	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					194,618		

単価表番号：13

単価表名称：引船 鋼D 1000PS型

1日当り 2.00H / 10H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	81.00	18,468		
高級船員		人	2.86	30,770.00	88,002	$\beta=1.43$	
普通船員		人	1.43	24,260.00	34,691	$\beta=1.43$	
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	時間	2.00	7,530.00	15,060		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	日	1.65	78,300.00	129,195	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					285,416		

単価表番号：14

単価表名称：バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型) 山積1.9m3(平積1.4m3)

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	214.00	123.00	26,322		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排])	標準バケット容量 山積1.9m3/平積1.4m3	時間	6.30	3,600.00	22,680		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排])	標準バケット容量 山積1.9m3/平積1.4m3	日	1.64	29,000.00	47,560		供用日
合 計					121,132		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：15

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 50t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	135.00	81.00	10,935		
船団長		人	1.20	30,770.00	36,924	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	30,770.00	36,924	$\beta=1.20$	
普通船員		人	4.80	24,260.00	116,448	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 50t吊	時間	4.00	17,300.00	69,200		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 50t吊	日	1.65	138,000.00	227,700	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					498,131		

単価表番号：16

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	81.00	9,234		
高級船員		人	2.40	30,770.00	73,848	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,260.00	29,112	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	時間	2.00	3,970.00	7,940		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	日	1.65	41,300.00	68,145	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					188,279		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：17

単価表名称：ホイールローダ(排出ガス対策型) 1.9~2.1m3

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	66.00	123.00	8,118		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(ホイールローダ[普通・排出ガス対策型])	標準バケット容量 山積1.9~2.1m3	時間	4.70	1,890.00	8,883		運転時間
損料(ホイールローダ[普通・排出ガス対策型])	標準バケット容量 山積1.9~2.1m3	日	1.55	12,300.00	19,065		供用日
合 計					60,636		

単価表番号：18

単価表名称：クレーン付台船 35~40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	90.90	8,544		
船団長		人	1.20	30,770.00	36,924	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	24,260.00	145,560	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン35~40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン35~40t吊 台船300t積	日	1.65	73,800.00	121,770	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					326,398		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：19

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	81.00	5,589		
高級船員		人	1.20	30,770.00	36,924	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,260.00	29,112	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,520.00	5,040		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	26,200.00	43,230	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					119,895		

単価表番号：20

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 65t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	91.00	123.00	11,193		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式) 65t吊	日	1.00	63,900.00	63,900		
合 計					75,093		

単価表番号：21

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム式 90~110m³/h

1日当り 6.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	110.00	123.00	13,530		
運転手（特殊）		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装]）	圧送能力90~110m ³ /h	時間	6.90	3,630.00	25,047		運転時間
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装]）	圧送能力90~110m ³ /h	日	1.14	34,500.00	39,330		供用日
合 計					102,477		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：22

単価表名称：さく岩機 ハンドドリル(空圧式) 15kg級

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	質量15kg級	日	1.00	368.00	368		運転日
損料(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	質量15kg級	日	1.71	312.00	533		供用日
合 計					901		

単価表番号：23

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型)(雑工(削孔工)による場合) 3.5~3.7m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	24.00	123.00	2,952		
賃料(空気圧縮機)	3.5~3.7m3/min	日	1.70	1,410.00	2,397		
合 計					5,349		

単価表番号：24

単価表名称：クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕 65t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	91.00	123.00	11,193		
賃料(クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ〕)	65t吊	日	1.00	63,800.00	63,800		
合 計					74,993		

単価表番号：25

単価表名称：発動発電機(雑工(削孔工)による場合) 2kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	148.00	1,036		
賃料(発動発電機)	2kVA	日	1.30	550.00	715		
合 計					1,751		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：26

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	70.00	123.00	8,610		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式) 50t吊	日	1.00	54,300.00	54,300		
合 計					62,910		

単価表番号：27

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 45t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	45t吊	日	1.00	78,600.00	78,600		
合 計					78,600		

単価表番号：28

単価表名称：操作室等設備運転 運転操作室 他

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(運転操作室 賃料)	5.4m×2.4m	日	1.60	509.00	814		
賃料(試験室 賃料)	5.4m×2.4m	日	1.60	509.00	814		
賃料(運転員休憩室 賃料)	5.4m×2.4m	日	1.60	509.00	814		
賃料(倉庫 賃料)	5.4m×2.4m	日	1.60	509.00	814		
諸雑費(まるめ)		式	1.00	3,256.00	0		
合 計					3,256		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：29

単価表名称：電気設備運転 発電機125kVA、排対2次

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	120.00	123.00	14,760		
発電機損料 運転	125kVA 排対2次	日	1.00	4,700.00	4,700		
発電機損料 供用	125kVA 排対2次	日	1.60	6,590.00	10,544		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	30,004.00	6		
合 計					30,010		

単価表番号：30

単価表名称：管理装置運転 パソコン、運転管理ソフト、操作盤

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管理装置損料 時間	パソコン、運転管理ソフト、操作盤	時間	5.60	1,710.00	9,576		
管理装置損料 供用		日	1.60	4,270.00	6,832		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	16,408.00	2		
合 計					16,410		

単価表番号：31

単価表名称：バックホウ運転 平積0.6m3

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	101.00	123.00	12,423		
運転手（特殊）		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料	運転	時間	6.30	1,560.00	9,828		
損料	供用	日	1.60	12,000.00	19,200		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	66,021.00	9		
合 計					66,030		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：32

単価表名称：混合処理設備供用 80m3/h級

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
混合設備供用	自走式土質改良機20t級	日	1.00	85,900.00	85,900		
材料貯蔵設備 供用	安定材サイロ容量30t移動型	日	1.00	3,300.00	3,300		
分離防止材設備 供用	分離防止材プラント（制御盤付）	日	1.00	8,400.00	8,400		
操作室等設備 供用	運転操作室 他	日	1.00	1,960.00	1,960		
電気設備 供用	発電機125KVA、排対2次	日	1.00	6,590.00	6,590		
管理装置 供用	パソコン、運転管理ソフト、操作盤	日	1.00	4,270.00	4,270		
合 計					110,420		

単価表番号：33

単価表名称：発動発電機運転 35KVA（排対1次）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	37.00	123.00	4,551		
損料	ディーゼルエンジン駆動	日	1.20	3,000.00	3,600		
合 計					8,151		

単価表番号：34

単価表名称：電気溶接機運転 D300A（排対1次）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	123.00	3,075		
損料	運転	日	1.00	830.00	830		
損料	供用	日	1.80	781.00	1,405		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	5,310.00	0		
合 計					5,310		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：35

単価表名称：ダンプトラック運転 10t

5.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	65.00	123.00	7,995		
運転手（一般）		人	1.00	20,160.00	20,160		
損料（ダンプトラック [オンロード・ディ	10t 積級	時間	5.90	1,430.00	8,437		運転時間
ー							
損料（ダンプトラック [オンロード・ディ	10t 積級	日	1.29	15,400.00	19,866		供用日
ー							
タイヤ損耗費及び補修費	ダンプトラック10t：良好	日	1.29	667.00	860		
合 計					57,318		

単価表番号：36

単価表名称：ホイールローダ(排出ガス対策型) 1.9~2.1m3

4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	66.00	123.00	8,118		
運転手（特殊）		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料（ホイールローダ[普通・排出ガス対策	標準バケット容量 山積1.9~2.1m3	時間	4.70	1,890.00	8,883		運転時間
型							
損料（ホイールローダ[普通・排出ガス対策	標準バケット容量 山積1.9~2.1m3	日	1.55	12,300.00	19,065		供用日
型							
合 計					60,636		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：37

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	123.00	5,781		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(モータグレーダ[土工用・排出ガス対策])	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,310.00	6,681		運転時間
損料(モータグレーダ[土工用・排出ガス対策])	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,200.00	20,724		供用日
合 計					57,756		

単価表番号：38

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	123.00	3,813		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型])	運転質量8~20t	時間	5.10	1,150.00	5,865		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型])	運転質量8~20t	日	1.86	9,200.00	17,112		供用日
合 計					51,360		

単価表番号：39

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10~12t

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	34.00	123.00	4,182		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	時間	5.10	992.00	5,059		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策])	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	日	1.57	10,500.00	16,485		供用日
合 計					50,296		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：40

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4~6.0m

1日当り 3.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	34.00	123.00	4,182		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ	舗装幅2.4~6.0m	時間	3.40	4,820.00	16,388		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ	舗装幅2.4~6.0m	日	1.75	32,200.00	56,350		供用日
合 計					101,490		

単価表番号：41

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10~12t

1日当り 1.50H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	10.00	123.00	1,230		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	時間	1.50	992.00	1,488		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	日	1.57	10,500.00	16,485		供用日
合 計					43,773		

単価表番号：42

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t

1日当り 2.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.00	123.00	1,722		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型	運転質量8~20t	時間	2.40	1,150.00	2,760		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型	運転質量8~20t	日	1.86	9,200.00	17,112		供用日
合 計					46,164		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：43

単価表名称：ディストリビュータ 自走式 2000~3000L

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	123.00	3,075		
運転手（一般）		人	1.00	20,160.00	20,160		
損料（ディストリビュータ[自走式(トラック)	タンク容量2,000~3,000L	日	1.00	5,210.00	5,210		運転日
損料（ディストリビュータ[自走式(トラック)	タンク容量2,000~3,000L	日	1.50	6,820.00	10,230		供用日
損料（トラック[普通型]	3~3.5t積	時間	4.70	313.00	1,471		運転時間
損料（トラック[普通型]	3~3.5t積	日	1.13	3,670.00	4,147		供用日
合 計					44,293		

単価表番号：44

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	123.00	3,075		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動	最大溶接電流300A	日	1.80	838.00	1,508		供用日
合 計					5,358		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：45

単価表名称：ホイールローダ(排出ガス対策型) 1.9~2.1m3

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	66.00	123.00	8,118		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(ホイールローダ[普通・排出ガス対策型])	標準バケット容量 山積1.9~2.1m3	時間	4.70	2,360.00	11,092		運転時間
損料(ホイールローダ[普通・排出ガス対策型])	標準バケット容量 山積1.9~2.1m3	日	1.55	12,300.00	19,065		供用日
合 計					62,845		

単価表番号：46

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)4.9t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ])	4.9t吊	日	1.00	35,800.00	35,800		
合 計					35,800		

単価表番号：47

単価表名称：クローラクレーン 150t吊オペレータ含む

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(クローラクレーン)	150t油圧ロープ式・クローラ型 オペ含む	日	1.00	111,000.00	111,000		
軽油		L	119.00	123.00	14,637		
合 計					125,637		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：48

単価表名称：クローラローダ 1.8~1.9m3 集積用

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	80.00	123.00	9,840		
運転手（特殊）		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料（クローラローダ[普通型]）	標準バケット容量 山積1.8~1.9m3	時間	4.70	3,200.00	15,040		運転時間
損料（クローラローダ[普通型]）	標準バケット容量 山積1.8~1.9m3	日	1.44	17,100.00	24,624		供用日
合 計					74,074		

単価表番号：49

単価表名称：台船 鋼100t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	24,260.00	58,224	$\beta=1.20$	
損料（台船）	100t積	日	1.65	16,100.00	26,565	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					84,789		

単価表番号：50

単価表名称：引船 鋼D 200PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	91.00	81.00	7,371		
高級船員		人	1.20	30,770.00	36,924	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,260.00	29,112	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 200PS型	時間	4.00	1,760.00	7,040		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 200PS型	日	1.65	18,300.00	30,195	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					110,642		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号：51

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4~6.0m

1日当り 2.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	29.00	123.00	3,567		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ	舗装幅2.4~6.0m	時間	2.90	4,820.00	13,978		運転時間
損料(アスファルトフィニッシャ[クローラ	舗装幅2.4~6.0m	日	1.75	32,200.00	56,350		供用日
合 計					98,465		

単価表番号：52

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10~12t

1日当り 1.20H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	8.00	123.00	984		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	時間	1.20	992.00	1,190		運転時間
損料(ロードローラ[マカダム・排出ガス対策	運転質量10~12t 締固め幅2.1m	日	1.57	10,500.00	16,485		供用日
合 計					43,229		

単価表番号：53

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t

1日当り 2.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	13.00	123.00	1,599		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型	運転質量8~20t	時間	2.10	1,150.00	2,415		運転時間
損料(タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型	運転質量8~20t	日	1.86	9,200.00	17,112		供用日
合 計					45,696		

単価表

砂原漁港-4.0m岸壁建設その他工事

単価表番号 : 54

単価表名称 : バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型) 山積1.9m3(平積1.4m3)

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	214.00	123.00	26,322		
運転手(特殊)		人	1.00	24,570.00	24,570		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排	標準バケット容量 山積1.9m3/平積1.4m3	時間	6.30	3,600.00	22,680		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排	標準バケット容量 山積1.9m3/平積1.4m3	日	1.64	29,000.00	47,560		供用日
合 計					121,132		

単価表番号 : 55

単価表名称 : ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ	60t吊	日	1.00	90,700.00	90,700		
合 計					90,700		