

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事
工事地名	東神楽町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	旭川農業事務所	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0% 冬季労務補正 0%
3) 工事番号	2024252377	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	ほ場整備工事(農業)	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	325日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月 19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	北海道	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	旭川開発建設部	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	旭東	2 2) 処 分 費 等	614,146
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
区画整理	31	ha	
整地工	31	ha	
農道工	3700	m	
用水路工	600(VUφ200~450mm)	m	
排水路工	1800(合成樹脂管φ250~600)	m	
		暗渠排水工	28
		整備工	1
			ha
			式

3. 予算科目

1) 予算科目： 北海道開発事業費	2) 目： 農用地再編整備事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 国営緊急農地再編整備事業
----------------------	---------------------	-----------------	-------------------------

登録単価

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y0241000-001	再生骨材	0～80mm	m ³	3,300	2024	2	
Y0241000-003	切込砂利	80mm級	m ³	3,800	2024	2	
Y0300001-001	側溝単価	類似歩掛	m	0	2024	2	
Y0356000-002	ボックスカルバート	U-BOX 300×300 L=1000 T=10 参考重量W=215kg	個	15,600	2024	2	
Y0800001-001	濁水処理用ひも状ろ過材	ポリプロピレン	m	1,120	2024	2	
Y0800001-002	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125	m	1,080	2024	2	
Y0800001-003	鋼製直管 呼径80 JIS G 3452(SGP)	内:エポキシ樹脂塗布0.5mm 外:フッ素被服0.2mm L<5.5m	m	25,200	2024	2	
Y0800003-001	疎水材	砂利・砕石5～25mm 70% 現着単価	m ³	4,700	2024	2	
Y0800003-002	切込砂利	40mm級	m ³	3,900	2024	2	
Y0800003-005	購入土		m ³	0	2024	2	
Y0800004-001	スライド式T字ハンドル	500～800mm	本	34,200	2024	2	
Y0800004-002	硬質ポリ塩化ビニル管	VP-PE φ100 L=4.0m/本 一般管	本	4,970	2024	2	
Y0800005-002	暗渠排水管	TY管 呼径90×90	個	2,550	2024	2	
Y0800005-003	排水用パイプ支管継手	合成樹脂管用 支管φ100 本管φ250～φ400	個	18,800	2024	2	
Y0800005-004	排水用パイプ支管継手	合成樹脂管用 支管φ150 本管φ450～φ600	個	17,200	2024	2	
Y0800005-005	接続壁	V240×φ450型 参考重量W=595kg	個	52,200	2024	2	
Y0800005-006	排水用パイプ支管継手	合成樹脂管用 支管φ100 本管φ450～φ600	個	20,300	2024	2	
Y0800005-007	十字管	φ150	個	20,800	2024	2	
Y0800005-008	分水槽蓋 暗渠フラッシング付きタイプ	エキスパンドメタル 表面処理:亜鉛メッキ 760×560	個	26,300	2024	2	
Y0800005-009	分水槽蓋 暗渠フラッシング無しタイプ	エキスパンドメタル 表面処理:亜鉛メッキ 560×560	個	25,000	2024	2	
Y0800005-010	集水柵	I型 B 下部柵	個	115,000	2024	2	
Y0800005-012	振れ止め金具	I型A柵用 FB-6.0×22 SGP φ80mm	組	40,400	2024	2	
Y0800005-013	伸縮可とう継手	φ100 離脱防止付	個	18,200	2024	2	
Y0800005-014	分水槽	B640×L840×H620 角落し溝含む 参考重量W=330kg	個	36,500	2024	2	
Y0800005-016	止水ゴム	波形パッキン (CRゴム) 390×40×15	個	1,650	2024	2	
Y0800005-017	分水槽	B640×L640×H620 角落し溝含む 参考重量W=280kg	個	29,100	2024	2	
Y0800005-019	差込式分水栓	φ100用 スクリーン付き	個	6,610	2024	2	
Y0800005-020	水田用落口工コンクリート製一般型φ150	埋込式受口ソケット付 水位調整板(3枚割)含む 重量48kg	個	22,700	2024	2	
Y0800005-021	排水用パイプ支管継手	合成樹脂管用 支管φ150 本管φ250～φ400	個	16,800	2024	2	
Y0800005-022	スラブ	I型B柵用 H=15cm 参考重量W=436kg	個	28,776	2024	2	
Y0800005-026	路床排水用フィルター	φ100	個	230	2024	2	
Y0800006-001	鋼製異形管フラッシング 7.5kg φ150(穴φ80)	液状エポキシ塗装0.5mm厚 取付溶接費 ジョイントコート含む	枚	75,600	2024	2	

登録単価

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y0800006-002	分水槽堰止板	塩ビ製 520×280× t 12	枚	11,600	2024	2	
Y0800006-003	分水槽堰止板	塩ビ製 320×280× t 12	枚	9,700	2024	2	
Y0800008-001	コンクリート処理費(有筋)	中間処理 二次製品	t	1,500	2024	2	
Y0800008-002	アスファルト塊処理費	中間処理(昼間)	t	800	2024	2	
Y0800008-005	金属くず処理費	中間処理	t	1,000	2024	2	
Y0800008-006	陶磁器くず処理費	中間処理	t	5,000	2024	2	
Y0800008-007	汚泥処理費	中間処理 無機汚泥(含水率85%以上)	t	14,300	2024	2	
Y0800008-008	伐採木(着土あり・なし)	中間処理	t	2,000	2024	2	
Y0800008-009	抜根物(着度あり)	中間処理	t	6,000	2024	2	
Y0800008-010	コンクリート処理費(無筋)	中間処理	t	1,200	2024	2	
Y0800008-011	廃プラスチック処理費	中間処理	t	60,000	2024	2	
Y0800008-012	循環利用促進税相当額	中間処理 無機汚泥(含水率85%以上)	t	700	2024	2	
Y0800008-013	すきとり物	中間処理	t	6,000	2024	2	
Y0800009-001	硬質ポリ塩化ビニール異形管	フランジ接合材 φ75	組	3,680	2024	2	
Y0800009-002	グレーチング蓋	I型A柵用 TL-10 名称プレート付 I字型メインバー	組	66,600	2024	2	
Y0800009-005	コンクリート蓋(2枚組)鉄卷受枠金具付	I型B柵用 参考重量W=176.9kg	組	39,900	2024	2	
Y0800015-001	下部柵調整額 集水柵I型B	対応範囲900~1500mmまで 参考重量142kg	100mm	8,480	2024	2	
Y1100001-001	再生骨材	40mm級	m ³	3,400	2024	2	
Y1100001-004	再生骨材	80mm級	m ³	3,300	2024	2	
Y1102000-001	道路用アスファルト再生合材	細粒度アスコン(車道用)	t	20,400	2024	2	
Y1102000-002	道路用アスファルト再生合材	密粒度アスコン(車道用)	t	15,950	2024	2	
Y1102000-003	道路用アスファルト再生合材	アスファルト安定処理材(車道用)	t	12,700	2024	2	
Y1664000-001	排水用フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管 呼径600 L=5000	m	26,000	2024	2	
Y1664000-002	排水用フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管 呼径450 L=5000	m	16,200	2024	2	
Y1664000-003	排水用フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管 呼径400 L=5000	m	12,900	2024	2	
Y1664000-004	排水用フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管 呼径350 L=5000	m	10,340	2024	2	
Y1664000-005	排水用フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管 呼径300 L=5000	m	7,340	2024	2	
Y1664000-006	排水用フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管 呼径250 L=5000	m	5,100	2024	2	
Y1664000-007	排水用フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管 呼径150 L=5000	m	1,890	2024	2	
Y1664000-008	ポリエチレンパイプ 波状管(有孔・無孔)	呼径100 継手ソケット付き	m	1,040	2024	2	
Y1664000-009	排水用フレキシブルパイプ	高密度ポリエチレン管 呼径500 L=5000	m	19,040	2024	2	
Y1675000-001	遮水シート	t=0.3mm	m ²	360	2024	2	

登録単価

令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工区】								
工事名	コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
	Y0241000-001	再生骨材	0～80mm	m ³	3,300	2024	2	
	Y0800001-001	濁水処理用ひも状ろ過材	ポリプロピレン	m	1,120	2024	2	
	Y0800003-001	疎水材	砂利・碎石5～25mm ゾーン6-1	m ³	4,700	2024	2	
	Y0800003-002	切込砂利	40mm級	m ³	3,900	2024	2	
	Y0800003-003	切込砂利	40mm級 ゾーン6-1	m ³	0	2024	2	
	Y0800003-004	購入土	火山灰	m ³	1,400	2024	2	
	Y0800004-001	硬質ポリ塩化ビニル管	VP-PE φ100 L=4.0m/本	m	4,970	2024	2	
	Y0800005-001	伸縮可とう継手	φ100 離脱防止付	個	18,200	2024	2	
	Y0800005-002	分水槽	B640×L840×H620 角落し溝含む 参考重量W=330kg	個	36,500	2024	2	
	Y0800005-003	分水槽蓋 暗渠フラッシング付きタイプ	エキスパントメタル 表面処理：亜鉛メッキ 760×560	個	26,300	2024	2	
	Y0800005-004	止水ゴム	波形パッキン（CRゴム）390×40×15	個	1,650	2024	2	
	Y0800005-005	差込式分水栓	φ100用 スクリン付き	個	6,610	2024	2	
	Y0800005-006	水田落口工 コンクリート製 H740 一般型 φ150	埋込式受口ソケット付 水位調整板(3枚割)含む 重量48kg	個	22,700	2024	2	
	Y0800005-007	スラブ	I型B桷 t=150mm 参考重量W=436kg	個	313,920	2024	2	
	Y0800005-008	路床排水用フィルター	φ100	個	230	2024	2	
	Y0800005-009	暗渠排水管	十字管 呼径125	個	12,300	2024	2	
	Y0800005-010	暗渠排水管	十字管 呼径100	個	5,980	2024	2	
	Y0800005-011	暗渠排水管	片落管 呼径150×60	個	2,740	2024	2	
	Y0800006-001	分水槽堰止板	塩ビ製 520×280×t12	枚	11,600	2024	2	
	Y0800008-001	抜根物(着土あり)	中間処理	t	6,500	2024	2	
	Y0800008-002	伐採木(着土なし)	中間処理	t	2,800	2024	2	
	Y0800008-003	すき取り物	中間処理	t	5,500	2024	2	
	Y0800008-004	コンクリート処理費(有筋)	中間処理 二次製品	t	1,500	2024	2	
	Y0800008-005	コンクリート処理費(無筋)	中間処理	t	1,200	2024	2	
	Y0800008-006	アスファルト処分費	中間処理	t	800	2024	2	
	Y0800008-007	廃プラスチック処理費	中間処理	t	60,000	2024	2	
	Y0800008-008	金属くず処理費	中間処理	t	1,000	2024	2	
	Y0800008-009	陶磁器くず処理費	中間処理	t	5,800	2024	2	
	Y0800008-010	汚泥処理費	中間処理 無機汚泥(含水率85%以上)	t	14,300	2024	2	
	Y0800008-011	循環利用促進税相当額	中間処理 無機汚泥(含水率85%以上)	t	700	2024	2	
	Y0800009-001	マンホール蓋・金物	歩道用・ブロックあり T-14	組	116,000	2024	2	
	Y1100001-001	再生骨材	0～40mm ゾーン6-1	m ³	3,400	2024	2	

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)			事業区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
	工事区分・工種・種別			工事区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事(再編-水田)							
	式	1		230,148,713			
整地工							
	式	1		78,634,748			
整地工							
	式	1		71,997,079			
畦畔工							
	式	1		6,637,669			
暗渠排水工							
	式	1		40,344,726			
暗渠排水工							
	式	1		38,461,625			
水閘工							
	式	1		1,883,101			
農道工							
	式	1		25,881,217			
土工							
	式	1		3,862,577			
砂利舗装工							
	式	1		12,239,896			
取付道路工							
	式	1		4,659,552			
表面排水処理工							
	式	1		5,119,192			
用水路工(管水路)							
	式	1		23,044,867			

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)				事業区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
					工事区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
本線土工	式	1		2,295,849				
作業土工	式	1		883,380				
管体工	式	1		10,744,837				
制水弁工	式	1		408,352				
空気弁工	式	1		436,369				
給水栓工or管理ユニット工	式	1		7,310,209				
排泥弁工	式	1		812,642				
フラッシング工	式	1		153,229				
排水路工(管水路)	式	1		46,691,997				
本線土工	式	1		6,648,390				
作業土工	式	1		382,412				
管体工	式	1		24,445,615				
落口工	式	1		2,377,292				

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)				事業区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
					工事区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
点検管理孔工	式	1		12,512,050				
沢水処理工	式	1		185,118				
流末排水工	式	1		141,120				
整地工 68農区	式	1		74,628				
整地工	式	1		74,628				
整地工 72農区	式	1		656,661				
整地工	式	1		656,661				
暗渠排水工 72農区	式	1		2,144,101				
暗渠排水工	式	1		2,144,101				
整地工 75農区	式	1		643,978				
整地工	式	1		643,978				
整地工 76農区	式	1		4,631,154				
整地工	式	1		4,631,154				

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)				事業区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
					工事区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械小運搬工	式	1		2,347,096				
機械小運搬工	式	1		2,347,096				
構造物撤去工	式	1		1,906,752				
構造物取壊し工	式	1		1,906,752				
産業廃棄物処理工	式	1		795,023				
産業廃棄物処理工	式	1		795,023				
仮設工	式	1		2,351,765				
仮設道路工	式	1		2,351,765				
直接工事費	式	1		230,148,713				
共通仮設費	式	1		21,441,020				
共通仮設費	式	1		4,888,020				
事業損失防止施設費	式	1		69,260				
運搬費	式	1		3,428,528				

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)			事業区分	共通仮設費			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費	式	1			33,252			
技術管理費	式	1			116,280			
循環利用促進税	式	1			700			
現場環境改善費 (率計上)	式	1			1,240,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1			16,553,000			
純工事費	式	1			251,589,733			
現場管理費	式	1			71,149,000			
工事原価	式	1			375,965,719			
一般管理費等	式	1			53,004,281			
工事価格	式	1			428,970,000			
消費税相当額	式	1			42,897,000			
工事費計	式	1			471,867,000			

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)			事業区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
	区】			工事区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事(再編-水田)	式	1		34,700,404			
整地工 90農区	式	1		4,355,624			
整地工	式	1		4,198,992			
畦畔工	式	1		156,632			
暗渠排水工	式	1		4,487,613			
暗渠排水工	式	1		4,025,581			
水閘工	式	1		462,032			
農道工	式	1		3,553,415			
土工	式	1		663,854			
砂利舗装工	式	1		2,007,735			
取付道路工	式	1		266,621			
表面排水処理工	式	1		615,205			
用水路工(管水路)	式	1		286,097			

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)			事業区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
	区】			工事区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工	式	1		52,526			
管体工	式	1		106,452			
給水栓工or管理ユニット工	式	1		99,236			
フラッシング工	式	1		27,883			
排水路工(管水路)	式	1		1,343,095			
本線土工	式	1		122,589			
作業土工	式	1		11,807			
管体工	式	1		264,660			
落口工	式	1		208,992			
点検管理孔工	式	1		735,047			
機械小運搬工	式	1		459,762			
機械小運搬工	式	1		459,762			
構造物撤去工	式	1		26,637			

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)			事業区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
	区】			工事区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工	式	1		26,637			
産業廃棄物処理工	式	1		201,198			
産業廃棄物処理工	式	1		201,198			
仮設工	式	1		587,870			
仮設道路工	式	1		587,870			
整地工 93農区	式	1		7,016,760			
整地工	式	1		6,502,188			
畦畔工	式	1		514,572			
暗渠排水工	式	1		8,327,475			
暗渠排水工	式	1		8,021,693			
水閘工	式	1		305,782			
農道工	式	1		1,961,391			
土工	式	1		738,249			

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)			事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】			工事区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利舗装工	式	1		1,202,958			
取付道路工	式	1		20,184			
用水路工(管水路)	式	1		579,902			
本線土工	式	1		132,966			
作業土工	式	1		50,098			
給水栓工or管理ユニット工	式	1		341,070			
フラッシング工	式	1		55,768			
排水路工(管水路)	式	1		332,092			
落口工	式	1		258,672			
点検管理孔工	式	1		73,420			
機械小運搬工	式	1		365,768			
機械小運搬工	式	1		365,768			
構造物撤去工	式	1		26,637			

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)				事業区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
	区】				工事区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工	式	1		26,637				
産業廃棄物処理工	式	1		201,198				
産業廃棄物処理工	式	1		201,198				
仮設工	式	1		587,870				
仮設道路工	式	1		587,870				
直接工事費	式	1		34,700,404				
共通仮設費	式	1		4,841,582				
共通仮設費	式	1		1,547,582				
事業損失防止施設費	式	1		34,630				
運搬費	式	1		1,140,760				
準備費	式	1		34,052				
循環利用促進税	式	1		140				
現場環境改善費 (率計上)	式	1		338,000				

設計総括表

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初) 区】			事業区分		共通仮設費	
				工事区分		共通仮設費	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）	式	1		3,294,000			
純工事費	式	1		39,541,986			
現場管理費	式	1		13,685,000			
工事原価	式	1		53,226,986			

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ほ場整備工事(再編-水田)		式	1		230,148,713				
整地工		式	1		78,634,748				
整地工		式	1		71,997,079				
表土はぎ		ha	25.86	577,400	14,931,564			単-1号	
基盤切盛		ha	25.86	1,102,000	28,497,720			単-2号	
基盤整地		ha	25.86	187,800	4,856,508			単-3号	
表土戻し		ha	25.86	448,700	11,603,382			単-4号	
表土整地(本整地)		ha	25.86	219,500	5,676,270			単-5号	
畦畔築立	幅広畦畔築立	m	1,919	3,341	6,411,379			単-6号	
畦畔築立	普通畦畔築立	m	16	1,266	20,256			単-7号	
畦畔工		式	1		6,637,669				
畦畔整形工		m2	13,593	482.4	6,557,263			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
耕地進入路	円形進入路	箇所	54	1,489	80,406			単-9号	
暗渠排水工		式	1		40,344,726				
暗渠排水工		式	1		38,461,625				
吸水渠	合成樹脂管 φ60(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	14,440	861.4	12,438,616			単-10号	
吸水渠	合成樹脂管 φ80(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	1,570	1,302	2,044,140			単-11号	
吸水渠	合成樹脂管 φ90(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	207	1,342	277,794			単-12号	
吸水渠	合成樹脂管 φ100(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	170	1,382	234,940			単-13号	
吸水渠	合成樹脂管 φ125(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	600	2,022	1,213,200			単-14号	
吸水渠	合成樹脂管 φ150(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	343	2,422	830,746			単-15号	
疎水材	疎水材投入 砂利・碎石5~25mm 機械投入不整地運搬 平均運搬距離L=150m以上200m以下 標準	m3	2,164	6,758	14,624,312			単-16号	
暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ100 掘削：バックホウ スリム型	m	1,914	1,382	2,645,148			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ125 掘削：バックホウ スリム型	m	2	2,022	4,044			単-18号	
暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ150 掘削：バックホウ スリム型	m	34	2,422	82,348			単-19号	
暗渠排水管部品類		式	1	2,692,000	2,692,000			単-20号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機械付作業員有り	m	1,950	75.31	146,854			単-21号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 表土部埋戻し	m	17,330	26.31	455,952			単-22号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 残土散土	m	17,330	44.52	771,531			単-23号	
水閘工		式	1		1,883,101				
水閘	φ125	箇所	1	28,880	28,880			単-24号	
水閘	φ150	箇所	27	31,780	858,060			単-25号	
保護管(水閘)	鉄筋コンクリート管 φ300 L=0.6m 蓋・基礎ブロック・据付費含む	箇所	28	9,126	255,528			単-26号	
暗渠排水管(無孔)	VU管 φ125 掘削：バックホウ スリム型	m	3	3,111	9,333			単-27号	

設計内訳書

工事名		令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)				事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		概要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
暗渠排水管(無孔)		VU管 φ150 掘削: バックホウ スリム型	m	170	3,801	646,170			単-28号
水閘部品類			式	1	85,130	85,130			単-29号
農道工			式	1		25,881,217			
土工			式	1		3,862,577			
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未 満 障害無し	m3	5,610	216	1,211,760			単-30号
路体(幅2.5m未満)		粘性土・礫質土	m3	411	2,279	936,669			単-31号
法面整形		盛土部 法面締固め無 し 現場制約無し 礫質 土、砂及び砂質土、粘性 土	m2	4,221	406.1	1,714,148			単-32号
砂利舗装工			式	1		12,239,896			
敷砂利		機械舗設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ 有り 仕上り厚0.10m 切込砂利40mm級	m2	13,095	934.7	12,239,896			単-33号
取付道路工			式	1		4,659,552			

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下) プライムコートPK -3	m2	63	2,790	175,770				単-34号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下) タックコートPK-4	m2	345	2,351	811,095				単-35号
上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定 処理 舗装厚 50mm 1. 4未満(1層当り平均仕 上り厚50mm以下) プライ ムコート PK-3	m2	345	2,848	982,560				単-36号
下層路盤(車道・路肩部)	再生骨材40mm級 仕上 り厚 150mm	m2	408	899.5	366,996				単-37号
下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層	再生骨材80mm級 仕上 り厚 120mm	m2	408	754.1	307,672				単-38号
敷砂利	機械舗設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ 有り 仕上り厚0.20m 切込砂利40mm級	m2	65	1,399	90,935				単-39号
歩車道境界ブロック撤去		m	7	1,266	8,862				単-40号
歩車道境界ブロック	再利用 縁石Ⅱ型(標 準)基礎碎石無 均し コン無し	m	7	2,686	18,802				単-41号
床堀	土砂 標準 土留無し 障害無し	m3	103	233.6	24,060				単-42号
基面整正		m2	28	408	11,424				単-43号

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満	m3	185	216	39,960			単-44号	
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	69	406.1	28,020			単-45号	
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	25	2,847	71,175			単-46号	
埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10	1,765	17,650			単-47号	
芝付	人工施工による植生工 張芝工 100m2未満 時間制約補正なし	m2	69	1,434	98,946			単-48号	
植生土のう		m2	0.6	9,559	5,735			単-49号	
ボックスカルバート	U300×300 T-10 L=1000 材のみ	個	36	15,600	561,600			単-50号	
ボックスカルバート	据付 内空幅200mm以上 300mm以下 基礎碎石有り 工のみ	m	36	4,064	146,304			単-51号	
鉄筋コンクリート管	設置 内径300mm 材料有 コムリング®10個/10m	m	10	7,216	72,160			単-52号	
鉄筋コンクリート管	撤去・再設置 内径300mm 材料無し	m	1.4	4,329	6,060			単-53号	
鉄筋コンクリート管	設置 内径450mm 材料有 コムリング®10個/10m	m	23	11,840	272,320			単-54号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート管	撤去・再設置 内径450mm 材料無し	m	1.4	6,923	9,692			単-55号	
接続壁		式	1		104,400			内-1号	
プレキャスト集水枡	据付 600kgを超え800kg以下 基礎砕石有り	基	2	8,157	16,314			単-56号	
枡		式	1	375,600	375,600			単-57号	
プレキャスト集水枡	据付 2200kgを超え2800kg以下 基礎砕石有り	基	2	17,720	35,440			単-58号	
表面排水処理工		式	1		5,119,192				
暗渠排水管 (有孔)	φ100 ポリエチレンパイプ 波状管 継手ソケット付き	m	1,114	1,208	1,345,712			単-59号	
暗渠排水管 (無孔)	φ100 ポリエチレンパイプ 波状管 継手ソケット付き	m	55	1,208	66,440			単-60号	
暗渠排水管部品類		式	1	176,600	176,600			単-61号	
床堀	土砂	m3	333	2,024	673,992			単-62号	
埋戻	小規模	m3	10	3,492	34,920			単-63号	
フィルター材	切込砂利80mm級	m3	326	8,400	2,738,400			単-64号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遮水シート	t=0.3mm	m2	117	710.5	83,128			単-65号	
用水路工(管水路)		式	1		23,044,867				
本線土工		式	1		2,295,849				
床堀	土砂 標準 土留無し 障害無し	m3	930	233.6	217,248			単-66号	
床堀	土砂 平均施工幅1m以上 2m未満 土留無し 障害無し	m3	390	270.8	105,612			単-67号	
床堀	土砂 上記以外(小規模)	m3	280	2,024	566,720			単-68号	
基面整正		m2	349	408	142,392			単-69号	
管水路基礎 (基床部)	締固 I W<1.0m バック クハウ+タンパ	m3	56	1,621	90,776			単-70号	
管水路基礎 (管側部)	締固 I W<1.0m バック クハウ+タンパ	m3	113	1,178	133,114			単-71号	
管水路埋戻し	W<1.0m タンパ 及び振動 ローラー	m3	189	692.9	130,958			単-72号	
管水路埋戻し	1.0m≤W<2.5m 振動 ローラー	m3	621	608	377,568			単-73号	
管水路埋戻し	2.5m≤W フルトンサー(3t 級)	m3	580	404.3	234,494			単-74号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)	
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管水路基礎法面整形		m2	563	251.6	141,650			単-75号
埋設表示テープ	150mm幅 2倍 電力・通信・ガス用 水抜き穴無し	m	596	260.6	155,317			単-76号
作業土工		式	1		883,380			
床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	m3	31	270.8	8,394			単-77号
床堀	土砂 上記以外(小規模)	m3	294	2,024	595,056			単-78号
基面整正		m2	5	408	2,040			単-79号
管水路基礎(基床部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	m3	6	1,621	9,726			単-80号
管水路基礎(管側部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	m3	6	1,178	7,068			単-81号
管水路埋戻し	W<1.0m タンパ及び振動ローラー	m3	168	692.9	116,407			単-82号
管水路埋戻し	1.0m≤W<2.5m 振動ローラー	m3	192	608	116,736			単-83号
管水路埋戻し	2.5m≤W フルトナー(3t級)	m3	56	404.3	22,640			単-84号
暗渠排水溝掘削	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	17	178.1	3,027			単-85号

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水埋戻し	埋戻しB プルドーザ :標準 機械付作業員 :有り	m	17	75.31	1,280			単-86号	
管水路基礎法面整形		m2	4	251.6	1,006			単-87号	
管体工		式	1		10,744,837				
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ450 機械布設 5m /本 片受管(RR)	m	91.04	22,550	2,052,952			単-88号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ350 機械布設 5m /本 片受管(RR)	m	129.2	14,260	1,842,392			単-89号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 機械布設 5m /本 片受管(RR)	m	283.42	7,831	2,219,462			単-90号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 人力布設 5m /本 片受管(RR)	m	80.6	5,385	434,031			単-91号	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		式	1	4,196,000	4,196,000			単-92号	
制水弁工		式	1		408,352				
弁類	AVゲートバルブ(標準 型) 7.5kg用 φ250 基 礎ブロック 据付含む	基	1	202,200	202,200			単-93号	
保護管(弁類)	集水柵 I 型-A 中間柵 H=60cm 振止金具 グレ フing 蓋 据付含む	箇所	1	148,900	148,900			単-94号	
保護管	排水用塩ビ管(VU) φ3 00	m	0.3	8,175	2,452			単-95号	

設計内訳書

工事名		令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)				事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		概要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
中間ロット		仕切弁ロット 32mm	m	0.4	51,500	20,600			単-96号
スライド式T字ハンドル		500~800mm	本	1	34,200	34,200			単-97号
空気弁工			式	1		436,369			
弁類		水道用空気弁 急排空気弁 7.5kg用 φ75 FDC製 フランジ型副弁付 内面粉体塗装 据付含む	基	1	189,600	189,600			単-98号
保護管(弁類)		集水桝 I型-A 中間桝 H=60cm グレーチング蓋 据付含む	箇所	1	105,200	105,200			単-99号
鋼管		鋼製直管 φ80	m	0.6	25,200	15,120			単-100号
鋼製フランジ部品類			式	1		118,730			内-2号
ダクタイル鋳鉄管 布設		人力布設 φ80	本	1	7,719	7,719			単-101号
給水栓工or管理ユニット工			式	1		7,310,209			
弁類		水田用給水栓 φ100 分水栓(飛散防止型 空気抜き付) 分岐型 伸縮可とう継手含む	基	11	100,300	1,103,300			単-102号

設計内訳書

工事名		令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)				事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
弁類		水田用給水栓 φ100 分水栓(飛散防止型 空気抜き付) 分岐無 し 伸縮可とう継手含 む	基	32	80,490	2,575,680			単-103号
分水槽		管理孔付 B640×L840 ×H620 分水槽蓋、堰止 板、止水ゴム、据付含む	箇所	11	81,570	897,270			単-104号
分水槽		単独 B640×L640×H6 20 分水槽蓋、堰止板、 止水ゴム、据付含む	箇所	32	70,970	2,271,040			単-105号
硬質ポリ塩化ビニル管		VU φ100 人力布設 5m /本 片受管(RR)	m	79.7	1,955	155,813			単-106号
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ100 人力布設 4m /本 PE 一般管	m	47.9	2,092	100,206			単-107号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材			式	1	206,900	206,900			単-108号
排泥弁工			式	1		812,642			
弁類		合成樹脂製ソフトシー ル仕切弁 7.5kg用 φ 100 基礎ブロック、据 付含む	基	2	64,270	128,540			単-109号
保護管(弁類)		集水桝 I 型-A 中間桝 H=60cm 振れ止め金具 グレーチング蓋 据付含む	箇所	2	148,900	297,800			単-110号
保護管		排水用塩ビ管(VU) φ3 00	m	2.6	8,175	21,255			単-111号
中間ロット		仕切弁ロット 32mm	m	2.8	51,500	144,200			単-112号

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 人力布設 5m /本 片受管(RR)	m	8	1,955	15,640			単-113号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 人力布設 5m /本 片受管(RR)	m	0.5	5,385	2,692			単-114号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 機械布設 5m /本 片受管(RR)	m	0.5	7,831	3,915			単-115号	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		式	1	198,600	198,600			単-116号	
フラッシング工		式	1		153,229				
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 人力布設 4m /本 PE 一般管	m	9.8	2,092	20,501			単-117号	
暗渠排水管(無孔)	φ100 合成樹脂管 掘削：バックホウ 標準型	m	16	1,423	22,768			単-118号	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		式	1	72,710	72,710			単-119号	
暗渠排水管部品類		式	1	37,250	37,250			単-120号	
排水路工(管水路)		式	1		46,691,997				
本線土工		式	1		6,648,390				
床堀	土砂 標準 土留無し 障害無し	m3	3,720	233.6	868,992			単-121号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	m3	2,830	270.8	766,364			単-122号	
基面整正		m2	1,395	408	569,160			単-123号	
管水路基礎 (基床部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	m3	131	1,621	212,351			単-124号	
管水路基礎 (基床部)	締固 I W \geq 1.0m バックホウ+振動ローラ	m3	156	1,361	212,316			単-125号	
管水路基礎 (管側部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	m3	735	1,178	865,830			単-126号	
管水路埋戻し	W<1.0m タンパ及び振動ローラ	m3	803	692.9	556,398			単-127号	
管水路埋戻し	1.0m \leq W<2.5m 振動ローラ	m3	2,020	608	1,228,160			単-128号	
管水路埋戻し	2.5m \leq W フルトナー(3t級)	m3	2,380	404.3	962,234			単-129号	
管水路基礎法面整形		m2	1,616	251.6	406,585			単-130号	
作業土工		式	1		382,412				
床堀	土砂 標準 土留無し 障害無し	m3	253	233.6	59,100			単-131号	
基面整正		m2	54	408	22,032			単-132号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	14	2,847	39,858			単-133号	
埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	146	1,765	257,690			単-134号	
管水路埋戻し	W<1.0m タンパ°及び振動ローラ	m3	1	692.9	692			単-135号	
管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	m3	5	608	3,040			単-136号	
管体工		式	1		24,445,615				
高密度ポリエチレン管	呼径250 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	m	348.7	6,015	2,097,430			単-137号	
高密度ポリエチレン管	呼径300 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	m	794.7	8,549	6,793,890			単-138号	
高密度ポリエチレン管	呼径350 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	m	88.6	11,950	1,058,770			単-139号	
高密度ポリエチレン管	呼径400 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	m	27.1	14,840	402,164			単-140号	
高密度ポリエチレン管	呼径450 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	m	85.5	18,780	1,605,690			単-141号	
高密度ポリエチレン管	呼径500 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	m	137.7	21,990	3,028,023			単-142号	
高密度ポリエチレン管	呼径600 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	m	316.8	29,860	9,459,648			単-143号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落口工		式	1		2,377,292				
田面排水口	φ150 堰板、据付含む	箇所	55	25,680	1,412,400			単-144号	
高密度ポリエチレン管	呼径150 排水用フレキシブルパイプ L=4000m	m	128.5	2,105	270,492			単-145号	
取付管(排水管)部品類		式	1	694,400	694,400			単-146号	
点検管理孔工		式	1		12,512,050				
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生骨材80mm級 t=15cm	m2	32	1,560	49,920			単-147号	
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 基礎砕石有り	基	5	17,720	88,600			単-148号	
コンクリート製品類据付	据付 2900kgを超え 4000kg以下 基礎材有り	基	6	31,990	191,940			単-149号	
大型コンクリート据付	4000kgを超え 5000kg以下 据付	基	15	65,330	979,950			単-150号	
大型コンクリート据付	5000kgを超えるもの据付	基	4	77,910	311,640			単-151号	
桝		式	1	10,890,000	10,890,000			単-152号	
沢水処理工		式	1		185,118				

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト集水桧	据付 800kgを超え1200kg以下 基礎砕石有り	基	1	10,250	10,250			単-153号	
桧		式	1	154,900	154,900			単-154号	
高密度ポリエチレン管	呼径250 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	m	3.7	5,397	19,968			単-155号	
流末排水工		式	1		141,120				
プレキャスト集水桧	据付 1200kgを超え1600kg以下 基礎砕石有り	基	1	11,620	11,620			単-156号	
桧		式	1	129,500	129,500			単-157号	
整地工 68農区		式	1		74,628				
整地工		式	1		74,628				
表土戻し		ha	0.12	405,800	48,696			単-158号	
表土整地(本整地)		ha	0.12	216,100	25,932			単-159号	
整地工 72農区		式	1		656,661				
整地工		式	1		656,661				

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表土戻し		ha	0.42	405,800	170,436			単-160号	
表土整地(本整地)		ha	2.25	216,100	486,225			単-161号	
暗渠排水工 72農区		式	1		2,144,101				
暗渠排水工		式	1		2,144,101				
吸水渠	合成樹脂管 φ60(集水渠含む) 掘削:バックハウ スリム型	m	676	861.4	582,306			単-162号	
吸水渠	合成樹脂管 φ80(集水渠含む) 掘削:バックハウ スリム型	m	150	1,302	195,300			単-163号	
吸水渠	合成樹脂管 φ90(集水渠含む) 掘削:バックハウ スリム型	m	20	1,342	26,840			単-164号	
吸水渠	合成樹脂管 φ100(集水渠含む) 掘削:バックハウ スリム型	m	30	1,382	41,460			単-165号	
疎水材	疎水材投入 砂利・碎石5~25mm 機械投入不整地運搬 平均運搬距離L=150m以上200m以下 標準	m3	97	6,758	655,526			単-166号	
暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ100 掘削:バックハウ スリム型	m	223	1,382	308,186			単-167号	
暗渠排水管部品類		式	1	103,500	103,500			単-168号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機械付作業員有り	m	223	75.31	16,794			単-169号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 表土部埋戻し	m	3,024	26.31	79,561			単-170号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 残土散土	m	3,024	44.52	134,628			単-171号	
整地工 75農区		式	1		643,978				
整地工		式	1		643,978				
表土整地(本整地)		ha	2.98	216,100	643,978			単-172号	
整地工 76農区		式	1		4,631,154				
整地工		式	1		4,631,154				
表土戻し		ha	7.26	420,100	3,049,926			単-173号	
表土整地(本整地)		ha	7.26	217,800	1,581,228			単-174号	
機械小運搬工		式	1		2,347,096				
機械小運搬工		式	1		2,347,096				

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利運搬 (場内)	ダンプトラック運搬(特殊)4t L=1.0km以下	m3	1,310	807.8	1,058,218			単-175号	
購入土場内運搬	不整地運搬車 L=310m以下	m3	398	572.9	228,014			単-176号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,708	238	406,504			単-177号	
機械小運搬工 (基礎砂利)	不整地運搬車 L=200m未満	日	2	51,630	103,260			単-178号	
機械小運搬工 (管材類)	不整地運搬車 L=200m未満	日	1	85,250	85,250			単-179号	
機械小運搬工 (コンクリート二次製品)	不整地運搬車 L=200m未満	日	5	93,170	465,850			単-180号	
構造物撤去工		式	1		1,906,752				
構造物取壊し工		式	1		1,906,752				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害等無し 対策不要 舗装版厚 8cm	m2	290	194.4	56,376			単-181号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	105	655.2	68,796			単-182号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 殻集積・積込含む	m3	100	15,870	1,587,000			単-183号	
コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	m3	100	1,060	106,000			単-184号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 殻集積・積込含む	m3	10	7,798	77,980			単-185号	
コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	m3	10	1,060	10,600			単-186号	
産業廃棄物処理工		式	1		795,023				
産業廃棄物処理工		式	1		795,023				
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID無 L=8.0km以下	m3	100	1,871	187,100			単-187号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID無 L=8.0km以下	m3	10	1,507	15,070			単-188号	
機械小運搬工 (コンクリート殻)	不整地運搬車 L=300m未満	日	2	51,630	103,260			単-189号	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 DID無 L=11.5km以下	m3	9	3,596	32,364			単-190号	
現場発生品運搬 (廃プラスチック)	L=20.5km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	0.12	17,710	2,125			単-191号	
現場発生品運搬 (金属くず)	L=17.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	0.08	16,160	1,292			単-192号	
現場発生品運搬 (陶磁器くず)	L=17.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	0.04	16,160	646			単-193号	
現場発生品運搬 (汚泥)	L=6.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	1	11,280	11,280			単-194号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
産業廃棄物処理費 (鉄筋コンクリート)	中間処理(昼間)	t	250	1,500	375,000			単-195号	
産業廃棄物処理費 (無筋コンクリート)	中間処理(昼間)	t	24	1,200	28,800			単-196号	
産業廃棄物処理費 (アスファルト塊)	中間処理(昼間)	t	20.42	800	16,336			単-197号	
産業廃棄物処理費 (廃プラスチック類)	中間処理	t	0.12	60,000	7,200			単-198号	
産業廃棄物処理費 (金属くず)	中間処理	t	0.05	1,000	50			単-199号	
産業廃棄物処理費 (陶磁器くず)	中間処理	t	0.04	5,000	200			単-200号	
産業廃棄物処理費 (汚泥)	中間処理	t	1	14,300	14,300			単-201号	
仮設工		式	1		2,351,765				
仮設道路工		式	1		2,351,765				
敷鉄板	22×1524×6096 敷設 ・撤去	m2	929	285	264,765			単-202号	
敷鉄板賃料	22×1524×6096 不足 分弁償金無 供用日数N =175日 継続工事無し 整備費有	枚	100	20,870	2,087,000			単-203号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		230,148,713			
共通仮設費			式	1		21,441,020			
共通仮設費			式	1		4,888,020			
事業損失防止施設費			式	1		69,260			
濁水処理施設設置		U300B用	箇所	2	34,630	69,260			単-204号
運搬費			式	1		3,428,528			
重建設機械分解・組立・輸送		運搬～組立～分解～運搬	台	5	418,800	2,094,000			単-205号
仮設材輸送 (往路)		敷鉄板 3.1km 製品 長12m以内 積込含む	t	160.4	4,160	667,264			単-206号
仮設材輸送 (復路)		敷鉄板 3.1km 製品 長12m以内 取卸含む	t	160.4	4,160	667,264			単-207号
準備費			式	1		33,252			
木根等処分 すきとり (着土なし)		運搬費 処分費含む L=20km以下	t	1	12,420	12,420			単-208号
木根等処分 伐根物 (着土あり)		運搬費 処分費含む L=20km以下	t	1	12,420	12,420			単-209号

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
						工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木根等処分 伐採木 (着土なし)	運搬費 処分費含む L=20km以下	t	1	8,412	8,412			単-210号	
技術管理費		式	1		116,280				
品質証明費	単年度 技師(A)2人/ 工事	式	1		116,280			内-3号	
循環利用促進税		式	1		700				
循環利用促進税相当額		式	1		700			内-4号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,240,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		16,553,000				
純工事費		式	1		251,589,733				
現場管理費		式	1		71,149,000				
工事原価		式	1		375,965,719				
一般管理費等		式	1		53,004,281				
工事価格		式	1		428,970,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		42,897,000				
工事費計		式	1		471,867,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ほ場整備工事(再編-水田)		式	1		34,700,404				
整地工 90農区		式	1		4,355,624				
整地工		式	1		4,198,992				
表土はぎ		ha	1.47	515,100	757,197			単-1号	
基盤切盛		ha	1.47	818,700	1,203,489			単-2号	
基盤整地		ha	1.47	167,400	246,078			単-3号	
表土戻し		ha	1.47	420,100	617,547			単-4号	
表土整地(本整地)		ha	1.47	217,800	320,166			単-5号	
畦畔築立	幅広畦畔築立	m	255	3,341	851,955			単-6号	
畦畔築立	一般畦畔築立	m	160	1,266	202,560			単-7号	
畦畔工		式	1		156,632				
畦畔整形工		m2	300	482.4	144,720			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
耕作進入路	円形進入路	箇所	8	1,489	11,912			単-9号	
暗渠排水工		式	1		4,487,613				
暗渠排水工		式	1		4,025,581				
吸水渠	合成樹脂管 φ60(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	1,448	861.4	1,247,307			単-10号	
吸水渠	合成樹脂管 φ80(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	88	1,302	114,576			単-11号	
吸水渠	合成樹脂管 φ90(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	58	1,342	77,836			単-12号	
吸水渠	合成樹脂管 φ100(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	50	1,382	69,100			単-13号	
吸水渠	合成樹脂管 φ125(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	171	2,022	345,762			単-14号	
疎水材	疎水材投入 砂利・碎石5~25mm 機械投入不整地運搬 平均運搬距L=150m以上200m以下標準	m3	179	6,758	1,209,682			単-15号	
暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ100 掘削：バックホウ スリム型	m	394	1,382	544,508			単-16号	
暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ125 掘削：バックホウ スリム型	m	8	2,022	16,176			単-17号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当 初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ150 掘削：バックホウ スリム型	m	2	2,422	4,844			単-18号	
暗渠排水管部品類		式	1		236,880			内-1号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機械付き作業員有り	m	404	75.31	30,425			単-19号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 表土部埋戻し	m	1,814	26.31	47,726			単-20号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 残土散土	m	1,814	44.52	80,759			単-21号	
水閘工		式	1		462,032				
水閘	φ125	箇所	4	28,880	115,520			単-22号	
保護管(水閘)	鉄筋コンクリート管 φ300 L=0.6m 蓋・基礎ブロック・据付費含む	箇所	4	9,126	36,504			単-23号	
暗渠排水管(無孔)	VU管 φ125 掘削：バックホウ スリム型	m	84.4	3,361	283,668			単-24号	
水閘部品類		式	1		26,340			内-2号	
農道工		式	1		3,553,415				

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土工		式	1		663,854				
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	717	216	154,872			単-25号	
路体（幅2.5m未満）	粘性土・礫質土	m3	79	2,279	180,041			単-26号	
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	810	406.1	328,941			単-27号	
砂利舗装工		式	1		2,007,735				
敷砂利	機械舗設 バックホウ敷均し 舗装面仕上げ有り 仕上り厚0.10m 切込砂利40mm級	m2	2,148	934.7	2,007,735			単-28号	
取付道路工		式	1		266,621				
表層（車道・路肩部）	再生細粒度アスコン 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) プライムコート PK-3	m2	45	2,757	124,065			単-29号	
下層路盤（車道・路肩部）	再生骨材 40mm級 仕上り厚 150mm	m2	45	899.5	40,477			単-30号	
下層路盤（車道・路肩部） 凍上抑制槽	再生骨材80mm級 仕上り厚 120mm	m2	45	754.1	33,934			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利	機械舗設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ 有り 仕上り厚0.20m 切込砂利40mm級	m2	21	1,399	29,379			単-32号	
床堀	土砂 標準 土留無し 障害無し	m3	10	233.6	2,336			単-33号	
基面整正		m2	7	408	2,856			単-34号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未 満	m3	15	216	3,240			単-35号	
埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未 満	m3	4	1,765	7,060			単-36号	
法面整形	盛土部 法面締固め無 し 現場制約無し ㈬質 土、砂及び砂質土、粘性 土	m2	22	406.1	8,934			単-37号	
芝付	人力施工による植生工 張芝工 100m2未満 時間制約補正無し	m2	10	1,434	14,340			単-38号	
表面排水処理工		式	1		615,205				
暗渠排水管 (有孔)	φ100 ポリエチレンパイ 波付管 継手ワット付き	m	22	1,208	26,576			単-39号	
暗渠排水管 (有孔)	φ100 ポリエチレンパイ 波付管 撤去・再設置	m	145	235.4	34,133			単-40号	
床堀	土砂 上記以外(小規 模)	m3	54	2,024	109,296			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当 初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター材		切込砂利80mm級	m3	53	8,400	445,200			単-42号
用水路工(管水路)			式	1		286,097			
作業土工			式	1		52,526			
床堀		土砂 上記以外(小規模)	m3	13	2,024	26,312			単-43号
管水路基礎 (基床部)		締固 I W<1.0m バック ホウ+タンパ	m3	1	1,621	1,621			単-44号
管水路基礎 (管側部)		締固 I W<1.0m バック ホウ+タンパ	m3	1	1,178	1,178			単-45号
管水路埋戻し		W<1.0m タンパ 及び振動ローラ	m3	9	692.9	6,236			単-46号
管水路埋戻し		1.0m≤W<2.5m 振動ローラ	m3	1	608	608			単-47号
暗渠排水溝掘削		スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	3.2	178.1	569			単-48号
暗渠排水埋戻し		暗渠排水埋戻しB 機械付き作業員有り	m	3.2	75.31	240			単-49号
購入土		山積1.4m3 火山灰土 DID無 8.5km以下 良好 材料費含む	m3	6	2,627	15,762			単-50号
管体工			式	1		106,452			

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 人力布設 5m/ 本 片受管(RR)	m	24.6	3,494	85,952			単-51号	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		式	1	20,500	20,500			単-52号	
給水栓工or管理エント工		式	1		99,236				
弁類	水田用給水栓 φ100 分水栓 伸縮可とう 継手含む 撤去・再設 置 材料費無し	基	2	12,430	24,860			単-53号	
分水槽	分水槽撤去再設置 材 料費無し	箇所	2	7,881	15,762			単-54号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 人力布設 5m/ 本 片受管(RR)	m	18	1,955	35,190			単-55号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 人力布設 4m/ 本 PE 一般管	m	2	2,092	4,184			単-56号	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		式	1	19,240	19,240			単-57号	
フラッシング工		式	1		27,883				
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 人力布設 4m/ 本 PE 一般管	m	1.8	2,092	3,765			単-58号	
暗渠排水管(無孔)	φ100 合成樹脂管 掘削：バックホウ 標 準型	m	2.9	1,423	4,126			単-59号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)	
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		式	1		13,220			内-3号
暗渠排水管部品類		式	1		6,772			内-4号
排水路工(管水路)		式	1		1,343,095			
本線土工		式	1		122,589			
床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	m3	101	270.8	27,350			単-60号
基面整正		m2	34	408	13,872			単-61号
管水路基礎 (基床部)	締固 I W<1.0m バック ホウ+タンパ	m3	5	1,621	8,105			単-62号
管水路基礎 (管側部)	締固 I W<1.0m バック ホウ+タンパ	m3	9	1,178	10,602			単-63号
管水路埋戻し	W<1.0m タンパ 及び振動ロー	m3	15	692.9	10,393			単-64号
管水路埋戻し	1.0m≤W<2.5m 振動ロー	m3	69	608	41,952			単-65号
管水路基礎法面整形		m2	41	251.6	10,315			単-66号
作業土工		式	1		11,807			

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	m3	8	270.8	2,166			単-67号	
基面整正		m2	2	408	816			単-68号	
埋戻	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m3	5	1,765	8,825			単-69号	
管体工		式	1		264,660				
高密度ポリエチレン管	呼径250 排水用フレキシブルパイプ L=5000	m	44	6,015	264,660			単-70号	
落口工		式	1		208,992				
田面排水口	φ150 堰板 据付含む	箇所	4	25,680	102,720			単-71号	
高密度ポリエチレン管	呼径150 排水用フレキシブルパイプ L=4000	m	41	2,592	106,272			単-72号	
点検管理孔工		式	1		735,047				
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生骨材80mm級 t=15cm	m2	2	1,560	3,120			単-73号	
プレキャスト集水柵	据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	基	1	6,617	6,617			単-74号	
大型コンクリート据付	4000kgを超え 5000kg以下 据付	基	1	65,330	65,330			単-75号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樹		式	1		659,980			内-5号	
機械小運搬工		式	1		459,762				
機械小運搬工		式	1		459,762				
敷砂利運搬 (場内)	ダンプトラック運転(特殊)4 t L=1.0km	m3	215	807.8	173,677			単-76号	
購入土場内運搬	不整地運搬車 L=310m 以下	m3	6	572.9	3,437			単-77号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	221	238	52,598			単-78号	
機械小運搬工 (基礎砂利)	不整地運搬車 L=200m 未満	日	1	51,630	51,630			単-79号	
機械小運搬工 (管材類)	不整地運搬車 L=200m 未満	日	1	85,250	85,250			単-80号	
機械小運搬工 (コンクリート二次製品)	不整地運搬車 L=200m 未満	日	1	93,170	93,170			単-81号	
構造物撤去工		式	1		26,637				
構造物取壊し工		式	1		26,637				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等 無し 対策不要 舗装版 厚 10cm	m2	1	194.4	194			単-82号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	655.2	655			単-83号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 殻集積・積込含む	m3	1	15,870	15,870			単-84号	
コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	m3	1	1,060	1,060			単-85号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 殻集積・積込含む	m3	1	7,798	7,798			単-86号	
コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	m3	1	1,060	1,060			単-87号	
産業廃棄物処理工		式	1		201,198				
産業廃棄物処理工		式	1		201,198				
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DI D無 L=18.5km以下	m3	1	3,014	3,014			単-88号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし DI D無 L=5.7km以下	m3	1	1,300	1,300			単-89号	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 DID無 L=6.5km以下	m3	1	2,908	2,908			単-90号	
機械小運搬工 (コンクリート殻)	不整地運搬車 L=200m未満	日	1	55,510	55,510			単-91号	
現場発生品運搬 (廃プラスチック類)	L=32.5km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	1	23,020	23,020			単-92号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬 (金属くず)	L=28.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	1	21,050	21,050			単-93号	
現場発生品運搬 (陶磁器くず)	L=28.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	1	21,050	21,050			単-94号	
現場発生品運搬 (汚泥)	L=17.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	0.1	16,160	1,616			単-95号	
産業廃棄物処理費 (有筋コンクリート)	中間処理(昼間)	t	1	1,500	1,500			単-96号	
産業廃棄物処理費 (無筋コンクリート)	中間処理(昼間)	t	1	1,200	1,200			単-97号	
産業廃棄物処理費 (アスファルト塊)	中間処理(昼間)	t	1	800	800			単-98号	
産業廃棄物処理費 (廃プラスチック)	中間処理	t	1	60,000	60,000			単-99号	
産業廃棄物処理費 (金属くず)	中間処理	t	1	1,000	1,000			単-100号	
産業廃棄物処理費 (陶磁器くず)	中間処理	t	1	5,800	5,800			単-101号	
産業廃棄物処理費 (汚泥)	中間処理	t	0.1	14,300	1,430			単-102号	
仮設工		式	1		587,870				
仮設道路工		式	1		587,870				

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	22×1524×6096 敷設 ・撤去	m2	232	285	66,120			単-103号	
敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用 日数：175日 整備費 含む	枚	25	20,870	521,750			単-104号	
整地工 93農区		式	1		7,016,760				
整地工		式	1		6,502,188				
表土はぎ		ha	2.92	515,100	1,504,092			単-105号	
基盤切盛		ha	2.92	818,700	2,390,604			単-106号	
基盤整地		ha	2.92	167,400	488,808			単-107号	
表土戻し		ha	2.92	420,100	1,226,692			単-108号	
表土整地(本整地)		ha	2.92	217,800	635,976			単-109号	
畦畔築立	幅広畦畔築立	m	16	3,341	53,456			単-110号	
畦畔築立	一般畦畔築立	m	160	1,266	202,560			単-111号	
畦畔工		式	1		514,572				

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)	
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔整形工		m2	1,042	482.4	502,660			単-112号
耕作進入路	円形進入路	箇所	8	1,489	11,912			単-113号
暗渠排水工		式	1		8,327,475			
暗渠排水工		式	1		8,021,693			
吸水渠	合成樹脂管 φ60(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	3,054	861.4	2,630,715			単-114号
吸水渠	合成樹脂管 φ80(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	203	1,302	264,306			単-115号
吸水渠	合成樹脂管 φ90(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	38	1,342	50,996			単-116号
吸水渠	合成樹脂管 φ100(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	48	1,382	66,336			単-117号
吸水渠	合成樹脂管 φ125(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	128	2,022	258,816			単-118号
吸水渠	合成樹脂管 φ150(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	m	116	2,422	280,952			単-119号
疎水材	疎水材投入 砂利・砕石5～25mm 機械投入不整地運搬 平均運搬距L=150m以上200m以下標準	m3	426	6,758	2,878,908			単-120号

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ100 掘削：バックホウ スリム型	m	632	1,382	873,424			単-121号	
暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ125 掘削：バックホウ スリム型	m	2	2,022	4,044			単-122号	
暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ150 掘削：バックホウ スリム型	m	6	2,422	14,532			単-123号	
暗渠排水管部品類		式	1		396,400			内-6号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機械付き作業員有り	m	640	75.31	48,198			単-124号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 表土部埋戻し	m	3,587	26.31	94,373			単-125号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 残土散土	m	3,587	44.52	159,693			単-126号	
水閘工		式	1		305,782				
水閘	φ125	箇所	1	28,880	28,880			単-127号	
水閘	φ150	箇所	3	31,780	95,340			単-128号	
保護管(水閘)	鉄筋コンクリート管 φ300 L=0.6m 蓋・基礎ブロック・据付費含む	箇所	4	9,126	36,504			単-129号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管(無孔)	VU管 φ125 掘削: バックホウ スリム型	m	20	5,131	102,620			単-130号	
暗渠排水管(無孔)	VU管 φ150 掘削: バックホウ スリム型	m	8.9	3,801	33,828			単-131号	
水閘部品類		式	1		8,610			内-7号	
農道工		式	1		1,961,391				
土工		式	1		738,249				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	564	782.5	441,330			単-132号	
路体(幅2.5m未満)	粘性土・礫質土	m3	46	2,279	104,834			単-133号	
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	473	406.1	192,085			単-134号	
砂利舗装工		式	1		1,202,958				
敷砂利	機械舗設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ 有り 仕上り厚0.10m 切込砂利40mm級	m2	1,287	934.7	1,202,958			単-135号	
取付道路工		式	1		20,184				

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	機械舗設 バックホウ敷均し 舗装面仕上げ有り 仕上り厚0.20m 切込砂利40mm級	m2	10	1,399	13,990				単-136号
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	5	216	1,080				単-137号
法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2	406.1	812				単-138号
芝付	人力施工による植生工 張芝工 100m2未満 時間制約補正無し	m2	3	1,434	4,302				単-139号
用水路工(管水路)		式	1		579,902				
本線土工		式	1		132,966				
床堀	土砂 上記以外(小規模)	m3	47	2,024	95,128				単-140号
管水路埋戻し	W<1.0m タンパ及び振動ローラー	m3	16	692.9	11,086				単-141号
管水路埋戻し	1.0m≤W<2.5m 振動ローラー	m3	44	608	26,752				単-142号
作業土工		式	1		50,098				
床堀	土砂 上記以外(小規模)	m3	17	2,024	34,408				単-143号

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管水路基礎 (基床部)	締固 I W<1.0m バック ホウ+タンパ	m3	1	1,621	1,621			単-144号	
管水路基礎 (管側部)	締固 I W<1.0m バック ホウ+タンパ	m3	1	1,178	1,178			単-145号	
管水路埋戻し	W<1.0m タンパ 及び振動ロー	m3	9	692.9	6,236			単-146号	
管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ロー	m3	4	608	2,432			単-147号	
暗渠排水溝掘削	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	6.3	178.1	1,122			単-148号	
暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機 械付き作業員有り	m	6.3	75.31	474			単-149号	
購入土	山積1.4m3 火山灰土 DID無 8.5km以下 良好 材料費含む	m3	1	2,627	2,627			単-150号	
給水栓工or管理ユニット工		式	1		341,070				
弁類	水田用給水栓 φ100 分水栓 伸縮可とう 継手含む 撤去・再設 置 材料費無し	基	4	30,630	122,520			単-151号	
分水槽	管理孔付 B640×L840 ×H620 分水槽蓋 堰 止板 止水ゴム 据付 含む	箇所	2	81,570	163,140			単-152号	
分水槽	分水槽撤去再設置 材 料費無し	箇所	2	7,881	15,762			単-153号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 人力布設 5m/ 本 片受管(RR)	m	16	1,955	31,280			単-154号	
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 人力布設 4m/ 本 PE 一般管	m	4	2,092	8,368			単-155号	
フラッシング工		式	1		55,768				
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 人力布設 4m/ 本 PE 一般管	m	3.6	2,092	7,531			単-156号	
暗渠排水管(無孔)	φ100 合成樹脂管 掘削：バックホウ 標準型	m	5.8	1,423	8,253			単-157号	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材		式	1		26,440			内-8号	
暗渠排水管部品類		式	1		13,544			内-9号	
排水路工(管水路)		式	1		332,092				
落口工		式	1		258,672				
田面排水口	φ150 撤去再設置	箇所	8	4,466	35,728			単-158号	
高密度ポリエチレン管	呼径150 排水用フレキシブルパイプ L=4000	m	82	2,592	212,544			単-159号	
取付管(排水管)部品類		式	1	10,400	10,400			単-160号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
点検管理孔工		式	1		73,420				
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 基礎砕石有り	基	1	11,620	11,620			単-161号	
桝		式	1		61,800			内-10号	
機械小運搬工		式	1		365,768				
機械小運搬工		式	1		365,768				
敷砂利運搬(場内)	ダンプトラック運転(特殊)4t L=1.0km	m3	129	807.8	104,206			単-162号	
購入土場内運搬	不整地運搬車 L=310m以下	m3	1	572.9	572			単-163号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	130	238	30,940			単-164号	
機械小運搬工(基礎砂利)	不整地運搬車 L=200m未満	日	1	51,630	51,630			単-165号	
機械小運搬工(管材類)	不整地運搬車 L=200m未満	日	1	85,250	85,250			単-166号	
機械小運搬工(コンクリート二次製品)	不整地運搬車 L=200m未満	日	1	93,170	93,170			単-167号	
構造物撤去工		式	1		26,637				

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		26,637				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害等無し 対策不要 舗装版厚 10cm	m2	1	194.4	194			単-168号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	655.2	655			単-169号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 殻集積・積込含む	m3	1	15,870	15,870			単-170号	
コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	m3	1	1,060	1,060			単-171号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 殻集積・積込含む	m3	1	7,798	7,798			単-172号	
コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	m3	1	1,060	1,060			単-173号	
産業廃棄物処理工		式	1		201,198				
産業廃棄物処理工		式	1		201,198				
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DI D無 L=18.5km以下	m3	1	3,014	3,014			単-174号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし DI D無 L=5.7km以下	m3	1	1,300	1,300			単-175号	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込 DID無 L=6.5km以下	m3	1	2,908	2,908			単-176号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械小運搬工 (コンクリート殻)	不整地運搬車 L=200m 未満	日	1	55,510	55,510				単-177号
現場発生産品運搬 (廃プラスチック類)	L=32.5km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	1	23,020	23,020				単-178号
現場発生産品運搬 (金属くず)	L=28.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	1	21,050	21,050				単-179号
現場発生産品運搬 (陶磁器くず)	L=28.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	1	21,050	21,050				単-180号
現場発生産品運搬 (汚泥)	L=17.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	t	0.1	16,160	1,616				単-181号
産業廃棄物処理費 (有筋コンクリート)	中間処理(昼間)	t	1	1,500	1,500				単-182号
産業廃棄物処理費 (無筋コンクリート)	中間処理(昼間)	t	1	1,200	1,200				単-183号
産業廃棄物処理費 (アスファルト塊)	中間処理(昼間)	t	1	800	800				単-184号
産業廃棄物処理費 (廃プラスチック)	中間処理	t	1	60,000	60,000				単-185号
産業廃棄物処理費 (金属くず)	中間処理	t	1	1,000	1,000				単-186号
産業廃棄物処理費 (陶磁器くず)	中間処理	t	1	5,800	5,800				単-187号
産業廃棄物処理費 (汚泥)	中間処理	t	0.1	14,300	1,430				単-188号

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		587,870				
仮設道路工		式	1		587,870				
敷鉄板	22×1524×6096 敷設 ・撤去	m2	232	285	66,120			単-189号	
敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用 日数：175日 整備費 含む	枚	25	20,870	521,750			単-190号	
直接工事費		式	1		34,700,404				
共通仮設費		式	1		4,841,582				
共通仮設費		式	1		1,547,582				
事業損失防止施設費		式	1		34,630				
濁水処理施設設置	U300B用	箇所	1	34,630	34,630			単-191号	
運搬費		式	1		1,140,760				
重建設機械分解・組立・輸送	運搬～組立～分解～運搬	台	1	418,800	418,800			単-192号	
仮設材輸送	敷鉄板 7.2km 製品 長12m以内 積込含む	t	80.2	4,160	333,632			単-193号	

設計内訳書

工事名	令和6年度施行 旭東地区 聖台東神楽60農区外区画整理工事【2工 (当 初)					事業区分	ほ場整備工事(再編-水田)		
	区】					工事区分	ほ場整備工事(再編 水田)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材輸送	敷鉄板 7.2km 製品 長12m以内 取卸含む	t	80.2	4,842	388,328			単-194号	
準備費		式	1		34,052				
木根等処分 すき取り (着土なし)	運搬費 処分費含む L=20.0km以下	t	1	11,920	11,920			単-195号	
木根等処分 抜根物 (着土あり)	運搬費 処分費含む L=20.0km以下	t	1	12,920	12,920			単-196号	
木根等処分 伐採木 (着土なし)	運搬費 処分費含む L=20.0km以下	t	1	9,212	9,212			単-197号	
循環利用促進税		式	1		140				
循環利用促進税相当額		式	1		140			内-11号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		338,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		3,294,000				
純工事費		式	1		39,541,986				
現場管理費		式	1		13,685,000				
工事原価		式	1		53,226,986				

一式当たり内訳書

[東神楽町

]

接続壁

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接続壁	V240×φ450型 参考重量W=595kg	個	2	52,200	104,400			
合計					104,400			

一式当たり内訳書

鋼製フランジ部品類

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製異形管フランジ 7.5kg	φ80-18-3.6	枚	1	33,900	33,900			
鋼製異形管フランジ 7.5kg φ150(穴φ80)	液状エポキシ塗装0.5mm厚 取付溶接費 ショウトコト含む	枚	1	75,600	75,600			
硬質ポリ塩化ビニール異形管	フランジ接合材 φ75	組	1	3,680	3,680			
硬質ポリ塩化ビニール管異形管 フランジ接合材	φ150	組	1	5,550	5,550			
合計					118,730			

一式当たり内訳書

品質証明費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
品質証明費	単年度 技師 (A) 2人/工事	式	1		116,280			WN010300 単一 286号
合 計					116,280			

一式当たり内訳書

[東神楽町]

]

循環利用促進税相当額

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
循環利用促進税相当額	中間処理 無機汚泥(含水率85%以上)	t	1	700	700			
合 計					700			

一式当たり内訳書

暗渠排水管部品類

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	片落管 呼径 80×60	個	5	580	2,900			
暗渠排水管	片落管 呼径 90×80	個	4	800	3,200			
暗渠排水管	片落管 呼径 100×90	個	4	930	3,720			
暗渠排水管	片落管 呼径 100×60	個	2	720	1,440			
暗渠排水管	片落管 呼径 125×100	個	4	2,110	8,440			
暗渠排水管	片落管 呼径 125×80	個	1	1,910	1,910			
暗渠排水管	片落管 呼径 125×60	個	2	1,910	3,820			
暗渠排水管	90° エルボ 呼径 60	個	7	620	4,340			
暗渠排水管	90° エルボ 呼径 100	個	5	1,680	8,400			
暗渠排水管	90° エルボ 呼径 125	個	6	3,370	20,220			
暗渠排水管	TY管 呼径 80×60	個	8	2,360	18,880			
暗渠排水管	TY管 呼径 90×60	個	6	2,720	16,320			

一式当たり内訳書

[上川郡東神楽町]

暗渠排水管部品類

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	TY管 呼径100×60	個	35	2,720	95,200			
暗渠排水管	TY管 呼径125×60	個	7	4,230	29,610			
暗渠排水管	TY管 呼径125×125	個	1	6,180	6,180			
暗渠排水管	十字管 呼径125	個	1	12,300	12,300			
合計					236,880			

一式当たり内訳書

[上川郡東神楽町]

水関部品類

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	塩ビ変換ソケット 合成樹脂 φ 1 2 5 × V U φ 1 2 5	個	4	1,530	6,120			
暗渠排水管	4 5 ° エルボ 呼径 1 2 5	個	4	3,370	13,480			
暗渠排水管	9 0 ° エルボ 呼径 1 2 5	個	2	3,370	6,740			
合 計					26,340			

一式当たり内訳書

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
差込式分水栓	φ100用 スクリーン付き	個	2	6,610	13,220			
合 計					13,220			

一式当たり内訳書

暗渠排水管部品類

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水用パイプ継手	エルボ 90° 大曲 LL100DV継手	個	4	778	3,112			
暗渠排水管	塩ビ変換ソケット 合成樹脂φ100×VUφ100	個	2	1,060	2,120			
暗渠排水管	ソケット 呼径100	個	2	770	1,540			
合計					6,772			

一式当たり内訳書

樹

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水樹	I型-B 下部樹	個	1	115,000	115,000			
集水樹	I型-B 中間樹 H=30cm	個	1	26,400	26,400			
集水樹	I型-B 中間樹 H=100cm	個	1	88,200	88,200			
スラブ	I型B樹 t=150mm 参考重量W=436kg	個	1	313,920	313,920			
マンホール蓋・金物	歩道用・ブロックあり T-14	組	1	116,000	116,000			
路床排水用フィルター	φ100	個	2	230	460			
合計					659,980			

一式当たり内訳書

暗渠排水管部品類

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	片落管 呼径 80×60	個	5	580	2,900			
暗渠排水管	片落管 呼径 90×80	個	3	800	2,400			
暗渠排水管	片落管 呼径 100×90	個	3	930	2,790			
暗渠排水管	片落管 呼径 100×80	個	1	870	870			
暗渠排水管	片落管 呼径 100×60	個	7	720	5,040			
暗渠排水管	片落管 呼径 125×100	個	4	2,110	8,440			
暗渠排水管	片落管 呼径 125×80	個	1	1,910	1,910			
暗渠排水管	片落管 呼径 125×60	個	1	1,910	1,910			
暗渠排水管	片落管 呼径150×60	個	1	2,740	2,740			
暗渠排水管	片落管 呼径 150×125	個	3	4,310	12,930			
暗渠排水管	45° エルボ 呼径 60	個	1	620	620			
暗渠排水管	45° エルボ 呼径 100	個	3	1,680	5,040			

一式当たり内訳書

暗渠排水管部品類

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	45° エルボ 呼径150	個	2	4,040	8,080			
暗渠排水管	90° エルボ 呼径60	個	11	620	6,820			
暗渠排水管	90° エルボ 呼径100	個	12	1,680	20,160			
暗渠排水管	TY管 呼径60×60	個	1	1,200	1,200			
暗渠排水管	TY管 呼径80×60	個	7	2,360	16,520			
暗渠排水管	TY管 呼径90×60	個	4	2,720	10,880			
暗渠排水管	TY管 呼径100×60	個	22	2,720	59,840			
暗渠排水管	TY管 呼径100×100	個	2	2,990	5,980			
暗渠排水管	TY管 呼径125×60	個	13	4,230	54,990			
暗渠排水管	TY管 呼径150×60	個	10	9,690	96,900			
暗渠排水管	TY管 呼径150×80	個	4	9,690	38,760			
暗渠排水管	TY管 呼径150×150	個	1	10,400	10,400			

一式当たり内訳書

暗渠排水管部品類

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	十字管 呼径100	個	1	5,980	5,980			
暗渠排水管	十字管 呼径125	個	1	12,300	12,300			
合 計					396,400			

一式当たり内訳書

[上川郡東神楽町]

水関部品類

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	塩ビ変換ソケット 合成樹脂φ125×VUφ125	個	1	1,530	1,530			
暗渠排水管	塩ビ変換ソケット 合成樹脂φ150×VUφ150	個	3	2,360	7,080			
合計					8,610			

一式当たり内訳書

硬質ポリ塩化ビニル管継手材

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
差込式分水栓	φ100用 スクリーン付き	個	4	6,610	26,440			
合計					26,440			

一式当たり内訳書

[上川郡東神楽町]

暗渠排水管部品類

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水用パイプ継手	エルボ 90° 大曲 LL100DV継手	個	8	778	6,224			
暗渠排水管	塩ビ変換ソケット 合成樹脂φ100×VUφ100	個	4	1,060	4,240			
暗渠排水管	ソケット 呼径100	個	4	770	3,080			
合計					13,544			

一式当たり内訳書

樹

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水樹	I型-B 中間樹 H=70cm	個	1	61,800	61,800			
合計					61,800			

一式当たり内訳書

循環利用促進税相当額

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
循環利用促進税相当額	中間処理 無機汚泥(含水率85%以上)	t	0.2	700	140			
合計					140			

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表土はぎ		単位	ha	数量		1	単価	577,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表土はぎ (剥ぎ取り戻し工法)		5878m3	ha	1	577,400	577,400	WN910700 単- 211号		
計						577,400			
単価						577,400	円/ha		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	基盤切盛		単位	ha	数量		1	単価	1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基盤切盛		18808 (m2×%)	ha	1	1,102,000	1,102,000	WN910710 単- 212号		
計						1,102,000			
単価						1,102,000	円/ha		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	基盤整地		単位	ha	数量		単価	187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基盤整地	23510m2	ha	1	187,800	187,800	WN910720	単- 213号
	計					187,800		
	単価					187,800	円/ha	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	表土戻し		単位	ha	数量		単価	448,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表土戻し(剥ぎ取り戻し工法)	5878m3	ha	1	448,700	448,700	WN910730	単- 214号
	計					448,700		
	単価					448,700	円/ha	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	表土整地 (本整地)		単位	ha	数量		1	単価	219,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表土整地 (本整地)	23510m2	ha	1	219,500	219,500	WN910740 単- 215号		
	計					219,500			
	単価					219,500	円/ha		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	畦畔築立	幅広畦畔築立	単位	m	数量		1	単価	3,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	幅広畦畔築立	幅広畦畔 (ハックホ)	m	1	3,341	3,341	WN910770 単- 216号		
	計					3,341			
	単価					3,341	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	畦畔築立	普通畦畔築立	単位	m	数量		1	単価	1,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通畦畔築立			m	1	1,266	1,266	WN910760 単- 217号		
計						1,266			
単価						1,266	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	畦畔整形工		単位	m2	数量		1	単価	482.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
畦畔整形工			m 2	1	482.4	482.4	WP010007 単- 218号		
計						482.4			
単価						482.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	耕地進入路	円形進入路	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		m ³	6.89	216	1,488.24	CB210510
	計						1,488.24	
	単価						1,489	円/箇所

1次単価表

単-10号		吸水渠	合成樹脂管 φ60(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	861.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)		スリム型 0.6~1.1 標準 標準		m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号	
暗渠排水管布設		合成樹脂管(定尺管)		m	1	144	144	WN910220 単- 220号	
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)		暗渠排水管(定尺管)		m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号	
暗渠排水管		ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径60		m	1	520	520		
計							861.35		
単価							861.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	吸水渠	合成樹脂管 φ80(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,302
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準		m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)		m	1	144	144	WN910220 単- 220号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)		m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径80		m	1	960	960		
	計						1,301.35		
	単価						1,302	円/m	

1次単価表

単-12号		吸水渠	合成樹脂管 φ90(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,342
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)		スリム型 0.6~1.1 標準 標準		m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号	
暗渠排水管布設		合成樹脂管(定尺管)		m	1	144	144	WN910220 単- 220号	
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)		暗渠排水管(定尺管)		m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号	
暗渠排水管		ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径90		m	1	1,000	1,000		
計							1,341.35		
単価							1,342	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	吸水渠	合成樹脂管 φ100(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 220号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径100	m	1	1,040	1,040		
	計					1,381.35		
	単価					1,382	円/m	

1次単価表

単-14号		吸水渠	合成樹脂管 φ125(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,022
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)		スリム型 0.6~1.1 標準 標準		m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号	
暗渠排水管布設		合成樹脂管(定尺管)		m	1	144	144	WN910220 単- 220号	
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)		暗渠排水管(定尺管)		m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号	
暗渠排水管		ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径125		m	1	1,680	1,680		
計							2,021.35		
単価							2,022	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	吸水渠	合成樹脂管 φ150(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 220号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径150	m	1	2,080	2,080		
	計					2,421.35		
	単価					2,422	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	疎水材	疎水材投入 砂利・碎石5~25mm 機械投入不整地運搬 平均運搬距離L=150m以上200m以下 標準	単位	m3	数量	1	単価	6,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	疎水材投入	砂利・砂(ピリ砂利) バックホウ 水田・汎用田 標準 標準 150m超え200m以下 有り	m 3	1	6,758	6,758	WN910240 単- 222号	
	計					6,758		
	単価					6,758	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ100 掘削:バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号		
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号		
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 220号		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径100	m	1	1,040	1,040			
計					1,381.35			
単価					1,382	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ125 掘削:バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,022
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水溝掘削(バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号		
暗渠排水資材小運搬(暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号		
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 220号		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管(有孔・無孔)呼径125	m	1	1,680	1,680			
計					2,021.35			
単価					2,022	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ150 掘削:バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,422
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水溝掘削(バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号		
暗渠排水資材小運搬(暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号		
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 220号		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管(有孔・無孔) 呼径150	m	1	2,080	2,080			
計					2,421.35			
単価					2,422	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	暗渠排水管部品類	単位	式	数量	単価	金額	単価	2,692,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	片落管 呼径80×60	個	114	580	66,120			
暗渠排水管	片落管 呼径90×80	個	30	800	24,000			
片落管	呼径90×60	個	1	800	800			
暗渠排水管	片落管 呼径100×90	個	21	930	19,530			
暗渠排水管	片落管 呼径100×60	個	11	720	7,920			
暗渠排水管	片落管 呼径125×100	個	19	2,110	40,090			
暗渠排水管	片落管 呼径125×90	個	10	1,950	19,500			
暗渠排水管	片落管 呼径125×80	個	1	1,910	1,910			
暗渠排水管	片落管 呼径125×60	個	2	1,910	3,820			
暗渠排水管	片落管 呼径150×125	個	27	4,310	116,370			
片落管	呼径150×100	個	2	3,420	6,840			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	暗渠排水管部品類		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,692,000
	片落管	呼径150×80	個	13	2,830	36,790		
	片落管	呼径150×60	個	11	2,740	30,140		
	暗渠排水管	45°エルボ 呼径60	個	3	620	1,860		
	暗渠排水管	45°エルボ 呼径80	個	4	930	3,720		
	暗渠排水管	45°エルボ 呼径100	個	8	1,680	13,440		
	暗渠排水管	45°エルボ 呼径150	個	4	4,040	16,160		
	暗渠排水管	90°エルボ 呼径80	個	36	930	33,480		
	暗渠排水管	90°エルボ 呼径90	個	1	1,440	1,440		
	暗渠排水管	90°エルボ 呼径100	個	32	1,680	53,760		
	暗渠排水管	90°エルボ 呼径125	個	4	3,370	13,480		
	暗渠排水管	90°エルボ 呼径150	個	12	4,040	48,480		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	暗渠排水管部品類	単位	式	数量	単価	金額	単価	2,692,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	TY管	呼径80×60	個	28	2,360	66,080	
	暗渠排水管	TY管	呼径80×80	個	3	1,950	5,850	
	暗渠排水管	TY管	呼径90×60	個	16	2,720	43,520	
	暗渠排水管	TY管	呼径90×80	個	15	2,550	38,250	
	暗渠排水管	TY管	呼径90×90	個	1	2,550	2,550	
	暗渠排水管	TY管	呼径100×60	個	282	2,720	767,040	
	暗渠排水管	TY管	呼径100×80	個	6	2,990	17,940	
	暗渠排水管	TY管	呼径125×60	個	54	4,230	228,420	
	暗渠排水管	TY管	呼径125×80	個	33	4,500	148,500	
	暗渠排水管	TY管	呼径125×125	個	2	6,180	12,360	
	暗渠排水管	TY管	呼径150×60	個	31	9,690	300,390	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	暗渠排水管部品類		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	TY管 呼径150×80	個	12	9,690	116,280		
	暗渠排水管	TY管 呼径150×125	個	9	10,400	93,600		
	暗渠排水管	TY管 呼径150×150	個	22	10,400	228,800		
	十字管	φ150	個	3	20,800	62,400		
	計					2,691,630		
	単価					2,692,000	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機械付作業員有り	単位	m	数量		単価	75.31
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しB	標準 有り	m	1	75.31	75.31	WN910270 単- 223号	
	計					75.31		
	単価					75.31	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 表土部埋戻し	単位	m	数量		単価	26.31
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	26.31	26.31	WN910280 単- 224号	
	計					26.31		
	単価					26.31	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 残土散土	単位	m	数量		単価	44.52
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水埋戻しC							WN910280	
暗渠排水埋戻しC			規格	残土散土 水田・汎用田 無し				
			m	1	44.52	44.52	単一 225号	
計						44.52		
単価						44.52	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	水閘	φ125	単位	箇所	数量		単価	28,880
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管								
暗渠排水管			規格	水こう 呼径125				
			個	1	28,500	28,500		
排水口設置							WN910230	
排水口設置			規格	据付 縦型水こう				
			m	0.2	1,852	370.4	単一 226号	
計						28,870.4		
単価						28,880	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	水開	φ150	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	31,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		水こう 呼径150	個		1	31,400	31,400		
排水口設置		据付 縦型水こう	m		0.2	1,852	370.4	WN910230	単- 226号
計							31,770.4		
単価							31,780	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	保護管(水閘)	鉄筋コンクリート管 φ300 L=0.6m 蓋・基礎ブロック ・据付費含む	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	9,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート管	1種 旧普通管 内径300	本	0.6	3,930	2,358			
	コンクリート蓋	φ390×70mm	個	1	2,820	2,820			
	基礎用ブロック	空洞コンクリート ブロック	個	2	295	590			
	プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1	3,358	3,358			CB222800
	計					9,126			
	単価					9,126		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	暗渠排水管(無孔)	VU管 φ125 掘削:バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125	m	1	1,080	1,080		
	暗渠排水溝掘削(バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160	単- 219号
	排水口設置	据付 縦型水こう	m	1	1,852	1,852	WN910230	単- 226号
	計					3,110.1		
	単価					3,111	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	暗渠排水管(無孔)	VU管 φ150 掘削:バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	3,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-150	m	1	1,770	1,770		
	暗渠排水溝掘削(バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160	単- 219号
	排水口設置	据付 縦型水こう	m	1	1,852	1,852	WN910230	単- 226号
	計					3,800.1		
	単価					3,801	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	水閘部品類		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		塩ビ変換ソケット 合成樹脂φ125×VUφ125	個	1	1,530	1,530	85,130	
		塩ビ変換ソケット 合成樹脂φ150×VUφ150	個	27	2,360	63,720		
		エルボ 45° 45150DV継手	個	14	1,420	19,880		
	計					85,130		
	単価					85,130	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	216	216	CB210510		
	計					216			
	単価					216	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	路体(幅2.5m未満)	粘性土・礫質土	単位	m3	数量		1	単価	2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土 粘性土・礫質土 人力まき出し	m3	1	1,734	1,734	WP001041 単- 227号		
	振動ローラ締固め	ハトガイト式 0.8~1.1t 路体・築堤等	m3	1	544.2	544.2	WN210540 単- 228号		
	計					2,278.2			
	単価					2,279	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	法面整形	盛土部 法面締め無し 現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	406.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	406.1	406.1	CB220010		
計						406.1			
単価						406.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	敷砂利	機械舗設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 仕上り厚0.10m 切込砂利40mm級	単位	m2	数量		1	単価	934.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂利舗装工(機械)		バックホウ(敷均し幅2.5m以上) 敷均し 有り 0.1m	m 2	1	934.7	934.7	WP008042 単- 229号		
計						934.7			
単価						934.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) プライムコートPK-3	単位	m2	数量		1	単価	2,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,790	2,790	CB410260		
計						2,790			
単価						2,790	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) タックコートPK-4	単位	m2	数量		1	単価	2,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,351	2,351	CB410260		
計						2,351			
単価						2,351	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理 舗装厚 50mm 1.4未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) プライムコート PK-3	単位	m2	数量		1	単価	2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,848	2,848		CB410040	
	計					2,848			
	単価					2,848		円/m2	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生骨材40mm級 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	899.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	899.5	899.5		CB410030	
	計					899.5			
	単価					899.5		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一38号	下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層	再生骨材80mm級 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量		1	単価	754.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	754.1	754.1	CB410030		
	計					754.1			
	単価					754.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一39号	敷砂利	機械舗設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 仕上り厚0.20m 切込砂利40mm級	単位	m2	数量		1	単価	1,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	砂利舗装工(機械)	バックホウ(敷均し幅2.5m以上) 敷均し 有り 0.2m	m 2	1	1,399	1,399	WP008042 単一 230号		
	計					1,399			
	単価					1,399	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	歩車道境界ブロック撤去		単位	m	数量		1	単価	1,266
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去		再利用					CB422540	
			m	1	1,266		1,266		
	計						1,266		
	単価						1,266	円/m	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	歩車道境界ブロック	再利用 縁石Ⅱ型(標準)基礎碎石無 均しコン無し	単位	m	数量		1	単価	2,686
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック		再利用設置					CB422510	
			各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)						
			無し 無し	m	1	2,686	2,686		
	計						2,686		
	単価						2,686	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	床堀	土砂 標準 土留無し 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	233.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.6	233.6	CB210030		
計						233.6			
単価						233.6	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	408	408	CB210080		
計						408			
単価						408	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	216	216	CB210510		
	計					216			
	単価					216	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	406.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	406.1	406.1	CB220010		
	計					406.1			
	単価					406.1	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	埋戻	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量		1	単価	2,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,847	2,847	CB210410		
計						2,847			
単価						2,847	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		1	単価	1,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,765	1,765	CB210410		
計						1,765			
単価						1,765	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	芝付	人工施工による植生工 張芝工 100m2未満 時間制 約補正なし	単位	m2	数量		1	単価	1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無	m 2	1	1,434	1,434	WB810870 単- 231号		
計						1,434			
単価						1,434	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	植生土のう		単位	m2	数量		1	単価	9,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植生土のう			m 2	1	9,559	9,559	WN910570 単- 232号		
計						9,559			
単価						9,559	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	ボックスカルバート	U300×300 T-10 L=1000 材のみ	単位	個	数量		単価	
						1		15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		U-BOX 300×300 L=1000 T-10 参考重量W=215kg	個	1	15,600	15,600		
計						15,600		
単価						15,600	円/個	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	ボックスカルバート	据付 内空幅200mm以上300mm以下 基礎碎石有り 工のみ	単位	m	数量		単価	
						1		4,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	4,064	4,064	CB222790	
計						4,064		
単価						4,064	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鉄筋コンクリート管	設置 内径300mm 材料有 コムリク [®] 10個/10m	単位	m	数量	1	単価	7,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)		設置 内径300mm 有り 10個/10m	m	1	7,216	7,216	WN161930 単- 233号	
計						7,216		
単価						7,216	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	鉄筋コンクリート管	撤去・再設置 内径300mm 材料無し	単位	m	数量	1	単価	4,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)		撤去 内径300mm 無し	m	1	1,043	1,043	WN161930 単- 234号	
鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)		設置 内径300mm 無し	m	1	2,086	2,086	WN161930 単- 235号	
1種ゴムリング旧普通管		内径300用	個	1	1,200	1,200		
計						4,329		
単価						4,329	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋コンクリート管	設置 内径450mm 材料有 コムリク [®] 10個/10m	単位	m	数量	1	単価	11,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)		設置 内径450mm 有り 10個/10m	m	1	11,840	11,840	WN161930 単- 236号	
計						11,840		
単価						11,840	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋コンクリート管	撤去・再設置 内径450mm 材料無し	単位	m	数量	1	単価	6,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)	撤去 内径450mm 無し	m	1	1,701	1,701	WN161930	単- 237号
	鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)	設置 内径450mm 無し	m	1	3,402	3,402	WN161930	単- 238号
	1種ゴムリング旧普通管	内径450用	個	1	1,820	1,820		
	計					6,923		
	単価					6,923	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	プレキャスト集水樹	据付 600kgを超え800kg以下 基礎碎石有り	単位	基	数量	1	単価	8,157
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト集水樹	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	8,157	8,157		CB222800
	計						8,157	
	単価						8,157	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	樹		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	375,600	
集水樹		I型-B 下部樹	個	2	115,000	230,000		
集水樹		I型-B 中間樹 H=15cm	個	1	14,600	14,600		
集水樹		I型-B 中間樹 H=25cm	個	1	22,400	22,400		
スラブ		I型B樹用 H=15cm 参考重量W=436kg	個	1	28,776	28,776		
コンクリート蓋(2枚組)鉄巻受枠金具付		I型B樹用 参考重量W=176.9kg	組	2	39,900	79,800		
計						375,576		
単価						375,600	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 基礎碎石有り	単位	基	数量		単価	17,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	1	17,720	17,720	CB222800	
	計					17,720		
	単価					17,720	円/基	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	暗渠排水管 (有孔)	φ100 ポリエチレンパイプ 波状管 継手ソケット付き	単位	m	数量		単価	1,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用	m	1	1,208	1,208	CB222770	
	計					1,208		
	単価					1,208	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	暗渠排水管 (無孔)	φ100 ポリエチレンパイプ 波状管 継手ソケット付き	単位	m	数量	1	単価	1,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用	m	1	1,208	1,208	CB222770	
	計					1,208		
	単価					1,208	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	暗渠排水管部品類	単位	式	数量	単価	金額	単価	176,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	排水用パイプ支管継手	合成樹脂管用	支管φ100 本管φ250～φ400	個	2	18,800	37,600	
	排水用パイプ支管継手	合成樹脂管用	支管φ100 本管φ450～φ600	個	4	20,300	81,200	
	暗渠排水管	TY管	呼径100×100	個	12	2,990	35,880	
	暗渠排水管	90°エルボ	呼径100	個	12	1,680	20,160	
	暗渠排水管	45°エルボ	呼径100	個	1	1,680	1,680	
	計						176,520	
	単価						176,600	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	床堀	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,024	2,024	CB210030		
計						2,024			
単価						2,024	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	埋戻	小規模	単位	m3	数量		1	単価	3,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,492	3,492	CB210410		
計						3,492			
単価						3,492	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	フィルター材	切込砂利80mm級	単位	m3	数量		1	単価	8,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター材		各種 全ての費用						CB222780	
			m 3	1	8,400	8,400			
	計					8,400			
	単価					8,400		円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	遮水シート	t=0.3mm	単位	m2	数量		1	単価	710.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遮水シート張		遮水シート各種						CB226130	
			m 2	1	710.5	710.5			
	計					710.5			
	単価					710.5		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	床堀	土砂 標準 土留無し 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	233.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.6	233.6	CB210030		
計						233.6			
単価						233.6	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	270.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	270.8	270.8	CB210030		
計						270.8			
単価						270.8	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一68号	床堀	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量		1	単価	2,024
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,024	2,024	CB210030	
計							2,024		
単価							2,024	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一69号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	408
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	408	408	CB210080	
計							408		
単価							408	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	管水路基礎 (基床部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [基床部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ						WN900080	
			m 3	1	1,621	1,621		単- 239号	
計						1,621			
単価						1,621		円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	管水路基礎 (管側部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [管側部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ						WN900090	
			m 3	1	1,178	1,178		単- 240号	
計						1,178			
単価						1,178		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ°及び振動ローラ	単位	m3	数量		1	単価	692.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管水路埋戻し		W<1.0m タンパ+振動ローラ	m 3	1	692.9	692.9	WN900100 単- 241号		
計						692.9			
単価						692.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	単位	m3	数量		1	単価	608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管水路埋戻し		1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	m 3	1	608	608	WN900100 単- 242号		
計						608			
単価						608	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	管水路埋戻し	2.5m≦W ブルドーザ(3t級)	単位	m3	数量		1	単価	404.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管水路埋戻し	2.5m≦W ブルドーザ(3t級)	m 3	1	404.3	404.3	WN900100	単- 243号	
	計					404.3			
	単価					404.3	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	管水路基礎法面整形		単位	m2	数量		1	単価	251.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	用水管路基礎法面整形		m 2	1	251.6	251.6	WN910420	単- 244号	
	計					251.6			
	単価					251.6	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	埋設表示テープ	150mm幅 2倍 電力・通信・ガス用 水抜き穴無し	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					100			260.6
埋設標識シート		150mm幅 2倍 電力・通信・ガス用 水抜き穴無し	m	100	179	17,900		
普通作業員			人	0.4	20,400	8,160		
計						26,060		
単価						260.6	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	床掘	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					1			270.8
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	270.8	270.8		CB210030
計						270.8		
単価						270.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	床堀	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量		1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,024	2,024	CB210030		
計						2,024			
単価						2,024	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	408	408	CB210080		
計						408			
単価						408	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	管水路基礎 (基床部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [基床部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ						WN900080	
			m 3	1	1,621	1,621		単- 239号	
	計					1,621			
	単価					1,621		円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	管水路基礎 (管側部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [管側部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ						WN900090	
			m 3	1	1,178	1,178		単- 240号	
	計					1,178			
	単価					1,178		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ°及び振動ローラ	単位	m3	数量	1	単価	692.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管水路埋戻し		W<1.0m タンパ+振動ローラ	m 3	1	692.9	692.9	WN900100 単- 241号	
計						692.9		
単価						692.9	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	単位	m3	数量	1	単価	608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管水路埋戻し		1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	m 3	1	608	608	WN900100 単- 242号	
計						608		
単価						608	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一84号	管水路埋戻し	2.5m≦W ブルドーザ(3t級)	単位	m3	数量		1	単価	404.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管水路埋戻し	2.5m≦W ブルドーザ(3t級)	m3	1	404.3	404.3	WN900100 単一 243号		
	計					404.3			
	単価					404.3	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一85号	暗渠排水溝掘削	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	単位	m	数量		1	単価	178.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単一 219号		
	計					178.1			
	単価					178.1	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	暗渠排水埋戻し	埋戻しB ブルドーザ：標準 機械付作業員：有り	単位	m	数量	1	単価	75.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水埋戻しB		標準 有り	m	1	75.31	75.31	WN910270 単- 223号	
計						75.31		
単価						75.31	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	管水路基礎法面整形		単位	m2	数量	1	単価	251.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
用水管路基礎法面整形			m 2	1	251.6	251.6	WN910420 単- 244号	
計						251.6		
単価						251.6	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一88号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ450 機械布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量		1	単価	22,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		有り VU 450mm 5m/本 0箇所	m	1	22,550	22,550	WP007022 単一 245号		
計						22,550			
単価						22,550	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一89号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ350 機械布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量		1	単価	14,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		有り VU 350mm 5m/本 0箇所	m	1	14,260	14,260	WP007022 単一 246号		
計						14,260			
単価						14,260	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 機械布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量		1	単価	7,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		有り VU 250mm 5m/本 0箇所	m	1	7,831	7,831	WP007022 単- 247号		
計						7,831			
単価						7,831	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 人力布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量		1	単価	5,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VU 200mm 200mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所	m	1	5,385	5,385	WP007021 単- 248号		
計						5,385			
単価						5,385	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	FRP製異形管 (VU用)	φ200	5° 5/8 離脱防止無し	個	2	27,000	54,000	4,196,000
	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450	22° 1/2 全方離脱防止付き	個	1	211,000	211,000	
	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250	0° < θ < 6° 離脱防止無し	個	3	40,600	121,800	
	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250	6° ≤ θ < 29° 離脱防止付き	個	2	110,000	220,000	
	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350	0° < θ < 6° 離脱防止付き	個	1	177,000	177,000	
	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350	0° < θ < 6° 離脱防止無し	個	1	70,900	70,900	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ200×100	全方離脱防止付き	個	3	70,000	210,000	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×100	全方離脱防止付き	個	8	95,900	767,200	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×100	分岐部離脱防止付き	個	8	40,900	327,200	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×100	分岐部離脱防止付き	個	11	57,300	630,300	
	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×100	分岐部離脱防止付き	個	3	74,700	224,100	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	FRP製異形管 フランジ付T字管	VU用	φ350×100 全方離脱防止付き	個	1	164,000	164,000	
	FRP製異形管 一段落T字管	VU用	φ250×200×100全方離脱防止付	個	1	82,500	82,500	
	FRP製異形管 二段落T字管	VU用	φ350×250×100全方離脱防止付	個	1	113,000	113,000	
	FRP製異形管 二段落T字管	VU用	φ450×350×350全方離脱防止付	個	1	254,000	254,000	
	FRP製異形管 片落管	VU用	φ350×250 離脱防止付き	個	1	112,000	112,000	
	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFジョイント	φ350 鋳鉄製 離脱防止付き	個	2	217,000	434,000	
	フランジ接合材	7.5kg用	φ350 (RF-RF)	組	2	11,100	22,200	
	計						4,195,200	
	単価						4,196,000	円/式

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	弁類	AVゲートバルブ(標準型) 7.5kg用 φ250 基礎ブロック 据付含む	単位	基	数量	単価	金額	単価	202,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	制水弁人力据付	樹脂製 250mm 有り	基	1	195,800	195,800	WP007091 単- 249号		
	基礎ブロック	コンクリート平板、500×500×100	個	1	3,340	3,340			
	プレキャスト集水榦	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	2,975	2,975	CB222800		
	計					202,115			
	単価					202,200	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	保護管(弁類)	集水樹 I 型-A 中間樹 H=60cm 振止金具 グレーチング 蓋 据付含む	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	148,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
集水樹		I 型-A 中間樹 H=60cm	個	1	31,900	31,900			
基礎ブロック		コンクリート平板、500×500×100	個	1	3,340	3,340			
振れ止め金具		I 型A樹用 FB-6.0×22 SGP φ80mm	組	1	40,400	40,400			
グレーチング蓋		I 型A樹用 TL-10 名称プレート付 I 字型メインバー	組	1	66,600	66,600			
プレキャスト集水樹		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	6,617	6,617		CB222800	
計						148,857			
単価						148,900		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	保護管	排水用塩ビ管(VU) φ300	単位	m	数量		1	単価	8,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水用塩ビ管(vu)TSスリーブ		無孔管 φ300 L=4000	本	0.25	32,700	8,175			
計						8,175			
単価						8,175	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	中間ロット	仕切弁ロット 32mm	単位	m	数量		1	単価	51,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁用ロット		32mm	m	1	51,500	51,500			
計						51,500			
単価						51,500	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	スライド式T字ハンドル	500～800mm	単位	本	数量		1	単価	34,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スライド式T字ハンドル	500～800mm	本	1	34,200	34,200			
	計					34,200			
	単価					34,200	円/本		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	弁類	水道用空気弁 急排空気弁 7.5kg用 φ75 FDC製 フランジ型副弁付 内面粉体塗装 据付含む	単位	基	数量		1	単価	189,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	空気弁人力据付	75mm 有り	基	1	189,600	189,600	WP007093 単- 250号		
	計					189,600			
	単価					189,600	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	保護管(弁類)	集水樹 I 型-A 中間樹 H=60cm グレーチング 蓋 据付含む	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	105,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集水樹		I 型-A 中間樹 H=60cm	個	1	31,900	31,900			
グレーチング蓋		I 型A樹用 TL-10 名称プレート付 I 字型メインバー	組	1	66,600	66,600			
プレキャスト集水樹		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	6,617	6,617		CB222800	
計							105,117		
単価							105,200	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	鋼管	鋼製直管 φ80	単位	m	数量		1	単価	25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製直管	呼径80 JIS G 3452(SGP)	内: 珪素樹脂塗布0.5mm 外: プラ被服0.2mm L<5.5m	m	1	25,200	25,200			
計						25,200			
単価						25,200	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	ダクタイル鋳鉄管 布設	人力布設 φ80	単位	本	数量		1	単価	7,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管	人力布設	短管 75mm K形 1類 0Kg	本	1	7,719	7,719	WP007051 単- 251号		
計						7,719			
単価						7,719	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	弁類	水田用給水栓 φ100 分水栓(飛散防止型 空気抜き付) 分岐型 伸縮可とう継手含む	単位	基	数量		1	単価	100,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁人力据付		鋳鉄製 100mm 有り	基	1	82,090	82,090	WP007091		
伸縮可とう継手		φ100 離脱防止付	個	1	18,200	18,200	単- 252号		
計						100,290			
単価						100,300	円/基		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	弁類	水田用給水栓 φ100 分水栓(飛散防止型 空気抜き付) 分岐無し 伸縮可とう継手含む	単位	基	数量		1	単価	80,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁人力据付		鋳鉄製 100mm 有り	基	1	62,290	62,290	WP007091		
伸縮可とう継手		φ100 離脱防止付	個	1	18,200	18,200	単- 253号		
計						80,490			
単価						80,490	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	分水槽	管理孔付 B640×L840×H620 分水槽蓋、堰止板、止水ゴム、据付含む	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	81,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	分水槽	B640×L840×H620 角落し溝含む 参考重量W=330kg	個	1	36,500	36,500			
	分水槽蓋 暗渠フラッシング付きタイプ	エクスパンションメタル 表面処理：亜鉛メッキ 760×560	個	1	26,300	26,300			
	分水槽堰止板	塩ビ製 520×280×t12	枚	1	11,600	11,600			
	止水ゴム	波形パッキン（CRゴム）390×40×15	個	1	1,650	1,650			
	プレキャスト集水枠	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,517	5,517		CB222800	
	計						81,567		
	単価						81,570	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	分水槽	単独 B640×L640×H620 分水槽蓋、堰止板、止水ゴム、 据付含む	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	70,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	分水槽	B640×L640×H620 角落し溝含む 参考重量W=280kg	個	1	29,100	29,100			
	分水槽蓋 暗渠フラッシング無しタイプ	エクスパンﾄﾞメタル 表面処理：亜鉛メッキ 560×560	個	1	25,000	25,000			
	分水槽堰止板	塩ビ製 320×280×t12	枚	1	9,700	9,700			
	止水ゴム	波形パッキン（CRゴム）390×40×15	個	1	1,650	1,650			
	プレキャスト集水枠	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,517	5,517		CB222800	
	計					70,967			
	単価					70,970		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 人力布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量		1	単価	1,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VU 65mm~100mm 100mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所	m	1	1,955	1,955	WP007021 単- 254号		
計						1,955			
単価						1,955	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 人力布設 4m/本 PE 一般管	単位	m	数量		1	単価	2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VP 65mm~100mm 4 m/本 有り 0箇所	m	1	2,092	2,092	WP007021 単- 255号		
計						2,092			
単価						2,092	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		単位	式	数量		単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手ベンド	90° φ100	個	43	4,810	206,830			
計						206,830			
単価						206,900	円/式		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	弁類	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 7.5kg用 φ100 基礎 ブロック、据付含む	単位	基	数量	1	単価	64,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁人力据付	樹脂製 100mm 有り	基	1	57,950	57,950	WP007091	単- 256号	
基礎ブロック	コンクリート平板、500×500×100	個	1	3,340	3,340			
プレキャスト集水榦	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	2,975	2,975	CB222800		
計					64,265			
単価					64,270	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	保護管(弁類)	集水樹 I 型-A 中間樹 H=60cm 振れ止め金具 グレーチング蓋 据付含む	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	148,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
集水樹		I 型-A 中間樹 H=60cm	個	1	31,900	31,900			
基礎ブロック		コンクリート平板、500×500×100	個	1	3,340	3,340			
振れ止め金具		I 型A樹用 FB-6.0×22 SGP φ80mm	組	1	40,400	40,400			
グレーチング蓋		I 型A樹用 TL-10 名称プレート付 I 字型メインバー	組	1	66,600	66,600			
プレキャスト集水樹		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	6,617	6,617		CB222800	
計						148,857			
単価						148,900		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	保護管	排水用塩ビ管(VU) φ300	単位	m	数量		1	単価	8,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水用塩ビ管(vu)TSスリーブ		無孔管 φ300 L=4000	本	0.25	32,700	8,175			
計						8,175			
単価						8,175	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	中間ロット	仕切弁ロット 32mm	単位	m	数量		1	単価	51,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁用ロット		32mm	m	1	51,500	51,500			
計						51,500			
単価						51,500	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 人力布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量		1	単価	1,955
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VU 65mm~100mm 100mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所		m	1	1,955	1,955	WP007021 単- 254号	
計							1,955		
単価							1,955	円/m	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 人力布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量		1	単価	5,385
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VU 200mm 200mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所		m	1	5,385	5,385	WP007021 単- 248号	
計							5,385		
単価							5,385	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 機械布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VU 250mm 5m/本 0箇所	m	1	7,831	7,831	WP007022 単- 247号
	計					7,831	
	単価					7,831	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	単位	式	数量	単価	金額	単価	198,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手MFジョイント	鋳鉄製 φ100	個	4	22,100	88,400			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手ベンド	90° φ100	個	1	4,810	4,810			
FRP製異形管 片落管	VU用 φ200×100 離脱防止付き	個	1	43,900	43,900			
FRP製異形管 片落管	VU用 φ250×100 離脱防止付き	個	1	57,800	57,800			
硬質ポリ塩化ビニル管異形管 フランジ接合材	φ100	組	1	3,690	3,690			
計						198,600		
単価						198,600	円/式	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ100 人力布設 4m/本 PE 一般管	単位	m	数量	1	単価	2,092
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP 65mm~100mm 4m/本 有り 0箇所	m	1	2,092	2,092	WP007021 単- 255号		
計					2,092			
単価					2,092	円/m		

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-118号	暗渠排水管(無孔)	φ100 合成樹脂管 掘削:バックホウ 標準型	単位	m	数量	1	単価	1,423	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水溝掘削(バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	143.5	143.5	WN910160 単- 257号		
	暗渠排水資材小運搬(暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号		
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 220号		
	暗渠排水埋戻しB	標準 有り	m	1	75.31	75.31	WN910270 単- 223号		
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管(有孔・無孔)呼径100	m	1	1,040	1,040			
	計					1,422.06			
	単価					1,423	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	差込式分水栓	φ100用 スクリーン付き		個	11	6,610	72,710	
	計						72,710	
	単価						72,710	円/式

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	暗渠排水管部品類	単位	式	数量	単価	金額	単価	37,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	排水用パイプ継手	エルボ	90° 大曲 LL100DV継手	個	22	778	17,116	
	暗渠排水管	塩ビ変換ソケット	合成樹脂φ100×VUφ100	個	11	1,060	11,660	
	暗渠排水管	ソケット	呼径100	個	11	770	8,470	
	計						37,246	
	単価						37,250	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	床堀	土砂 標準 土留無し 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	233.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.6	233.6	CB210030		
計						233.6			
単価						233.6	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	270.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	270.8	270.8	CB210030		
計						270.8			
単価						270.8	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	408	408	CB210080		
計						408			
単価						408	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	管水路基礎 (基床部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [基床部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	m 3	1	1,621	1,621	WN900080 単- 239号		
計						1,621			
単価						1,621	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	管水路基礎 (基床部)	締固 I W \geq 1.0m バックホウ+振動ローラ	単位	m3	数量		1	単価	1,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [基床部]		締固 I W \geq 1.0m バックホウ+振動ローラ						WN900080	
			m 3	1	1,361	1,361		単- 258号	
	計					1,361			
	単価					1,361		円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	管水路基礎 (管側部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンバ	単位	m3	数量		1	単価	1,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [管側部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンバ						WN900090	
			m 3	1	1,178	1,178		単- 240号	
	計					1,178			
	単価					1,178		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ°及び振動ローラ	単位	m3	数量		1	単価	692.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管水路埋戻し		W<1.0m タンパ+振動ローラ	m 3	1	692.9	692.9	WN900100 単- 241号		
計						692.9			
単価						692.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	単位	m3	数量		1	単価	608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管水路埋戻し		1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	m 3	1	608	608	WN900100 単- 242号		
計						608			
単価						608	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	管水路埋戻し	2.5m≦W ブルドーザ(3t級)	単位	m3	数量	1	単価	404.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管水路埋戻し	2.5m≦W ブルドーザ(3t級)	m 3	1	404.3	404.3	WN900100	単- 243号
	計					404.3		
	単価					404.3	円/m3	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	管水路基礎法面整形		単位	m2	数量	1	単価	251.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	用水管路基礎法面整形		m 2	1	251.6	251.6	WN910420	単- 244号
	計					251.6		
	単価					251.6	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	床堀	土砂 標準 土留無し 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	233.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.6	233.6	CB210030		
計						233.6			
単価						233.6	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	408	408	CB210080		
計						408			
単価						408	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	埋戻	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量		1	単価	2,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,847	2,847	CB210410		
計						2,847			
単価						2,847	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		1	単価	1,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,765	1,765	CB210410		
計						1,765			
単価						1,765	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ°及び振動ローラ	単位	m3	数量	1	単価	692.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管水路埋戻し		W<1.0m タンパ+振動ローラ	m 3	1	692.9	692.9	WN900100 単- 241号	
計						692.9		
単価						692.9	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	単位	m3	数量	1	単価	608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管水路埋戻し		1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	m 3	1	608	608	WN900100 単- 242号	
計						608		
単価						608	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	高密度ポリエチレン管	呼径250 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	単位	m	数量		1	単価	6,015
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		m	1	6,015	6,015	CB222770	
計							6,015		
単価							6,015	円/m	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	高密度ポリエチレン管	呼径300 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	単位	m	数量		1	単価	8,549
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		m	1	8,549	8,549	CB222770	
計							8,549		
単価							8,549	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	高密度ポリエチレン管	呼径350 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	単位	m	数量		1	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	11,950	11,950	CB222770		
計						11,950			
単価						11,950	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	高密度ポリエチレン管	呼径400 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	単位	m	数量		1	単価	14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	14,840	14,840	CB222770		
計						14,840			
単価						14,840	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	高密度ポリエチレン管	呼径450 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	単位	m	数量		1	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	18,780	18,780	CB222770		
計						18,780			
単価						18,780	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	高密度ポリエチレン管	呼径500 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	単位	m	数量		1	単価	21,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	21,990	21,990	CB222770		
計						21,990			
単価						21,990	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	高密度ポリエチレン管	呼径600 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	単位	m	数量		単価	29,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	29,860	29,860	CB222770	
計						29,860		
単価						29,860	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	田面排水口	φ150 堰板、据付含む	単位	箇所	数量		単価	25,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水田用落口工	コンクリート製一般型 φ150	埋込式受口ソケット付 水位調整板(3枚割)含む 重量48kg	個	1	22,700	22,700		
プレキャスト集水樹		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	2,975	2,975	CB222800	
計						25,675		
単価						25,680	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	高密度ポリエチレン管	呼径150 排水用フレキシブルパイプ L=4000m	単位	m	数量		1	単価	2,105
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		m	1	2,105	2,105	CB222770	
計							2,105		
単価							2,105	円/m	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	取付管(排水管)部品類		単位	式	数量		1	単価	694,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用パイプ支管継手		合成樹脂管用 支管φ150 本管φ250～φ400		個	27	16,800	453,600		
排水用パイプ支管継手		合成樹脂管用 支管φ150 本管φ450～φ600		個	14	17,200	240,800		
計							694,400		
単価							694,400	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生骨材80mm級 t=15cm	単位	m2	数量		1	単価	1,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,560	1,560	CB221110		
計						1,560			
単価						1,560	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 基礎砕石有り	単位	基	数量		1	単価	17,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	1	17,720	17,720	CB222800		
計						17,720			
単価						17,720	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	コンクリート製品類据付	据付 2900kgを超え 4000kg以下 基礎材有り	単位	基	数量		1	単価	31,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート製品類据付		据付 2900kgを超え 4000kg以下 有り 無し	基	1	31,990	31,990	WN910540	単- 259号	
計						31,990			
単価						31,990	円/基		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	大型コンクリート据付	4000kgを超え 5000kg以下 据付	単位	基	数量		1	単価	65,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型コンクリート据付		4,000kgを超え5,000kg以下 据付 無し 標準(1.0)	基	1	65,330	65,330	WN910550	単- 260号	
計						65,330			
単価						65,330	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	大型コンクリート据付	5000kgを超えるもの 据付	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型コンクリート据付	5,000kgを超えるもの 据付 無し 標準(1.0)	基	1	77,910	77,910	WN910550 単- 261号		77,910
計								77,910
単価								77,910 円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	樹		単位	式	数量		単価	10,890,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹		I型-B 下部樹	個	30	115,000	3,450,000		
集水樹		I型-B 中間樹 H=10cm	個	4	10,200	40,800		
集水樹		I型-B 中間樹 H=20cm	個	1	18,000	18,000		
集水樹		I型-B 中間樹 H=25cm	個	3	22,400	67,200		
集水樹		I型-B 中間樹 H=30cm	個	1	26,400	26,400		
集水樹		I型-B 中間樹 H=35cm	個	1	30,800	30,800		
集水樹		I型-B 中間樹 H=40cm	個	2	35,300	70,600		
集水樹		I型-B 中間樹 H=45cm	個	2	39,700	79,400		
集水樹		I型-B 中間樹 H=50cm	個	2	44,100	88,200		
集水樹		I型-B 中間樹 H=55cm	個	1	48,500	48,500		
集水樹		I型-B 中間樹 H=60cm	個	2	53,000	106,000		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	樹		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10,890,000
集水樹		I型-B 中間樹 H=65cm	個	1	57,400	57,400		
集水樹		I型-B 中間樹 H=70cm	個	2	61,800	123,600		
集水樹		I型-B 中間樹 H=75cm	個	2	66,200	132,400		
集水樹		I型-B 中間樹 H=85cm	個	2	75,000	150,000		
集水樹		I型-B 中間樹 H=95cm	個	3	83,800	251,400		
集水樹		I型-B 中間樹 H=100cm	個	23	88,200	2,028,600		
スラブ		I型B樹用 H=15cm 参考重量W=436kg	個	30	28,776	863,280		
マンホール		蓋金物(歩道用・ブロックなし) T-14	組	30	108,000	3,240,000		
路床排水用フィルター		φ100	個	60	230	13,800		
計						10,886,380		
単価						10,890,000	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 基礎砕石有り	単位	基	数量		1	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1	10,250	10,250	CB222800		
	計					10,250			
	単価					10,250	円/基		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	桝		単位	式	数量		1	単価	154,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	集水桝	I型-B 下部桝	個	1	115,000	115,000			
	コンクリート蓋(2枚組)鉄巻受枠金具付	I型B桝用 参考重量W=176.9kg	組	1	39,900	39,900			
	計					154,900			
	単価					154,900	円/式		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	高密度ポリエチレン管	呼径250 排水用フレキシブルパイプ L=5000m	単位	m	数量		1	単価	5,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用	m	1	5,397	5,397	CB222770		
計						5,397			
単価						5,397	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 基礎碎石有り	単位	基	数量		1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1	11,620	11,620	CB222800		
計						11,620			
単価						11,620	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	樹		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集水樹	I型-B 下部樹	個	1	115,000	115,000		129,500
	下部樹調整額 集水樹I型B	対応範囲900~1500mmまで 参考重量142kg	100mm	-3	8,480	-25,440		
	コンクリート蓋(2枚組)鉄巻受枠金具付	I型B樹用 参考重量W=176.9kg	組	1	39,900	39,900		
	計					129,460		
	単価					129,500	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	表土戻し		単位	ha	数量		1	単価	405,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表土戻し(剥ぎ取り戻し工法)		292m3	ha	1	405,800	405,800	WN910730 単-262号		
計						405,800			
単価						405,800	円/ha		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	表土整地(本整地)		単位	ha	数量		1	単価	216,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表土整地(本整地)		1167m2	ha	1	216,100	216,100	WN910740 単-263号		
計						216,100			
単価						216,100	円/ha		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	表土戻し		単位	ha	数量		1	単価	405,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表土戻し(剥ぎ取り戻し工法)		66m3	ha	1	405,800	405,800	WN910730 単- 264号		
計						405,800			
単価						405,800	円/ha		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	表土整地(本整地)		単位	ha	数量		1	単価	216,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表土整地(本整地)		1409m2	ha	1	216,100	216,100	WN910740 単- 265号		
計						216,100			
単価						216,100	円/ha		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	吸水渠	合成樹脂管 φ60(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	861.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 220号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径60	m	1	520	520		
	計					861.35		
	単価					861.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	吸水渠	合成樹脂管 φ80(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 220号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径80	m	1	960	960		
	計					1,301.35		
	単価					1,302	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	吸水渠	合成樹脂管 φ90(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 220号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径90	m	1	1,000	1,000		
	計					1,341.35		
	単価					1,342	円/m	

1次単価表

単-165号		吸水渠	合成樹脂管 φ100(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,382
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)		スリム型 0.6~1.1 標準 標準		m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 219号	
暗渠排水管布設		合成樹脂管(定尺管)		m	1	144	144	WN910220 単- 220号	
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)		暗渠排水管(定尺管)		m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 221号	
暗渠排水管		ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径100		m	1	1,040	1,040		
計							1,381.35		
単価							1,382	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	疎水材	疎水材投入 砂利・碎石5~25mm 機械投入不整地運搬 平均運搬距離L=150m以上200m以下 標準	単位	m3	数量	1	単価	6,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	疎水材投入	砂利・砂(ピリ砂利) バックホウ 水田・汎用田 標準 標準 150m超え200m以下 有り	m 3	1	6,758	6,758	WN910240 単- 222号	
	計					6,758		
	単価					6,758	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ100 掘削:バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水溝掘削(バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160	単- 219号	
暗渠排水資材小運搬(暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180	単- 221号	
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220	単- 220号	
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管(有孔・無孔)呼径100	m	1	1,040	1,040			
計					1,381.35			
単価					1,382		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	暗渠排水管部品類	単位	式	数量	単価	金額	単価	103,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	片落管	呼径80×60	個	4	580	2,320		
暗渠排水管	片落管	呼径90×80	個	2	800	1,600		
暗渠排水管	片落管	呼径100×90	個	2	930	1,860		
暗渠排水管	90°エルボ	呼径80	個	4	930	3,720		
暗渠排水管	TY管	呼径80×60	個	11	2,360	25,960		
暗渠排水管	TY管	呼径90×60	個	2	2,720	5,440		
暗渠排水管	TY管	呼径100×60	個	23	2,720	62,560		
計						103,460		
単価						103,500	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機械付作業員有り	単位	m	数量		単価	75.31
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しB	標準 有り	m	1	75.31	75.31	WN910270 単- 223号	
	計					75.31		
	単価					75.31	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 表土部埋戻し	単位	m	数量		単価	26.31
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	26.31	26.31	WN910280 単- 224号	
	計					26.31		
	単価					26.31	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 残土散土	単位	m	数量		1	単価	44.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水埋戻しC		残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	44.52	44.52	WN910280 単- 225号		
計						44.52			
単価						44.52	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	表土整地(本整地)		単位	ha	数量		1	単価	216,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表土整地(本整地)		2127m2	ha	1	216,100	216,100	WN910740 単- 266号		
計						216,100			
単価						216,100	円/ha		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	表土戻し		単位	ha	数量		1	単価	420,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表土戻し(剥ぎ取り戻し工法)		2643m3	ha	1	420,100	420,100	WN910730 単- 267号		
計						420,100			
単価						420,100	円/ha		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	表土整地(本整地)		単位	ha	数量		1	単価	217,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表土整地(本整地)		10570m2	ha	1	217,800	217,800	WN910740 単- 268号		
計						217,800			
単価						217,800	円/ha		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	敷砂利運搬 (場内)	ダンプトラック運搬(特殊)4t L=1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	807.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(特殊)		バックホ 山積0.8m3+ダンプトラック(4t)無し 1.0km以下 軟岩・硬岩以外 普通	m 3	1	807.8	807.8	WP001032 単- 269号	
計						807.8		
単価						807.8	円/m3	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	購入土場内運搬	不整地運搬車 L=310m以下	単位	m3	数量	1	単価	572.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬		310m以下	m 3	1	572.9	572.9	WP001034 単- 270号	
計						572.9		
単価						572.9	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	238	238	CB210020	
計						238		
単価						238	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	機械小運搬工 (基礎砂利)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量	1	単価	51,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械小運搬 (土砂類、生コン)		砂・砂利・栗石 200m未満	日	1	51,630	51,630	WP002046 単- 271号	
計						51,630		
単価						51,630	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	機械小運搬工 (管材類)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量		1	単価	85,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類)		鋼管類 φ450mm未満 200m未満	日	1	85,250	85,250	WP002047 単- 272号		
計						85,250			
単価						85,250	円/日		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	機械小運搬工 (コンクリート二次製品)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量		1	単価	93,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類)		コンクリート二次製品 200m未満	日	1	93,170	93,170	WP002047 単- 273号		
計						93,170			
単価						93,170	円/日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害等無し 対策不要 舗装版厚 8cm	単位	m2	数量	1	単価	194.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	194.4	194.4	CB430310	
計						194.4		
単価						194.4	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	655.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	655.2	655.2	CB430510	
計						655.2		
単価						655.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 殻集積・積込含む	単位	m3	数量		1	単価	15,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	15,870	15,870	WB824010 単- 274号	
計							15,870		
単価							15,870	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	単位	m3	数量		1	単価	1,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻集積・積込				m 3	1	1,060	1,060	WN224260 単- 275号	
計							1,060		
単価							1,060	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 殻集積・積込含む	単位	m3	数量		1	単価	7,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,798	7,798	WB824010 単- 276号		
計						7,798			
単価						7,798	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	単位	m3	数量		1	単価	1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート殻集積・積込			m 3	1	1,060	1,060	WN224260 単- 275号		
計						1,060			
単価						1,060	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-187号	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID無 L=8.0km以下	単位	m3	数量		1	単価	1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,871	1,871	CB227010		
	計					1,871			
	単価					1,871	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-188号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID無 L=8.0km以下	単位	m3	数量		1	単価	1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,507	1,507	CB227010		
	計					1,507			
	単価					1,507	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	機械小運搬工 (コンクリート殻)	不整地運搬車 L=300m未満	単位	日	数量		単価	51,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械小運搬 (土砂類、生コン)	砂・砂利・栗石 300m未満	日	1	51,630	51,630	WP002046 単- 277号	
	計					51,630		
	単価					51,630	円/日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	殻運搬	舗装版破碎 機械積込 DID無 L=11.5km以下	単位	m3	数量		単価	3,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,596	3,596	CB227010	
	計					3,596		
	単価					3,596	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	現場発生産品運搬 (廃プラスチック)	L=20.5km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	17,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1	9,085	9,085	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						17,703			
単価						17,710	円/t		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	現場発生産品運搬 (金属くず)	L=17.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,540	7,540	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						16,158			
単価						16,160	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	現場発生産品運搬 (陶磁器くず)	L=17.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へ ^レ -ストラック2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,540	7,540	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へ ^レ -ストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						16,158			
単価						16,160	円/t		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	現場発生産品運搬 (汚泥)	L=6.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	11,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へ ^レ -ストラック2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,658	2,658	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へ ^レ -ストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						11,276			
単価						11,280	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	産業廃棄物処理費 (鉄筋コンクリート)	中間処理(昼間)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート処理費(有筋)		中間処理 二次製品	t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-196号	産業廃棄物処理費 (無筋コンクリート)	中間処理(昼間)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート処理費(無筋)		中間処理	t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	産業廃棄物処理費 (アスファルト塊)	中間処理(昼間)	単位	t	数量		単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト塊処理費	中間処理(昼間)	t	1	800	800		
	計					800		
	単価					800	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	産業廃棄物処理費 (廃プラスチック類)	中間処理	単位	t	数量		単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃プラスチック処理費	中間処理	t	1	60,000	60,000		
	計					60,000		
	単価					60,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	産業廃棄物処理費 (金属くず)	中間処理	単位	t	数量		単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属くず処理費	中間処理	t	1	1,000	1,000		
	計					1,000		
	単価					1,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	産業廃棄物処理費 (陶磁器くず)	中間処理	単位	t	数量		単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	陶磁器くず処理費	中間処理	t	1	5,000	5,000		
	計					5,000		
	単価					5,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	産業廃棄物処理費 (汚泥)	中間処理	単位	t	数量	1	単価 14,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処理費		中間処理 無機汚泥(含水率85%以上)		t	1	14,300	14,300	
計							14,300	
単価							14,300	円/t

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	敷鉄板	22×1524×6096 敷設・撤去	単位	m2	数量	1	単価 285	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去工(農水)		敷設・撤去		m 2	1	285	285	WP018054 単- 278号
計							285	
単価							285	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 不足分弁償金無 供用日数N=175日 継続工事無し 整備費有	単位	枚	数量	1	単価	20,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 175日 無 有	枚	1	20,870	20,870	WB253630 単- 279号		
計					20,870			
単価					20,870	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	濁水処理施設設置	U300B用	単位	箇所	数量	1	単価	34,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・設置・撤去	m ³	0.03	30,430	912.9	WP018001 単-280号	
	切込砂利	40mm級	m ³	0.03	3,900	117		
	濁水処理用ひも状ろ過材	ポリプロピレン	m	30	1,120	33,600		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.1		
	計					34,630		
	単価					34,630	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-205号	重建設機械分解・組立・輸送	運搬～組立～分解～運搬	単位	台	数量	1	単価	418,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)フルトラー 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	418,800	418,800	WB010350	単- 281号
	計					418,800		
	単価					418,800	円/台	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	仮設材輸送 (往路)	敷鉄板 3.1km 製品長12m以内 積込含む	単位	t	数量	1	単価	4,160
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020	単- 282号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	t	1	750	750	WB010030	単- 283号
	計					4,160		
	単価					4,160	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	仮設材輸送 (復路)	敷鉄板 3.1km 製品長12m以内 取卸含む	単位	t	数量	1	単価	4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単一 282号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		取卸しのみ	t	1	750	750	WB010030 単一 284号	
計						4,160		
単価						4,160	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	木根等処分 すきとり (着土なし)	運搬費 処分費含む L=20km以下	単位	t	数量	1	単価	12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立木ダンプトラック運搬		20.0以下 良好	t	1	6,412	6,412	WA169903 単一 285号	
すきとり物		中間処理	t	1	6,000	6,000		
計						12,412		
単価						12,420	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	木根等処分 伐根物 (着土あり)	運搬費 処分費含む L=20km以下	単位	t	数量		単価	12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立木ダンプトラック運搬	20.0以下 良好	t	1	6,412	6,412	WA169903 単- 285号	
	抜根物(着度あり)	中間処理	t	1	6,000	6,000		
	計					12,412		
	単価					12,420	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	木根等処分 伐採木 (着土なし)	運搬費 処分費含む L=20km以下	単位	t	数量		単価	8,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立木ダンプトラック運搬	20.0以下 良好	t	1	6,412	6,412	WA169903 単- 285号	
	伐採木(着土あり・なし)	中間処理	t	1	2,000	2,000		
	計					8,412		
	単価					8,412	円/t	

参考資料（１）

単一211号		表土はぎ（剥ぎ取り戻し工法）	5878m3	単位	ha	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.45	27,438	12,347		
普通作業員				人	0.75	20,400	15,300		
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（2011年規制）]		20t級		時間	25.9	15,720	407,148	単一 287号	
バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3		時間	13.6	10,070	136,952	単一 288号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		5,653		
計							577,400		
単価							577,400	円/ha	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 2
2025. 2
1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単一212号		基盤切盛	18808(m2×%)	単位	ha	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.4	27,438	10,975		
普通作業員				人	0.9	20,400	18,360		
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]		20t級		時間	67.6	15,720	1,062,672	単一 287号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%				式	1		9,993		
計							1,102,000		
単価							1,102,000	円/ha	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	基盤整地	23510m2	単位	ha	数量	1	単価	187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.24	27,438	6,585		
普通作業員			人	0.46	20,400	9,384		
ブルドーザ [超々湿地]		排出ガス対策型(2014年規制) 10t級	時間	10.1	16,650	168,165	単- 289号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,666		
計						187,800		
単価						187,800	円/ha	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	表土戻し（剥ぎ取り戻し工法）	5878m3	単位	ha	数量	1	単価	448,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.37	27,438	10,152		
普通作業員			人	0.63	20,400	12,852		
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（2011年規制）]		20t級	時間	26.8	15,720	421,296	単-287号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		4,400		
計						448,700		
単価						448,700	円/ha	

参考資料（1）

単-215号		表土整地（本整地）	23510m2	単位	ha	数量	1	単価	219,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.31	27,438	8,505		
普通作業員				人	0.69	20,400	14,076		
ブルドーザ [超々湿地]		排出ガス対策型(2014年規制) 10t級		時間	11.7	16,650	194,805	単- 289号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		2,114		
計							219,500		
単価							219,500	円/ha	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 2
2025. 2
1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単一216号		幅広畦畔築立	幅広畦畔（ハック材）	単位	m	数量	100	単価	3,341
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.41	27,438	11,249		
普通作業員				人	0.89	20,400	18,156		
バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m ³		時間	20.1	10,070	202,407	単一 288号	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（2011年規制）]		20 t 級		時間	6.3	15,720	99,036	単一 287号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		3,252		
計							334,100		
単価							3,341	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単-217号		普通畦畔築立	単位	m	数量	100	単価	1,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	27,438	4,938		
普通作業員			人	0.32	20,400	6,528		
バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m ³	時間	7.1	10,070	71,497	単- 288号	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（2011年規制）]		20t級	時間	2.7	15,720	42,444	単- 287号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		1,193		
計						126,600		
単価						1,266	円/m	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 2
2025. 2
1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	畦畔整形工		単位	m ²	数量		単価	
						100		482.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転		日	0.691	47,110	32,553	WP996090 単- 290号		
土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487			
普通作業員		人	0.5	20,400	10,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					48,240			
単価					482.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	暗渠排水溝掘削（バックホウ）	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	単位	m	数量	100	単価	178.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1.67	8,340	13,927	単- 291号	
	普通作業員		人	0.19	20,400	3,876		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					17,810		
	単価					178.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	単位	m	数量	100	単価	144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	27,438	5,213		
	普通作業員		人	0.45	20,400	9,180		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					14,400		
	単価					144	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	暗渠排水資材小運搬（暗渠排水管）	暗渠排水管（定尺管）	単位	m	数量	100	単価	19.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	暗渠排水管（定尺管）	日	0.032	34,660	1,109	WP995860 単- 292号	
	普通作業員		人	0.04	20,400	816		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,925		
	単価					19.25	円/m	

参考資料 (1)

		単価使用年月		2025. 2			
		歩掛使用年月		2025. 2			
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0			
単-222号	疎水材投入	砂利・砂(ピリ砂利) バックホウ 水田・汎用田 標準 標準 150m超え200m以下 有り	単位	m ³	数量	100	単価 6,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	時間	2.6	8,340	21,684	単-291号
	不整地運搬車運転	砂利・砂(ピリ砂利)	時間	8.3	11,640	96,612	WP995920 単-293号
	普通作業員		人	0.6	20,400	12,240	
	疎水材	砂利・砕5~25mm ノン6 現着単価	m ³	116	4,700	545,200	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		64	
	計					675,800	
	単価					6,758	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	暗渠排水埋戻しB	標準 有り	単位	m	数量	100	単価	75.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.141	20,400	2,876		
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]		7 t 級	時間	0.46	10,120	4,655	単- 294号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,531		
単価						75.31	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	単位	m	数量		単価	
						100		26.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]		7 t 級						
			時間	0.26	10,120	2,631	単- 294号	
諸雑費 (まるめ)							0	
			式	1				
計							2,631	
単価							26.31	円/m

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	単位	m	数量		単価	
						100		44.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]		7 t 級						
			時間	0.44	10,120	4,452	単- 294号	
諸雑費 (まるめ)							0	
			式	1				
計							4,452	
単価							44.52	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	排水口設置	据付 縦型水こう	単位	m	数量	10	単価	1,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.08	27,438	2,195		
	普通作業員		人	0.8	20,400	16,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					18,520		
	単価					1,852	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-227号	人力土工（盛土・埋戻）	盛土 粘性土・礫質土 人力まき出し	m ³				10	1,734
	普通作業員		人	0.85	20,400	17,340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17,340		
	単価					1,734	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-228号	振動ローラ締固め	ハンドガイド式 0.8～1.1t 路体・築堤等	m ³				100	544.2
	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.8～1.1t	日	2	27,210	54,420		WP990190 単-295号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					54,420		
	単価					544.2	円/m ³	

参考資料（１）

単-229号		砂利舗装工（機械）	バックホウ（敷均し幅2.5m以上）敷均し 有り 0.1m	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	934.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.32	27,438	8,780			
普通作業員				人	0.62	20,400	12,648			
切込砂利		40mm級		m ³	11.9	3,900	46,410			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m ³		時間	2.5	7,221	18,052	単-296号		
振動ローラ運転				日	0.2	37,880	7,576	WP995320 単-297号		
諸雑費（まるめ）				式	1		4			
計							93,470			
単価							934.7	円/m ²		

参考資料（１）

単-230号		砂利舗装工（機械）	バックホウ（敷均し幅2.5m以上）敷均し 有り 0.2m	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
						100	1,399		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.32	27,438	8,780		
普通作業員				人	0.62	20,400	12,648		
切込砂利		40mm級		m ³	23.8	3,900	92,820		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m ³		時間	2.5	7,221	18,052	単-296号	
振動ローラ運転				日	0.2	37,880	7,576	WP995320 単-297号	
諸雑費（まるめ）				式	1		24		
計							139,900		
単価							1,399	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,434.7	1,434		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,434		
	単価					1,434	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	植生土のう		単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	29.7	20,400	605,880			
植生土のう	60cm×40cm	袋	2,000	175	350,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		20			
計					955,900			
単価					9,559	円/m ²		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-233号	鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)	設置 内径300mm 有り 10個/10m	単位	m	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
			人	0.07	27,438	1,920	
特殊作業員							
			人	0.21	24,072	5,055	
普通作業員							
			人	0.08	20,400	1,632	
鉄筋コンクリート管		1種 旧普通管 内径300	本	10	3,930	39,300	
1種ゴムリング旧普通管		内径300用	個	10	1,200	12,000	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1.18	8,350	9,853	単-298号
諸雑費(率+まるめ) 28%			式	1		2,400	
計						72,160	
単価						7,216	円/m

参考資料 (1)

単-234号		鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)	撤去 内径300mm 無し	単位	m	数量	単価	金額	摘要
							10		1,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.035	27,438	960		
特殊作業員				人	0.105	24,072	2,527		
普通作業員				人	0.04	20,400	816		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間	0.59	8,350	4,926	単-298号	
諸雑費(率+まるめ) 28%				式	1		1,201		
計							10,430		
単価							1,043	円/m	

参考資料（１）

単-235号		鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)	設置 内径300mm 無し	単位	m	数量	単価	金額	摘要
						10		2,086	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.07	27,438	1,920		
特殊作業員				人	0.21	24,072	5,055		
普通作業員				人	0.08	20,400	1,632		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間	1.18	8,350	9,853	単-298号	
諸雑費(率+まるめ) 28%				式	1		2,400		
計							20,860		
単価							2,086	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)	設置 内径450mm 有り 10個/10m	単位	m	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.12	27,438	3,292	
特殊作業員			人	0.37	24,072	8,906	
普通作業員			人	0.14	20,400	2,856	
鉄筋コンクリート管		1種 旧普通管 内径450	本	10	6,620	66,200	
1種ゴムリング旧普通管		内径450用	個	10	1,820	18,200	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1.93	8,350	16,115	単-298号
諸雑費(率+まるめ) 19%			式	1		2,831	
計						118,400	
単価						11,840	円/m

参考資料（１）

単-237号		鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)	撤去 内径450mm 無し	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,701
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.06	27,438	1,646			
特殊作業員				人	0.185	24,072	4,453			
普通作業員				人	0.07	20,400	1,428			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間	0.965	8,350	8,057	単-298号		
諸雑費(率+まるめ) 19%				式	1		1,426			
計							17,010			
単価							1,701	円/m		

参考資料（１）

単-238号		鉄筋コンクリート管(1種管)設置・撤去(φ250~1000mm)	設置 内径450mm 無し	単位	m	数量	単価	金額	摘要
						10			3,402
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.12	27,438	3,292		
特殊作業員				人	0.37	24,072	8,906		
普通作業員				人	0.14	20,400	2,856		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		時間	1.93	8,350	16,115	単-298号	
諸雑費(率+まるめ) 19%				式	1		2,851		
計							34,020		
単価							3,402	円/m	

参考資料（１）

単-239号		基礎材 [基床部]	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m 3	数量	単価	金額	摘要
						100			1,621
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.76	27,438	20,852		
普通作業員				人	1.75	20,400	35,700		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.8m3		時間	3.91	10,950	42,814	単- 299号	
タンパ運転				日	2.45	25,570	62,646	WP995710 単- 300号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%				式	1		88		
計							162,100		
単価							1,621	円/m 3	

参考資料 (1)

単-240号		基礎材 [管側部]	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.53	27,438	14,542		
普通作業員				人	0.94	20,400	19,176		
バックホウ (クローラ) [標準]			排ガス型 (第1次) 山積0.8m ³	時間	2.91	10,950	31,864	単-299号	
タンパ運転				日	2.04	25,570	52,162	WP995740 単-301号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%				式	1		56		
計							117,800		
単価							1,178	円/m ³	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 2
2025. 2
1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ+振動ローラ	単位	m 3	数量	100	単価	692.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ運転		日	0.83	37,610	31,216	WP995940 単- 302号	
	タンパ運転		日	0.8	24,950	19,960	WP995670 単- 303号	
	振動ローラ運転		日	0.7	25,870	18,109	WP995680 単- 304号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					69,290		
	単価					692.9	円/m 3	

参考資料（１）

単-242号		管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
							100		608
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			人	0.33	27,438	9,054		
	普通作業員			人	0.64	20,400	13,056		
	バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	時間	1.83	11,210	20,514		単-305号
	振動ローラ運転			日	0.68	26,640	18,115		WP995760 単-306号
	諸雑費（率+まるめ） 0.3%			式	1		61		
	計						60,800		
	単価						608		円/m ³

参考資料（１）

単-243号		管水路埋戻し	2.5m≦W ブルドーザ(3t級)	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
						100			404.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.24	27,438	6,585				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	時間	1.83	11,210	20,514	単-305号			
ブルドーザ（3t級）運転		日	0.38	35,080	13,330	WP990500 単-307号			
諸雑費（まるめ）		式	1		1				
計					40,430				
単価					404.3	円/m ³			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	用水管路基礎法面整形	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	251.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次）	山積0.8m ³	時間	1.85	10,950	20,257	単-299号
	普通作業員			人	0.24	20,400	4,896	
	諸雑費（まるめ）			式	1		7	
	計						25,160	
	単価						251.6	円/m ²

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-245号	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VU 450mm 5m/本 0箇所	単位	m	数量	10	単価	22,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管（RR） VU-450	本	1.95	103,000	200,850		
	土木一般世話役		人	0.13	27,438	3,566		
	特殊作業員		人	0.24	24,072	5,777		
	普通作業員		人	0.35	20,400	7,140		
	バックホウ（クレーン機能付）運転		日	0.1	41,640	4,164		WP995200 単-308号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		4,003		
	計					225,500		
	単価					22,550	円/m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-246号	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VU 350mm 5m/本 0箇所	単位	m	数量	10	単価	14,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管（RR） VU-350	本	1.95	62,900	122,655		
	土木一般世話役		人	0.11	27,438	3,018		
	特殊作業員		人	0.21	24,072	5,055		
	普通作業員		人	0.28	20,400	5,712		
	バックホウ（クレーン機能付）運転		日	0.09	41,640	3,747		WP995200 単-308号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,413		
	計					142,600		
	単価					14,260	円/m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-247号	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	有り VU 250mm 5m/本 0箇所	単位	m	数量	10	単価	7,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管（RR） VU-250	本	1.95	32,300	62,985		
	土木一般世話役		人	0.08	27,438	2,195		
	特殊作業員		人	0.16	24,072	3,851		
	普通作業員		人	0.23	20,400	4,692		
	バックホウ（クレーン機能付）運転		日	0.08	41,640	3,331	WP995200 単-308号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,256		
	計					78,310		
	単価					7,831	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 200mm 200mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所	単位	m	数量	10	単価 5,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VU-200	本	1.95	21,500	41,925	
	雑材料 2%		式	1		838	
	土木一般世話役		人	0.1	27,438	2,743	
	特殊作業員		人	0.16	24,072	3,851	
	普通作業員		人	0.22	20,400	4,488	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
	計					53,850	
	単価					5,385	円/m

参考資料（1）

単-249号		制水弁人力据付	樹脂製 250mm 有り	単位	基	数量	単価	金額	単価	195,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
AVゲートバルブ(標準型)		7.5kg用 φ250		基	1	185,000	185,000			
土木一般世話役				人	0.05	27,438	1,371			
特殊作業員				人	0.23	24,072	5,536			
普通作業員				人	0.19	20,400	3,876			
諸雑費(まるめ)				式	1		17			
計							195,800			
単価							195,800	円/基		

参考資料（1）

単-250号		空気弁人力据付	75mm 有り	単位	基	数量	単価	金額	単価	189,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
水道用空気弁 急排空気弁		7.5kg用 φ75 FCD製 フランジ型副弁付 内面粉体塗装		基	1	169,000	169,000			
土木一般世話役				人	0.19	27,438	5,213			
特殊作業員				人	0.28	24,072	6,740			
普通作業員				人	0.42	20,400	8,568			
諸雑費（まるめ）				式	1		79			
計							189,600			
単価							189,600	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	ダクティル 鋳鉄管人力布設	短管 75mm K形 1類 0Kg	単位	本	数量	単価	金額	単価	7,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクティル異形管	K形1類 75~100	kg	0	755	0			
	特殊作業員		人	1.02	24,072	24,553			
	普通作業員		人	2.58	20,400	52,632			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					77,190			
	単価					7,719		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	制水弁人力据付	鑄鉄製 100mm 有り	単位	基	数量	1	単価	82,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水田用給水栓		φ100 分水栓(飛散防止型 空気抜き付) 分岐型	基	1	73,800	73,800		
土木一般世話役			人	0.04	27,438	1,097		
特殊作業員			人	0.18	24,072	4,332		
普通作業員			人	0.14	20,400	2,856		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						82,090		
単価						82,090	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	制水弁人力据付	鑄鉄製 100mm 有り	単位	基	数量	1	単価	62,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水田用給水栓		φ100 分水栓(飛散防止型 空気抜き付) 分岐無し	基	1	54,000	54,000		
土木一般世話役			人	0.04	27,438	1,097		
特殊作業員			人	0.18	24,072	4,332		
普通作業員			人	0.14	20,400	2,856		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						62,290		
単価						62,290	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 65mm~100mm 100mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所	単位	m	数量	10	単価 1,955
名称		規格		単位	数量	単価	金額
摘要							
	農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VU-100	本	1.95	5,530	10,783	
	雑材料 2%		式	1		215	
	土木一般世話役		人	0.08	27,438	2,195	
	特殊作業員		人	0.12	24,072	2,888	
	普通作業員		人	0.17	20,400	3,468	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
	計					19,550	
	単価					1,955	円/m

参考資料（１）

単-255号		硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP 65mm~100mm 4m/本 有り 0箇所	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		硬質ポリ塩化ビニル管	VP-PE φ100 L=4.0m/本 一般管	本	2.44	4,970	12,126		
		雑材料 2%		式	1		242		
		土木一般世話役		人	0.08	27,438	2,195		
		特殊作業員		人	0.12	24,072	2,888		
		普通作業員		人	0.17	20,400	3,468		
		諸雑費（まるめ）		式	1		1		
		計					20,920		
		単価					2,092	円/m	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 2
2025. 2
1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単-256号		制水弁人力据付	樹脂製 100mm 有り	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
								1		57,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
合成樹脂製ソフトシール仕切弁		7.5kg用 φ100		基	1	49,900	49,900			
土木一般世話役				人	0.04	27,438	1,097			
特殊作業員				人	0.17	24,072	4,092			
普通作業員				人	0.14	20,400	2,856			
諸雑費（まるめ）				式	1		5			
計							57,950			
単価							57,950		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	暗渠排水溝掘削（バックホウ）	標準型 0.6~1.1 標準 標準	単位	m	数量	100	単価	143.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1.28	8,340	10,675	単-291号	
	普通作業員		人	0.18	20,400	3,672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					14,350		
	単価					143.5	円/m	

参考資料（１）

単-258号		基礎材 [基床部]	締固 I W \geq 1.0m バックホウ+振動ローラ	単位	m ³	数量	100	単価	1,361
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.7	27,438	19,206		
普通作業員				人	1.75	20,400	35,700		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.8m ³		時間	3.91	10,950	42,814	単- 299号	
振動ローラ運転				日	1.44	26,640	38,361	WP995700 単- 309号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%				式	1		19		
計							136,100		
単価							1,361	円/m ³	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 2
2025. 2
1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単-259号		据付 2900kgを超え 4000kg以下 有り 無し	単位	基	数量	単価	金額	単価	31,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.9	27,438	52,132			
特殊作業員			人	1.9	24,072	45,736			
普通作業員			人	4.6	20,400	93,840			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	1.8	41,600	74,880			
基礎碎石費 18%			式	1		47,985			
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		5,327			
計						319,900			
単価						31,990	円/基		

参考資料（１）

単-260号		大型コンクリート据付	4,000kgを超え5,000kg以下 据付 無し 標準(1.0)	単位	基	数量	単価	金額	摘要
							1		65,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	27,438	13,719		
普通作業員				人	1.25	20,400	25,500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		20 t 吊		日	0.61	42,800	26,108		
諸雑費 (まるめ)				式	1		3		
計							65,330		
単価							65,330	円/基	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 2
2025. 2
1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	大型コンクリート据付	5,000kgを超えるもの 据付 無し 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	77,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.61	27,438	16,737			
普通作業員		人	1.53	20,400	31,212			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊	日	0.7	42,800	29,960			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					77,910			
単価					77,910	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	表土戻し（剥ぎ取り戻し工法）	292m3	単位	ha	数量	1	単価	405,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.37	27,438	10,152			
普通作業員		人	0.63	20,400	12,852			
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（2011年規制）]	20t級	時間	24.1	15,720	378,852	単-287号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		3,944			
計					405,800			
単価					405,800	円/ha		

参考資料（１）

単-263号		表土整地（本整地）	1167m2	単位	ha	数量	1	単価	216,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.31	27,438	8,505			
普通作業員			人	0.69	20,400	14,076			
ブルドーザ [超々湿地]		排出ガス対策型(2014年規制) 10t級	時間	11.5	16,650	191,475	単- 289号		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,044			
計						216,100			
単価						216,100	円/ha		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単-264号		表土戻し（剥ぎ取り戻し工法）	66m3	単位	ha	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.37	27,438	10,152		
普通作業員				人	0.63	20,400	12,852		
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（2011年規制）]		20t級		時間	24.1	15,720	378,852	単-287号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		3,944		
計							405,800		
単価							405,800	円/ha	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 2
2025. 2
1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単-265号		表土整地（本整地）	1409m2	単位	ha	数量	1	単価	216,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.31	27,438	8,505		
普通作業員				人	0.69	20,400	14,076		
ブルドーザ [超々湿地]		排出ガス対策型(2014年規制) 10t級		時間	11.5	16,650	191,475	単- 289号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		2,044		
計							216,100		
単価							216,100	円/ha	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	表土整地（本整地）	2127m2	単位	ha	数量	1	単価	216,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.31	27,438	8,505		
普通作業員			人	0.69	20,400	14,076		
ブルドーザ [超々湿地]		排出ガス対策型(2014年規制) 10t級	時間	11.5	16,650	191,475	単- 289号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,044		
計						216,100		
単価						216,100	円/ha	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	表土戻し（剥ぎ取り戻し工法）	2643m3	単位	ha	数量	1	単価	420,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.37	27,438	10,152			
普通作業員		人	0.63	20,400	12,852			
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（2011年規制）]	20t級	時間	25	15,720	393,000	単-287号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		4,096			
計					420,100			
単価					420,100	円/ha		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	表土整地（本整地）	10570m2	単位	ha	数量	1	単価	217,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.31	27,438	8,505		
普通作業員			人	0.69	20,400	14,076		
ブルドーザ [超々湿地]		排出ガス対策型(2014年規制) 10t級	時間	11.6	16,650	193,140	単- 289号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2,079		
計						217,800		
単価						217,800	円/ha	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	ダンプトラック運搬（特殊）	バックホ 山積0.8m3+ダンプトラック(4t) 無し 1.0km以下 軟岩・硬岩以外 普通	単位	m 3	数量	10	単価 807.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		ダンプトラック(4t) 軟岩・硬岩以外 普通	日	0.22	36,720	8,078	WP995020 単一 310号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,078	
単価						807.8	円/m 3

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-270号	不整地運搬	310m以下	単位	m 3	数量	100	単価 572.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転			日	0.719	79,680	57,289	WP995040 単一 311号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						57,290	
単価						572.9	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	機械小運搬（土砂類、生コン）	砂・砂利・栗石 200m未満	単位	日	数量	1	単価	51,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転			日	1	51,630	51,630	WP995090 単一 312号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,630		
単価						51,630	円/日	

参考資料（1）

単-272号		機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	鋼管類φ450mm未満 200m未満	単位	日	数量	1	単価	85,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転（クレーン装置付）				日	1	56,060	56,060	WP995100 単-313号	
特殊作業員				人	0.626	24,072	15,069		
普通作業員				人	0.692	20,400	14,116		
諸雑費（まるめ）				式	1		5		
計							85,250		
単価							85,250	円/日	

参考資料（1）

単-273号		機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	コンクリート二次製品 200m未満	単位	日	数量	単価	金額	摘要
						1		93,170	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転（クレーン装置付）				日	1	56,060	56,060	WP995100 単- 313号	
特殊作業員				人	0.643	24,072	15,478		
普通作業員				人	1.06	20,400	21,624		
諸雑費（まるめ）				式	1		8		
計							93,170		
単価							93,170	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	15,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,861	15,861			
諸雑費 (まるめ)			式	1		9			
計						15,870			
単価						15,870	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	コンクリート殻集積・積込		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)運転	排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0.038	63,980	2,431	WP990610 単一 314号	
	普通作業員		人	0.4	20,400	8,160		
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		
	計					10,600		
	単価					1,060	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-276号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,798.92	7,798		7,798
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,798		
	単価					7,798	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	機械小運搬（土砂類、生コン）	砂・砂利・栗石 300m未満	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転		日	1	51,630	51,630		WP995090 単- 312号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51,630		
	単価					51,630	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	敷鉄板設置・撤去工（農水）	敷設・撤去	単位	m ²	数量	1,000	単価	285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2.9	24,072	69,808		
	普通作業員		人	2.9	20,400	59,160		
	バックホウ（クレーン機能付）運転		日	2.9	53,770	155,933	WP995530 単- 315号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		99		
	計					285,000		
	単価					285	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 175日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	19,548	19,548		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,320	1,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計					20,870		
	単価					20,870	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	土のう工	仕拵・設置・撤去	単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	14.5	20,400	295,800			
土のう	62×48cm	袋	500	17	8,500			
購入土		m ³	10	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					304,300			
単価					30,430		円/m ³	

参考資料（１）

単-281号		重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	摘要
							1		418,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	2.8	24,072	67,401		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	2.1	46,100	96,810		
運搬費等率 155%				式	1		254,527		
諸雑費 (まるめ)				式	1		62		
計							418,800		
単価							418,800	円/回	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-282号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-283号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量		単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費 (仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円 / t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-285号	立木ダンプトラック運搬	20.0以下 良好	単位	t	数量		単価	6,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	6.5	9,864	64,116	単- 316号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						64,120		
単価						6,412	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	品質証明費	単年度 技師（A）2人／工事	単位	式	数量	1	単価	116,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）			人	2	58,140	116,280		
計						116,280		
単価						116,280	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20 t 級	単位	時間	数量	1	単価	15,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	25,398	4,063		
軽油			L	21	133	2,793		
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]		20 t 級	時間	1	8,860	8,860		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						15,720		
単価						15,720	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	25,398	4,317		
	軽油		L	11	133	1,463		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	時間	1	4,290	4,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,070		
	単価					10,070	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	ブルドーザ [超々湿地]	排出ガス対策型(2014年規制) 10t級	単位	時間	数量	1	単価	16,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.2	25,398	5,079		
軽油			L	9.5	133	1,263		
ブルドーザ [超々湿地]		排出ガス対策型(2014年規制) 10t級	時間	1	10,300	10,300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						16,650		
単価						16,650	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398		47,110	
軽油		L	58	133	7,714			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	2.32	6,030	13,989			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					47,110			
単価					47,110	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,398	4,317		
軽油			L	8.6	133	1,143		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,880	2,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,340		
単価						8,340	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	不整地運搬車運転	暗渠排水管(定尺管)	単位	日	数量	1	単価	34,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	16	133	2,128		
不整地運搬車		[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0t積	日	1.55	4,600	7,130		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						34,660		
単価						34,660	円/日	

参考資料（２）

単-293号		不整地運搬車運転	砂利・砂(ピリ砂利)	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
							1		11,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0.14	25,398	3,555		
軽油				L	17	133	2,261		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]		排出ガス対策型（第1次基準値）6.3～7 t		日	0.14	28,800	4,032		
疎水材投入機		不整地運搬車用		日	0.14	12,800	1,792		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							11,640		
単価							11,640	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]	7 t 級	単位	時間	数量	1	単価	10,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.2	25,398	5,079		
	軽油		L	7.8	133	1,037		
	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]	7 t 級	時間	1	4,000	4,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					10,120		
	単価					10,120	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.8～1.1t		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
							1	27,210
特殊作業員			人	1	24,072	24,072		
軽油			L	5.7	133	758		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t		日	1.44	1,650	2,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計							27,210	
単価							27,210	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,398	4,317		
軽油			L	5.9	133	784		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,120	2,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,221		
単価						7,221	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398			
軽油		L	21	133	2,793			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	2.38	4,070	9,686			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					37,880			
単価					37,880	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	25,398	4,317		
軽油			L	8.6	133	1,143		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,890	2,890		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,350		
単価						8,350	円/時間	

参考資料（２）

単-299号		バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
							1		10,950
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			人	0.17	25,398	4,317		
	軽油			L	15	133	1,995		
	バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3	時間	1	4,630	4,630		
	諸雑費（まるめ）			式	1		8		
	計						10,950		
	単価						10,950	円/時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	タンバ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,072	24,072			
ガソリン	レギュラー	L	4.4	164	721			
ランマ	質量60～80kg	日	1	771	771			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					25,570			
単価					25,570	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	タンバ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1	24,072		24,072	
	ガソリン	レギュラー	L	4.4	164		721	
	ランマ	質量60～80kg	日	1	771		771	
	諸雑費（まるめ）		式	1			6	
	計						25,570	
	単価						25,570	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398			
軽油		L	41	133	5,453			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.12	6,030	6,753			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					37,610			
単価					37,610	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	タンパ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,072	24,072			
ガソリン	レギュラー	L	1.8	164	295			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.08	537	579			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					24,950			
単価					24,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	25,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,072	24,072			
軽油		L	2.2	133	292			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	日	1.13	1,330	1,502			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					25,870			
単価					25,870	円/日		

参考資料（２）

単-305号		バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
							1		11,210
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			人	0.17	25,398	4,317		
	軽油			L	15	133	1,995		
	バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間	1	4,890	4,890		
	諸雑費（まるめ）			式	1		8		
	計						11,210		
	単価						11,210	円/時間	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	26,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,072	24,072			
軽油		L	2.2	133	292			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	日	1.71	1,330	2,274			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						26,640		
単価						26,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	ブルドーザ（3 t級）運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398			
軽油		L	24	133	3,192			
ブルドーザ〔普通〕	3 t級	日	1.63	3,980	6,487			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					35,080			
単価					35,080	円／日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	バックホウ (クレーン機能付) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			41,640
運転手 (特殊)		人	1	25,398	25,398			
軽油		L	44	133	5,852			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.45	7,160	10,382			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					41,640			
単価					41,640	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	振動ローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	24,072	24,072		
	軽油		L	2.2	133	292		
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	日	1.71	1,330	2,274		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					26,640		
	単価					26,640	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	ダンプトラック運転	ダンプトラック(4t) 軟岩・硬岩以外 普通	単位	日	数量	1	単価	36,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	21,114	21,114		
	軽油		L	33	133	4,389		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.17	9,160	10,717		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	421	492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					36,720		
	単価					36,720	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	不整地運搬車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	25,398	25,398	
軽油				L	140	133	18,620	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]		排出ガス対策型（第1次基準値）8～11t						
				供用日	1.69	21,100	35,659	
諸雑費（まるめ）				式	1		3	
計							79,680	
単価							79,680	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	不整地運搬車運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4t積	供用日	1.57	11,200	17,584		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					51,630		
	単価					51,630	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	不整地運搬車運転（クレーン装置付）	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398			
軽油		L	30	133	3,990			
不整地運搬車 [クローラ・カーゴ・クレーン装置付]	3.5 t積 吊能力2 t	供用日	2.1	12,700	26,670			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						56,060		
単価						56,060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)運 転	排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	63,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	90	133	11,970		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.8m3	供用日	1.47	18,100	26,607		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						63,980		
単価						63,980	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	バックホウ（クレーン機能付）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398		
	軽油		L	119	133	15,827		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.14	11,000	12,540		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					53,770		
	単価					53,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,864
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	21,114	3,589		
軽油			L	9.8	133	1,303		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,810	4,810		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,864		
単価						9,864	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	表土はぎ		単位	ha	数量		1	単価	515,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表土はぎ (剥ぎ取り戻し工法)		2746m3	ha	1	515,100	515,100	WN910700 単- 198号		
計						515,100			
単価						515,100	円/ha		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	基盤切盛		単位	ha	数量		1	単価	818,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基盤切盛		8786 (m2×%)	ha	1	818,700	818,700	WN910710 単- 199号		
計						818,700			
単価						818,700	円/ha		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	基盤整地		単位	ha	数量		1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基盤整地	10983m2	ha	1	167,400	167,400	WN910720 単- 200号		
	計					167,400			
	単価					167,400	円/ha		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	表土戻し		単位	ha	数量		1	単価	420,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表土戻し(剥ぎ取り戻し工法)	2746m3	ha	1	420,100	420,100	WN910730 単- 201号		
	計					420,100			
	単価					420,100	円/ha		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	表土整地 (本整地)		単位	ha	数量		1	単価	217,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表土整地 (本整地)	10983m2	ha	1	217,800	217,800	WN910740 単- 202号		
	計					217,800			
	単価					217,800	円/ha		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	畦畔築立	幅広畦畔築立	単位	m	数量		1	単価	3,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	幅広畦畔築立	幅広畦畔 (ハックホ)	m	1	3,341	3,341	WN910770 単- 203号		
	計					3,341			
	単価					3,341	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	畦畔築立	一般畦畔築立	単位	m	数量		1	単価	1,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通畦畔築立			m	1	1,266	1,266	WN910760 単- 204号		
計						1,266			
単価						1,266	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	畦畔整形工		単位	m2	数量		1	単価	482.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
畦畔整形工			m 2	1	482.4	482.4	WP010007 単- 205号		
計						482.4			
単価						482.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	吸水渠	合成樹脂管 φ60(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	861.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径60	m	1	520	520		
	計					861.35		
	単価					861.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	吸水渠	合成樹脂管 φ80(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径80	m	1	960	960		
	計					1,301.35		
	単価					1,302	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	吸水渠	合成樹脂管 φ90(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号		
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号		
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号		
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径90	m	1	1,000	1,000			
	計					1,341.35			
	単価					1,342	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	吸水渠	合成樹脂管 φ100(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号		
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号		
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径100	m	1	1,040	1,040			
計					1,381.35			
単価					1,382	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	吸水渠	合成樹脂管 φ125(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径125	m	1	1,680	1,680		
	計					2,021.35		
	単価					2,022	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	疎水材	疎水材投入 砂利・碎石5~25mm 機械投入不整地運搬 平均運搬距 L=150m以上200m以下 標準	単位	m3	数量	1	単価	6,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
疎水材投入		砂利・砂(ピリ砂利) バックホウ 水田・汎用田 標準 標準 150m超え200m以下 有り	m 3	1	6,758	6,758	WN910240 単- 209号	
計						6,758		
単価						6,758	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ100 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径100	m	1	1,040	1,040		
	計					1,381.35		
	単価					1,382	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ125 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径125	m	1	1,680	1,680		
	計					2,021.35		
	単価					2,022	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ150 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,422
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号		
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号		
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径150	m	1	2,080	2,080			
計					2,421.35			
単価					2,422	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機械付き作業員有り	単位	m	数量		単価	75.31
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しB	標準 有り	m	1	75.31	75.31	WN910270 単- 210号	
	計					75.31		
	単価					75.31	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 表土部埋戻し	単位	m	数量		単価	26.31
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	26.31	26.31	WN910280 単- 211号	
	計					26.31		
	単価					26.31	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 残土散土	単位	m	数量		単価	44.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水埋戻しC		残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	44.52	44.52	WN910280 単一 212号	
計						44.52		
単価						44.52	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	水閘	φ125	単位	箇所	数量		単価	28,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		水こう 呼径125	個	1	28,500	28,500		
排水口設置		据付 縦型水こう	m	0.2	1,852	370.4	WN910230 単一 213号	
計						28,870.4		
単価						28,880	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	保護管(水閘)	鉄筋コンクリート管 φ300 L=0.6m 蓋・基礎ブロック・据付費含む	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	9,126
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート管	1種 旧普通管 内径300	本	0.6	3,930	2,358				
コンクリート蓋	φ390×70mm	個	1	2,820	2,820				
基礎用ブロック	空洞コンクリート ブロック	個	2	295	590				
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1	3,358	3,358	CB222800			
計					9,126				
単価					9,126	円/箇所			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	暗渠排水管(無孔)	VU管 φ125 掘削:バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	3,361
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125	m	1	1,330	1,330			
暗渠排水溝掘削(バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160	単- 206号	
排水口設置	据付 縦型水こう	m	1	1,852	1,852	WN910230	単- 213号	
計					3,360.1			
単価					3,361		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	216	216	CB210510		
	計					216			
	単価					216	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	路体(幅2.5m未満)	粘性土・礫質土	単位	m3	数量		1	単価	2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土 粘性土・礫質土 人力まき出し	m3	1	1,734	1,734	WP001041 単- 214号		
	振動ローラ締固め	ハトガイト式 0.8~1.1t 路体・築堤等	m3	1	544.2	544.2	WN210540 単- 215号		
	計					2,278.2			
	単価					2,279	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	406.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	406.1	406.1	CB220010		
計						406.1			
単価						406.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	敷砂利	機械舗設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 仕上り厚0.10m 切込砂利40mm級	単位	m2	数量		1	単価	934.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂利舗装工 (機械)		バックホウ (敷均し幅2.5m以上) 敷均し 有り 0.1m	m 2	1	934.7	934.7	WP008042 単- 216号		
計						934.7			
単価						934.7	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン 舗装厚 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) プライムコート PK-3	単位	m2	数量	1	単価	2,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,757	2,757	CB410260	
計						2,757		
単価						2,757	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生骨材 40mm級 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	899.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	1	899.5	899.5	CB410030	
計						899.5		
単価						899.5	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一31号	下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制槽	再生骨材80mm級 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量		1	単価	754.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	754.1	754.1	CB410030		
	計					754.1			
	単価					754.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一32号	敷砂利	機械舗設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 仕上り厚0.20m 切込砂利40mm級	単位	m2	数量		1	単価	1,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	砂利舗装工(機械)	バックホウ(敷均し幅2.5m以上) 敷均し 有り 0.2m	m 2	1	1,399	1,399	WP008042 単一 217号		
	計					1,399			
	単価					1,399	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	床堀	土砂 標準 土留無し 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	233.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	233.6	233.6	CB210030		
計						233.6			
単価						233.6	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	408	408	CB210080		
計						408			
単価						408	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	216	216	CB210510		
	計					216			
	単価					216	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		1	単価	1,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,765	1,765	CB210410		
	計					1,765			
	単価					1,765	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	406.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	406.1	406.1	CB220010		
計						406.1			
単価						406.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	芝付	人力施工による植生工 張芝工 100m2未満 時間制約補正無し	単位	m2	数量		1	単価	1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無	m 2	1	1,434	1,434	WB810870 単- 218号		
計						1,434			
単価						1,434	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	暗渠排水管 (有孔)	φ100 ポリエチレンパイプ 波付管 継手ソケット付き	単位	m	数量	1	単価	1,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用	m	1	1,208	1,208	CB222770	
計						1,208		
単価						1,208	円/m	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	暗渠排水管 (有孔)	φ100 ポリエチレンパイプ 波付管 撤去・再設置	単位	m	数量	1	単価	235.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用	m	0.5	156.9	78.45	CB222770	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用	m	1	156.9	156.9	CB222770	
計						235.35		
単価						235.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	床堀	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,024	2,024	CB210030	
計						2,024		
単価						2,024	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	フィルター材	切込砂利80mm級	単位	m3	数量	1	単価	8,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	1	8,400	8,400	CB222780	
計						8,400		
単価						8,400	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	床堀	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量		1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						CB210030	
			m 3	1	2,024	2,024			
	計					2,024			
	単価					2,024		円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	管水路基礎 (基床部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [基床部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ						WN900080	
			m 3	1	1,621	1,621			単- 219号
	計					1,621			
	単価					1,621		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	管水路基礎 (管側部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎材 [管側部]	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	m 3	1	1,178	1,178	WN900090 単- 220号		
	計					1,178			
	単価					1,178	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ 及び振動ローラ	単位	m3	数量		1	単価	692.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ+振動ローラ	m 3	1	692.9	692.9	WN900100 単- 221号		
	計					692.9			
	単価					692.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	単位	m3	数量	1	単価	608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管水路埋戻し		1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	m 3	1	608	608	WN900100 単- 222号	
計						608		
単価						608	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	暗渠排水溝掘削	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	単位	m	数量	1	単価	178.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)		スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
計						178.1		
単価						178.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機械付き作業員有り	単位	m	数量		単価	75.31
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しB	標準 有り	m	1	75.31	75.31	WN910270 単- 210号	
	計					75.31		
	単価					75.31	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	購入土	山積1.4m3 火山灰土 DID無 8.5km以下 良好 材料費含む	単位	m3	数量		単価	2,627
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬 (10t 積級 火山灰)	バックホ 山積1.4m3(平積1.0m3) 火山灰土 無 8.5km以下 良好	m3	1	946.3	946.3	WN910560 単- 223号	
	購入土	火山灰	m3	1.2	1,400	1,680		
	計					2,626.3		
	単価					2,627	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 人力布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量		1	単価	3,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VU 125mm~150mm 150mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所	m	1	3,494	3,494	WP007021 単- 224号		
計						3,494			
単価						3,494	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		単位	式	数量		1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		ドレッサージョイント φ150	個	1	20,500	20,500			
計						20,500			
単価						20,500	円/式		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	弁類	水田用給水栓 φ100 分水栓 伸縮可とう継手含む 撤去・再設置 材料費無し	単位	基	数量		1	単価	12,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁人力据付		鑄鉄製 100mm 無し	基	0.5	8,285	4,142.5	WP007091 単一 225号		
制水弁人力据付		鑄鉄製 100mm 無し	基	1	8,285	8,285	WP007091 単一 225号		
計						12,427.5			
単価						12,430	円/基		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	分水槽	分水槽撤去再設置 材料費無し	単位	箇所	数量		1	単価	7,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		据付・撤去 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	7,881	7,881	CB222800		
計						7,881			
単価						7,881	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 人力布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量		1	単価	1,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VU 65mm~100mm 100mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所	m	1	1,955	1,955	WP007021 単- 226号		
計						1,955			
単価						1,955	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 人力布設 4m/本 PE 一般管	単位	m	数量		1	単価	2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VP 65mm~100mm 4 m/本 有り 0箇所	m	1	2,092	2,092	WP007021 単- 227号		
計						2,092			
単価						2,092	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		単位	式	数量		単価	19,240
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管TS継手ベンド		90° φ100	個	4	4,810	19,240		
計						19,240		
単価						19,240	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 人力布設 4m/本 PE 一般管	単位	m	数量		単価	2,092
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VP 65mm~100mm 4m/本 有り 0箇所	m	1	2,092	2,092	WP007021 単- 227号	
計						2,092		
単価						2,092	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	暗渠排水管(無孔)	φ100 合成樹脂管 掘削：バックホウ 標準型	単位	m	数量	1	単価	1,423
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	143.5	143.5	WN910160 単- 228号		
暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号		
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号		
暗渠排水埋戻しB	標準 有り	m	1	75.31	75.31	WN910270 単- 210号		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径100	m	1	1,040	1,040			
計					1,422.06			
単価					1,423	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	床堀	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	270.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	270.8	270.8	CB210030		
計						270.8			
単価						270.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	408	408	CB210080		
計						408			
単価						408	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	管水路基礎 (基床部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [基床部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ						WN900080	
			m 3	1	1,621	1,621		単- 219号	
	計					1,621			
	単価					1,621		円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	管水路基礎 (管側部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [管側部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ						WN900090	
			m 3	1	1,178	1,178		単- 220号	
	計					1,178			
	単価					1,178		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一64号	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ [※] 及び振動ローラ	単位	m3	数量		1	単価	692.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管水路埋戻し		W<1.0m タンパ+振動ローラ	m 3	1	692.9	692.9	WN900100 単一 221号		
計						692.9			
単価						692.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一65号	管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	単位	m3	数量		1	単価	608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管水路埋戻し		1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	m 3	1	608	608	WN900100 単一 222号		
計						608			
単価						608	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一66号	管水路基礎法面整形		単位	m2	数量		1	単価	251.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
用水管路基礎法面整形				m 2	1	251.6	251.6	WN910420 単一 229号	
計							251.6		
単価							251.6	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一67号	床掘	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	270.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		m 3	1	270.8	270.8	CB210030	
計							270.8		
単価							270.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一68号	基面整正		単位	m2	数量		単価	408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	408	408	CB210080	
計						408		
単価						408	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	埋戻	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		単価	1,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻し幅1m以上4m未満	m 3	1	1,765	1,765	CB210410	
計						1,765		
単価						1,765	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	高密度ポリエチレン管	呼径250 排水用フレキシブルパイプ L=5000	単位	m	数量		1	単価	6,015
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	6,015	6,015	6,015	CB222770	
計							6,015		
単価							6,015	円/m	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	田面排水口	φ150 堰板 据付含む	単位	箇所	数量		1	単価	25,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
水田落口工	コンクリート製 H740 一般型 φ150	埋込式受口ソケット付 水位調整板(3枚割)含む 重量48kg	個	1	22,700	22,700	22,700		
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	2,975	2,975	2,975	CB222800	
計							25,675		
単価							25,680	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	高密度ポリエチレン管	呼径150 排水用フレキシブルパイプ L=4000	単位	m	数量		1	単価	2,592
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	1	2,592		2,592	CB222770	
計							2,592		
単価							2,592	円/m	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生骨材80mm級 t=15cm	単位	m2	数量		1	単価	1,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,560		1,560	CB221110	
計							1,560		
単価							1,560	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	単位	基	数量		1	単価	6,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	6,617	6,617	CB222800		
計						6,617			
単価						6,617	円/基		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	大型コンクリート据付	4000kgを超え 5000kg以下 据付	単位	基	数量		1	単価	65,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型コンクリート据付		4,000kgを超え5,000kg以下 据付 無し 標準(1.0)	基	1	65,330	65,330	WN910550 単- 230号		
計						65,330			
単価						65,330	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	敷砂利運搬 (場内)	ダンプトラック運転(特殊)4t L=1.0km	単位	m3	数量		1	単価	807.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬(特殊)		バックホ 山積0.8m3+ダンプトラック(4t)無し 1.0km以下 軟岩・硬岩以外 普通	m 3	1	807.8	807.8	WP001032 単- 231号		
計						807.8			
単価						807.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	購入土場内運搬	不整地運搬車 L=310m以下	単位	m3	数量		1	単価	572.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬		310m以下	m 3	1	572.9	572.9	WP001034 単- 232号		
計						572.9			
単価						572.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	238	238	CB210020		
計						238			
単価						238	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	機械小運搬工 (基礎砂利)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量		1	単価	51,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械小運搬 (土砂類、生コン)		砂・砂利・栗石 200m未満	日	1	51,630	51,630	WP002046 単- 233号		
計						51,630			
単価						51,630	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	機械小運搬工 (管材類)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量		1	単価	85,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類)		鋼管類 φ450mm未満 200m未満	日	1	85,250	85,250	WP002047 単- 234号		
計						85,250			
単価						85,250	円/日		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	機械小運搬工 (コンクリート二次製品)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量		1	単価	93,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類)		コンクリート二次製品 200m未満	日	1	93,170	93,170	WP002047 単- 235号		
計						93,170			
単価						93,170	円/日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一82号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 対策不要 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	194.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	194.4	194.4	CB430310	
計						194.4		
単価						194.4	円/m2	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一83号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	655.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	655.2	655.2	CB430510	
計						655.2		
単価						655.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 殻集積・積込含む	単位	m3	数量	1	単価	15,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,870	15,870	WB824010 単- 236号	
計						15,870		
単価						15,870	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	単位	m3	数量	1	単価	1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻集積・積込			m 3	1	1,060	1,060	WN224260 単- 237号	
計						1,060		
単価						1,060	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 殻集積・積込含む	単位	m3	数量	1	単価	7,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,798	7,798	WB824010 単- 238号	
計						7,798		
単価						7,798	円/m3	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	単位	m3	数量	1	単価	1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻集積・積込			m 3	1	1,060	1,060	WN224260 単- 237号	
計						1,060		
単価						1,060	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一88号	殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし DID無 L=18.5km以下	単位	m3	数量		1	単価	3,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,014	3,014	CB227010		
	計					3,014			
	単価					3,014	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一89号	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし DID無 L=5.7km以下	単位	m3	数量		1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,300	1,300	CB227010		
	計					1,300			
	単価					1,300	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	殻運搬	舗装版破碎 機械積込 DID無 L=6.5km以下	単位	m3	数量		1	単価	2,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,908	2,908	CB227010		
	計					2,908			
	単価					2,908	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	機械小運搬工 (コンクリート殻)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量		1	単価	55,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械小運搬工	(土砂類、生コン)	コンクリート 200m未満	日	1	55,510	55,510	WP002046 単- 239号		
	計					55,510			
	単価					55,510	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	現場発生産品運搬 (廃プラスチック類)	L=32.5km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	23,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1	14,400	14,400	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						23,018			
単価						23,020	円/t		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	現場発生産品運搬 (金属くず)	L=28.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	21,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	12,430	12,430	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						21,048			
単価						21,050	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	現場発生産品運搬 (陶磁器くず)	L=28.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	21,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	12,430	12,430	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						21,048			
単価						21,050	円/t		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	現場発生産品運搬 (汚泥)	L=17.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,540	7,540	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						16,158			
単価						16,160	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	産業廃棄物処理費 (有筋コンクリート)	中間処理(昼間)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート処理費(有筋)	中間処理 二次製品	t	1	1,500	1,500		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	産業廃棄物処理費 (無筋コンクリート)	中間処理(昼間)	単位	t	数量		単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート処理費(無筋)	中間処理	t	1	1,200	1,200		
	計					1,200		
	単価					1,200	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	産業廃棄物処理費 (アスファルト塊)	中間処理(昼間)	単位	t	数量		単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト処分費	中間処理	t	1	800	800		
	計					800		
	単価					800	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	産業廃棄物処理費 (廃プラスチック)	中間処理	単位	t	数量		単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃プラスチック処理費	中間処理	t	1	60,000	60,000		
	計					60,000		
	単価					60,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	産業廃棄物処理費 (金属くず)	中間処理	単位	t	数量		単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属くず処理費	中間処理	t	1	1,000	1,000		
	計					1,000		
	単価					1,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	産業廃棄物処理費 (陶磁器くず)	中間処理	単位	t	数量		単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	陶磁器くず処理費	中間処理	t	1	5,800	5,800		
	計					5,800		
	単価					5,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	産業廃棄物処理費 (汚泥)	中間処理	単位	t	数量	1	単価 14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処理費		中間処理 無機汚泥(含水率85%以上)	t	1	14,300	14,300	
計						14,300	
単価						14,300	円/t

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	敷鉄板	22×1524×6096 敷設・撤去	単位	m2	数量	1	単価 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去工(農水)		敷設・撤去	m 2	1	285	285	WP018054 単- 240号
計						285	
単価						285	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用日数：175日 整備費含む	単位	枚	数量		単価	
						1		20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 175日 無 有	枚	1	20,870	20,870	WB253630 単- 241号	
計						20,870		
単価						20,870	円/枚	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	表土はぎ		単位	ha	数量		単価	
						1		515,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土はぎ(剥ぎ取り戻し工法)		2746m3	ha	1	515,100	515,100	WN910700 単- 198号	
計						515,100		
単価						515,100	円/ha	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	基盤切盛		単位	ha	数量		単価	818,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基盤切盛	8786 (m2×%)	ha	1	818,700	818,700	WN910710 単-199号	
	計					818,700		
	単価					818,700	円/ha	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	基盤整地		単位	ha	数量		単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基盤整地	10983m2	ha	1	167,400	167,400	WN910720 単-200号	
	計					167,400		
	単価					167,400	円/ha	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	表土戻し		単位	ha	数量		1	単価	420,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表土戻し(剥ぎ取り戻し工法)	2746m3	ha	1	420,100	420,100	WN910730 単-201号		
	計					420,100			
	単価					420,100	円/ha		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	表土整地(本整地)		単位	ha	数量		1	単価	217,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表土整地(本整地)	10983m2	ha	1	217,800	217,800	WN910740 単-202号		
	計					217,800			
	単価					217,800	円/ha		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	畦畔築立	幅広畦畔築立	単位	m	数量		1	単価	3,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
幅広畦畔築立		幅広畦畔 (ハック材)	m	1	3,341	3,341	WN910770 単- 203号		
計						3,341			
単価						3,341	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	畦畔築立	一般畦畔築立	単位	m	数量		1	単価	1,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通畦畔築立			m	1	1,266	1,266	WN910760 単- 204号		
計						1,266			
単価						1,266	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	畦畔整形工		単位	m2	数量		1	単価	482.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
畦畔整形工			m 2	1	482.4	482.4	WP010007 単- 205号		
計						482.4			
単価						482.4	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	耕作進入路	円形進入路	単位	箇所	数量		1	単価	1,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	6.89	216	1,488.24	CB210510		
計						1,488.24			
単価						1,489	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	吸水渠	合成樹脂管 φ60(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	861.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径60	m	1	520	520		
	計					861.35		
	単価					861.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	吸水渠	合成樹脂管 φ80(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径80	m	1	960	960		
	計					1,301.35		
	単価					1,302	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	吸水渠	合成樹脂管 φ90(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径90	m	1	1,000	1,000		
	計					1,341.35		
	単価					1,342	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	吸水渠	合成樹脂管 φ100(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径100	m	1	1,040	1,040		
	計					1,381.35		
	単価					1,382	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	吸水渠	合成樹脂管 φ125(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径125	m	1	1,680	1,680		
	計					2,021.35		
	単価					2,022	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	吸水渠	合成樹脂管 φ150(集水渠含む) 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径150	m	1	2,080	2,080		
	計					2,421.35		
	単価					2,422	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	疎水材	疎水材投入 砂利・碎石5~25mm 機械投入不整地運搬 平均運搬距 L=150m以上200m以下 標準	単位	m3	数量	1	単価	6,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	疎水材投入	砂利・砂(ピリ砂利) バックホウ 水田・汎用田 標準 標準 150m超え200m以下 有り	m 3	1	6,758	6,758	WN910240 単- 209号	
	計					6,758		
	単価					6,758	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ100 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径100	m	1	1,040	1,040		
	計					1,381.35		
	単価					1,382	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ125 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径125	m	1	1,680	1,680		
	計					2,021.35		
	単価					2,022	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	暗渠排水管(無孔)	合成樹脂管 φ150 掘削：バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	2,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	暗渠排水資材小運搬 (暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号	
	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号	
	暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管 (有孔・無孔) 呼径150	m	1	2,080	2,080		
	計					2,421.35		
	単価					2,422	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機械付き作業員有り	単位	m	数量		単価	75.31
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しB	標準 有り	m	1	75.31	75.31	WN910270 単- 210号	
	計					75.31		
	単価					75.31	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 表土部埋戻し	単位	m	数量		単価	26.31
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	m	1	26.31	26.31	WN910280 単- 211号	
	計					26.31		
	単価					26.31	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しC 残土散土	単位	m	数量		単価	44.52
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	m	1	44.52	44.52	WN910280 単- 212号	
	計					44.52		
	単価					44.52	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	水閘	φ125	単位	箇所	数量		単価	28,880
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	水こう 呼径125	個	1	28,500	28,500		
	排水口設置	据付 縦型水こう	m	0.2	1,852	370.4	WN910230 単- 213号	
	計					28,870.4		
	単価					28,880	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	保護管(水閘)	鉄筋コンクリート管 φ300 L=0.6m 蓋・基礎ブロック・据付費含む	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	9,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート管	1種 旧普通管 内径300	本	0.6	3,930	2,358			
	コンクリート蓋	φ390×70mm	個	1	2,820	2,820			
	基礎用ブロック	空洞コンクリート ブロック	個	2	295	590			
	プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1	3,358	3,358			CB222800
	計					9,126			
	単価					9,126		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	暗渠排水管(無孔)	VU管 φ125 掘削:バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	5,131
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125	m	1	0	0			
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-150	m	1	1,770	1,770			
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125	m	1	1,330	1,330			
暗渠排水溝掘削(バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160		
排水口設置	据付 縦型水こう	m	1	1,852	1,852	WN910230	単-206号	単-213号
計					5,130.1			
単価					5,131		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	暗渠排水管(無孔)	VU管 φ150 掘削:バックホウ スリム型	単位	m	数量	1	単価	3,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-150	m	1	1,770	1,770		
	暗渠排水溝掘削(バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1		WN910160
	排水口設置	据付 縦型水こう	m	1	1,852	1,852		単-206号 WN910230 単-213号
	計					3,800.1		
	単価					3,801		円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	782.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	1	782.5	782.5	CB210510	
	計						782.5		
	単価						782.5	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	路体(幅2.5m未満)	粘性土・礫質土	単位	m3	数量		1	単価	2,279
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土 粘性土・礫質土 人力まき出し		m3	1	1,734	1,734	WP001041 単-214号	
	振動ローラ締固め	ハトガイト式 0.8~1.1t 路体・築堤等		m3	1	544.2	544.2	WN210540 単-215号	
	計						2,278.2		
	単価						2,279	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	法面整形	盛土部 法面締め無し 現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	406.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	406.1	406.1	CB220010		
計						406.1			
単価						406.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	敷砂利	機械舗設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 仕上り厚0.10m 切込砂利40mm級	単位	m2	数量		1	単価	934.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂利舗装工(機械)		バックホウ(敷均し幅2.5m以上) 敷均し 有り 0.1m	m 2	1	934.7	934.7	WP008042 単- 216号		
計						934.7			
単価						934.7	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	敷砂利	機械舗設 バックホウ 敷均し 舗装面仕上げ有り 仕上り厚0.20m 切込砂利40mm級	単位	m2	数量	1	単価 1,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工(機械)		バックホウ(敷均し幅2.5m以上)敷均し有り 0.2m	m 2	1	1,399	1,399	WP008042 単- 217号
計						1,399	
単価						1,399	円/m2

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	単位	m3	数量	1	単価 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	216	216	CB210510
計						216	
単価						216	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	法面整形	盛土部 法面締固め無し 現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	406.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	406.1	406.1	CB220010		
計						406.1			
単価						406.1	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	芝付	人力施工による植生工 張芝工 100m2未満 時間制約補正無し	単位	m2	数量		1	単価	1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無	m 2	1	1,434	1,434	WB810870 単- 218号		
計						1,434			
単価						1,434	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	床堀	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量		1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,024	2,024	CB210030		
計						2,024			
単価						2,024	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ及び振動ローラ	単位	m3	数量		1	単価	692.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管水路埋戻し		W<1.0m タンパ+振動ローラ	m 3	1	692.9	692.9	WN900100 単- 221号		
計						692.9			
単価						692.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	単位	m3	数量	1	単価	608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管水路埋戻し		1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	m 3	1	608	608	WN900100 単- 222号	
計						608		
単価						608	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	床掘	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,024	2,024	CB210030	
計						2,024		
単価						2,024	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	管水路基礎 (基床部)	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [基床部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ						WN900080	
			m 3	1	1,621	1,621		単- 219号	
	計					1,621			
	単価					1,621		円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	管水路基礎 (管側部)	締固 I W<1.0m バックホウ タンパ	単位	m3	数量		1	単価	1,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材 [管側部]		締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ						WN900090	
			m 3	1	1,178	1,178		単- 220号	
	計					1,178			
	単価					1,178		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ [※] 及び振動ローラ	単位	m3	数量	1	単価	692.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管水路埋戻し		W<1.0m タンパ+振動ローラ	m 3	1	692.9	692.9	WN900100 単- 221号	
計						692.9		
単価						692.9	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	単位	m3	数量	1	単価	608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管水路埋戻し		1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	m 3	1	608	608	WN900100 単- 222号	
計						608		
単価						608	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	暗渠排水溝掘削	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	単位	m	数量		単価	178.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水溝掘削 (バックホウ)	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	178.1	178.1	WN910160 単- 206号	
	計					178.1		
	単価					178.1	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	暗渠排水埋戻し	暗渠排水埋戻しB 機械付き作業員有り	単位	m	数量		単価	75.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水埋戻しB	標準 有り	m	1	75.31	75.31	WN910270 単- 210号	
	計					75.31		
	単価					75.31	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	購入土	山積1.4m3 火山灰土 DID無 8.5km以下 良好 材 料費含む	単位	m3	数量	1	単価	2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬 (10t 積級 火山灰)	バックホ 山積1.4m3(平積1.0m3) 火山灰土 無 8.5km以下 良好	m3	1	946.3	946.3	WN910560 単- 223号	
	購入土	火山灰	m3	1.2	1,400	1,680		
	計					2,626.3		
	単価					2,627	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	弁類	水田用給水栓 φ100 分水栓 伸縮可とう継手含む 撤去・再設置 材料費無し	単位	基	数量	1	単価	30,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁人力据付	鑄鉄製 100mm 無し	基	0.5	8,285	4,142.5	WP007091 単- 225号		
制水弁人力据付	鑄鉄製 100mm 無し	基	1	8,285	8,285	WP007091 単- 225号		
伸縮可とう継手	φ100 離脱防止付	個	1	18,200	18,200			
計					30,627.5			
単価					30,630	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	分水槽	管理孔付 B640×L840×H620 分水槽蓋 堰止板 止水ゴム 据付含む	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	81,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分水槽		B640×L840×H620 角落し溝含む 参考重量W=330kg	個	1	36,500	36,500			
分水槽蓋	暗渠フラッシング付きタイプ	エクスパンションメタル 表面処理：亜鉛メッキ 760×560	個	1	26,300	26,300			
分水槽堰止板		塩ビ製 520×280×t12	枚	1	11,600	11,600			
止水ゴム		波形パッキン（CRゴム）390×40×15	個	1	1,650	1,650			
プレキャスト集水枠		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,517	5,517		CB222800	
計							81,567		
単価							81,570	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	分水槽	分水槽撤去再設置 材料費無し	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	プレキャスト集水桝	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	7,881	7,881		CB222800
	計					7,881		
	単価					7,881	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 人力布設 5m/本 片受管(RR)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 65mm~100mm 100mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所	m	1	1,955	1,955		WP007021 単- 226号
	計					1,955		
	単価					1,955	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 人力布設 4m/本 PE 一般管	単位	m	数量		1	単価	2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VP 65mm~100mm 4m/本 有り 0箇所	m	1	2,092	2,092	WP007021 単- 227号		
計						2,092			
単価						2,092	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 人力布設 4m/本 PE 一般管	単位	m	数量		1	単価	2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		VP 65mm~100mm 4m/本 有り 0箇所	m	1	2,092	2,092	WP007021 単- 227号		
計						2,092			
単価						2,092	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	暗渠排水管(無孔)	φ100 合成樹脂管 掘削:バックホウ 標準型	単位	m	数量	1	単価	1,423
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水溝掘削(バックホウ)	標準型 0.6~1.1 標準 標準	m	1	143.5	143.5	WN910160 単- 228号		
暗渠排水資材小運搬(暗渠排水管)	暗渠排水管(定尺管)	m	1	19.25	19.25	WN910180 単- 208号		
暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	m	1	144	144	WN910220 単- 207号		
暗渠排水埋戻しB	標準 有り	m	1	75.31	75.31	WN910270 単- 210号		
暗渠排水管	ポリエチレンパイプ波状管(有孔・無孔) 呼径100	m	1	1,040	1,040			
計					1,422.06			
単価					1,423	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	田面排水口	φ150 撤去再設置	単位	箇所	数量		単価	4,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	基	1	4,466	4,466	CB222800	
	計					4,466		
	単価					4,466	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	高密度ポリエチレン管	呼径150 排水用フレキシブルパイプ L=4000	単位	m	数量		単価	2,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	1	2,592	2,592	CB222770	
	計					2,592		
	単価					2,592	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	取付管(排水管)部品類		単位	式	数量		単価	
						1		10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		TY管 呼径150×150	個	1	10,400	10,400		
計						10,400		
単価						10,400	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 基礎碎石有り	単位	基	数量		単価	
						1		11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1	11,620	11,620	CB222800	
計						11,620		
単価						11,620	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	敷砂利運搬 (場内)	ダンプトラック運転(特殊)4t L=1.0km	単位	m3	数量		1	単価	807.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬(特殊)		バックホ 山積0.8m3+ダンプトラック(4t)無し 1.0km以下 軟岩・硬岩以外 普通	m 3	1	807.8	807.8	WP001032 単- 231号		
計						807.8			
単価						807.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	購入土場内運搬	不整地運搬車 L=310m以下	単位	m3	数量		1	単価	572.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬		310m以下	m 3	1	572.9	572.9	WP001034 単- 232号		
計						572.9			
単価						572.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	238	238	CB210020		
計						238			
単価						238	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	機械小運搬工 (基礎砂利)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量		1	単価	51,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械小運搬 (土砂類、生コン)		砂・砂利・栗石 200m未満	日	1	51,630	51,630	WP002046 単- 233号		
計						51,630			
単価						51,630	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	機械小運搬工 (管材類)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量		1	単価	85,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類)		鋼管類 φ450mm未満 200m未満	日	1	85,250	85,250	WP002047 単- 234号		
計						85,250			
単価						85,250	円/日		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	機械小運搬工 (コンクリート二次製品)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量		1	単価	93,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類)		コンクリート二次製品 200m未満	日	1	93,170	93,170	WP002047 単- 235号		
計						93,170			
単価						93,170	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等無し 対策不要 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量		1	単価	194.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	194.4	194.4	CB430310		
計						194.4			
単価						194.4	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	655.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	655.2	655.2	CB430510		
計						655.2			
単価						655.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 殻集積・積込含む	単位	m3	数量		1	単価	15,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						WB824010	
			m 3	1	15,870	15,870	単- 236号		
	計					15,870			
	単価					15,870	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	単位	m3	数量		1	単価	1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート殻集積・積込								WN224260	
			m 3	1	1,060	1,060	単- 237号		
	計					1,060			
	単価					1,060	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 殻集積・積込含む	単位	m3	数量		1	単価	7,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,798	7,798	WB824010 単- 238号		
計						7,798			
単価						7,798	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	コンクリート殻集積・積込	鉄筋・無筋構造物(場外搬出時)	単位	m3	数量		1	単価	1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート殻集積・積込			m 3	1	1,060	1,060	WN224260 単- 237号		
計						1,060			
単価						1,060	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし DID無 L=18.5km以下	単位	m3	数量		1	単価	3,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,014	3,014	CB227010		
	計					3,014			
	単価					3,014	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし DID無 L=5.7km以下	単位	m3	数量		1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,300	1,300	CB227010		
	計					1,300			
	単価					1,300	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	殻運搬	舗装版破碎 機械積込 DID無 L=6.5km以下	単位	m3	数量		単価	2,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,908	2,908	CB227010	
	計					2,908		
	単価					2,908	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	機械小運搬工 (コンクリート殻)	不整地運搬車 L=200m未満	単位	日	数量		単価	55,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械小運搬	(土砂類、生コン)	コンクリート 200m未満	日	1	55,510	55,510	WP002046 単- 239号	
	計					55,510		
	単価					55,510	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	現場発生産品運搬 (廃プラスチック類)	L=32.5km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	23,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1	14,400	14,400	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						23,018			
単価						23,020	円/t		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	現場発生産品運搬 (金属くず)	L=28.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	21,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	12,430	12,430	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						21,048			
単価						21,050	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	現場発生産品運搬 (陶磁器くず)	L=28.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	21,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	12,430	12,430	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						21,048			
単価						21,050	円/t		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	現場発生産品運搬 (汚泥)	L=17.0km以下 DID無 積込・荷卸し含む	単位	t	数量		1	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,540	7,540	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,618	8,618	CB010420		
計						16,158			
単価						16,160	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	産業廃棄物処理費 (有筋コンクリート)	中間処理(昼間)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート処理費(有筋)		中間処理 二次製品	t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	産業廃棄物処理費 (無筋コンクリート)	中間処理(昼間)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート処理費(無筋)		中間処理	t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	産業廃棄物処理費 (アスファルト塊)	中間処理(昼間)	単位	t	数量		単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト処分費	中間処理	t	1	800	800		
	計					800		
	単価					800	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	産業廃棄物処理費 (廃プラスチック)	中間処理	単位	t	数量		単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃プラスチック処理費	中間処理	t	1	60,000	60,000		
	計					60,000		
	単価					60,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	産業廃棄物処理費 (金属くず)	中間処理	単位	t	数量		単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属くず処理費	中間処理	t	1	1,000	1,000		
	計					1,000		
	単価					1,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	産業廃棄物処理費 (陶磁器くず)	中間処理	単位	t	数量		単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	陶磁器くず処理費	中間処理	t	1	5,800	5,800		
	計					5,800		
	単価					5,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	産業廃棄物処理費 (汚泥)	中間処理	単位	t	数量	1	単価 14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚泥処理費	中間処理 無機汚泥(含水率85%以上)	t	1	14,300	14,300	
	計					14,300	
	単価					14,300	円/t

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	敷鉄板	22×1524×6096 敷設・撤去	単位	m2	数量	1	単価 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去工(農水)	敷設・撤去	m 2	1	285	285	WP018054 単- 240号
	計					285	
	単価					285	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 供用日数：175日 整備費含む	単位	枚	数量	1	単価	20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 175日 無 有	枚	1	20,870	20,870	WB253630 単- 241号	
計						20,870		
単価						20,870	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	濁水処理施設設置	U300B用	単位	箇所	数量	1	単価	34,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・設置・撤去	m ³	0.03	30,430	912.9	WP018001 単-242号	
切込砂利		40mm級	m ³	0.03	3,900	117		
濁水処理用ひも状ろ過材		ポリプロピレン	m	30	1,120	33,600		
計						34,629.9		
単価						34,630	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	重建設機械分解・組立・輸送	運搬～組立～分解～運搬	単位	台	数量		単価	418,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)フルトラー 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	418,800	418,800	WB010350	単- 243号
	計					418,800		
	単価					418,800	円/台	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	仮設材輸送	敷鉄板 7.2km 製品長12m以内 積込含む	単位	t	数量		単価	4,160
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020	単- 244号
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	t	1	750	750	WB010030	単- 245号
	計					4,160		
	単価					4,160	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	仮設材輸送	敷鉄板 7.2km 製品長12m以内 取卸含む	単位	t	数量		1	単価	4,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.2km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4,092	4,092	WB010020 単- 246号		
仮設材等の積み込み、取卸し費		取卸しのみ	t	1	750	750	WB010030 単- 247号		
計						4,842			
単価						4,842	円/t		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-195号	木根等処分 すき取り (着土なし)	運搬費 処分費含む L=20.0km以下	単位	t	数量		1	単価	11,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木ダンプトラック運搬		20.0以下 良好	t	1	6,412	6,412	WA169903 単- 248号		
すき取り物		中間処理	t	1	5,500	5,500			
計						11,912			
単価						11,920	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	木根等処分 抜根物 (着土あり)	運搬費 処分費含む L=20.0km以下	単位	t	数量		単価	12,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立木ダンプトラック運搬	20.0以下 良好	t	1	6,412	6,412	WA169903 単- 248号	
	抜根物(着土あり)	中間処理	t	1	6,500	6,500		
	計					12,912		
	単価					12,920	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	木根等処分 伐採木 (着土なし)	運搬費 処分費含む L=20.0km以下	単位	t	数量		単価	9,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立木ダンプトラック運搬	20.0以下 良好	t	1	6,412	6,412	WA169903 単- 248号	
	伐採木(着土なし)	中間処理	t	1	2,800	2,800		
	計					9,212		
	単価					9,212	円/t	

参考資料（１）

単-198号		表土はぎ（剥ぎ取り戻し工法）	2746m3	単位	ha	数量	1	単価	515,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.45	27,438	12,347			
普通作業員			人	0.75	20,400	15,300			
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（2011年規制）]		20t級	時間	23	15,720	361,560	単-249号		
バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	時間	12	10,070	120,840	単-250号		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		5,053			
計						515,100			
単価						515,100	円/ha		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	基盤切盛	8786 (m2×%)	単位	ha	数量	1	単価	818,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	27,438	10,975			
普通作業員		人	0.9	20,400	18,360			
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20 t 級	時間	49.7	15,720	781,284	単- 249号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		8,081			
計					818,700			
単価					818,700	円/ha		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	基盤整地	10983m2	単位	ha	数量	1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.24	27,438	6,585		
普通作業員			人	0.46	20,400	9,384		
ブルドーザ [超々湿地]		排出ガス対策型(2014年規制) 10t級	時間	8.9	16,650	148,185	単- 251号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,246		
計						167,400		
単価						167,400	円/ha	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	表土戻し（剥ぎ取り戻し工法）	2746m3	単位	ha	数量	1	単価	420,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.37	27,438	10,152		
普通作業員			人	0.63	20,400	12,852		
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（2011年規制）]		20t級	時間	25	15,720	393,000	単-249号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		4,096		
計						420,100		
単価						420,100	円/ha	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	表土整地（本整地）	10983m2	単位	ha	数量	1	単価	217,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.31	27,438	8,505		
	普通作業員		人	0.69	20,400	14,076		
	ブルドーザ [超々湿地]	排出ガス対策型(2014年規制) 10t級	時間	11.6	16,650	193,140	単-	251号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,079		
	計					217,800		
	単価					217,800	円/ha	

参考資料（１）

単一203号		幅広畦畔築立	幅広畦畔（ハック材）	単位	m	数量	100	単価	3,341
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.41	27,438	11,249		
普通作業員				人	0.89	20,400	18,156		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.5m ³		時間	20.1	10,070	202,407	単一 250号	
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕		20t級		時間	6.3	15,720	99,036	単一 249号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		3,252		
計							334,100		
単価							3,341	円/m	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 2
2025. 2
1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	普通畦畔築立		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.18	27,438	4,938			1,266
普通作業員		人	0.32	20,400	6,528			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.5m3	時間	7.1	10,070	71,497	単- 250号		
ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（2011年規制）〕	20t級	時間	2.7	15,720	42,444	単- 249号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,193			
計					126,600			
単価					1,266	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	畦畔整形工		単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	バックホウ運転		日	0.691	47,110	32,553		WP996090 単- 252号
	土木一般世話役		人	0.2	27,438	5,487		
	普通作業員		人	0.5	20,400	10,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					48,240		
	単価					482.4	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	暗渠排水溝掘削（バックホウ）	スリム型 0.6~1.1 標準 標準	単位	m	数量	100	単価	178.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1.67	8,340	13,927	単- 253号	
	普通作業員		人	0.19	20,400	3,876		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					17,810		
	単価					178.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	暗渠排水管布設	合成樹脂管(定尺管)	単位	m	数量	100	単価	144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	27,438	5,213		
	普通作業員		人	0.45	20,400	9,180		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					14,400		
	単価					144	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	暗渠排水資材小運搬（暗渠排水管）	暗渠排水管（定尺管）	単位	m	数量	100	単価	19.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	暗渠排水管（定尺管）	日	0.032	34,660	1,109	WP995860 単- 254号	
	普通作業員		人	0.04	20,400	816		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,925		
	単価					19.25	円/m	

参考資料 (1)

単-209号		疎水材投入	砂利・砂(ピリ砂利) バックホウ 水田・汎用田 標準 標準 150m超え200m以下 有り	単位	m 3	数量	100	単価	6,758
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		時間	2.6	8,340	21,684	単- 253号	
不整地運搬車運転		砂利・砂(ピリ砂利)		時間	8.3	11,640	96,612	WP995920 単- 255号	
普通作業員				人	0.6	20,400	12,240		
疎水材		砂利・砕石5~25mm ゾーン6-1		m 3	116	4,700	545,200		
諸雑費 (まるめ)				式	1		64		
計							675,800		
単価							6,758	円/m 3	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 2
2025. 2
1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	暗渠排水埋戻しB	標準 有り	単位	m	数量	100	単価	75.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.141	20,400	2,876		
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]		7 t 級	時間	0.46	10,120	4,655	単- 256号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,531		
単価						75.31	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	暗渠排水埋戻しC	表土部埋戻し 水田・汎用田 無し	単位	m	数量		単価	
						100		26.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]		7 t 級						
			時間	0.26	10,120	2,631	単- 256号	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						2,631		
単価						26.31	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	暗渠排水埋戻しC	残土散土 水田・汎用田 無し	単位	m	数量		単価	
						100		44.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]		7 t 級						
			時間	0.44	10,120	4,452	単- 256号	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						4,452		
単価						44.52	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	排水口設置	据付 縦型水こう	単位	m	数量	10	単価	1,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.08	27,438	2,195		
	普通作業員		人	0.8	20,400	16,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					18,520		
	単価					1,852	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-214号	人力土工（盛土・埋戻）	盛土 粘性土・礫質土 人力まき出し	m ³				10	1,734
	普通作業員		人	0.85	20,400	17,340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17,340		
	単価					1,734	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-215号	振動ローラ締固め	ハンドガイド式 0.8～1.1t 路体・築堤等	m ³				100	544.2
	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.8～1.1t	日	2	27,210	54,420		WP990190 単-257号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					54,420		
	単価					544.2	円/m ³	

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 2		歩掛使用年月		2025. 2		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-216号	砂利舗装工（機械）	バックホウ（敷均し幅2.5m以上）敷均し 有り 0.1m	単位	m ²	数量	100	単価	934.7					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.32	27,438	8,780							
普通作業員			人	0.62	20,400	12,648							
切込砂利		40mm級	m ³	11.9	3,900	46,410							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	時間	2.5	7,221	18,052	単-258号						
振動ローラ運転			日	0.2	37,880	7,576	WP995320 単-259号						
諸雑費（まるめ）			式	1		4							
計						93,470							
単価						934.7	円/m ²						

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 2		歩掛使用年月		2025. 2		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-217号	砂利舗装工（機械）	バックホウ（敷均し幅2.5m以上）敷均し 有り 0.2m	単位	m ²	数量	100	単価	1,399					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.32	27,438	8,780							
普通作業員			人	0.62	20,400	12,648							
切込砂利		40mm級	m ³	23.8	3,900	92,820							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	時間	2.5	7,221	18,052	単- 258号						
振動ローラ運転			日	0.2	37,880	7,576	WP995320 単- 259号						
諸雑費（まるめ）			式	1		24							
計						139,900							
単価						1,399	円/m ²						

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	1,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,434.7	1,434			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1,434			
	単価					1,434	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	基礎材 [基床部]	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m 3	数量	100	単価	1,621
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.76	27,438	20,852			
普通作業員		人	1.75	20,400	35,700			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	時間	3.91	10,950	42,814	単- 260号		
タンパ運転		日	2.45	25,570	62,646	WP995710 単- 261号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		88			
計					162,100			
単価					1,621	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	基礎材 [管側部]	締固 I W<1.0m バックホウ+タンパ	単位	m 3	数量	100	単価	1,178
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.53	27,438	14,542			
普通作業員		人	0.94	20,400	19,176			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	時間	2.91	10,950	31,864	単-260号		
タンパ運転		日	2.04	25,570	52,162	WP995740 単-262号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		56			
計					117,800			
単価					1,178	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	管水路埋戻し	W<1.0m タンパ+振動ローラ	単位	m ³	数量	100	単価	692.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ運転		日	0.83	37,610	31,216	WP995940 単- 263号	
	タンパ運転		日	0.8	24,950	19,960	WP995670 単- 264号	
	振動ローラ運転		日	0.7	25,870	18,109	WP995680 単- 265号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					69,290		
	単価					692.9	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	管水路埋戻し	1.0m≦W<2.5m 振動ローラ	単位	m ³	数量	100	単価	608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.33	27,438	9,054		
	普通作業員		人	0.64	20,400	13,056		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	時間	1.83	11,210	20,514		単-266号
	振動ローラ運転		日	0.68	26,640	18,115		WP995760 単-267号
	諸雑費（率+まるめ） 0.3%		式	1		61		
	計					60,800		
	単価					608		円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	ダンプトラック運搬（10t積級火山灰）	バックホウ 山積1.4m3(平積1.0m3) 火山灰土 無 8.5km以下 良好	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	946.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック10t積級運転	無 良好	日	1.608	58,850	94,630	WP990020 単- 268号		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					94,630			
	単価					946.3	円/m ³		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 125mm~150mm 150mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所	単位	m	数量	10	単価 3,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		片受管 (RR) VU-150	本	1.95	12,800	24,960	
雑材料 2%			式	1		499	
土木一般世話役			人	0.09	27,438	2,469	
特殊作業員			人	0.13	24,072	3,129	
普通作業員			人	0.19	20,400	3,876	
諸雑費 (まるめ)			式	1		7	
計						34,940	
単価						3,494	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	制水弁人力据付	鑄鉄製 100mm 無し	単位	基	数量	1	単価	8,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.04	27,438	1,097		
特殊作業員			人	0.18	24,072	4,332		
普通作業員			人	0.14	20,400	2,856		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,285		
単価						8,285	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VU 65mm~100mm 100mm 片受管 (VU) 5 m/本 有り 0箇所	単位	m	数量	10	単価 1,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	片受管 (RR) VU-100	本	1.95	5,530	10,783	
	雑材料 2%		式	1		215	
	土木一般世話役		人	0.08	27,438	2,195	
	特殊作業員		人	0.12	24,072	2,888	
	普通作業員		人	0.17	20,400	3,468	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
	計					19,550	
	単価					1,955	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP 65mm~100mm 4m/本 有り 0箇所	単位	m	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP-PE φ100 L=4.0m/本	m	2.44	4,970	12,126	
	雑材料 2%		式	1		242	
	土木一般世話役		人	0.08	27,438	2,195	
	特殊作業員		人	0.12	24,072	2,888	
	普通作業員		人	0.17	20,400	3,468	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					20,920	
	単価					2,092	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	暗渠排水溝掘削（バックホウ）	標準型 0.6~1.1 標準 標準	単位	m	数量	100	単価	143.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1.28	8,340	10,675	単- 253号	
	普通作業員		人	0.18	20,400	3,672		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					14,350		
	単価					143.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	用水管路基礎法面整形	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	251.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次）	山積0.8m ³	時間	1.85	10,950	20,257	単-260号
	普通作業員			人	0.24	20,400	4,896	
	諸雑費（まるめ）			式	1		7	
	計						25,160	
	単価						251.6	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	大型コンクリート据付	4,000kgを超え5,000kg以下 据付 無し 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	65,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	27,438	13,719		
	普通作業員		人	1.25	20,400	25,500		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊	日	0.61	42,800	26,108		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					65,330		
	単価					65,330	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	ダンプトラック運搬（特殊）	バックホ 山積0.8m3+ダンプトラック(4t) 無し 1.0km以下 軟岩・硬岩以外 普通	単位	m 3	数量	10	単価 807.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		ダンプトラック(4t) 軟岩・硬岩以外 普通	日	0.22	36,720	8,078	WP995020 単- 269号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,078	
単価						807.8	円/m 3

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-232号	不整地運搬	310m以下	単位	m 3	数量	100	単価 572.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転			日	0.719	79,680	57,289	WP995040 単- 270号
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						57,290	
単価						572.9	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	機械小運搬（土砂類、生コン）	砂・砂利・栗石 200m未満	単位	日	数量	1	単価	51,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転			日	1	51,630	51,630	WP995090 単- 271号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,630		
単価						51,630	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	鋼管類 φ450mm未満 200m未満	単位	日	数量	1	単価	85,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転（クレーン装置付）			日	1	56,060	56,060	WP995100 単- 272号	
特殊作業員			人	0.626	24,072	15,069		
普通作業員			人	0.692	20,400	14,116		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85,250		
単価						85,250	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）	コンクリート二次製品 200m未満	単位	日	数量	1	単価	93,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転（クレーン装置付）		日	1	56,060	56,060	WP995100 単- 272号	
	特殊作業員		人	0.643	24,072	15,478		
	普通作業員		人	1.06	20,400	21,624		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					93,170		
	単価					93,170	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	15,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,861	15,861			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						15,870			
単価						15,870	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	コンクリート殻集積・積込		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)運転	排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0.038	63,980	2,431	WP990610 単- 273号	
	普通作業員		人	0.4	20,400	8,160		
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		
	計					10,600		
	単価					1,060	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,798.92	7,798		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,798		
単価						7,798	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	機械小運搬（土砂類、生コン）	コンクリート 200m未満	単位	日	数量	1	単価	55,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転		日	1	51,630	51,630	WP995090 単- 271号	
	普通作業員		人	0.19	20,400	3,876		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					55,510		
	単価					55,510	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	敷鉄板設置・撤去工（農水）	敷設・撤去	単位	m ²	数量	1,000	単価	285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2.9	24,072	69,808		
	普通作業員		人	2.9	20,400	59,160		
	バックホウ（クレーン機能付）運転		日	2.9	53,770	155,933		WP995530 単- 274号
	諸雑費（まるめ）		式	1		99		
	計					285,000		
	単価					285		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 175日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	19,548	19,548		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,320	1,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20,870		
単価						20,870	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	土のう工	仕拵・設置・撤去	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	30,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人	14.5	20,400	295,800			
土のう		62×48cm	袋	500	17	8,500			
切込砂利		40mm級 ゾーン6-1	m ³	10	0	0			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						304,300			
単価						30,430		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	418,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.8	24,072	67,401		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.1	46,100	96,810		
運搬費等率 155%			式	1		254,527		
諸雑費 (まるめ)			式	1		62		
計						418,800		
単価						418,800	円/回	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-244号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-246号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-247号	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	立木ダンプトラック運搬	20.0以下 良好	単位	t	数量	10	単価	6,412
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	6.5	9,864	64,116	単- 275号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					64,120		
	単価					6,412	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20 t 級	単位	時間	数量	1	単価	15,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.16	25,398	4,063		
	軽油		L	21	133	2,793		
	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (2011年規制)]	20 t 級	時間	1	8,860	8,860		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					15,720		
	単価					15,720	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	25,398	4,317		
	軽油		L	11	133	1,463		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	時間	1	4,290	4,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,070		
	単価					10,070	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	ブルドーザ [超々湿地]	排出ガス対策型(2014年規制) 10t級	単位	時間	数量	1	単価	16,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.2	25,398	5,079		
軽油			L	9.5	133	1,263		
ブルドーザ [超々湿地]		排出ガス対策型(2014年規制) 10t級	時間	1	10,300	10,300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						16,650		
単価						16,650	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398		47,110	
軽油		L	58	133	7,714			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	2.32	6,030	13,989			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					47,110			
単価					47,110	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	25,398	4,317		
	軽油		L	8.6	133	1,143		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,880	2,880		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,340		
	単価					8,340	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	不整地運搬車運転	暗渠排水管(定尺管)	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398			
	軽油		L	16	133	2,128			
	不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0t積	日	1.55	4,600	7,130			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計						34,660		
	単価						34,660	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	不整地運搬車運転	砂利・砂(ピリ砂利)	単位	時間	数量	1	単価	11,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.14	25,398	3,555			
軽油		L	17	133	2,261			
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	排出ガス対策型（第1次基準値）6.3～7 t	日	0.14	28,800	4,032			
疎水材投入機	不整地運搬車用	日	0.14	12,800	1,792			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					11,640			
単価					11,640	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]	7 t 級	単位	時間	数量	1	単価	10,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.2	25,398	5,079		
軽油			L	7.8	133	1,037		
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準)]		7 t 級	時間	1	4,000	4,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						10,120		
単価						10,120	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.8～1.1t	単位	日	数量	単価	金額	単価	27,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,072	24,072			
軽油		L	5.7	133	758			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	日	1.44	1,650	2,376			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						27,210		
単価						27,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	25,398	4,317		
	軽油		L	5.9	133	784		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,120	2,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,221		
	単価					7,221	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	振動ローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398			
軽油		L	21	133	2,793			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	2.38	4,070	9,686			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					37,880			
単価					37,880	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,398	4,317		
軽油			L	15	133	1,995		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,630	4,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,950		
単価						10,950	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	タンパ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	25,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	24,072	24,072			
ガソリン		レギュラー	L	4.4	164	721		
ランマ		質量60～80kg	日	1	771	771		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						25,570		
単価						25,570	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	タンパ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,072	24,072			
ガソリン	レギュラー	L	4.4	164	721			
ランマ	質量60～80kg	日	1	771	771			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					25,570			
単価					25,570	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398			37,610
軽油		L	41	133	5,453			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.12	6,030	6,753			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					37,610			
単価					37,610		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	タンパ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	24,072	24,072			
ガソリン	レギュラー	L	1.8	164	295			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.08	537	579			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					24,950			
単価					24,950	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	振動ローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	24,072	24,072		
	軽油		L	2.2	133	292		
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	日	1.13	1,330	1,502		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					25,870		
	単価					25,870	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	25,398	4,317		
	軽油		L	15	133	1,995		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,890	4,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					11,210		
	単価					11,210	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	26,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員								
		人		1	24,072	24,072		
軽油								
		L		2.2	133	292		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t						
		日		1.71	1,330	2,274		
諸雑費（まるめ）								
		式		1		2		
計								
						26,640		
単価								
						26,640	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	ダンプトラック10t積級運転	無 良好	単位	日	数量	1	単価	58,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	21,114	21,114		
軽油			L	69	133	9,177		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	供用日	1.25	22,100	27,625		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.25	747	933		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						58,850		
単価						58,850	円/日	

参考資料（２）

単-269号		ダンプトラック運転	ダンプトラック(4t) 軟岩・硬岩以外 普通	単位	日	数量	単価	金額	摘要
							1		36,720
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	1	21,114	21,114		
軽油				L	33	133	4,389		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.17	9,160	10,717		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		供用日	1.17	421	492		
諸雑費（まるめ）				式	1		8		
計							36,720		
単価							36,720	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	不整地運搬車運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398			79,680
軽油		L	140	133	18,620			
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	排出ガス対策型（第1次基準値）8～11t	供用日	1.69	21,100	35,659			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					79,680			
単価					79,680		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	不整地運搬車運転		単位	日	数量		単価	
						1		51,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398			
軽油		L	65	133	8,645			
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4t積	供用日	1.57	11,200	17,584			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					51,630			
単価					51,630	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	不整地運搬車運転（クレーン装置付）	単位	日	数量	1	単価	56,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398		
軽油		L	30	133	3,990		
不整地運搬車 [クローラ・カーゴ・クレーン装置付]	3.5 t積 吊能力2 t	供用日	2.1	12,700	26,670		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					56,060		
単価					56,060	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)運 転	排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	63,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,398	25,398		
軽油			L	90	133	11,970		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.8m3	供用日	1.47	18,100	26,607		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						63,980		
単価						63,980	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	バックホウ（クレーン機能付）運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398		53,770	
軽油		L	119	133	15,827			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.14	11,000	12,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					53,770			
単価					53,770	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,864
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	21,114	3,589		
軽油			L	9.8	133	1,303		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,810	4,810		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,864		
単価						9,864	円/時間	

共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： ほ場整備工事（農業）				合算工事： 0			
対象工事費	264,981,807	直接工事費	264,849,117	準備費	28,800	事業損失	103,890
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	614,146	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		264,981,807		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		264,367,661			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		6.91 %			0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正		1		
率（補正後）		7.05 %	（6.91% × 週休1.02）				
計上額		18,681,000			0		0
比較結果							
	当該追加工事	A					
	0	0				調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	264,263,771	直接工事費	264,849,117		
非対象額計(一)	585,346				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	585,346	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品(+)	0				
無償貸付機械評価額(+)	0				
現場環境改善費対象額(Pi)					
単独(追加工事)	264,263,771	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率(補正前)	0.52 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率(補正後)	0.52 %				
計上額	1,374,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	4,857,602				
運搬費	4,569,288	準備費	67,304	事業損失防止施設費	103,890
安全費	0	役務費	0	技術管理費	116,280
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					24,912,602

共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）：ほ場整備工事（農業）				合算工事：0			
対象工事費	230,231,973	直接工事費	230,148,713	準備費	14,000	事業損失	69,260
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	455,886	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2,7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		230,231,973		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		229,776,087			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		7.05 %			0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正		1		
率（補正後）		7.19 %	（7.05% × 週休1.02）				
計上額		16,553,000			0		0
比較結果							
当該追加工事		A					
	0	0				調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	229,706,827	直接工事費	230,148,713		
非対象額計（－）	441,886				
管理費区分1	0		(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0		(工場原価)		
管理費区分5	0		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0		(間接費非対象額)		
管理費区分T	441,886		(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独（追加工事）	229,706,827	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.54 %		0 %		0 %
施工地域等補正					
率（補正後）	0.54 %				
計上額	1,240,000		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				0

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	3,648,020				
運搬費	3,428,528	準備費	33,252	事業損失防止施設費	69,260
安全費	0	役務費	0	技術管理費	116,280
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					21,441,020

共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）：ほ場整備工事（農業）				合算工事：0			
対象工事費	34,749,834	直接工事費	34,700,404	準備費	14,800	事業損失	34,630
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	158,260	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		34,749,834		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		34,591,574			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		9.29 %			0 %		
施工地域等補正		0 %		ICT施工補正	1		
率（補正後）		9.48 %	（9.29% × 週休1.02）				
計上額		3,294,000			0		0
比較結果							
当該追加工事		A					
	0	0				調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	34,556,944	直接工事費	34,700,404		
非対象額計(一)	143,460				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	143,460	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品(+)	0				
無償貸付機械評価額(+)	0				
現場環境改善費対象額(Pi)					
単独(追加工事)	34,556,944	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率(補正前)	0.98 %		0 %		0 %
施工地域等補正		市街地以外			
率(補正後)	0.98 %				
計上額	338,000		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	1,209,582				
運搬費	1,140,760	準備費	34,052	事業損失防止施設費	34,630
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,841,582

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	289,761,719	単独（追加工事）直接工事費	264,849,117	単独（追加工事）共通仮設費	24,912,602
非対象額計（－）	840				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	840	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	289,760,879	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	289,146,733		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	25.93 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0.59 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	27.85 %（26.52% × 週休1.05）		0 %		
計上額	80,698,000		0		0
			24,193,908	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	251,589,733	単独（追加工事）直接工事費	230,148,713	単独（追加工事）共通仮設費	21,441,020
非対象額計（－）	700				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	700	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	251,589,033	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	251,133,147		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	26.34 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0.59 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	28.28 % (26.93% × 週休1.05)		0 %		
計上額	71,149,000		0		0
					(工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額)
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	39,541,986	単独（追加工事）直接工事費	34,700,404	単独（追加工事）共通仮設費	4,841,582
非対象額計（－）	140				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	140	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	39,541,846	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	39,383,586		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.37%		0%		0%
施工地域等補正	0%				
施工時期補正	0.59%	熱中症補正	0%	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0%				
砂防・地すべり補正	0%		0%		
率（補正後）	34.61%	（32.96% × 週休1.05）	0%		
計上額	13,685,000		0		0
					（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	旭川農業事務所	工事番号	2024252377	第 0 回変更
発注年月	令和07年01月	契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	主工種
				ほ場整備工事(農業)

工事原価	370,459,719				
純工事費	289,761,719	現場管理費	80,698,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	840				
管理費区分 9	840	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3% または 3000 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	370,458,879	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	369,844,733	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	370,458,879				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	14.27 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	53,004,281				
業務委託料等	0				
調査基準価格	432,245,000				
調査基準価格の100/110	392,950,000	（ 91.6 %）			