令和5年度　池田町　重要水防箇所評定一覧表

No.	河川名	左右岸	築堤名	距離標	延 長	種　別	重要度	重点区間
1	十勝川	左岸	千代田築堤	30.00 ～ 30.40	0.40	越水・溢水	B	
2	十勝川	左岸	千代田築堤	30.40 ～ 32.80	2.40	越水・溢水	A	
3	十勝川	左岸	千代田築堤	32.80 ～ 33.40	0.60	越水・溢水	A	重点区間
4	十勝川	左岸	千代田築堤	33.40 ～ 35.80	2.40	越水・溢水	A	
5	十勝川	左岸	千代田築堤	35.80 ～ 36.80	1.00	越水・溢水	B	
6	十勝川	左岸	千代田築堤	36.80 ～ 37.40	0.60	越水・溢水	A	重点区間
7	十勝川	左岸	千代田築堤	37.40 ～ 38.20	0.80	越水・溢水	B	
8	十勝川	左岸	千代田築堤	38.20 ～ 38.80	0.60	越水・溢水	A	重点区間
9	十勝川	左岸	千代田築堤	38.80 ～ 39.60	0.80	越水・溢水	A	
10	十勝川	左岸	千代田築堤	39.60 ～ 39.80	0.20	越水・溢水	B	
11	十勝川	左岸	千代田築堤	39.80 ～ 40.80	1.00	越水・溢水	A	
12	十勝川	左岸	千代田築堤	30.00 ～ 32.80	2.80	堤体漏水	B	
13	十勝川	左岸	千代田築堤	32.80 ～ 33.40	0.60	堤体漏水	B	重点区間
14	十勝川	左岸	千代田築堤	33.40 ～ 36.80	3.40	堤体漏水	B	
15	十勝川	左岸	千代田築堤	36.80 ～ 37.40	0.60	堤体漏水	B	重点区間
16	十勝川	左岸	千代田築堤	37.40 ～ 38.20	0.80	堤体漏水	B	
17	十勝川	左岸	千代田築堤	38.20 ～ 38.80	0.60	堤体漏水	B	重点区間
18	十勝川	左岸	千代田築堤	38.80 ～ 40.80	2.00	堤体漏水	B	
19	十勝川	－	千代田大橋(新橋)	37.55		工作物	A	
20	十勝川	－	第一十勝川橋梁	38.05		工作物	B	
21	十勝川	左岸	千代田築堤	31.60 ～ 32.80	1.20	旧川跡	要注意	
22	十勝川	左岸	千代田築堤	34.60 ～ 36.60	2.00	旧川跡	要注意	
23	十勝川	左岸	千代田築堤	36.80 ～ 37.40	0.60	旧川跡	要注意	重点区間
24	十勝川	左岸	千代田築堤	37.40 ～ 38.20	0.80	旧川跡	要注意	
25	十勝川	左岸	千代田築堤	38.80 ～ 39.20	0.40	旧川跡	要注意	
26	利別川	左岸	川合築堤	1.80 ～ 3.20	1.40	越水・溢水	B	
27	利別川	左岸	川合築堤	3.20 ～ 3.40	0.20	越水・溢水	A	
28	利別川	左岸	川合築堤	3.40 ～ 3.80	0.40	越水・溢水	B	
29	利別川	左岸	川合築堤	3.80 ～ 4.00	0.20	越水・溢水	A	
30	利別川	左岸	川合築堤	4.00 ～ 4.20	0.20	越水・溢水	B	
31	利別川	左岸	川合築堤	4.20 ～ 6.00	1.80	越水・溢水	A	
32	利別川	左岸	池田築堤	6.00 ～ 7.40	1.40	越水・溢水	A	
33	利別川	左岸	池田築堤	7.40 ～ 7.80	0.40	越水・溢水	A	重点区間
34	利別川	左岸	池田築堤	7.80 ～ 8.80	1.00	越水・溢水	B	
35	利別川	左岸	池田築堤	8.80 ～ 9.20	0.40	越水・溢水	A	
36	利別川	左岸	池田築堤	9.20 ～ 9.60	0.40	越水・溢水	B	
37	利別川	左岸	池田築堤	9.60 ～ 9.80	0.20	越水・溢水	A	
38	利別川	左岸	池田築堤	9.80 ～ 10.80	1.00	越水・溢水	B	
39	利別川	左岸	池田築堤	10.80 ～ 11.60	0.80	越水・溢水	A	
40	利別川	左岸	池田築堤	11.60 ～ 12.20	0.60	越水・溢水	A	重点区間
41	利別川	左岸	池田築堤	12.20 ～ 12.40	0.20	越水・溢水	B	
42	利別川	左岸	高島築堤	15.20 ～ 17.00	1.80	越水・溢水	A	
43	利別川	左岸	高島築堤	17.00 ～ 17.60	0.60	越水・溢水	A	重点区間
44	利別川	左岸	高島築堤	17.60 ～ 18.80	1.20	越水・溢水	A	
45	利別川	左岸	高島築堤	18.80 ～ 19.60	0.80	越水・溢水	B	
46	利別川	左岸	高島築堤	19.60 ～ 20.20	0.60	越水・溢水	A	
47	利別川	左岸	高島築堤	20.20 ～ 20.80	0.60	越水・溢水	A	重点区間
48	利別川	左岸	高島築堤	20.80 ～ 22.00	1.20	越水・溢水	A	
49	利別川	左岸	大森築堤	22.00 ～ 23.20	1.20	越水・溢水	A	
50	利別川	左岸	大森築堤	23.20 ～ 23.40	0.20	越水・溢水	B	
51	利別川	左岸	大森築堤	23.40 ～ 24.00	0.60	越水・溢水	A	
52	利別川	左岸	大森築堤	24.00 ～ 24.60	0.60	越水・溢水	B	
53	利別川	左岸	大森築堤	24.60 ～ 25.20	0.60	越水・溢水	A	
54	利別川	左岸	大森築堤	25.20 ～ 25.80	0.60	越水・溢水	A	重点区間
55	利別川	左岸	大森築堤	25.80 ～ 26.20	0.40	越水・溢水	A	
56	利別川	右岸	利別築堤	1.60 ～ 1.80	0.20	越水・溢水	A	
57	利別川	右岸	利別築堤	1.80 ～ 3.20	1.40	越水・溢水	B	
58	利別川	右岸	利別築堤	3.20 ～ 3.40	0.20	越水・溢水	A	
59	利別川	右岸	利別築堤	3.40 ～ 3.60	0.20	越水・溢水	B	
60	利別川	右岸	利別築堤	3.60 ～ 8.20	4.60	越水・溢水	A	
61	利別川	右岸	豊田築堤	8.20 ～ 8.40	0.20	越水・溢水	A	
62	利別川	右岸	豊田築堤	8.40 ～ 9.00	0.60	越水・溢水	A	重点区間
63	利別川	右岸	豊田築堤	9.00 ～ 11.20	2.20	越水・溢水	A	
64	利別川	右岸	豊田築堤	11.20 ～ 11.40	0.20	越水・溢水	B	
65	利別川	右岸	豊田築堤	11.40 ～ 14.00	2.60	越水・溢水	A	
66	利別川	右岸	豊田築堤	14.00 ～ 14.40	0.40	越水・溢水	B	
67	利別川	右岸	豊田築堤	14.40 ～ 14.80	0.40	越水・溢水	A	
68	利別川	右岸	豊田築堤	14.80 ～ 15.20	0.40	越水・溢水	B	
69	利別川	右岸	豊田築堤	15.20 ～ 16.00	0.80	越水・溢水	A	
70	利別川	右岸	信取築堤	16.00 ～ 16.20	0.20	越水・溢水	A	
71	利別川	右岸	信取築堤	16.20 ～ 16.80	0.60	越水・溢水	A	重点区間
72	利別川	右岸	信取築堤	16.80 ～ 19.00	2.20	越水・溢水	A	
73	利別川	右岸	美加登築堤	19.60 ～ 20.20	0.60	越水・溢水	A	
74	利別川	右岸	美加登築堤	20.20 ～ 20.80	0.60	越水・溢水	A	重点区間
75	利別川	右岸	美加登築堤	20.80 ～ 22.00	1.20	越水・溢水	A	

＊距離標:国土交通省の管理する河川において、河の調査や維持管理を行うため、目印に左右岸の堤防に河口及び合流点を起点として、川の中心を基準に200m間隔で設置しています。

令和5年度　池田町　重要水防箇所評定一覧表

No.	河川名	左右岸	築堤名	距離標	延 長	種　別	重要度	重点区間
76	利別川	左岸	川合築堤	1.80 ～ 6.00	4.20	堤体漏水	B	
77	利別川	左岸	高島築堤	15.20 ～ 17.00	1.80	堤体漏水	B	
78	利別川	左岸	高島築堤	17.00 ～ 17.60	0.60	堤体漏水	B	重点区間
79	利別川	左岸	高島築堤	17.60 ～ 20.20	2.60	堤体漏水	B	
80	利別川	左岸	高島築堤	20.20 ～ 20.80	0.60	堤体漏水	B	重点区間
81	利別川	左岸	高島築堤	20.80 ～ 21.80	1.00	堤体漏水	B	
82	利別川	左岸	大森築堤	22.20 ～ 22.80	0.60	堤体漏水	B	
83	利別川	右岸	利別築堤	1.60 ～ 4.00	2.40	堤体漏水	B	
84	利別川	右岸	利別築堤	6.60 ～ 7.80	1.20	堤体漏水	B	
85	利別川	右岸	豊田築堤	15.60 ～ 16.00	0.40	堤体漏水	B	
86	利別川	右岸	信取築堤	16.00 ～ 16.20	0.20	堤体漏水	B	
87	利別川	右岸	信取築堤	16.20 ～ 16.80	0.60	堤体漏水	B	重点区間
88	利別川	右岸	信取築堤	16.80 ～ 19.00	2.20	堤体漏水	B	
89	利別川	左岸	池田築堤	6.20 ～ 7.40	1.20	基礎地盤漏水	B	
90	利別川	左岸	池田築堤	7.40 ～ 7.80	0.40	基礎地盤漏水	B	重点区間
91	利別川	左岸	池田築堤	7.80 ～ 8.00	0.20	基礎地盤漏水	B	
92	利別川	右岸	美加登築堤	19.40 ～ 20.20	0.80	基礎地盤漏水	B	
93	利別川	右岸	美加登築堤	20.20 ～ 20.40	0.20	基礎地盤漏水	B	重点区間
94	利別川	－	川合大橋	3.00		工作物	A	
95	利別川	－	池田大橋	8.14		工作物	A	
96	利別川	－	利別川橋梁	8.70		工作物	A	
97	利別川	－	高島橋	19.46		工作物	B	
98	利別川	左岸	川合築堤	3.00 ～ 6.00	3.00	旧川跡	要注意	
99	利別川	左岸	池田築堤	6.00 ～ 7.20	1.20	旧川跡	要注意	
100	利別川	左岸	池田築堤	8.20 ～ 9.80	1.60	旧川跡	要注意	
101	利別川	左岸	池田築堤	10.00 ～ 11.60	1.60	旧川跡	要注意	
102	利別川	左岸	池田築堤	11.60 ～ 12.20	0.60	旧川跡	要注意	重点区間
103	利別川	左岸	池田築堤	12.20 ～ 12.40	0.20	旧川跡	要注意	
104	利別川	左岸	高島築堤	15.20 ～ 16.80	1.60	旧川跡	要注意	
105	利別川	左岸	高島築堤	17.60 ～ 18.40	0.80	旧川跡	要注意	
106	利別川	左岸	高島築堤	18.60 ～ 19.20	0.60	旧川跡	要注意	
107	利別川	左岸	高島築堤	19.40 ～ 19.60	0.20	旧川跡	要注意	
108	利別川	左岸	高島築堤	19.80 ～ 20.00	0.20	旧川跡	要注意	
109	利別川	左岸	高島築堤	20.20 ～ 20.80	0.60	旧川跡	要注意	重点区間
110	利別川	左岸	高島築堤	21.00 ～ 22.00	1.00	旧川跡	要注意	
111	利別川	左岸	大森築堤	22.00 ～ 23.40	1.40	旧川跡	要注意	
112	利別川	左岸	大森築堤	24.00 ～ 25.20	1.20	旧川跡	要注意	
113	利別川	左岸	大森築堤	25.20 ～ 25.40	0.20	旧川跡	要注意	重点区間
114	利別川	左岸	高島築堤	25.80 ～ 26.20	0.40	旧川跡	要注意	
115	利別川	右岸	利別築堤	5.40 ～ 6.20	0.80	旧川跡	要注意	
116	利別川	右岸	利別築堤	6.40 ～ 7.00	0.60	旧川跡	要注意	
117	利別川	右岸	利別築堤	7.80 ～ 8.20	0.40	旧川跡	要注意	
118	利別川	右岸	豊田築堤	8.20 ～ 8.40	0.20	旧川跡	要注意	
119	利別川	右岸	本別築堤	8.80 ～ 9.00	0.20	旧川跡	要注意	重点区間
120	利別川	右岸	本別築堤	9.00 ～ 12.00	3.00	旧川跡	要注意	
121	利別川	右岸	本別市街築堤	12.20 ～ 12.60	0.40	旧川跡	要注意	
122	利別川	右岸	豊田築堤	12.80 ～ 13.40	0.60	旧川跡	要注意	
123	利別川	右岸	豊田築堤	13.60 ～ 15.40	1.80	旧川跡	要注意	
124	利別川	右岸	豊田築堤	15.80 ～ 16.00	0.20	旧川跡	要注意	
125	利別川	右岸	信取築堤	16.00 ～ 16.20	0.20	旧川跡	要注意	
126	利別川	右岸	信取築堤	16.20 ～ 16.80	0.60	旧川跡	要注意	重点区間
127	利別川	右岸	信取築堤	16.80 ～ 17.80	1.00	旧川跡	要注意	
128	利別川	右岸	信取築堤	18.60 ～ 19.00	0.40	旧川跡	要注意	
129	利別川	右岸	美加登築堤	19.40 ～ 20.20	0.80	旧川跡	要注意	
130	利別川	右岸	美加登築堤	20.20 ～ 20.80	0.60	旧川跡	要注意	重点区間
131	利別川	右岸	美加登築堤	20.80 ～ 22.00	1.20	旧川跡	要注意	
132	利別川	左岸	十弗築堤	0.20 ～ 0.60	0.40	越水・溢水	A	重点区間
133	利別川	左岸	十弗築堤	0.60 ～ 1.80	1.20	越水・溢水	A	
134	利別川	右岸	十弗築堤	1.20 ～ 1.40	0.20	越水・溢水	A	
135	利別川	右岸	十弗築堤	1.40 ～ 1.80	0.40	越水・溢水	A	重点区間
136	利別川	左岸	十弗築堤	0.40 ～ 0.60	0.20	水衝・洗掘	B	重点区間
137	利別川	－	第三十弗川橋梁	-0.07		工作物	A	
138	利別川	－	池田栄橋	0.04		工作物	A	
139	利別川	－	東台１号橋	1.75		工作物	A	
140	利別川	左岸	十弗築堤	0.20 ～ 0.60	0.40	旧川跡	要注意	重点区間
141	利別川	左岸	十弗築堤	0.80 ～ 1.00	0.20	旧川跡	要注意	
142	利別川	左岸	十弗築堤	1.20 ～ 1.80	0.60	旧川跡	要注意	
143	利別川	右岸	十弗築堤	1.20 ～ 1.40	0.20	旧川跡	要注意	
144	利別川	右岸	十弗築堤	1.40 ～ 1.80	0.40	旧川跡	要注意	重点区間
145	利別川	左岸	十日川築堤	0.00 ～ 0.60	0.60	越水・溢水	A	
146	利別川	右岸	信取築堤	0.00 ～ 0.60	0.60	越水・溢水	A	
147	利別川	－	十日橋	0.41		工作物	A	
148	利別川	右岸	信取築堤	0.40 ～ 0.60	0.20	旧川跡	要注意	
149	利別川	左岸	三線川築堤	0.00 ～ 0.80	0.80	越水・溢水	A	
150	利別川	右岸	三線川築堤	0.00 ～ 0.80	0.80	越水・溢水	A	
151	利別川	－	新若草橋	0.64		工作物	A	
152	利別川	－	若草橋	0.67		工作物	A	

＊距離標:国土交通省の管理する河川において、河の調査や維持管理を行うため、目印に左右岸の堤防に河口及び合流点を起点として、川の中心を基準に200m間隔で設置しています。

令和5年度　池田町　重要水防箇所評定一覧表

No.	河川名	左右岸	築堤名	距離標	延 長	種　別	重要度	重点区間
153	利別川	左岸	三線川築堤	0.00　～　0.80	0.80	旧川跡	要注意	
154	利別川	右岸	三線川築堤	0.00　～　0.80	0.80	旧川跡	要注意	

＊距離標:国土交通省の管理する河川において、河の調査や維持管理を行うため、目印に左右岸の堤防に河口及び合流点を起点として、川の中心を基準に200m間隔で設置しています。