

寄せられた質問と回答

工 事 名 一般国道5号 余市町 登川舗装工事

入札月日 4月4日

入札説明書・技術資料に関する質問と回答

| No | 質問日 | 質 問 | 回 答 |
|----|-------|--|--|
| 3 | 3月15日 | 「従業員への賃上げ計画の表明書」について 他開発建設部にて使用したものの写しを使用してもよろしいでしょうか。また、様式番号が違っていても、内容が備わっていれば使用してもよろしいでしょうか。それとも、作成した方がよろしいでしょうか。 | 表明書は、配布している様式と同様に、事業者が従業員に賃上げの実施を表明しており、かつ、必要事項の記載、従業員代表等の押印、企業別の加算点条件を満たす賃上げ増加率などの内容が備わっていれば、別の様式であってもよいものとします。 |
| 7 | 3月27日 | 技術資料等アップロードシステムについて アップロードシステムについて。資料送信後、入札金額入力画面になりますが、戻るボタンがありません。ここから資料送信画面へ戻る操作方法を御教示願います。 | 入札説明書17ページに記載のとおり、電子入札システム操作に関しては、「国土交通省電子入札システムヘルプデスク 電話03-3798-9476」にお問い合わせください。 |

設計図書に関する質問と回答

| No | 質問日 | 質 問 | 回 答 |
|----|-------|---|---|
| 1 | 3月14日 | 見積参考資料について 1. P8 地下排水で使用する“排水用パイプ継手 エルボ 90° DL200DV継手”は、局単価に掲載されている“90° エルボ呼径200”と刊行物に掲載されている“排水用パイプ継手エルボ90° DL200DV継手 JIS K 6739”のどちらで計上されているのでしょうか。 2. P10 保護砂で施工する埋戻しの積算条件を明示していただけないでしょうか。 3. P10 地中配管(FEP30mm~50mm)波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設の積算条件を明示していただけないでしょうか。また、使用する管材料のロス率は0%であると考えてよろしいでしょうか。 4. P11 地中配管(電気)(PS25~50)鋼管(構内地中)敷設の積算条件を明示していただけないでしょうか。 | 1.局単価により計上しています。 2.情報ボックス工の埋戻しで積算しています。 3.4.見積参考資料に歩掛情報を追加しました。 入札説明書ダウンロードシステムをご参照下さい。 |
| 2 | 3月15日 | 見積参考資料について P6 鉄筋コンクリート台付管の材料費について 1本あたり単価をmあたり単価へ換算した資材の決定額は 1. 有効桁3桁、4桁以降切り捨て 2. 端数処理せず円止め 上記のどちらで計上でしょうか、ご教示ください。 P8 地下排水 路床排水A型流末工 60° 支管 φ300-φ100の材料費は 1. 自在支管(60SVRF) 2. 管軸60° 支管(K60SVR) 上記のどちらで計上でしょうか、ご教示ください。 P8 地下排水 遮断式暗渠A型流末工 Aタイプ 60° 支管 φ450-φ200は、開発局単価(02-58)で計上と考えてよろしいでしょうか。 | P6 鉄筋コンクリート台付管の材料費は、端数処理せず円止めとなっております。 P8 地下排水 路床排水A型流末工の 60° 支管 φ300-φ100の材料費は、60° 自在支管で計上しております。 P8 地下排水 遮断式暗渠A型流末工 Aタイプは、60° 支管 φ450-φ200は、開発局単価で計上しております。 |
| 4 | 3月20日 | 見積参考資料について P10 保護砂について 参考事項の砂【2余市】砂は、ホームページで公開されている2023年管内単価表(2023年4月1日当初) P41 骨材価格表に ゾーン2 余市町の砂の単価がありません。出典元についてご教示ください。 | 保護砂の材料費については未計上項目とし、公示用設計書、特記仕様書、見積参考資料を変更しました。 入札説明書ダウンロードシステムをご参照下さい。 |

寄せられた質問と回答

工事名 一般国道5号 余市町 登川舗装工事

入札月日 4月4日

| | | | |
|---|-------|--|-------------|
| 5 | 3月22日 | <p>見積参考資料について</p> <p>1.積算上の工期は令和5年4月29日～令和6年1月24日で宜しいですか。</p> <p>2.親設計書は「登川工区」で宜しいですか。</p> <p>3.P5「暗渠排水管～フレキシブルパイプφ300」は局単価02-58にある【排水用フレキシブルパイプ 高密度ポリエチレン管 呼径300 L=5000 ダブル 波状管・無孔管】で宜しいですか。</p> <p>4.P7「地下排水」の参考事項にある「砕石【2余市】切込砕石80mm級」は材料費のみが計上されていると考えて宜しいですか。</p> <p>5.P14「基礎材」は土木工事標準積算基準書の共通工にある基礎砕石で積算されていると考えて宜しいですか。</p> | 1-5.よろしいです。 |
| 6 | 3月22日 | <p>見積参考資料について</p> <p>P8「地下排水～遮断式暗渠A型流末工Aタイプ及びA型流末工Bタイプ」の【11 1/4° エルボVU200】は建設物価と積算資料の2誌平均で計上されていると考えて宜しいですか。</p> | よろしいです。 |