

# ダム整備が効果を発揮（北海道 桂沢ダム）（国管理）

- 平成28年4月21日～22日の融雪による出水のため、桂沢ダムにおいては、洪水量を超える流入量を観測。
- 桂沢ダムの洪水調節等によって下流河川の水位低減を図り、下流の岩見沢市（西川向水位観測所）では、水位を約1.6m低減させる効果があったものと推測されます。

## 桂沢ダムの防災操作

