

# ダム整備が効果を発揮（北海道 桂沢ダム）（国管理）

- 平成28年4月17日からの融雪及び低気圧による降雨により、桂沢ダムにおいては、洪水量を超える流入量を観測。
- 桂沢ダムの洪水調節等によって下流河川の水位低減を図り、下流の岩見沢市（西川向水位観測所）では、水防団待機水位以下の水位に抑えることができました。
- 仮にダムが整備されていないならば、水防団待機水位を上回る出水となったことが想定されます。

## 桂沢ダムの防災操作

