石狩川水系石狩川下流（本川・支川重ね図）洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

1．説明文
（1）この図は、石狩川水系石狩川下流及び支川の洪水予報区間及び水位周知区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
（2）この洪水浸水想定区域図は、公表時点の石狩川下流及び支川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により石狩川下流及び支川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測したものです。
（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、対象となる河川以外の支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に明示されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
（4）また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（3）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安であることに留意して下さい。

2．基本事項等
（1）作成主体　国土交通省　北海道開発局　札幌開発建設部
（2）公表年月日　下表のとおり
（3）対象となる洪水予報河川及び水位周知河川
下表のとおり
（4）算出の前提となる降雨　下表のとおり
（5）関係市町村　札幌市、石狩市、江別市、岩見沢市、美唄市、砂川市、滝川市、深川市、当別町、新篠津村、南幌町、奈井江町、月形町、浦臼町、新十津川町、雨竜町、妹背牛町、沼田町、秩父別町、旭川市、赤平市、北広島市、三笠市、千歳市、恵庭市、長沼町、由仁町、栗山町、芦別市、富良野市、南富良野町、北竜町、幌加内町
（6）市町村の表示については、札幌市は区毎の表示としています。
（7）石狩川下流本川及び支川の家屋倒壊等氾濫想定区域を表示しています。
一部、石狩川上流の家屋倒壊等氾濫想定区域も表示しています。

■国土交通省北海道開発局

洪水予報河川

河川	実施区間	公表年月日	算出の前提となる降雨
石狩川水系 石狩川下流	左岸：旭川市神居古潭166番地先の道道神納橋から海まで 右岸：旭川市神居古潭166番地先の道道神納橋から海まで	令和元年６月２８日	石狩川流域の７２時間総雨量 ３５８ｍｍ（石狩大橋）
石狩川水系 豊平川	左岸：札幌市藻岩下2044番の3地先の国道橋から石狩川合流点まで 右岸：札幌市藻岩下2044番の3地先の国道橋から石狩川合流点まで	平成２９年３月７日	豊平川流域の７２時間総雨量 ４０６ｍｍ（厚来）
石狩川水系 千歳川	左岸：千歳市錦町1丁目19番の1地先の千歳橋から石狩川合流点まで 右岸：千歳市錦町1丁目19番の1地先の千歳橋から石狩川合流点まで	平成２９年３月７日	千歳川流域の７２時間総雨量 ３７９ｍｍ（裏の沢）
石狩川水系 夕張川	左岸：夕張郡由仁町字川端870番の7地先の川端鉄道橋から石狩川合流点まで 右岸：夕張郡由仁町字川端870番の7地先の川端鉄道橋から石狩川合流点まで	平成２９年２月１４日	夕張川流域の７２時間総雨量 ４３１ｍｍ（清梗橋）
石狩川水系 幾春別川	左岸：三笠市桂沢78番地先から石狩川合流点まで 右岸：三笠市桂沢78番地先から石狩川合流点まで	平成２９年２月１４日	幾春別川流域の７２時間総雨量 ４３８ｍｍ（西川向）
石狩川水系 空知川下流	左岸：芦別市滝里町国有林芦別事業区391林班い小班地先から石狩川合流点まで 右岸：芦別市滝里町国有林芦別事業区354林班ろ小班地先から石狩川合流点まで	平成２９年４月２４日	空知川流域の７２時間総雨量 ４０４ｍｍ（赤平）
石狩川水系 空知川上流	左岸：空知郡南富良野町字金山事業区83林班地先、富士川合流点から富良野市字島の下4590番地先まで 右岸：空知郡南富良野町字金山1番の40地先、富士川合流点から富良野市字徳富沢1286番の1地先まで		
石狩川水系 雨竜川	左岸：雨竜郡幌加内町字幌加内4450番の3地先の鉄道橋から石狩川合流点まで 右岸：雨竜郡幌加内町字幌加内4450番の3地先の鉄道橋から石狩川合流点まで	平成２８年１０月３１日	雨竜川流域の７２時間総雨量 ３６１ｍｍ（雨竜橋）
石狩川水系 当別川	左岸：石狩郡当別町末広50番地先から石狩川合流点まで 右岸：石狩郡当別町幸町122番地先から石狩川合流点まで	平成２９年３月７日	当別川流域の７２時間総雨量 ４８０ｍｍ
石狩川水系 篠津川	左岸：江別市中島622番地先から石狩川合流点まで 右岸：江別市篠津43番地先から石狩川合流点まで	平成２９年３月７日	篠津川流域の７２時間総雨量 ４８３ｍｍ
石狩川水系 頭部都川	左岸：樺戸郡月形町市5号地先から石狩川合流点まで 右岸：樺戸郡月形町市南5地先から石狩川合流点まで	平成２９年３月７日	頭部都川流域の７２時間総雨量 ５３１ｍｍ
石狩川水系 美唄川	左岸：美唄市開発町北から石狩川合流点まで 右岸：美唄市開発町桜井から石狩川合流点まで	平成２９年２月１４日	美唄川流域の７２時間総雨量 ５０９ｍｍ
石狩川水系 奈井江川	左岸：空知郡奈井江町高島1区から石狩川合流点まで 右岸：空知郡奈井江町字キナウスナイから石狩川合流点まで	平成２９年２月１４日	奈井江川流域の７２時間総雨量 ５３３ｍｍ
石狩川水系 徳富川	左岸：樺戸郡新十津川町字中央から石狩川合流点まで 右岸：樺戸郡新十津川町字中央から石狩川合流点まで	平成２９年２月１４日	徳富川流域の７２時間総雨量 ４６０ｍｍ
石狩川水系 尾白利加川	左岸：雨竜郡雨竜町字尾白利加から石狩川合流点まで 右岸：樺戸郡新十津川町字大和から石狩川合流点まで	平成２９年２月１４日	尾白利加川流域の７２時間総雨量 ４８８ｍｍ
石狩川水系 月寒川	左岸：札幌市白石区北郷2344番地先から豊平川合流点まで 右岸：札幌市白石区川北2312番地先から豊平川合流点まで	平成２９年３月７日	月寒川流域の７２時間総雨量 ５５６ｍｍ
石狩川水系 望月寒川	左岸：札幌市白石区本郷4条3丁目10番地先から月寒川合流点まで 右岸：札幌市白石区北郷2344番地先から月寒川合流点まで	平成２９年３月７日	望月寒川流域の７２時間総雨量 ５５６ｍｍ
石狩川水系 旧夕張川	左岸：夕張郡長沼町30区地先から千歳川合流点まで 右岸：空知郡南幌町南21線西21番地先から千歳川合流点まで	平成２９年３月７日	旧夕張川流域の７２時間総雨量 ５１１ｍｍ
石狩川水系 恵岱別川	左岸：雨竜郡雨竜町字和から雨竜川合流点まで 右岸：雨竜郡雨竜町字渭之津から雨竜川合流点まで	平成２８年１０月３１日	恵岱別川流域の７２時間総雨量 ４８７ｍｍ

水位周知河川

河川	実施区間	公表年月日	算出の前提となる降雨
石狩川水系 空知川	左岸：空知郡南富良野町字幾寅1889番から空知郡南富良野町字幾寅514番まで 右岸：空知郡南富良野町字幾寅480番から空知郡南富良野町字幾寅地先まで	平成２９年４月２４日	空知川流域の７２時間総雨量 ４４４ｍｍ（幾寅）
石狩川水系 当別川	左岸：石狩郡当別町川下131番5地先から石狩郡当別町栄町50番地先まで 右岸：石狩郡当別町川下133番1地先から石狩郡当別町幸町122番地先まで	平成２９年３月７日	当別川流域の７２時間総雨量 ４８０ｍｍ
石狩川水系 雇化美唄川	左岸：美唄市茶志内町沼の内町北　雇化3号橋上流180mから石狩川合流点まで 右岸：美唄市茶志内町1区　雇化3号橋上流180mから石狩川合流点まで	平成２９年２月１４日	雇化美唄川流域の７２時間総雨量 ５３２ｍｍ
石狩川水系 厚別川	左岸：札幌市白石区川下735-3　市道第3厚別上流950mから豊平川合流点まで 右岸：札幌市厚別区厚別西730-1　市道第3厚別上流950mから豊平川合流点まで	平成２９年３月７日	厚別川流域の７２時間総雨量 ４８０ｍｍ
石狩川水系 漁川	左岸：恵庭市牧場204番地の1地先の高速自動車国道橋下流端から千歳川への合流点まで 右岸：恵庭市牧場204番地の1地先の高速自動車国道橋下流端から千歳川への合流点まで	平成２９年３月７日	漁川流域の７２時間総雨量 ４８６ｍｍ
石狩川水系 嶮淵川	左岸：千歳市泉郷145番地先から千歳川への合流点まで 右岸：千歳市泉郷578番地先から千歳川への合流点まで	平成２９年３月７日	嶮淵川流域の７２時間総雨量 ５３２ｍｍ
石狩川水系 幌向川	左岸：岩見沢市栗沢町字北6号から夕張川への合流点まで 右岸：岩見沢市幌向南4条3丁目から夕張川への合流点まで	平成２９年２月１４日	幌向川流域の７２時間総雨量 ４６２ｍｍ
石狩川水系 旧美唄川	左岸：岩見沢市北村字中小屋から幾春別川への合流点まで 右岸：岩見沢市北村字中小屋から幾春別川への合流点まで	平成２９年２月１４日	旧美唄川流域の７２時間総雨量 ４７７ｍｍ



凡　例
- 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）
- 市町村界
- 遊水地群（建設中）
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川
- 浸水想定区域の指定対象となる水位周知河川

1:230,000
0　5　10　15　20 km

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号　平28情複、第662号）」