

令和6年度 旭川市 重要水防箇所調査(石狩川)

No.	河川名	左右岸	種 別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	左岸	越水・溢水	○	A	音江	135.50 ～ 136.67		1.17	136.00	68.51	70.51	66.69		滝川	旭川市
越-2	石狩川	左岸	越水・溢水		A	音江	137.00 ～ 137.89		0.89	137.50	70.48	72.48	-		滝川	旭川市
工-1	石狩川	-	工作物		B	神納橋(下)	136.67			136.50	69.07	71.07	66.40		滝川	旭川市, 深川市
工-2	石狩川	-	工作物		B	神納橋(上)	136.69			136.50	69.07	71.07	66.40		滝川	旭川市, 深川市
重 1	石狩川	左岸	重点区間	○		音江築堤	135.43 ～ 135.75		0.24	135.50	67.79	69.79	64.97		滝川	旭川市