

令和6年度 美唄市 重要水防箇所調査

No.	河川名	左右岸	種 別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	左岸	越水・溢水	○	B	大曲左岸	58.50 ~ 65.50		7.00	62.00	16.91	18.91	19.28		岩見沢	美唄市
越-2	石狩川	左岸	越水・溢水		B	中村農場	65.50 ~ 70.87		5.37	68.00	18.24	20.24	20.98		岩見沢, 滝	美唄市
越-3	石狩川	左岸	越水・溢水	○	B	中村農場	71.00 ~ 73.50		2.50	72.50	19.36	21.36	22.36		滝川	美唄市
堤-1	石狩川	左岸	堤体漏水		B	中村農場	68.00 ~ 68.50		0.50	68.50	18.35	20.35	21.27		岩見沢	美唄市
堤-2	石狩川	左岸	堤体漏水	○	B	中村農場	70.00 ~ 73.00		3.00	71.50	19.05	21.05	21.53		滝川	美唄市
基-1	石狩川	左岸	基礎地盤漏水		B	大曲左岸	65.00 ~ 65.50		0.50	65.50	17.68	19.68	20.53		岩見沢	美唄市
基-2	石狩川	左岸	基礎地盤漏水		B	中村農場	65.50 ~ 70.00		4.50	68.00	18.24	20.24	20.98		岩見沢, 滝	美唄市
衝-1	石狩川	左岸	水衝・洗掘		B	中村農場	71.00 ~ 71.50		0.50	71.50	19.05	21.05	21.53		滝川	美唄市
衝-2	石狩川	左岸	水衝・洗掘	○	B	中村農場	72.00 ~ 72.50		0.50	72.50	19.36	21.36	22.36		滝川	美唄市
工-1	石狩川		工作物		B	月形大橋	58.04			58.00	15.98	17.98	21.65		岩見沢	美唄市, 月形町
工-2	石狩川	-	工作物		B	美浦大橋	70.87			71.00	18.94	20.94	21.41		滝川	美唄市, 浦白町
破-1	石狩川	左岸	破堤跡		要注意	大曲左岸	62.50 ~ 63.00		0.50	63.00	17.15	19.15	19.55	S50	岩見沢	美唄市
破-2	石狩川	左岸	破堤跡		要注意	大曲左岸	63.50 ~ 64.00		0.50	64.00	17.39	19.39	18.74	S50	岩見沢	美唄市
旧-1	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	大曲左岸	59.50 ~ 60.00		0.50	60.00	16.44	18.44	19.05		岩見沢	美唄市
旧-2	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	大曲左岸	60.50 ~ 61.00		0.50	61.00	16.68	18.68	19.06		岩見沢	美唄市
旧-3	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	大曲左岸	64.00 ~ 65.50		1.50	65.00	17.59	19.59	20.45		岩見沢	美唄市
旧-4	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	中村農場	65.50 ~ 66.00		0.50	66.00	17.79	19.79	20.76		岩見沢	美唄市
旧-5	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	中村農場	67.00 ~ 69.50		2.50	68.50	18.35	20.35	21.27		岩見沢, 滝	美唄市
旧-6	石狩川	左岸	旧川跡		要注意	中村農場	72.50 ~ 73.00		0.50	73.00	19.52	21.52	22.64		滝川	美唄市
重-1	石狩川	左岸	重点区間	○		大曲左岸築堤	58.25 ~ 58.75		0.49	58.50	16.09	18.09	17.97		岩見沢	美唄市
重-2	石狩川	左岸	重点区間	○		中村農場築堤	71.75 ~ 72.25		0.50	72.00	19.21	21.21	21.52		滝川	美唄市
工-1	旧美唄川	-	工作物		A	中小屋橋	14.43			14.40	12.59	13.39	13.38		岩見沢	美唄市
越-1	第二幹川	左岸	越水・溢水		B	第二幹川上流左岸築堤	1.66 ~ 3.20		1.53	2.40	13.08	14.08	14.01		岩見沢	美唄市
越-2	第二幹川	左岸	越水・溢水		B	第二幹川上流左岸築堤	3.60 ~ 3.80		0.21	3.80	13.69	14.69	14.63		岩見沢	美唄市
越-3	第二幹川	左岸	越水・溢水		B	第二幹川上流左岸築堤	4.00 ~ 4.14		0.14	4.00	13.78	14.78	15.16		岩見沢	美唄市
越-4	第二幹川	左岸	越水・溢水		B	第二幹川上流左岸築堤	5.20 ~ 5.26		0.06	5.20	14.14	14.94	16.11		岩見沢	美唄市
越-5	第二幹川	左岸	越水・溢水		B		5.26 ~ 5.40		0.14	5.40	14.16	14.96	0.00		岩見沢	美唄市
越-6	第二幹川	右岸	越水・溢水		B	第二幹川上流右岸築堤	1.64 ~ 3.20		1.55	2.40	13.08	14.08	13.68	S50	岩見沢	美唄市
越-7	第二幹川	右岸	越水・溢水		B	第二幹川上流右岸築堤	3.60 ~ 3.80		0.20	3.80	13.69	14.69	14.55		岩見沢	美唄市
越-8	第二幹川	右岸	越水・溢水		B	第二幹川上流右岸築堤	4.20 ~ 4.40		0.21	4.40	13.92	14.87	14.90		岩見沢	美唄市
堤-1	第二幹川	左岸	堤体漏水		B	第二幹川上流左岸築堤	2.20 ~ 3.40		1.20	2.80	13.22	14.22	14.21		岩見沢	美唄市
堤-2	第二幹川	右岸	堤体漏水		B	第二幹川上流右岸築堤	2.80 ~ 3.20		0.40	3.00	13.31	14.31	14.03		岩見沢	美唄市
堤-3	第二幹川	右岸	堤体漏水		B	第二幹川上流右岸築堤	3.66 ~ 3.80		0.14	3.80	13.69	14.69	14.55		岩見沢	美唄市
工-1	第二幹川	-	工作物		B	第二幹川2号橋	1.66			1.60	12.92	13.92	13.90		岩見沢	美唄市
工-2	第二幹川	-	工作物		B	豊西橋	3.67			3.60	13.60	14.60	15.20		岩見沢	美唄市
工-3	第二幹川	-	工作物		B	21線橋	4.25			4.20	13.87	14.87	14.51		岩見沢	美唄市
破-1	第二幹川	右岸	破堤跡		要注意	第二幹川上流右岸築堤	1.70			1.80	12.96	13.96	13.84	S50	岩見沢	美唄市

No.	河川名	左右岸	種 別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	美唄川	左岸	越水・溢水		B	大曲左岸築堤	0.20 ~ 1.60		0.97	1.00	17.39	19.39	20.01		岩見沢	美唄市
越-2	美唄川	左岸	越水・溢水	○	A	大曲左岸築堤	1.60 ~ 1.76		0.16	1.60	17.39	19.39	20.27		岩見沢	美唄市
越-3	美唄川	左岸	越水・溢水	○	A	美唄川築堤	1.76 ~ 1.80		0.04	1.80	17.39	19.39	19.23		岩見沢	美唄市
越-4	美唄川	左岸	越水・溢水		B	美唄川築堤	1.80 ~ 3.20		1.39	2.60	17.39	19.39	19.48		岩見沢	美唄市
越-5	美唄川	左岸	越水・溢水		A	美唄川築堤	3.20 ~ 3.40		0.20	3.40	17.39	19.39	19.39		岩見沢	美唄市
越-6	美唄川	左岸	越水・溢水		B	美唄川築堤	3.40 ~ 3.80		0.40	3.60	17.39	19.39	19.72		岩見沢	美唄市
越-7	美唄川	左岸	越水・溢水		A	美唄川築堤	3.80 ~ 4.00		0.20	4.00	17.39	19.39	19.38		岩見沢	美唄市
越-8	美唄川	左岸	越水・溢水		B	美唄川築堤	4.00 ~ 5.80		1.80	5.00	17.39	19.39	19.93		岩見沢	美唄市
越-9	美唄川	右岸	越水・溢水	○	B	中村農場築堤	1.10 ~ 1.60		0.51	1.40	17.39	19.39	19.76		岩見沢	美唄市
越-10	美唄川	右岸	越水・溢水		B	美唄川築堤	1.69 ~ 3.40		1.78	2.60	17.39	19.39	19.54		岩見沢	美唄市
越-11	美唄川	右岸	越水・溢水	○	A	美唄川築堤	3.40 ~ 4.20		0.80	3.80	17.39	19.39	19.32		岩見沢	美唄市
越-12	美唄川	右岸	越水・溢水	○	B	美唄川築堤	4.20 ~ 5.80		1.61	5.00	17.39	19.39	20.03		岩見沢	美唄市
工-1	美唄川	-	工作物	○	A	元村橋	1.79			1.80	17.39	19.39	19.23		岩見沢	美唄市
工-2	美唄川	-	工作物		A	開親橋	3.54			3.60	17.39	19.39	19.72		岩見沢	美唄市
工-3	美唄川	-	工作物		B	開勇橋	4.72			4.80	17.39	19.39	19.83		岩見沢	美唄市
工-4	美唄川	-	工作物		B	開明橋	5.98			6.00	18.82	20.32	23.29		岩見沢	美唄市
旧-1	美唄川	右岸	旧川跡	○	要注意	中村農場築堤	1.10 ~ 1.60		0.51	1.40	17.39	19.39	19.76		岩見沢	美唄市
重-1	美唄川	左岸	重点区間	○		美唄川築堤	1.76 ~ 1.90		0.14	1.80	17.39	19.39	19.23		岩見沢	美唄市
重-2	美唄川	右岸	重点区間	○		中村農場築堤	1.50 ~ 1.60		0.10	1.60	17.39	19.39	20.21		岩見沢	美唄市
重-3	美唄川	右岸	重点区間	○		美唄川築堤	4.10 ~ 4.30		0.20	4.20	17.39	19.39	19.28		岩見沢	美唄市
越-1	産化美唄川	左岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	1.90 ~ 2.60		0.69	2.20	17.39	19.39	19.54		岩見沢	美唄市
越-2	産化美唄川	左岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	2.60 ~ 2.80		0.20	2.80	17.39	19.39	19.38		岩見沢	美唄市
越-3	産化美唄川	左岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	2.80 ~ 6.20		3.37	4.60	17.39	19.39	19.98		岩見沢	美唄市
越-4	産化美唄川	左岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	6.20 ~ 6.40		0.20	6.40	17.39	19.39	19.40		岩見沢	美唄市
越-5	産化美唄川	左岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	6.40 ~ 8.20		1.79	7.40	17.39	19.39	20.04	S56	岩見沢	美唄市
越-6	産化美唄川	左岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	8.20 ~ 8.40		0.19	8.40	17.39	19.39	18.75		岩見沢	美唄市
越-7	産化美唄川	左岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	8.40 ~ 8.46		0.06	8.40	17.39	19.39	18.75		岩見沢	美唄市
越-8	産化美唄川	左岸	越水・溢水	○	B	産化美唄川築堤	8.55 ~ 10.20		1.75	9.40	17.39	19.39	19.53		岩見沢	美唄市
越-9	産化美唄川	左岸	越水・溢水		B		11.40 ~ 11.60		0.23	11.60	24.66	25.46	26.35		岩見沢	美唄市
越-10	産化美唄川	左岸	越水・溢水		A		11.60 ~ 12.00		0.45	11.80	25.42	26.22	26.24		岩見沢	美唄市
越-11	産化美唄川	左岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	12.00 ~ 12.20		0.30	12.20	27.36	28.16	27.39		岩見沢	美唄市
越-12	産化美唄川	右岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	1.88 ~ 2.60		0.69	2.20	17.39	19.39	19.66		岩見沢	美唄市
越-13	産化美唄川	右岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	2.60 ~ 2.80		0.19	2.80	17.39	19.39	19.30		岩見沢	美唄市
越-14	産化美唄川	右岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	2.80 ~ 8.20		5.18	5.60	17.39	19.39	20.05		岩見沢	美唄市
越-15	産化美唄川	右岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	8.20 ~ 8.40		0.20	8.40	17.39	19.39	18.42		岩見沢	美唄市
越-16	産化美唄川	右岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	8.40 ~ 9.40		1.23	9.00	17.39	19.39	20.04		岩見沢	美唄市
越-17	産化美唄川	右岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	9.40 ~ 9.60		0.20	9.60	17.79	19.39	18.96		岩見沢	美唄市
越-18	産化美唄川	右岸	越水・溢水		B	産化美唄川築堤	9.60 ~ 9.80		0.20	9.80	18.19	19.39	20.14		岩見沢	美唄市
越-19	産化美唄川	右岸	越水・溢水	○	A	産化美唄川築堤	9.80 ~ 10.00		0.20	10.00	18.59	19.39	19.08		岩見沢	美唄市
越-20	産化美唄川	右岸	越水・溢水		B		11.40 ~ 11.60		0.21	11.60	24.66	25.46	26.21		岩見沢	美唄市
越-21	産化美唄川	右岸	越水・溢水		A		11.60 ~ 12.00		0.43	11.80	25.42	26.22	26.23		岩見沢	美唄市
越-22	産化美唄川	右岸	越水・溢水		A	産化美唄川築堤	12.00 ~ 12.20		0.30	12.20	27.36	28.16	27.75		岩見沢	美唄市

No.	河川名	左右岸	種 別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
堤 1	産化美唄川	左岸	堤体漏水		B	産化美唄川築堤	4.20 ~ 4.40		0.20	4.40	17.39	19.39	20.04		岩見沢	美唄市
堤-2	産化美唄川	左岸	堤体漏水		B	産化美唄川築堤	4.60 ~ 6.00		1.39	5.40	17.39	19.39	20.11		岩見沢	美唄市
堤-3	産化美唄川	右岸	堤体漏水		B	産化美唄川築堤	6.00 ~ 7.80		1.73	7.00	17.39	19.39	20.06		岩見沢	美唄市
基-1	産化美唄川	右岸	基礎地盤漏水		B	産化美唄川築堤	6.00 ~ 7.80		1.73	7.00	17.39	19.39	20.06		岩見沢	美唄市
工-1	産化美唄川	-	工作物		B	弘法橋	2.90			3.00	17.39	19.39	19.82		岩見沢	美唄市
工 2	産化美唄川		工作物		B	十線橋	4.94			5.00	17.39	19.39	19.69		岩見沢	美唄市
工-3	産化美唄川	-	工作物		B	栄橋	6.03			6.00	17.39	19.39	20.18		岩見沢	美唄市
工-4	産化美唄川	-	工作物		B	7号線橋	7.37			7.40	17.39	19.39	20.04		岩見沢	美唄市
工-5	産化美唄川	-	工作物		B	5号線橋	8.27			8.20	17.39	19.39	19.49		岩見沢	美唄市
工-6	産化美唄川	-	工作物		B	産化3号橋	9.81			9.80	18.19	19.39	20.51		岩見沢	美唄市
工 7	産化美唄川		工作物		B	産化美唄橋	11.44			11.40	23.90	24.70	26.25		岩見沢	美唄市
工-8	産化美唄川	-	工作物		A	東橋	11.65			11.60	24.66	25.46	26.35		岩見沢	美唄市
破-1	産化美唄川	左岸	破堤跡		要注意	産化美唄川築堤	7.60			7.60	17.39	19.39	19.73	S56	岩見沢	美唄市
旧-1	産化美唄川	左岸	旧川跡		要注意	産化美唄川築堤	2.80 ~ 3.60		0.79	3.20	17.39	19.39	19.92		岩見沢	美唄市
旧-2	産化美唄川	右岸	旧川跡		要注意	産化美唄川築堤	1.88 ~ 2.80		0.88	2.40	17.39	19.39	19.79		岩見沢	美唄市
旧 3	産化美唄川	右岸	旧川跡		要注意	産化美唄川築堤	3.80 ~ 4.00		0.19	4.00	17.39	19.39	19.99		岩見沢	美唄市
旧-4	産化美唄川	右岸	旧川跡		要注意	産化美唄川築堤	4.80 ~ 5.00		0.19	5.00	17.39	19.39	19.71		岩見沢	美唄市
旧-5	産化美唄川	右岸	旧川跡		要注意	産化美唄川築堤	7.00 ~ 7.40		0.38	7.20	17.39	19.39	19.80		岩見沢	美唄市
重-1	産化美唄川	左岸	重点区間	○		産化美唄川築堤	9.90 ~ 10.00		0.10	10.00	18.59	19.39	19.72		岩見沢	美唄市
重-2	産化美唄川	右岸	重点区間	○		産化美唄川築堤	9.90 ~ 10.00		0.10	10.00	18.59	19.39	19.08		岩見沢	美唄市