令和6年度　当別町　重要水防箇所調書（石狩川、当別川）

No.	河川名	左右岸	種　別	重点区間	重要度	築堤名	距離標			箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	右岸	越水・溢水		B	美登位上流	14.00	～	14.52		0.52	14.50	6.11	8.11	8.72		札幌	当別町
越-2	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	美登位上流	15.00	～	15.02		0.02	15.00	6.21	8.21	8.51		札幌	当別町
越-3	石狩川	右岸	越水・溢水		B	美登位上流	15.50	～	17.00		1.50	16.50	6.52	8.52	9.31		札幌	当別町
工-1	石狩川	－	工作物		B	札幌大橋	14.52					14.50	6.11	8.11	10.51		札幌	札幌市,当別町
工 2	石狩川		工作物	○	B	石狩川鉄道橋	15.02					15.00	6.21	8.21	8.71		札幌	札幌市,当別町
旧-1	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	美登位上流	12.00	～	13.00		1.00	12.50	5.69	7.69	10.95		札幌	当別町
旧-2	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	美登位上流	14.00	～	14.52		0.52	14.50	6.11	8.11	8.72		札幌	当別町
旧-3	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	美登位上流	15.00	～	15.02		0.02	15.00	6.21	8.21	8.51		札幌	当別町
旧-4	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	美登位上流	15.50	～	16.00		0.50	16.00	6.43	8.43	9.31		札幌	当別町
重 1	石狩川	左岸	重点区間	○		篠路築堤	13.75	～	14.25		0.52	14.00	6.01	8.01	8.37		札幌	当別町
重-2	石狩川	右岸	重点区間	○		美登位上流築堤	14.75	～	15.25		0.47	15.00	6.21	8.21	8.51		札幌	当別町
越-1	当別川	左岸	越水・溢水	○	B	当別川築堤	1.36	～	5.40		4.03	3.40	6.66	8.66	9.01		札幌	当別町
越-2	当別川	左岸	越水・溢水		B	当別川築堤	5.60	～	5.80		0.20	5.80	7.58	9.08	9.21		札幌	当別町
越-3	当別川	右岸	越水・溢水	○	B	当別川築堤	1.75	～	4.60		2.76	3.20	6.66	8.66	9.18		札幌	当別町
越 4	当別川	右岸	越水・溢水	○	B	当別川築堤	4.80	～	7.00		2.14	6.00	7.77	9.27	9.28		札幌	当別町
工-1	当別川	－	工作物		B	19線橋	2.88					2.80	6.66	8.66	9.33		札幌	当別町
工-2	当別川	－	工作物		B	南5号橋	4.97					5.00	6.85	8.66	9.08		札幌	当別町
旧-1	当別川	左岸	旧川跡		要注意	当別川築堤	1.36	～	1.60		0.25	1.40	6.66	8.66	9.38		札幌	当別町
旧-2	当別川	左岸	旧川跡		要注意	当別川築堤	2.20	～	2.60		0.39	2.40	6.66	8.66	9.50		札幌	当別町
旧 3	当別川	左岸	旧川跡		要注意	当別川築堤	6.30	～	6.90		0.59	6.60	8.33	9.83	10.17		札幌	当別町
旧-4	当別川	右岸	旧川跡		要注意	当別川築堤	1.85	～	3.30		1.40	2.60	6.66	8.66	9.19		札幌	当別町
旧-5	当別川	右岸	旧川跡		要注意	当別川築堤	8.80	～	9.30		0.49	9.00	10.55	12.05	12.84		札幌	当別町
旧-6	当別川	右岸	旧川跡		要注意		9.30	～	9.32		0.00	9.40	10.87	12.37	12.73		札幌	当別町
重-1	当別川	左岸	重点区間	○		当別川築堤	3.70	～	3.90		0.20	3.80	6.66	8.66	8.69		札幌	当別町
重 2	当別川	左岸	重点区間	○		当別川築堤	9.10	～	9.25		0.15	9.20	10.75	12.25	12.73		札幌	当別町
重-3	当別川	右岸	重点区間	○		当別川築堤	3.70	～	3.90		0.19	3.80	6.66	8.66	8.95		札幌	当別町
重-4	当別川	右岸	重点区間	○		当別川築堤	6.70	～	6.90		0.20	6.80	8.52	10.02	10.06		札幌	当別町