

令和5年度 月形町 重要水防箇所調書(石狩川)

No.	河川名	左右岸	種 別	重点区間	重要度	築堤名	距離標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村名
越-1	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	枯木上流	52.00 ~ 55.00		3.00	53.50	14.91	16.91	16.92		岩見沢	月形町
越-2	石狩川	右岸	越水・溢水		B	枯木上流	55.50 ~ 57.50		2.00	56.50	15.61	17.61	18.51		岩見沢	月形町
越-3	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	大曲右岸	57.50 ~ 58.04		0.54	58.00	15.98	17.98	18.27		岩見沢	月形町
越-4	石狩川	右岸	越水・溢水		B	大曲右岸	58.50 ~ 60.00		1.50	59.50	16.34	18.34	18.99		岩見沢	月形町
越-5	石狩川	右岸	越水・溢水		B	札比内	60.00 ~ 60.50		0.50	60.50	16.54	18.54	20.20		岩見沢	月形町
越-6	石狩川	右岸	越水・溢水	○	B	札比内	61.50 ~ 68.00		6.50	65.00	17.59	19.59	20.17		岩見沢	月形町
工-1	石狩川	-	工作物		B	月形大橋	58.04			58.00	15.98	17.98	21.67		岩見沢	美唄市, 月形町
破-1	石狩川	右岸	破堤跡		要注意	枯木上流	55.50 ~ 56.00		0.50	56.00	15.50	17.50	18.37	S37	岩見沢	月形町
旧-1	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	枯木上流	53.00 ~ 53.50		0.50	53.50	14.91	16.91	16.92		岩見沢	月形町
旧-2	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	枯木上流	55.00 ~ 56.00		1.00	55.50	15.38	17.38	17.86		岩見沢	月形町
旧-3	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	大曲右岸	58.00 ~ 58.04		0.04	58.00	15.98	17.98	18.27		岩見沢	月形町
旧-4	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	大曲右岸	58.50 ~ 59.00		0.50	59.00	16.21	18.21	19.32		岩見沢	月形町
旧-5	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	札比内	60.00 ~ 60.50		0.50	60.50	16.54	18.54	20.20		岩見沢	月形町
旧-6	石狩川	右岸	旧川跡		要注意	札比内	63.50 ~ 64.50		1.00	64.00	17.39	19.39	20.00		岩見沢	月形町
旧-7	石狩川	右岸	旧川跡	○	要注意	札比内	65.00 ~ 68.00		3.00	66.50	17.90	19.90	20.60		岩見沢	月形町
重-1	石狩川	右岸	重点区間	○		枯木上流築堤	53.25 ~ 53.75		0.51	53.50	14.91	16.91	16.92		岩見沢	月形町
重-2	石狩川	右岸	重点区間	○		札比内築堤	61.75 ~ 62.25		0.55	62.00	16.91	18.91	19.31		岩見沢	月形町
重-3	石狩川	右岸	重点区間	○		札比内築堤	66.75 ~ 67.25		0.47	67.00	18.02	20.02	20.11		岩見沢	月形町