

令和5年度 月形町 重要水防箇所調書(須部都川)

| No. | 河川名 | 左右岸 | 種 別 | 重点区間 | 重要度 | 築堤名 | 距離標 | 箇所 | 延長 | 位置 | 計画高水位 | 計画築堤高 | 現況堤防高 | 既往災害 | 事務所 | 市町村名 |
|-----|------|-----|-------|------|-----|----------|---------------|----|------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|
| 越-1 | 須部都川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 大曲右岸築堤 | 0.20 ~ 0.50 | | 0.71 | 0.40 | 15.82 | 17.82 | 18.05 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 越-2 | 須部都川 | 左岸 | 越水・溢水 | | B | 須部都川左岸築堤 | 0.50 ~ 0.85 | | 0.34 | 0.60 | 15.82 | 17.82 | 18.60 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 越-3 | 須部都川 | 右岸 | 越水・溢水 | ○ | B | 枯木上流築堤 | -1.11 ~ 0.50 | | 1.60 | -0.40 | 15.82 | 17.82 | 18.51 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 越-4 | 須部都川 | 右岸 | 越水・溢水 | ○ | B | 須部都川右岸築堤 | 0.50 ~ 0.90 | | 0.37 | 0.80 | 15.82 | 17.82 | 18.11 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 堤-1 | 須部都川 | 右岸 | 堤体漏水 | | B | 枯木上流築堤 | -1.00 ~ -0.20 | | 0.79 | -0.60 | 15.82 | 17.82 | 18.59 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 堤-2 | 須部都川 | 右岸 | 堤体漏水 | ○ | B | 枯木上流築堤 | 0.20 ~ 0.50 | | 0.30 | 0.40 | 15.82 | 17.82 | 18.28 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 堤-3 | 須部都川 | 右岸 | 堤体漏水 | ○ | B | 須部都川右岸築堤 | 0.50 ~ 0.80 | | 0.30 | 0.60 | 15.82 | 17.82 | 18.01 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 工-1 | 須部都川 | - | 工作物 | | A | 柳橋 | 0.49 | | | 0.40 | 15.82 | 17.82 | 18.05 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 工-2 | 須部都川 | - | 工作物 | | A | 須部都橋 | 0.86 | | | 0.80 | 15.82 | 17.82 | 18.09 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 旧-1 | 須部都川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 大曲右岸築堤 | 0.40 ~ 0.50 | | 0.40 | 0.40 | 15.82 | 17.82 | 18.05 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 旧-2 | 須部都川 | 左岸 | 旧川跡 | | 要注意 | 須部都川左岸築堤 | 0.50 ~ 0.80 | | 0.29 | 0.60 | 15.82 | 17.82 | 18.60 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 旧-3 | 須部都川 | 右岸 | 旧川跡 | ○ | 要注意 | 枯木上流築堤 | 0.40 ~ 0.50 | | 0.10 | 0.40 | 15.82 | 17.82 | 18.28 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 旧-4 | 須部都川 | 右岸 | 旧川跡 | ○ | 要注意 | 須部都川右岸築堤 | 0.50 ~ 0.80 | | 0.30 | 0.60 | 15.82 | 17.82 | 18.01 | | 岩見沢 | 月形町 |
| 重-1 | 須部都川 | 右岸 | 重点区間 | ○ | | 須部都川右岸築堤 | 0.50 ~ 0.70 | | 0.20 | 0.60 | 15.82 | 17.82 | 18.01 | | 岩見沢 | 月形町 |